

A MORADA DA SABEDORIA

I

**O Paço Real de Coimbra
das origens ao estabelecimento da Universidade**

António Manuel Filipe Rocha Pimentel

A MORADA DA SABEDORIA

I

**O Paço Real de Coimbra
das origens ao estabelecimento da Universidade**

*dissertação de doutoramento em Letras,
área de História, especialidade de História da Arte,
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,
realizada sob a orientação dos Professores Doutores Pedro Dias
e Francisco Javier de la Plaza Santiago*

**Coimbra
2003**

© António Filipe Pimentel
Composição e impressão a cores: VICENTIMAGEM. LDA
Impressão geral: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Capa: José Luís Madeira.

à minha Mãe

à memória de meu Pai

à Laura

ao José Maria e ao Henrique Maria

Coimbra, a cheia de graça e de mistério do passado, é, entre as cidades portuguesas, a mais estratificada pela corrente dos séculos, em vasa de memórias e ruínas, de lendas e poesia. Cava-se o chão ou derrubam-se edifícios para erguer novas construções e, incrustradas no solo e nas muralhas demolidas, ou sepultos sob os pavimentos levantados, descobrem-se substractos de palácios e lápides funerárias dos romanos, capitéis de templos visigóticos, arcos moçárabes, portais românicos, arcadas manuelinas — depósitos que o tempo sobrepôs na esplanada cimeira e nas ladeiras abruptas da colina sagrada. Sagrada pelo esforço, as dores, as lutas e as crenças de sucessivas gerações.

JAIME CORTESÃO

Portugal – A Terra e o Homem

Somos dos que acreditamos no condicionamento histórico geral na tentativa de explicação dos fenómenos artísticos, das alterações estilísticas, na impossibilidade da sua compreensão integral sem o apoio das restantes actividades humanas.

JORGE HENRIQUE PAIS DA SILVA

Páginas de História da Arte

A história faz-se com documentos e ideias, com fontes e imaginação.

JACQUES LE GOFF

Para um novo conceito de Idade Média

LISTA DE ABREVIATURAS

AAFCG	Arquivo de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian
AUC	Arquivo da Universidade de Coimbra
BGUC	Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra
BML	Biblioteca Medicea Laurenziana (Florença)
CAPOCUC	Comissão Administrativa do Plano das Obras da Cidade Universitária de Coimbra (depois designada CAOCUC)
DGEMN	Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
MNMC	Museu Nacional de Machado de Castro
TT	Instituto dos Arquivos Nacionais - Torre do Tombo

ÍNDICE

Introdução	5
I. Uma Escola no Palácio	
1. Coimbra, 1527	17
2. Uma corporação de mestres e escolares	27
3. O <i>Protector</i>	39
4. A Escola e o Mosteiro	51
5. O Colégio Real	65
6. Coimbra, 1550	79
II. O mais formoso palácio acastelado de terras portuguesas	
1. Coimbra, 1999	97
2. O <i>Alcácer de Qulumriyya</i>	133
3. Em busca das origens	187
4. O Paço Real da Alcáçova	221
5. Memória e (Con)sagração	275
6. Piedade e Sabedoria	401
Coimbra, 2003	447
Fontes e obras de consulta	457



Introdução

Considerando o edifício universitário nuclear em relação com o agregado urbano que senhoreia física e espiritualmente, pode dizer-se que não existe no mundo universidade mais imponente que a de Coimbra.

VERGÍLIO CORREIA
O Edifício da Universidade. Notas de arte e história

A 13 de Outubro de 1537, a Universidade, chegada a Coimbra em Março anterior, fazia a sua entrada na velha alcáçova real. Para não mais sair. E, desde então, habita num palácio. E nisso se diferencia de todas as restantes, no *inner circle* que configuram as universidades históricas europeias. Na verdade, ao passo que, desde o século XV, se difundia por toda a Europa um novo conceito arquitectónico — o *colégio* —, concebido para dar guarida às necessidades específicas dessa peculiar instituição, em Coimbra, ao invés, gorados um a um todos os planos para dotar a Escola de edifício próprio, como em Lisboa possuía e se previra na trasladação, prolongava-se indefinidamente a estadia do *Estudo* no Paço Real, onde se instalara provisoriamente por determinação de D. João III. Até que, em 1597, reinando já D. Filipe I e alienada pela Coroa a residência régia, esta se convertia, de direito próprio, num organismo singular: o *Paço das Escolas*.

Mas não seria essa a sua única particularidade. Com efeito, enquanto, na vizinha Castela, a Idade Média assistia à emergência de dois *estudos gerais* — Salamanca (1218) e Valladolid (1346) — e, entre 1474 e 1620, quase trinta outros faziam a sua aparição por toda a Espanha (idêntico fenómeno ocorrendo em França, Itália e Inglaterra e, ainda que em ritmo e densidade desiguais,

pela Europa inteira, além do *Novo Mundo*)¹, entre nós o velho *Estudo* dionisino ocupava solitariamente a cena do ensino superior, em todo o Reino e seus domínios, até ao limiar do século XX. Era, essencialmente, a *Universidade Portuguesa*, conservando indemne, a despeito das encruzilhadas que houve de dobrar no decurso de uma longa e complexa história, a mesma personalidade jurídica e moral definida no declinar do século XIII — mesmo que, de 1537 para cá, ao fixar-se, por fim, na cidade do Mondego, viesse a chamar-se de *Universidade de Coimbra*².

¹ Para uma visão geral do fenómeno universitário e dos seus ritmos veja-se a excelente colectânea de estudos coord. por Walter RÜEGG, *Uma História da Universidade na Europa*, 4 vol., Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda (vol. I, 1996, vol. II, 2002, vol. III e IV no prelo).

² Esgotada há muito a controvérsia sobre a legitimidade da representação histórica na Universidade de Coimbra do antigo *Estudo* dionisino, hoje pacificamente aceite pela historiografia, parece ser igualmente pacífica a afirmação de ter esta constituído, ao longo dos seus primeiros seis séculos de existência, a única universidade do Reino, tendo em conta não ser a Universidade de Évora, fundada em 1558 e encerrada em 1759, com a expulsão da Companhia de Jesus, de que dependia, *studium generale* [cfr., CHORÃO, Joaquim, “Universidade Henriquina de Évora”, AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.), *Dicionário de História Religiosa de Portugal*, vol. III, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, pp. 320-324], sendo igualmente conhecida a oposição tenaz erguida pela escola conimbricense em relação ao estabelecimento de uma universidade no Brasil, à semelhança do que se verificava na América espanhola. A Universidade de Évora teria, aliás, de aguardar pela morte de D. João III (1557) para ver deferido o seu estabelecimento e será também na sequência desse facto que o Duque de Bragança D. Teodósio I, enceta diligências para o estabelecimento de uma *Universidade de estudos gerais* em Vila Viçosa, para o que chegaria a obter, em 1560, a necessária bula de Pio IV e para a qual tentaria atrair o salmantino Juan Fernández, afinal professor em Coimbra, intento que a sua morte, em 1563, faria gorar, encetando-se os estudos em 1587, sob a égide de seu filho, D. João I, mas apenas como *studium artium* (cfr. SOUSA, D.

Por ela, pois, por ser, por séculos a fio, a *sua* universidade, passa uma parte substantiva da própria medula nacional. E esse registo inscreve-se, como num palimpsesto, nas antigas paredes do palácio onde se alberga (como centro simbólico que persiste em ser), por isso mesmo que, como em estudo recente e modelar dedicado à sede histórica do *estudo geral* salamantino pertinentemente se reconhecia: “si existe un documento que cuente la historia de la universidad, éste es el edificio que durante siglos dio cobijo a sus clases”³. Não parece, pois, possível, tentar fazer a *História da Universidade de Coimbra* — com tudo quanto isso significa do ponto de vista da própria *História de Portugal* — à margem da história particular da construção que, vai para cinco séculos, a contém.

É certo, porém, que, se a Escola era já uma instituição antiga e consolidada quando, nesse outono de 1537, o seu destino se cruza com o do Paço (dois séculos e meio, quase, se haviam passado desde a sua constituição formal), muitíssimo mais longo, incomensuravelmente mais longo era o caminho percorrido pelo edifício onde se instalava, perdida há muito a concreta noção da sua origem. O *palácio-documento* não testemunhará, pois, em fim de contas, tão somente as vicissitudes universitárias, mas também esse tempo remoto da fundação da Monarquia, cujos primeiros séculos se sabia ter de perto acompanhado; e além mesmo, antes que *houvesse nome Portugal*. Um outro código genético, pois, mais antigo ainda, se entranharia nesses muros e também essa

António Caetano de, *História Genealógica da Casa Real Portuguesa*, Coimbra, Atlântida Editora, tomo VI, 1951, p. 54 e RIBEIRO, José Silvestre, *História dos Estabelecimentos Científicos, Litterarios e Artísticos de Portugal nos successivos reinados da Monarchia*, Lisboa, Typographia da Academia Real das Sciencias, vol. I, 1871, pp. 138-140).

história, por conseguinte — a história do tempo que teve em Coimbra a *cidade real*, a história do tempo que viu nascer e formar-se Portugal —, passaria por aqui. Também ela, pois, não parece possível de escrever-se sem por aqui passar; sem passar pelo *palácio-documento*.

Mas o *palácio é documento* por ser, antes de mais, arquitectura-ideia, arquitectura-representação. Precisamente por-que, como reconhecia Shakespeare, *o mundo inteiro é um palco* e por-que, desde sempre, a toda a forma de organização social presidiria, como um “governante de bastidor”, a *teatrocracia*⁴. Isso mesmo conservou o palácio de Coimbra, de geração em geração, como um *cenário vivo*, quando tantos desapareceriam, ao perder-se a razão que os fizera erguer: porque a Universidade, ciente, há muito, do *poder* que o *saber* confere — e por isso proclamava *per me reges regnant et legum conditores justa decernunt*⁵ —, cedo se aperceberia, de igual modo, da insubstituível eficácia do *poder dos símbolos*, que o mesmo é dizer, do *poder da imagem*. Ou, dito por outro modo, que todo o poder necessita de uma imagem e de um código simbólico. E por essa razão, em 1597, ao proceder à sua aquisição, se empenharia em conservar ao edifício as antigas preeminências, qualidades e prerrogativas de paço régio que fora até aí⁶ e, por essa via, continuaria sendo, sob a nova formulação de *Paço Real das Escolas*. E é apenas então, verdadeiramente, que, sobre as velhas paredes multisseculares da morada régia, o *Estudo* inicia, enfim, a lenta

³ PEREDA, Felipe, *La arquitectura elocuente: el edificio de la Universidad de Salamanca bajo el reinado de Carlos V*, s. l., Sociedad Estatal para la Comemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 18.

⁴ Cfr. BALANDIER, George, *O Poder em Cena*, Coimbra, Minerva, 1999, p. 19.

⁵ Trata-se da legenda que, durante séculos, ostentaria o livro exibido pela figura da *Sapiência* ou *Sabedoria*, insígnia da Universidade. Sobre este assunto veja-se o clássico estudo de A. G. da Rocha MADAHIL, “A insígnia da Universidade de Coimbra. Esboço histórico”, *O Instituto*, vol. 92 (IV Centenário da instalação definitiva da Universidade em Coimbra), I Parte, Coimbra, 1937, pp. 355-456.

⁶ Cfr. AUC, Pergaminhos, *Catálogo Gabriel Pereira*, D IV - 3ª Secção - gav. 3 - maço 2, nº 26.

encenação da sua nova identidade: a de *morada da Sabedoria*, histórica insígnia do seu poder corporativo. Identidade de ambos, por conseguinte, de Universidade e Paço, que se exhibe nessa mesma singular designação, mas que se plasma, do mesmo modo, na imensa mole onde a instituição se encerra. E por isso notaria Vergílio Correia, que ao monumento dedicaria as primei-ras páginas de genuína atenção historiográfica, que “a majestade do alcácer régio sobrevive na fábrica do saber”⁷; e por isso o seu *palácio* se configura como um incontornável *documento*.

Mas é também por isso que, pelo século XIX adiante, ao crescer a maré que há-de engolir a tradição, é contra os seus muros que boa parte das ondas vem quebrar-se. E que se associam, na mesma irrisão, a “rotina velha e rançosa da sua presunção estúpida, e de seu orgulho catedrático”, cominada por Garrett⁸ — ou, como evocava Ramalho (à Oliveira Martins), meio século volvido, o seu “feitio de renascença pombalina, feitio emproado e campanudo, desembargatório e padresco, meio de juiz tabaquento da real mesa censória do senhor rei D. José, meio de retreta measureira e beata da mui piedosa senhora D. Maria I”, bem como o “cheiro sepulcral ao gorgulho, ao mofo, aos santos óleos, à água benta e a morrão de tocha, que exalam todos os atributos e todos os acessórios da *toilette* universitária”⁹ — e o edifício escolar, caricaturado por Fialho de Almeida, na saborosa carta (pseudo-)régia ao conselheiro Dias Ferreira, como um “pateo de quartel, derodeado d’edifícios sem carácter, uma alpen-

droada de pavilhão de caça por frontaria”¹⁰. A mesma umbilical associação, em fim de contas, entre a velha Escola e o vetusto Paço em que se abrigava, que ecoaria ainda, outro meio século decorrido (mas passado pouco tempo), na pena de mais um escolar de Coimbra, Miguel Torga: “Mesmo materialmente — escreveria — se lê nela como num livro aberto. Um conglomerado de estilos sem cunho próprio, o mau gosto ao lado do melhor equilíbrio, a fachada brilhante a encobrir saguões. E sedutora, no fim! Ao cabo e ao resto um casarão para ensinar camponios, que se não espantam ao encará-lo, quase revendo nele adereços do cenário da origem: uma grade de Marvão, uma varanda minhota, um alpendre beirão, e janelas manuelinas de Freixo de Espada à Cinta. Isto só nas paredes. Porque na alma, no cerne, o caso é talvez mais flagrante ainda. Na índole do que ensina, existe, persistente, a marca das coisas cabeçadas e provincianas. O tratado reduz-se a sebenta, a tradição a praxe, o saber a erudição. Não há um invento, uma ideia, uma teoria que tenha nascido ali. Mas nem os inventos, nem as teorias, nem as ideias são necessárias a uma Universidade que se basta no simples facto de o parecer aos olhos da ignorância colectiva. Por isso se defende com unhas e dentes de toda a originalidade, de todo o pensamento subversivo, recusando-se obstinadamente a pôr de lado a borla e o capelo da mistificação e a abrir nos seus muros medievais um postigo sequer que deixe entrar qualquer luz actual. Seria o pânico, a catástrofe, a desautorização. E sempre que algum reformador exaltado faz obras e remove estatutos, o instinto da conservação repõe sornamente o musgo secular nas cátedras da sapiência. (...) Apesar disso, foi de Coimbra que saí-

⁷ “O Edifício da Universidade. Notas de arte e história”, *Obras*, vol. I, *Coimbra*, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946, p. 132.

⁸ AMORIM, Francisco Gomes de, *Garrett, memórias biográficas*, Lisboa, Imprensa Nacional, tomo II, 1884, p. 615.

⁹ ORTIGÃO, Ramalho, “Universidade de Coimbra”, *Costumes e Perfis*, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1944, p. 117.

ram Camões, Garrett, Antero, Eça, António Nobre... e muito do que a Nação fez de bom e de mau fê-lo aí, ou teve aí a sua génese”¹¹.

Apesar disso... De facto, talvez radique aí, nessa mesma (des)razão idiossincrática — porque por ela passa uma boa parte da nossa medula enquanto povo; porque *muito do que a Nação fez de bom e de mau fê-lo aí, ou teve aí a sua génese*; porque ela *representa* muito do que somos e porque (por isso mesmo) nela necessitamos de *representar* o que julgamos ser —, a explicação de fundo de que, a despeito de tantos e ponderosos contributos e do papel central que, desde sempre, desempenhou na vida colectiva, continuem válidas as palavras de Mário Brandão, quando escreveu, há quase sete décadas, que a história da Universidade de Coimbra, “no conjunto e exaustivamente está ainda por fazer”¹². E de que, pese embora o empenho colocado pelo *Estado Novo*, por razões ideológicas, na recuperação do edifício escolar¹³, justificativo de uma ampla e prolongada intervenção dos serviços oficiais (*et pour cause*), o palácio universitário, mau grado a sua objectiva importância, conheça um tradicional desinteresse por parte da historiografia da arte, excepção feita à Biblioteca Joanina, à Torre (em menor grau) e, mais recente-

mente, à campanha *manuelina*¹⁴. E de que persista de igual modo actual a interrogação, quase centenária, de Eugénio de Castro, ao perguntar, a respeito de Coimbra, “que é feito da sua alcáçova real”¹⁵? Justamente porque se quis fazer a história da instituição à margem da do seu edifício; à margem do *palácio-documento*. E porque se quis fazer a história deste (quase) sem tomar em conta essa outra história dos sucessivos poderes que, pelo tempo fora, buscaram nele a sua *representação*. E porque se não atentou nas sábias palavras de Jaime Cortesão, quando afirmava que se “não há história sem documentos”, não é menos verdade que “não há documentos sem história”¹⁶.

* * *

¹⁰ ALMEIDA, Fialho de, *Os Gatos*, vol. 6, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 21911, p. 48.

¹¹ “Coimbra”, *Portugal*, Coimbra, s.n., 51986, pp. 88-89.

¹² *Alguns documentos respeitantes à Universidade de Coimbra na época de D. João III*, Coimbra, Biblioteca da Universidade, 1937, p. 2. A afirmação, exarada já, alguns anos antes, na sua tese de licenciatura (*O Colégio das Artes*, Coimbra, Imprensa da Universidade, vol. I, 1924, pp.VII-VIII), seria retomada, ainda em 1937, em *Documentos de D. João III*, Coimbra, Por Ordem da Universidade de Coimbra, vol. I, p. VII.

¹³ Sobre a relação do *Estado Novo* com o património histórico no âmbito da reestruturação da *alta coimbrã*, cfr. em geral ROSMANINHO, Nuno, *O Poder e a Arte, o Estado Novo e a Cidade Universitária de Coimbra*, dissertação de doutoramento em História Contemporânea, policopiada e CD Rom, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2001 e, particularmente sobre a intervenção no Paço das Escolas, pp. 350-361.

¹⁴ Com efeito, um rápido busquejo nas obras mais emblemáticas da produção historiográfica das décadas mediais do século XX bastará para comprovar esta asserção, permanecendo por muitos anos actual a atitude assumida por Albrecht HAUPT, na sua obra *A Arquitectura do Renascimento em Portugal*: “Os edifícios colossais da Universidade — escreveria — que, a partir de 1540, foram erigidos no cimo da cidade, no local da velha alcáçova real, são de pouco interesse, já que se trata de construções simples e de utilidade prática, embora a sua disposição seja pitoresca, em diversos grupos atreçados; o que resta das primeiras construções do reinado de D. João III apresenta formas toscas e deficientes, do género das edificações monásticas de Tomar (...). Apenas a igreja, ainda oriunda dos tempos primitivos, reveste algum interesse (...). Quanto ao resto, todo o edifício foi reedificado nos séculos XVII e XVIII sem qualquer interesse artístico, à excepção da magnífica biblioteca, mandada reconstruir por D. João V, num contraponto à biblioteca de Ficher de Erlach, em Viena” (reed., Lisboa, Editorial Presença, 1986, pp. 226-227). A valorização da campanha *manuelina*, decorrente dos trabalhos de Vergílio CORREIA, Nogueira GONÇALVES e Pedro DIAS, a que adiante se aludirá, somente nos últimos decénios produziria impacto ao nível das obras de historiografia geral. A este estado de coisas não serão estranhas, de igual modo, as (des)razões, não menos idiossincráticas, que, à quase excepção dos castelos e paços medievais, têm afastado a historiografia da arte portuguesa do estudo da arquitectura civil, numa tendência apenas nas últimas décadas contrariada e que fazia já protestar a Vergílio CORREIA que “Um palácio não é menos que uma fortaleza ou um templo” (“Cidade Universitária”, *Obras*, vol. I, Coimbra, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946, p. 205; para uma visão de síntese sobre esta questão veja-se SENOS, Nuno, *O Paço da Ribeira, 1501-1581*, Lisboa, Editorial Notícias, 2002, pp. 31-37).

¹⁵ *Guia de Coimbra*, Coimbra, F. França Amado – Editor, s.d., p. 6.

¹⁶ *Os factores democráticos na formação de Portugal*, Lisboa, Livros Horizonte, 1984, p. 24.

Efectivamente, quase três quartos de século são passados desde que, em inícios da década de 30, Vergílio Correia e ao mesmo tempo que acumulava preciosas informações documentais sobre as campanhas seiscentistas do *Paço das Escolas*, advertia os seus leitores: “note-se que não pretendi, até agora, com os trabalhos enfeixados na *Biblos*, elaborar a monografia dos edifícios universitários”¹⁷. A morte, certamente, que a poucos anos o surpreenderia, lhe vedaria esse projecto, para que o habilitava a sua formação de historiador da arte e de arqueólogo e a que o direccionavam o empenho colocado na publicação contínua de novos elementos e o entusiasmo com que acompanharia as obras de *restauro* promovidas pelos serviços oficiais e que viveria como se de uma aventura se tratasse. E, desde então e a despeito dos sucessivos contributos acumulados, essa monografia continua por fazer¹⁸. Foi o que decidimos empreender, na consciência de que

era também uma aventura o que agora começava. Uma aventura a que não era estranha, também, a condição de se ser escolar de Coimbra, de viver e crescer à vista desse Paço, onde o *Tempo* tinha escrito sucessivos e intrigantes textos, que cedo nos fascinariam¹⁹, de se ser docente, enfim, na mesma Faculdade e no próprio Instituto que Vergílio Correia ajudou a fundar. Era, em certo sentido, uma dívida antiga que havia que saldar.

Arriscada aventura, todavia. Que passava pela consulta exaustiva de um volume imenso de documentação, num arco cronológico extensíssimo, tanto quanto pela tentativa de reconstituição dos vazios gerados pelas gravíssimas perdas que esta (mesmo a universitária), ao longo dos tempos, sofreria²⁰; pela re-

¹⁷ “Obras antigas da Universidade”, *Obras*, vol. I, “Coimbra”, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946, p. 176.

¹⁸ É justo referir, a este propósito, o esforço desenvolvido pelo professor da Faculdade de Farmácia, José Ramos BANDEIRA, cuja obra, *Universidade de Coimbra, edifícios do corpo central e Casa dos Melos*, Coimbra, 2 vols., 1943-47, ainda que incompleta, se reveste de grande utilidade. Entronca, porém, ainda que de modo muitíssimo mais circunstanciado, na linha dos roteiros, que, desde o relato seiscentista de António Coelho GASCO (*Conquista, antiguidade e nobreza da mui insigne, e inclita cidade de Coimbra*, Lisboa, na Imprensa Régia, 1807, pp. 182-186), se esforçavam por fazer a descrição e a (possível) história dos edifícios escolares e que, durante o século XIX, não seriam esquecidas nas próprias publicações universitárias [cfr. “Breve noticia do Paço e edificio das Escolas da Universidade de Coimbra”, *Anuario da Universidade de Coimbra no anno lectivo de 1867 para 1868*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1867, pp. 3-7 e GONÇALVES, A. (António Augusto), “Edifícios da Universidade”, *Anuario da Universidade de Coimbra. Anno lectivo de 1901-1902*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1901, pp. (3)-(10)], linha em que merecem destaque as páginas inseridas no *Guia histórico do viajante em Coimbra e arredores*, de Augusto Mendes Simões de CASTRO (Coimbra, Imprensa Académica, 1880, pp. 165-188), no já referido *Guia de Coimbra* de E. de CASTRO (pp. 50-55) e, finalmente, a obra de Pedro DIAS e António Nogueira GONÇALVES, *O património artístico da Universidade de Coimbra*, Universidade de Coimbra, 1990 — merecendo especial referência o curioso livro, nunca citado, do espanhol José María VIQUEIRA, *Coimbra. Impresiones y notas de un itinerario*, que ao edificio dedicaria um extenso capítulo, que se distingue por uma análise particularmente culta e inteligente (Coimbra, Coimbra Editora, 1957, pp. 191-225). Como seria natural, porém, atendendo à sua formação académica, as informações de índole histórica e artística

de J. Ramos BANDEIRA são veiculadas em segunda mão, estas últimas especialmente através de Vergílio CORREIA, seu contemporâneo.

¹⁹ Com efeito, incidiria sobre um trecho do Paço das Escolas, a *Biblioteca Joanina*, o nosso primeiro trabalho de investigação na qualidade de assistente universitário [“O gosto oriental na obra das estantes da Casa da Livraria da Universidade de Coimbra”, DIAS, Pedro (coord.), *Portugal e Espanha entre a Europa e Além-Mar*, IV Simpósio Luso-Espanhol de História da Arte, Coimbra, Instituto de História da Arte, Universidade de Coimbra, 1988] e ao edificio escolar voltariamos, directa ou indirectamente, em quinze outros textos, entre os quais “*Domus Sapientiae*. O Paço das Escolas” (*Monumentos*, n.º 8, Lisboa, Março/1998), trabalho que, de algum modo, constitui o ponto de partida desta dissertação.

²⁰ Na verdade, se a documentação anterior ao estabelecimento da Universidade no Paço, essencialmente medieval, ostenta uma rarefacção que não pode causar espanto, também o espólio da Época Moderna, posterior à transferência, apresenta gravíssimas lacunas. Assim e no que respeita às obras realizadas no edificio régio, enquanto tal, é possível confirmar a expedição para Madrid, durante a União Dinástica, de importantes fundos respeitantes à Provedoria das Obras Reais, através da qual correria, decerto, e como se verá, o seu expediente (cfr. SOROMENHO, Miguel, “A administração da arquitectura: o Provedor das Obras Reais em Portugal no século XVI e na 1ª metade do século XVII”, *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte*, IX-X, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1997-1998, p. 295, nota 20). Quanto ao arquivo constituído junto do poder central, no âmbito do próprio *Estudo Geral*, organizado, fundamentalmente, através da Mesa da Consciência e Ordens, instituída por D. João III, em 1532 [cfr. MAGALHÃES, Joaquim Romero, “As estruturas de unificação”, MAGALHÃES, Joaquim Romero, (coord.), *No Alvorecer da Modernidade (1480-1620)*, MATTOSO, José, (coord.), *História de Portugal*, vol. III, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, p. 87 e SUBTIL, José, “Os poderes do centro”, HESPANHA, António Manuel, (coord.), *O Antigo Regime (1620-1807)*, *ibidem*, vol. IV, pp. 167-168], da qual a Universidade dependeria até à reforma pombalina de 1772, encontra-se hoje reduzido a algumas dezenas de maços, conservados na TT, em boa parte pelo facto de esse organismo funcionar no Paço da Ribeira, destruído no terramoto de 1755 (cfr. SENOS, N., *O Paço da Ribeira...*, p. 154). No que respeita à documentação conservada na Universidade e mau grado a sua continuidade administrativa, sofreria esta, de igual

visita da monumental bibliografia produzida em torno, não tanto do palácio escolar, mas, sobretudo, da própria instituição; por interrogar o monumento, em demanda dos sedimentos mais antigos do seu processo de constituição; enfim, por tentar compreender a verdadeira dimensão desse dia 13 de Outubro de 1537 e as razões de fundo que haviam conduzido uma estrutura corporativa, como o velho *Estudo Geral*, a encerrar a sua longa itinerância medieval, sedentarizando-se entre os muros da moradia régia. Uma aventura em que a história da arte não poderia já andar sozinha, mas haveria de assistir-se da história política e institucional, da história cultural, da arqueologia. Apenas assim, na verdade,

modo, uma primeira purga no âmbito da reforma pombalina, comprovando-se o transporte de numerosos documentos para Lisboa, cujo rasto se perderia nas secretarias (cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra nas suas relações com a instrução pública portuguesa*, Lisboa, Academia Real das Ciências, tomo III, 1898, pp. 449, 458e 451) e de que parte emerge, como se verá, nos fundos privados do ministro (assim se explicando a sua presença na *coleção pombalina* da BNL), ao mesmo tempo que o reflexo nas finanças escolares das leis de desamortização oitocentistas, provocando uma radical reformulação das estruturas administrativas e financeiras da instituição, em função das quais o *cartório* se organizava, justificariam, não apenas o estado caótico em que semelhante dependência vegetaria por todo o século XIX, como as gravíssimas perdas (por destruição e roubo) que sofreu e entre as quais se incluem as que foram levadas a cabo por intervenção de Alexandre Herculano, ao qual, curiosamente, não parece ter interessado o espólio estritamente universitário [sobre este assunto vejam-se: ABREU, José Maria de, *Legislação Académica desde os Estatutos de 1772 até ao fim do anno de 1850*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1851, pp. 153-154; FEIO, Florencio Mago Barreto, *Memoria Historica e Descriptiva à cêrca da Bibliotheca da Universidade de Coimbra e mais estabelecimentos annexos*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1857, pp. 14-15; VASCONCELOS, António de, *O Arquivo da Universidade*, (RODRIGUES, Manuel Augusto, reed. e intr. de), Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1991, pp. 29-36; *Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra*, vol. XI-XII (número comemorativo do VII centenário da fundação da Universidade de Coimbra), Coimbra, 1992, pp. 204-205 e 208-210 e BANDEIRA, Ana Maria Leitão, “A organização arquivística do Cartório (sécs. XVIII-XIX)”, *ibidem*, vol. XVII-XVIII, Coimbra, 1997-1998, pp. 67-68 e 70-75]. Enfim e no que respeita às obras levadas a cabo no século XIX e inícios do XX, antes da intervenção da DGEMN, encontram-se estas praticamente indocumentadas na administração universitária, sendo o conhecimento destas últimas gravemente prejudicado pela inicial sobreposição de competências no seio dos próprios serviços oficiais (Lisboa e Coimbra) e entre estes e a CAPOCUC e, finalmente, pela afectação do Paço das Escolas, entre 1970 e 1977, à Direcção-Geral das Construções Escolares, como abundantemente testemunham os processos organizados naquela instituição [DGEMN (Lisboa), *Paços da Universidade*, Proc.º

seria possível empreender uma história *total*, esclarescedora não apenas da evolução formal do monumento, mas, mais intimamente, do próprio nexos que, no decurso dos tempos, presidiu ao processo gestativo de um organismo em perpétua reformulação, ao mesmo tempo que *integradora*, pela compreensão dos sucessivos poderes de que o *palácio-documento* constituía ilustração. Só assim, porém, seria viável penetrar, de facto, na *morada da Sabedoria*. E só assim o *palácio* se revelaria, realmente, enquanto *documento*.

Tarefa imensa, contudo, que não tardaria a comprovar-se transcender em muito os limites sensatos impostos por uma dissertação. Tarefa dificultada, também, no âmbito do necessário apoio histórico, pela tradicional relutância da historiografia portuguesa em preencher a história das instituições com a história das pessoas que, ao longo do tempo, as protagonizaram (que sabemos nós, por exemplo, acerca dos reitores que, no decurso dos séculos, assumiram o governo da Universidade, excepção feita à figura emblemática de D. Francisco de Lemos, que, todavia, aguarda ainda, também ele, uma monografia?). Tarefa limitada, enfim, no plano metodológico, em particular no domínio da arqueologia, justamente por ser o Palácio da Universidade um *cenário vivo*²¹. E por isso se decidiu dividi-la em duas

C-060325-014(258) e DGEMN (Coimbra), *Paços da Universidade*, Proc.º C-060325-014(C3)].

²¹ Com efeito, a ocupação integral do Paço das Escolas por repartições universitárias, como Reitoria, Faculdade de Direito, Biblioteca Geral (de que depende a *Biblioteca Joanina*) e Capelania, tanto quanto os constrangimentos temporais e económicos que, evidentemente, se impunham, inviabilizavam, à partida, uma operação de remoção integral dos rebocos, para aplicação, na leitura dos paramentos, do denominado *método de Harris*, como, no plano teórico, seria aconselhável [sobre este método e a sua importância no estabelecimento de cronologias construtivas — conhecidos como são os limites da datação pela cerâmica, tradicionalmente particada (cfr. PAVÓN MALDONADO, Basilio, *Tratado de Arquitectura Hispano Musulmana*, vol. II, *Ciudades y Fortalezas*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1999, p. 570) —, vejam-se: LATORRE GONZÁLEZ-MORO, Pablo, CABALLERO ZOREDA, Luis, “La importancia del análisis estratigráfico de las construcciones históricas en el debate sobre la restauración monumental”, *Informes de la Construcción*, vol. 46, nº 435, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Janeiro/Fevereiro 1995,

partes: os dois grandes capítulos em que, em fim de contas, se reparte, quase simetricamente, a biografia monumental desse edifício: o *Paço Real* e o *Paço das Escolas*. É a primeira que agora se apresenta. Até à chegada da Universidade; ou melhor, até à chegada de *toda* a Universidade, por isso que somente em 1544 a Escola inteira, desmembrada com a trans-ferência, se reuniria verdadeiramente (se reconstituiria) à sombra protectora do Palácio Real. Porque é esse facto que dá ao monumento o seu sentido pleno; porque é ele a razão de fundo da decisão de levar a cabo esta monografia. Mesmo que a imensa maioria da documentação compulsada respeite realmente ao *Paço das Escolas*, a segunda parte da empresa a que decidimos meter ombros. Mas é certo não ser raro esta projectar luz sobre os sedimentos mais remotos do edifício. Sobretudo, porém, são estes que, de facto, iluminam, de uma luz inteiramente nova, as razões de fundo da configuração actual da imensa mole onde persiste o coração da Escola. E é, como sempre, pelo princípio que, como em tudo, se deve começar — ainda numa história como esta, que, na verdade, começa realmente pelo meio. Havia, por isso, que voltar atrás: a essa “Coimbra medieval / Toda erigida em sombras, spectral / Com antigas muralhas de defesa / Igrejas onde paira a trágica

tristeza”, que ressoa nos belos versos de Pascoaes²².

* * *

Não foi esta dissertação um caminho fácil, nem, muito menos, um caminho fácil de encontrar. A quantos nos ajudaram a confirmar a convicção de ser ele a escolha certa, devemos, por conseguinte, aqui, em primeiro lugar, um reconhecimento que não sabemos verdadeiramente expressar (eles sabem quem são). Entre estes, porém, avultam, como não poderia deixar de ser, os orientadores desta dissertação, Professores Doutores Pedro Dias e Francisco Javier de la Plaza Santiago, que não apenas aceitaram caucionar esta aventura, como contemporizaram, em todo o tempo, com as longas errâncias do processo de investigação que haveria de conduzir a este porto, sempre disponíveis para esclarecer dúvidas e questões.

Esta dissertação não poderia, contudo, ser levada a cabo, sem a realização, tanto no Pátio da Universidade como no próprio edifício do *Paço das Escolas*, das competentes sondagens arqueológicas. Impõe-se, pois, um agradecimento particular à disponibilidade revelada pela Reitoria e pelo então Magnífico Reitor, Prof. Doutor Fernando Rebelo, na sua realização e na assunção dos encargos financeiros delas decorrentes, agrade-cimento que se estende, de igual modo, à Fundação Calouste Gulbenkian, que participou financeiramente nas duas pri-meiras campanhas, directamente relacionadas com esta disser-tação e aos responsáveis pelo seu Serviço de Belas Artes, Prof. Doutor Manuel da Costa Cabral e Dr. Jorge Rodrigues. Neste contexto, é também devida uma palavra de reconhecimento à Faculdade de

pp. 5-7, 9-13 e 16-7; PARENTI, Roberto, “Historia, importancia y aplicaciones del método de lectura de paramentos”, *ibidem*, pp. 19-21 e 24-29; CABALLERO ZOREDA, Luís, “Método para el análisis estratigráfico de construcciones históricas o ‘Lectura de Paramentos’”, *ibidem*, pp. 37-41 e *idem* e SAÉZ LARA, Fernando (coord.), “La iglesia mozárabe de Santa Lucía del Trampal, Alcuéscar (Cáceres). Arqueología y arquitectura”, *Memorias de Arqueología Extremena* (MARQEX), 2, Mérida, 1999, pp. 323-328]. Neste contexto, optar-se-ia, como se verá, pela dinamização de um conjunto de sondagens, com eliminação pontual das argamassas, levadas a cabo em locais estratégicos, com vista a permitir o estabelecimento de conclusões válidas no plano científico, sem prejuízo, obviamente, da utilização de semelhante metodologia no quadro de uma (futura) intervenção de fundo no edifício.

Direito, em cuja dependência se encontra uma extensa parcela do palácio universitário, na pessoa do seu Presidente do Conselho Directivo, Prof. Doutor Manuel Lopes Porto, pela compreensão revelada em relação aos necessários incómodos ocasionados pela realização das sondagens.

As intervenções arqueológicas não poderiam, contudo, ter sido levadas a cabo, no brevíssimo espaço de tempo em que o foram, sem a competência e a dedicação da Prof.^a Doutora Helena Catarino, do Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras, que aceitou dirigir as escavações do Pátio (enquanto, com as suas preciosas orientações, nos improvisávamos em arqueólogo, coordenando as sondagens murais), a elas sacrificando tempo e energias. E devemos-lhe ainda importante auxílio bibliográfico no complexo e difícil domínio da arquitectura islâmica. Aqui fica, pois, formalmente exarado, o nosso reconhecimento, que não poderá deixar de estender-se ao Prof. Doutor Jorge Alarcão, que acompanhou sempre os trabalhos no Paço e a nossa investigação com penhorante interesse e a quem se deve a sua arguta indicação para assumir a direcção do estaleiro arqueológico, bem como a disponibilização dos serviços de desenho afectos ao Instituto de Arqueologia, disponibilidade prosseguida na actual direcção do Prof. Doutor José d'Encarnação. Porém, nada disto teria sido viável sem o apoio incondicional que, desde a primeira hora, o programa desta dissertação e as correlativas intervenções arqueológicas encontraram no então Vice-Reitor (e agora Magnífico Reitor), Prof. Doutor Fernando Seabra Santos e sem o entusiasmo com que acolheu as sucessivas *descobertas*, contornando todos os obstáculos que uma intervenção desta natureza necessariamente

suscita e que o fazem credor de um lugar central na hora dos agradecimentos.

Hora, felizmente, tão grata quanto extensa, certo como é que um trabalho destes é sempre, necessariamente, uma obra colectiva: o fruto de uma extensa corrente de amigos e de boas-vontades, sem a qual não teria sido possível levar a cabo semelhante empresa em tempo útil. Por isso não podemos esquecer as facilidades encontradas no Arquivo da Universidade (em período particularmente difícil da vida da instituição), nem na sua Biblioteca Geral e a solidariedade revelada pelos seus directores, Profs. Doutores Manuel Augusto Rodrigues e Aníbal Pinto de Castro e pelos funcionários dos respectivos serviços, sendo devida uma palavra de particular gratidão à Dra. Ana Maria Leitão Bandeira, que acompanhou, com desvelo inextinguível, a nossa longa peregrinação pelo *mare magnum* da documentação universitária, de que é competentíssima curadora e ao Senhor Mário Simões, sempre cúmplice da nossa investigação e precioso auxiliar no laborioso processo de digitalização de imagens. E, ainda no plano das instituições, são igualmente devidas palavras especiais à Biblioteca Central da Faculdade de Letras, na pessoa da Dra. Maria José Pimentel, prima e amiga, sempre pronta a localizar inverosímeis espécies bibliográficas, à Eng.^a Lúcia Pessoa, actual Directora da Delegação de Coimbra da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (onde se acumula o espólio imenso das intervenções no Paço das Escolas, que, por sua intervenção, nos foi facultado em condições de comodidade que nunca esqueceremos), bem como à Dra. Maria de Lurdes Henriques, do Instituto dos Arquivos Nacionais –Torre do Tombo, que nos auxiliou na rápida obtenção dos microfílm. Por fim, ao Museu Nacional de Machado de Castro, que sempre acolheu, com a maior generosidade, todas as nossas solicitações, em

²² PASCOAES, Teixeira de, "A Minha História", *Terra Proibida, Obras Completas de*, COELHO, Jacinto do Prado (intr. e aparato crítico), Lisboa, Livraria Bertrand, vol. I, s.d. [1966], p. 245

particular à sua Directora, Dra. Adília Alarcão e às conservadoras Dras. Virgínia Gomes e Ana Alcoforado.

De igual modo não podemos silenciar todos quantos, fornecendo generosamente elementos, debatendo ideias, abrindo portas, encontrando tempo para as nossas questões, nos auxiliaram no decurso destes anos. E muitos foram. Particular menção merecem, porém, o Prof. Doutor Luís Reis Torgal, nosso orientador na dissertação de mestrado, a quem devemos a leitura crítica da primeira parte deste texto; as Prof.^{as} Doutoras Leontina Ventura, Maria José Azevedo Santos e Ana Cristina Araújo, que, desde os bancos da Faculdade, continuam sendo referências do nosso trabalho; os Profs. Doutores Saul António Gomes, João Gouveia Monteiro, José Pedro de Matos Paiva, José Nunes Pinto (co-responsável pela primeira intervenção arqueológica no edifício universitário), Paulo Varela Gomes, do Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia e Rafael Moreira e José Custódio Vieira da Silva, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, bem como os nossos colegas do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras, Profs. Doutores Nelson Correia Borges, Regina Anacleto e Maria de Lurdes Craveiro e Drs. Francisco Pato de Macedo e Luísa Trindade (e onde persistimos em incluir o Prof. Doutor Vítor Serrão). E precioso auxílio técnico e bibliográfico ficámos a dever ainda aos ilustres historiadores espanhóis

Profs. Doutores Gonzalo Borrás Gualís (Universidade de Saragoça), Xose Carlos Valle Perez (Museu de Pontevedra), Miguel Ángel Castillo Oreja (Universidade Complutense de Madrid), Alfredo J. Morales (Universidade de Sevilha), Rafael López de Guzmán (Universidade de Granada), Maria del Carmen Folgar de la Calle (Universidade de Santiago de Compostela) e Ana Castro Santamaria (Universidade de Salamanca).

Enfim, jamais esqueceremos a permanente solicitude do Dr. José Manuel Pizarro Beleza, fidalgo anfitrião da sua Faculdade de Direito e entusiasta *compagnon de route* desta investigação; da Dra. Ana Maria Goulão Machado, nossa antiga e distinta aluna e pontualíssima claviculária do Paço das Escolas, bem como o auxílio do Mestre Artur Côrte-Real nas questões relacionadas com as muralhas de Idanha. O nosso trabalho tem, porém, uma dívida inestimável com a inultrapassável disponibilidade das funcionárias do Instituto de História da Arte, Dra. Maria da Piedade Mendes Duarte e Senhora D. Palmira Santos. E, sobretudo, *last not least*, esta dissertação não seria o que é sem os preciosos desenhos do Dr. José Luís Madeira, nem sem as longas conversas que alimentámos em torno das paredes do palácio universitário. A ele se deve, de facto, em boa parte, que estas tivessem perdido a exasperante opacidade inicial. A todos e a cada um aqui fica, pois, solenemente lavrada, a nossa gratidão.



I

Uma Escola no Palácio

*...para que os estudos das artes
prosperassem com alegres precipícios,
cedeu às Musas este palácio para Musas,
belíssimo templo de majestade,
digna de um Rei
no que me parece que superou todos os Césares.*

JOÃO FERNANDES
Oração sobre a fama da Universidade

1. Coimbra, 1527

Em carta de 24 de Setembro de 1537, dirigida ao reitor e lentes da *sua Universidade*, ordenava D. João III: “Ey por bem & vos mamdo que os estudos se mudem logo para os meus paços pera la se começar a ler. Agora na fim das vacâncias”¹. O *Estudo Geral* regressara a Coimbra em Abril desse ano, ao termo de cento e sessenta anos exactos de permanência na capital, para onde o transferira D. Fernando I, em 1377, numa das muitas peregrinações que haviam marcado a sua vida medieval. A 2 de Maio tinham começado as aulas, com a *lição de pompa*, por mestre Francisco de Monçon, lente de véspera de Teologia, proferida em Santa Cruz, seguindo-se as restantes nos dias imediatos, de acordo com a ordem definida pelo conselho universitário. De facto, não dispunha a Escola de edifício capaz, acanhados que eram já os *Estudos Velhos*, adjacentes ao Paço Real e que, desde o período dionisino, a tinham albergado por diversas vezes. Repartira-se, assim, pelas casas do reitor, D. Garcia de Almeida — um palácio manuelino alcandorado junto à Porta de Belcouce — e pelo antigo Mosteiro dos cônegos regrantas, em *gerais* de empréstimo.

Em princípio acolher-se-iam à morada do reitor as *faculdades maiores* (Teologia, Cânones, Leis e Medicina) e a Santa Cruz as Artes e as Humanidades (Gramática e Grego). Logo, porém, se decidira que as três cátedras de Teologia se lessem também no Mosteiro e agora, nesse ano lectivo que ia começar, juntar-se-lhe-ia ainda a Medicina, com o pretexto da sua

ligação às Artes. Eram as classes que funcionavam (que restavam) em casa do reitor, que o Rei entendera alojar no Paço: as faculdades de Leis e Cânones e as cadeiras de Matemática, Retórica e Música. A transumância de bancos, cadeiras e, em geral, dos haveres do Estudo, parte dos quais trazidos de Lisboa, operou-se entre os dias 8 e 13 de Outubro imediato e nesse dia, com efeito, já o conselho reunia na régia residência, onde também, uma após outra, tinham começado as aulas².

A mudança para o antigo alcácer constituía um expediente de momento. Na verdade, o monarca afirmava na mesma epístola ter “determinado de com a ajuda de noso sñor mãdar logo começar a obra das escolas geraes nesa çidade jumto da igreja de sã p^o” e a decisão de transferir as aulas para a cidade alta tinha por objectivo principal fazer com que “la em cyma se começe logo a pouoar”. Apesar disso, sete anos depois não tivera ainda início a construção do edifício e, em Outubro de 44, era a vez de as aulas que se tinham quedado em Santa Cruz tomarem, por seu turno, o caminho da almedina, reunindo-se às restantes no Paço Real³. A Universidade voltava a ser um só corpo, com uma só cabeça, mas para o projecto das *escolas novas* começara, de facto, com a própria transferência da Universidade, um longo e sinuoso calvário de adiamentos e sucessivas alterações de planos, que haveria de arrastar-se até ao fim do século. Para o velho

¹ BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. XXVI, p. 42.

² Veja-se BRANDÃO, Mário [e ALMEIDA, M. Lopes d’], *A Universidade de Coimbra. Esboço da sua história*, Coimbra, Por Ordem da Universidade, 1937, pp. 177-178 e 183-189.

³ *Idem, ibidem*, pp. 191-192 e BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. II, doc. CCCXXIX, p. 214.

Estudo, porém, definitivamente albergado na moradia régia, iniciava-se, em contrapartida, uma relação de intimidade com o antigo alcácer dos Reis de Portugal, que as circunstâncias se encarregariam de fazer durar para sempre.

Esse mês de Outubro de 1537, que via desembocar, afanosamente, no terreiro do Paço, os lentes, os alunos, os funcionários e os trastes necessários à vida da Escola, constituía, porém, em boa medida, o ponto de chegada de uma história que começara dez anos atrás, em 1527, quando o Rei e a Corte, fugidos à peste que grassava em Lisboa e Almeirim, se haviam refugiado em Coimbra, nesse mesmo Paço, aqui passando os longos meses do estio e do outono, entre Julho e os inícios de Dezembro⁴. Se é que a história não começara realmente muito tempo antes.

* * *

Dentro dos limites proporcionados pelo pânico da epidemia e pelas temperaturas anormalmente elevadas, a presença da Corte traria uma animação inusitada à costumeira pacatez coimbrã. Era a primeira visita que D. João III fazia àquela que fora, outrora, capital dos seus maiores e *cidade real* por excelência, e a chegada dos soberanos, entre outros festejos, contara com uma oração solene proferida por Sá de Miranda⁵. Não será difícil imaginar o

efeito produzido na antiga urbe, que o declinar da Idade Média tinha mergulhado numa lenta mas inexorável decadência⁶, pela chegada dessa aluvião alacre e ruidosa de áulicos e funcionários, derramando-se pela almedina, na compita dos alojamentos. O mesmo Sá de Miranda, ferido nos seus brios patrióticos de natural pelo tédio ostentado pelos cortesãos, a quem enfadavam o prolongamento da vilegiatura coimbrã ou o comprovado excesso de calor, ou tudo junto, chegará a compor indignadas estrofes: “Que tençam todos tomastes (escrevia) À terra que me criou, / De quem tanto praguejastes! / Porquê? — porque vos livrou / Da peste com que hi chegastes? / Fostes mal agasalhados? / Nã certo, que até as fazendas / Vos dávão, parvos honrados”⁷.

Não faltariam, de resto, ocasiões festivas a assinalar a presença da Corte nesses meses. Nos primeiros dias de Setembro, recebia o monarca no Paço Real, com grande aparato, o *Zagazabo, embaixador del-rei da Abassia* ou, comumente dito, o representante do *Preste João* e respectivo séquito etíope e português, não sem antes, porém, obrigar o grupo a uma prudente quarentena em Cernache, que a *calma* extraordinária desses dias de verão, invulgarmente ardente, já fizera vítimas, tanto na cidade como entre a comitiva do embaixador. A entrada solene animaria a urbe e seus acessos desde São Martinho⁸ e, a 15 de Outubro, o

⁴ Gira alguma controvérsia em torno das datas da estadia de D. João III em Coimbra. Efectivamente, Teófilo BRAGA (*Gil Vicente e as origens do teatro nacional*, Porto, Livraria Chardron, 1898), cruzando a data apresentada pelo original da *Farsa dos Almocreves*, de Gil Vicente (1526), representada nesta cidade durante a permanência da Corte, com o “Regimento da saúde”, datado de 27 de Setembro do mesmo ano e inserto no *Livro das Vereações de Coimbra* e que testemunha já o recuo do flagelo, escreve que “N’este mesmo anno de 1526 um grande terremoto deixou em ruínas as cercanias de Lisboa, e a côrte fugia apressadamente para Coimbra” (*ibidem*, p. 240), reafirmando, a p. 376, ter “D. João III fugido com a côrte para Coimbra em 1526...”. E também na sua *História da Universidade de Coimbra...* (vol. I, p. 339), registaria peremptoriamente que “D. João III fugiu para Coimbra em 1526 e ali se conservou até 1527”. O assunto seria, porém, criteriosamente estudado por Anselmo Braancamp FREIRE (*Vida e obras de Gil Vicente, ‘trovador, mestre da balança’*, Lisboa, ed. da Revista *Ocidente*, 1944, pp. 216 e 224) e por José Sebastião da Silva DIAS (*A política cultural da época de D. João III*, Coimbra, Instituto de Estudos Filosóficos, 1969, vol. I, tomo II, pp. 579-580, n. 1), que reconstituiu o itinerário da Corte entre 1526 e 1528, pelo que se torna absolutamente seguro afirmar que a permanência coimbrã do monarca se verifica entre 10 de Julho e 2 de Dezembro de 1527, datas em que se documenta a sua presença na cidade do Mondego, por seu turno confirmada para Almeirim, donde parte e onde regressa, a 2 de Julho e 16 de Dezembro. A data apresentada pelo texto vicentino constitui, desse modo, um aparente lapso, como conclui Braancamp Freire, ainda que talvez seja possível, como se verá adiante, acrescentar algo mais sobre a questão (veja-se *infra* nota 38).

⁵ É outro ponto polémico este: a alocução, intitulada *Oração aos reys Dom João III e rainha Donna Catherina na cidade de Coimbra, que fez Francisco de Saa no ano*

de 1527, é reportada e transcrita por vários autores, desde o século XVIII. Sobre a sua autoria levantaria dúvidas, contudo, Braancamp FREIRE (*Vida e obras de Gil Vicente...*, pp. 226-227). Pouco consistentes, porém. A presença do humanista em Coimbra nesse período é, de resto, comprovada, e deve ter razão Mário BRANDÃO ao afirmar: “A atribuição do discurso a Sá de Miranda afigura-se-nos (...) muito verosímil, embora se não possa cabalmente provar” (*Cartas de Frei Brás de Braga para os priores do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra*, Coimbra, Imprensa Académica, 1937, p. 14).

⁶ É conhecida a decadência geral da cidade nos finais da Idade Média, justificada pela perda progressiva de centralidade e reflectida, desde logo, pelo despovoamento progressivo da almedina, contra o qual os monarcas, desde D. Dinis, procuram lutar, sem grande êxito de resto. Para uma visão sintética do problema veja-se COELHO, Maria Helena da Cruz, “Coimbra Trecentista. A Cidade e o Estudo”, *Biblos*, LXVIII, Coimbra, 1992; ALARCÃO, Jorge de, “A evolução urbanística de Coimbra: das origens a 1940”, *Cadernos de Geografia*, nº especial (Actas do I Colóquio de Geografia de Coimbra), Coimbra, 1999, p. 3 e, mais particularmente, sobre as intervenções urbanas promovidas por D. Manuel I, de escasso impacte, porém, no que se refere ao intra-muros, ROSSA, Walter, *Diversidade – urbanografia do espaço de Coimbra até ao estabelecimento definitivo da Universidade*, diss. doutoramento em Teoria e História da Arquitectura, Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2001, policopiada, pp. 539-611.

⁷ FREIRE, A. Braancamp, *Vida e obras de Gil Vicente...*, pp. 227 e 237.

⁸ Cfr. sobre a embaixada, ÁLVARES, Francisco, *Verdadeira informação das terras do Preste João das Índias*, ÁGUAS, Neves (intr. e not.), Lisboa, Publicações Europa-América, 1989, p. 277-281; SOUSA, Frei Luís de, *Anais de D. João III*, LAPA, Rodrigues (pref. e notas), Lisboa, Sá da Costa, 1938, vol. II, pp. 3-4 e

Paço parecia retomar também os seus antigos fastos e a tradição de berço da Casa Real, com o nascimento da Infanta D. Maria, secundogénita dos monarcas e que viria a ser Princesa de Castela, pelo seu casamento (premonitório) com o futuro Filipe II. Gil Vicente, que acompanhara a Corte, aí faria representar, com esse pretexto, a *Comédia pastoril da Serra da Estrela*, em Coimbra estreando também, nesse período, a *Farsa dos Almocreves* e a *Comédia sobre a Divisa da Cidade de Coimbra*. Nela, aliás, não se esqueceria de evocar esse ilustre título da cidade como cadinho de Príncipes e Reis: “Pois que o honor do mundo presente / se daa com razam aa antiguidade — dizia o *Peregrino da Divisa* —, infinita honrra tem esta cidade / segundo se escreve copiosamente. / E a honrra mayor / he (...) que os principes da Christandade, / que agora reynam, daqui floreceram; / aqui jaz o Rey de que procederam”⁹.

Para o mesmo evento que assistira à estreia da peça vicentina dedicada à simbólica das armas da cidade, compusera também Sá de Miranda uma *Fábula do Mondego*, que dedicara a D. João III e onde a charada heráldica se resolvia, por contraste, com a necessária elevação e primor literário. Mas era, de facto, a veia satírica de Gil Vicente que animava os serões dessa Corte festiva, onde a Idade Média espreitava ainda entre os drapeados do *modo novo* renascentista e onde a sua veia, com pretexto do entrecho e a coberto dos tipos e personagens, fustigava sem dó as fraquezas da própria sociedade, provavelmente e para gáudio de muitos, ilustradas na assistência. É assim que afirma, perante o Rei e a Corte, na mesma *Divisa* e com referência à situação coimbrã, porém que todos intuía ser paradigmática: “aqui tem / os clericos todos muy largas pousadas / e mantem as regras das vidas casadas (...) / Sem serem culpados, / porque sam leis dos

antigos fados, / cousa na terra já determinada, / que os sacerdotes, que nam tem ninhada / de clerigozinhos, sam escomungados”¹⁰.

Não se sabe e é hoje impossível confirmá-lo, se Gil Vicente leu Erasmo. Mas nestes primeiros anos do segundo quartel do século XVI, pode afirmar-se que as ideias e a crítica erasmiana dominavam e enquadravam o próprio ambiente europeu. E a sátira vicentina, irreverente e corrosiva como a pintura de Jerónimo Bosch, seu contemporâneo, a que já foi argutamente comparada, vem impregnada, sob a epiderme chocarreira, de uma explícita intencionalidade de natureza ética — *chaam e moral*, a afirmava ele — de denúncia das fraquezas e venalidades do corpo social (os maus juízes, os maus fidalgos, os maus clérigos...) e de reforma, por dentro, da própria Cristandade que, directa ou indirectamente (mas objectivamente), releva do espírito de Erasmo¹¹. Os protagonistas da *comédia* que decorria no tablado, usavam de uma soltura de expressões que hoje surpreende; mas a impunidade de que gozavam não era menor que a que abrangia os múltiplos autores dos próprios procedimentos que denunciavam. E uma coisa é certa: se o demiurgo se exprimia com essa liberdade, é porque o fazia, pelo menos, com a cumplicidade implícita do próprio poder perante o qual *representava*¹².

* * *

De facto, uma das mais graves preocupações de D. João III nesses seus primeiros anos de reinado, era constituída pela gravíssima crise moral e intelectual que afectava o clero, tanto o regular como a hierarquia. O fenómeno não era novo e muito menos especificamente português. Efectivamente, à medida que a Idade Média declinava, do século XIV em diante, mas com

CARVALHO, J. M. Teixeira de, *A Universidade de Coimbra no século XVI*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1922, pp. 4-5. Sobre o desusado calor desses dias e suas consequências, tb. FREIRE, A. Braancamp (*Vida e obras de Gil Vicente...*, p. 237).

⁹ *Apud* FREIRE, A. Braancamp, *Vida e obras de Gil Vicente...*, pp. 224-225. Se é seguro que as duas primeiras peças terão sido representadas no Paço Real da Alcáçova, já no que respeita à *Divisa*, M. BRANDÃO (*Cartas de Frei Brás de Braga...*, p. 14, n. 2) inclina-se, com alguma justeza, a situá-la no antigo Paço da Rainha, em Santa Clara. Sobre a representação desta comédia veja-se também CARVALHO, J. M. Teixeira de, *Bric-à-Brac*, Porto, Livraria Fernando Machado, 1926, pp. 159-168.

¹⁰ *Apud* FREIRE, A. Braancamp, *Vida e obras de Gil Vicente...*, p. 225.

¹¹ Veja-se POST, H. Houwens, “As obras de Gil Vicente como elo de transição entre o drama medieval e o teatro do Renascimento”, *Arquivos do Centro Cultural Português*, IX (Homenagem a Marcel Bataillon), Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1975, em particular pp. 106-109.

¹² Efectivamente, é conhecida a liberdade de expressão gozada por Gil Vicente na Corte de D. Manuel I e a sua utilização ao serviço do gosto, reportado desde logo por Damião de GÓIS (*Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel*, Coimbra, Por Ordem da Universidade, Parte IV, 1955, p. 225), com que o monarca via repreender publicamente os defeitos de vida e costumes dos cortesãos. Este facto, mais do que meramente ilustrativo do carácter do príncipe, como tem sido entendido, deve, provavelmente, ser antes valorizado como reflexo social do amplo processo de reforma do próprio Estado que caracteriza o seu reinado e cuja problemática se projecta, como veremos, no governo de seu filho.

particular clareza ao longo do século XV e nas décadas iniciais do XVI, a Igreja tornara-se progressivamente presa de uma visão essencialmente utilitarista do seu múnus, expressa numa separação, cada vez mais vincada, entre a função e os rendimentos auferidos — ou, na oportuna expressão de Silva Dias, entre os conceitos de *ofício* e *benefício*¹³. E a documentação testemunha, de forma eloquente, que a Igreja Portuguesa não fora preservada da doença geral. Bispos e prelados, com efeito, senhorializados, ausentes das respectivas circunscrições em funções curiais, quando não mesmo militares; zelando, prioritariamente, pelo acréscimo das suas rendas e poderes, num processo desvairado e quase simoniaco; recrutados sem escrúpulos entre gente sem vocação nem cultura, iam de par com curas rasando a miséria, mas não menos venais e com monges e monjas relapsos e negligentes no cumprimento de uma regra de que, muitas vezes, só vagamente conheciam o teor e favorecidos no seu relaxamento pelo uso e abuso do costume de atribuir a seculares ou comendatários, na mira das chorudas rendas, a administração dos cenóbios. No plano da moral e da integridade de vida, não falta também prova de que paços episcopais, passais de paróquia e cercas de conventos (femininos, obviamente), abrigavam vulgarmente as tais *ninhadas de clerigozinhos* que Gil Vicente sibilamente verberava¹⁴.

Evidentemente que não faltavam casos, a todos os níveis, de observância exemplar e dedicação integral à vida eclesiástica — e neles se irá estribar, de resto, o trabalho da reforma. Mas a abundância de desvios chega, não apenas para dar o tom, mas para provocar o alarme. E, sobretudo, a intimidade da ligação do clero à vida comunitária, no plano espiritual e assistencial como no do ensino, fazia com que a sua crise interna adquirisse o recorte e a monumentalidade de uma verdadeira crise social, de tanto maior gravidade quanto o próprio processo de construção

¹³ DIAS, José Sebastião da Silva, *Correntes do sentimento religioso em Portugal (séculos XVI a XVIII)*, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1960, tomo I, vol. 1, p. 40. Trata-se, ainda hoje, da grande obra de fundo sobre esta matéria, a que amiúde nos reportaremos. Para a mais recente referência ao assunto e últimos contributos bibliográficos, veja-se BRAGA, Paulo Drumond, *D. João III*, Lisboa, Hugin Editores, 2002, p. 130.

¹⁴ Veja-se, para uma visão de conjunto do problema, DIAS, J. S. da Silva, *Correntes do sentimento religioso...*, pp. 33-36, 38-42, 44-47, 52, 54-55 e 59-61.

do Estado Moderno dependia em absoluto da qualidade do funcionalismo (laico e eclesiástico) de que pudesse dispor. E, na verdade, liberta, por natureza, das peias e constrangimentos da vida religiosa, a sociedade laica, não somente se abandonava progressivamente a práticas ilícitas e violentas, como se fora também, paulatinamente, desligando de uma vivência cultural e mesmo religiosa que lhe era ministrada por sacerdotes que desaprendera a respeitar, substituída com frequência pela superstição¹⁵. Isto mesmo reconhecera, sem grande resultado, aliás, o Concílio de Latrão, reunido de 1512 a 1517¹⁶; mas a denúncia, entre nós, do estado a que as coisas haviam chegado, remontará, pelo menos, às Cortes de Braga de 1387.

Terá sido então, com efeito, que os procuradores dos concelhos revelaram, pela primeira vez, o escândalo público dos clérigos e religiosos amancebados. A acusação seria repetida, sistematicamente, nas de 1451, 55, 72 e 1481-82, nas últimas das quais desenhariam os representantes do *povo* o quadro sombrio da vulgarização, entre os “maus cristãos”, dos “jogos dos dados e tabuleiro”; e relatavam: “renegam do Filho e da Mãe e dos seus Santos, por tão desonestos modos que é de maravilhar como a terra os em si sofre”. Não hesitariam, porém, em endereçar as responsabilidades, apontando o dedo à “cobiça desordenada” dos prelados, sem pejo de ordenar (e investir nos respectivos benefícios) “homens de vinte, trinta anos, que nem sabem ler nem são examinados”, quando não mesmo “homens casados de que a Igreja não tem esperança de serem clérigos e servirem nela”. E resumiam: “Senhor, muito dissolutos são os clérigos, frades e pessoas religiosas em vossos reinos, assim em vida como nos trajos e suas obras”¹⁷.

Na verdade, ainda mesmo nas Cortes de 1562, morto já D. João III e quase encerrados os trabalhos do Concílio de Trento, a afirmação dos bispos, ante o Rei-menino D. Sebastião, de “quão desbaratada está a sua Igreja” e o pedido, em conformidade, de que para ela voltasse as suas atenções, demonstram cabalmente o que nesta matéria restava ainda por fazer. Mas a

¹⁵ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 59-63.

¹⁶ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 73-74.

proclamação, pela Câmara de Guimarães, vinte anos antes, em 42, de que a causa de todos os males era “a ignorância das (...) pessoas de religião e dos eclesiásticos e o dissoluto viver delas” e de que o remédio seria a afectação de alguns benefícios a cátedras de teologia e prédica¹⁸, demonstra até que ponto estava já sabido e consagrado o método a aplicar para curar a gangrena que parecia ter-se apoderado, inexoravelmente, do corpo social. E este passava, indeclinavelmente, pela generalização, no braço eclesiástico, de uma prática exigente de observância e de cultura, capaz de formar varões devotos mas sábios, susceptíveis, por seu turno, de reproduzir esse modelo de vida e, mais que tudo, essa atitude, mesmo entre a comunidade secular. Passava, pois, pela reforma dos costumes e da própria piedade. Só assim se lograria, na verdade, formar esse clero novo, sem o qual não soçobriaria apenas a barca de Pedro, mas a própria nau do Estado, destinada, aliás, a enfrentar águas progressivamente turvas e agitadas.

Contudo, se a crise dos costumes e da consciência religiosa mergulhava fundo as suas raízes, há muito já, também, que, progressivamente, por toda a Europa, se vinha esboçando a reacção, estimulada, não pela hierarquia (donde a inoperância das medidas formuladas em Latrão), mas por intelectuais e agentes dispersos, actuando no seio da comunidade laica e atentos aos seus problemas. Assim se formou, ao longo do século XV, uma corrente de sensibilidade religiosa que, juntando num mesmo movimento congregações e grupos de leigos, como os cónegos regrantes de Windesheim ou os *Irmãos da Vida em Comum*, apostava na dignificação da vida activa e no valor salvífico da oração e do trabalho e, desde logo, na reforma dos costumes, tanto no plano eclesiástico como no civil. Faziam da vivência interior a medula da prática evangélica, desprezando as manifestações externas e puramente formalistas e a tudo acrescentavam a valorização (e vulgarização) da Bíblia e dos textos dos Padres da Igreja, que os opunha à Teologia escolástica e à sua tradição de verbalismo dialéctico e sofista, dedicando-se

os *Irmãos*, também, ao ensino da juventude nas escolas. Era a chamada *devotio moderna*¹⁹.

A *docta pietas* de Erasmo, de Marsílio Ficino e de Lefèvre d'Étaples, com a sua aposta na formulação de uma *teologia piedosa* dobrada de uma *piedade esclarecida* é, sem dúvida, um fenómeno mais complexo; mas é na *devotio* que mergulha as raízes. Efectivamente, não se trata já simplesmente de uma corrente de sensibilidade espiritual e prática devota, mas de um amplo movimento cultural, de base humanista e apostado em produzir a harmonização do legado antigo com a tradição cristã, como plataforma para a redenção e a genuína *Imitação de Cristo*. A tradição filológica humanista, nomeadamente o cultivo das línguas antigas (latim, grego e hebraico), serve-lhes para promover um regresso às fontes — a Bíblia e a Patrística —, porém com o objectivo de depurar a mensagem evangélica da deformação operada, ao longo dos séculos, pelo Peripato. Por isso coincidem com os reformistas do século XV na inquietação, como na valorização da via interior e na crítica à Teologia escolástica. Munidos, todavia, do aparato intelectual que faltava aos outros, ferem mais fundo, assestando as suas armas à própria cidadela dos teólogos profissionais (as universidades) e, em geral, à velha rotina do sistema de ensino²⁰.

Ao contrário de Lefèvre e de Ficino, contudo, Erasmo não aspirava à construção de uma metafísica ou de uma mística directamente assentes nos textos sagrados. Pretendia, sim, articular a cultura clássica com as fontes primordiais do Cristianismo, de molde a convertê-la, de puro aparato erudito ou estético, como até então fora assumida, numa verdadeira *pedagogia*, propedêutica do estudo e da compreensão dos textos sagrados, onde, em seu entender, residia a chave para o diálogo directo do Homem com o seu Deus. Neste contexto, a *reforma* teria de passar, forçosamente, não apenas pela reconversão da prática piedosa, mas pela reformulação do ensino teológico que a estruturava. E foi este pragmatismo que lhe deu a força revolucionária e, às ideias do seu mentor, a um tempo no plano

¹⁷ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 38, 42-44 e 60-61

¹⁸ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 45 e 60.

¹⁹ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 9-11.

²⁰ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 11-16.

ético e no pedagógico, a repercussão universal que efectivamente tiveram²¹. O tempo novo e o homem novo, teriam de assentar numa piedade exigente, conduzida por uma nova Teologia: uma *piedade esclarecida*, que o mesmo é dizer uma *douta piedade*. É cedo, ainda nestes anos, para assistir entre nós à penetração do erasmismo enquanto sistema coerentemente aplicado. Mas não restam dúvidas de que este conjunto de ideias e, sobretudo, a noção de que urgia operar uma reforma drástica da observância religiosa, a qual passava, em larga escala, pela reforma das bases do ensino, sopravam já no mesmo ambiente em que o Rei se movia.

São conhecidos, na verdade, os nomes que circulam em redor do monarca. Alguns são chamados, logo no início do reinado, para serem ocupados na educação dos Infantes seus irmãos; são portugueses recrutados na Europa, onde haviam estudado e, com frequência, assumido posições de destaque em diversas universidades, como Pedro Margalho e Francisco de Melo, matemático e amigo de Luís Vivès, doutorados em Paris, ou Luís Teixeira e Aires Barbosa, o introdutor do estudo do grego na Universidade de Salamanca, formados em Florença com Ângelo Policiano. Outros, por via de regra igualmente com tirocínio europeu ou, pelo menos, abertos às correntes humanistas, integram o meio cortesão ou com ele se relacionam a vários títulos, como o poeta Sá de Miranda, Damião de Góis, *homem do mundo* e amigo pessoal de Erasmo, D. Lopo de Almeida, o historiador João de Barros, D. João de Castro, futuro Vice-Rei, o humanista André de Resende, o matemático e astrónomo Pedro Nunes, António Luís, médico e helenista, o cronista Fernão de Pina, os prelados D. Miguel da Silva e D. Jerónimo Osório, ou os artistas Francisco de Holanda ou Nicolau Chanterene²². Muitos ocupam já posições de destaque nos anos que precedem a visita real a Coimbra. Outros, mais novos, integram aquela a que já se chamou a *geração de*

*Quinhentos*²³, a que nasceu com o século (a que nasceu com o Rei) e serão eles, na década de 30, os homens da mudança. Mas o facto de Erasmo dedicar a D. João III as suas *Chrysostomi lucubrationes*, saídas dos prelos nesse mesmo ano de 1527²⁴, não atesta apenas que na Corte do *Piedoso* circulavam já as modernas ideias; prova que tal era conhecido pelo próprio mentor da *douta piedade*. Fosse ou não Damião de Góis, seu público amigo e feitor em Antuérpia do Rei de Portugal, tido ou achado na questão.

Os primeiros anos do reinado, de resto, haviam já assistido a um primeiro conjunto de medidas onde se entrecruzam as preocupações de actualização das estruturas culturais e do ensino e de reforma da observância monástica e que, de algum modo, configuram já um plano de acção. Nele se inscreve, desde logo, o projecto da *escola do Paço*, para a formação dos príncipes e moços fidalgos e onde as Humanidades detinham papel de relevo. Dirigida por Diogo Sigeu até 1560, quando é entregue à Companhia de Jesus, com ela se relaciona a acção dos mestres dos Infantes já referidos²⁵. A esses primeiros anos corresponde, também, o acordo firmado com Diogo de Gouveia, *o velho*, antigo reitor da Universidade de Paris e prestigioso *principal* do Colégio de Santa Bárbara. Malgrado o intento da sua aquisição pela Coroa, redundaria, em 1526, no estabelecimento de cinquenta bolsas de estudo para escolares de Teologia²⁶ (os *bolseiros d'El-Rei*), que acabariam por convertê-lo, afinal, num verdadeiro *colégio português*, portugueses que aí eram quase

²¹ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 19-20, 22 e 25-26.

²² Cfr. para uma visão de síntese, DIAS, José Sebastião da Silva, "Portugal e a cultura europeia (séculos XVI a XVIII)", *Biblos*, XXVIII, Coimbra, 1952, pp. 203-204 e 209-210 e BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, vol. I, pp. 335-336, 388-389 e 393ss.

²³ Cfr. MENDES, António Rosa, "A vida cultural", MAGALHÃES, Joaquim Romero, (coord.), *No Alvorecer da Modernidade (1480-1620)*, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. III, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, pp. 380-384.

²⁴ Cfr. *idem, ibidem*, p. 383.

²⁵ Veja-se, entre outros, DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 467 e MOREIRA, Rafael, "A escola de arquitectura do Paço da Ribeira e a Academia das Matemáticas de Madrid", DIAS, Pedro (coord.), *As Relações Artísticas entre Portugal e Espanha na Época dos Descobrimentos*, Coimbra, Livraria Minerva, 1987.

²⁶ Efectivamente, esta questão merece reparo, pois projecta uma luz particular sobre o sentido prioritário das intervenções de D. João III em matéria de ensino. O próprio monarca esclareceria o reitor da Sorbonne de que os escolares portugueses se destinavam exclusivamente, depois dos necessários preparatórios de Gramática e Artes, ao estudo da Teologia, do mesmo modo que é especialmente significativa a escolha de Paris que, com Lovaina, constituíam os maiores centros teológicos europeus [cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 157ss. e RAMOS, Luís A. de Oliveira, "A universidade portuguesa e as universidades europeias (1537-1771). A Universidade de Coimbra", (v.v. a.a.), *História da Universidade em Portugal*, vol. II (1537-1771), Coimbra-Lisboa, Universidade de Coimbra-Fundação Calouste Gulbenquian, 1997, p. 371].

todos, do director aos mestres e alunos; e, sobretudo, num alfobre de futuros mestres e funcionários qualificados²⁷. Mais cedo ainda, contudo, começara a gizar-se o assédio às congregações religiosas.

Efectivamente, já D. Manuel I obtivera, em Outubro de 1501, a anuência pontifícia à reforma geral das ordens monásticas. Deveria começar pelas Clarissas, Franciscanos claustrais, Dominicanos, Carmelitas e Trinitários e nesse âmbito se incluía o plano de fundação de doze mosteiros jerónimos, dos quais, todavia, somente viriam a instituir-se, além do de Belém, os da Pena e das Berlengas, respectivamente em 1508 e 1513. Só nas Clarissas, porém, a morigeração dos costumes produziu alguns frutos. Faltou, nos restantes, o material humano que a erecção dos conventos jerónimos, justamente, buscava promover. Mas o cerco aos Agostinhos de Santa Cruz de Coimbra, certamente na esteira do Concílio de Latrão, começaria ainda em 1517 e o de Cister em 1520²⁸. Morto o Rei, em 1521, D. João III prosseguiria no mesmo caminho, agora com decidida pertinácia, iniciando a sua acção pelas Ordens Militares, em particular a Ordem de Cristo, em cujo mestrado e perpétua administração seria provido em 19 de Março de 1523²⁹. Para a sua reforma e redução a clausura, segundo a regra da Ordem de Calatrava, viria o monarca a nomear, em 1529, Frei António Moniz, ou *de Lisboa*, religioso do hábito de S. Jerónimo, que havia professado em Guadalupe e que desde 26 era Prior do Mosteiro de Belém e Provincial português da Ordem. A reforma da Ordem de Cristo, como a de Cister, redundaria no estabelecimento de estudos teológicos em Tomar e Alcobaça³⁰; mas o que importa aqui reter

é que as negociações que culminariam na indigitação de Frei António, estavam já seguramente em marcha quando o Rei se dirige a Coimbra, em Julho de 1527. E, sobretudo, que a reconversão dos cenobitas de Tomar mais não era que uma das faces de um poliedro mais complexo.

Na verdade, a historiografia não se tem cansado de registar a coincidência da estadia conimbricense do soberano com o início da reformação de Santa Cruz. Mosteiro real, jazigo de Reis, centro de estudos prestigiado no período medieval³¹, a crise atingira aí, porém, proporções assustadoras, ao longo do século XV, a ponto de se tornar incerta a própria direcção do cenóbio. Tanto D. Afonso V, como D. João II tinham tentado, sem sucesso, atalhar o mal e mesmo D. Manuel I, que por completo o reformara no plano arquitectónico, pouco parece ter alcançado no dos costumes e da observância. O próprio D. João III havia já posto em marcha, em 1526, senão mesmo antes, algumas medidas pontuais, mas ainda em Janeiro de 27, meses antes da sua chegada, o prior castreiro, D. Brás Lopes, lhe dava conta de que os cónegos, “ainda que regulares, viviam como homens proprietários e com pouca ou nenhuma observância da regra que professavam”³². A *grande reforma* teria, assim, de esperar pela presença do Rei em Coimbra e, de novo, é a Frei António de Lisboa, auxiliado por Frei Jorge de Évora e Frei Brás de Barros, ou *de Braga*, como era geralmente conhecido, que o encargo será cometido, em 8 de Outubro de 1527. Braga, parente próximo do cronista João de Barros e jerónimo como os restantes, em cujo Convento da Penha Longa professara em 1516, seguira depois para Paris, onde estudara Humanidades, e Lovaina, onde se doutorara em Teologia³³, regressando à pátria em 1525. Seria ele, na prática, o lugar-tenente do monarca, cuja entrada solene no Mosteiro, na qualidade de governador e reformador, teria lugar no dia 13 imediato. Mas tudo indica que, por detrás do pano, estaria sempre reservado a Frei António um papel de relevo —

²⁷ Cfr. BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, 1924, pp. 12-13 e 26; CARVALHO, Joaquim de, “Instituições de Cultura (séculos XIV-XVI)”, *Obra Completa*, vol. VI, *História das Instituições e Pensamento Político (1930-c.1957)*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, pp. 35-36.

²⁸ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *Correntes do sentimento religioso...*, tomo I, p. 98.

²⁹ Silva DIAS (*idem, ibidem*, p. 99) data o arranque da reforma da Ordem de Cristo do breve *Exposuit nobis*, de 13 de Maio de 1522, que concede ao Rei plenos poderes para a nomeação de administradores do Mestrado de Cristo e de vários mosteiros. Cândido dos SANTOS, porém, coloca o ponto de partida mais particularmente — e parece-nos que com justiça — na bula *Eximiae devotionis*, de 19 de Março do ano seguinte, que verdadeiramente empossa D. João III no Mestrado da Ordem de Cristo, como governador e perpétuo administrador (*Os Jerónimos em Portugal. Das origens aos fins do século XVII*, Porto, Instituto Nacional de Investigação Científica-Centro de História da Universidade do Porto, 1980, p. 230).

³⁰ Cfr. SANTOS, C. dos, *Os Jerónimos em Portugal...*, pp. 230-234 e 116-117.

³¹ Cfr. MATTOSO, José, “1096-1325”, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. II, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992, p. 262.

³² DIAS, J. S. da Silva, *Correntes do sentimento religioso em Portugal...*, tomo I, pp. 105-106.

³³ Cfr. BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 31-32.

ou, dito de outro modo, que D. João III reservaria sempre para si a última palavra³⁴.

Mais importante é, porém, reconhecer que a ligação entre os dois factos — a presença do Rei em Coimbra e o início da intervenção em Santa Cruz — transcendem o mero campo da *oportunidade*³⁵. Com efeito, todo o trabalho da *reformação*, a começar pela nomeação dos próprios reformadores, foi, evidentemente, precedido da obtenção das necessárias (e morosas) autorizações pontifícias (entre as quais se conta a que permitiria ao monarca desmembrar o opulentíssimo património crúzio, que data de Setembro de 1527 e que pressupunha a renúncia ao Priorado-Mor do Cardeal-Infante D. Afonso, em seu irmão D. Henrique, menor e, por conseguinte, tutelado pelo Rei)³⁶. Tudo se conjuga, desse modo, para contrariar a(s) ideia(s) de ser a intervenção régia em Santa Cruz uma consequência, quase fortuita, da visita real a Coimbra, tal como a que justifica a deslocação do Rei somente em virtude do surto pestífero. Inversamente, tudo parece indicar que o monarca programara

com antecipação a visita à cidade, que as suas condições de salubridade³⁷, nesse ano terrível de 27, tornaram *oportuna*, atempadamente providenciando os necessários instrumentos juscanónicos que haveriam de permitir à Coroa, enfim, levar a cabo o velho desígnio de morigerar os cónegos regrantes³⁸. Do que não restam dúvidas é de que a presença do soberano em Coimbra, nesses meses iniciais da reforma, terá contribuído poderosamente (e nisso encontrado a sua justificação oculta) para caucionar e tornar inexorável um processo que, afinal, há muito já se perfilava no horizonte.

Em certo sentido, de resto, a reforma de Santa Cruz constituiu o balão de ensaio para o método que, dois anos mais tarde, Frei António de Lisboa iria levar à prática em Tomar. Erradicados, mais ou menos administrativamente, os elementos insubmissos, foi a congregação reduzida com mão de ferro à clausura e a uma observância estrita, que Frei Brás resumiria no *Livro das Constituições e Costumes* publicado em 32, e que teria por pedras angulares o recolhimento, o silêncio e a clausura. Tanto na regra de vida, como nos aspectos patrimoniais e mesmo organizativos, contudo, chama a atenção a evidente afinidade com as doutrinas pedagógico-espirituais desenvolvidas pelos *Irmãos da Vida em Comum* e pelos cónegos regrantes de Windesheim, passadas já pelo crivo humanista, tal como elas tinham sido aplicadas, anos atrás, no regulamento do mosteiro parisiense de Livry³⁹. Outro tanto sucederia no plano pedagógico. Com efeito, Frei Brás, que assentaria na contínua aplicação literária dos monges um dos pilares da sua reforma espiritual, lançar-se-ia de imediato na tarefa da restauração dos estudos no Mosteiro, promovendo, a partir de 1528, a vinda de mestres de

³⁴ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 495. Também C. dos SANTOS (*Os Jerónimos em Portugal...*, pp. 116-118) ao analisar o papel omnipresente de Frei António, ao longo dos anos da reforma de Santa Cruz, além mesmo da transferência definitiva da Universidade, em 1537, nomeadamente na gestão diplomática do difícil temperamento de Frei Brás, que por mais de uma vez ameaça abandonar as suas funções, conclui que “realmente era Fr. António o homem de confiança do monarca” (*idem, ibidem*, p. 118). Esta questão seria abordada recentemente por W. ROSSA numa perspectiva centrada nos aspectos arquitectónicos e urbanísticos da reforma, donde ressalta (através dele se compreendendo melhor o papel de Frei Brás) o rigoroso controlo que o Rei sempre manteve sobre todo o processo (cfr. *Diversidade...*, nomeadamente pp. 636, 641-642, 644). O destaque, aliás imediato, que, no triunvirato dos monges, adquire Frei Brás, deve resultar a um tempo da necessidade de apoiar a intervenção num reformador residente e dotado das qualidades de governo e gestão de que, inegavelmente, faria prova, e da qualidade do seu *curriculum* académico, adquirido na Europa, aspecto em que se distinguia de Frei António, que nunca saíra da pátria, e que constituía uma clara mais-valia no que se refere ao sector pedagógico (fundamental, de resto) da reforma.

³⁵ Esta é, efectivamente, a tradição historiográfica, de há muito repetida e mesmo Silva DIAS não deixaria de relacionar os factos nessa perspectiva: “A hora de Santa Cruz — escreve — chegou, finalmente, no tempo de D. João III. O Prior Castreiro, D. Brás Lopes, foi incumbido em 1526, ou até um pouco antes, de algumas tarefas concretas de reforma. Mas a execução destas não foi fácil, tendo chegado a formalizar-se, segundo parece, artigos de acusação contra D. Brás. No verão de 1527, o soberano pôde verificar *in loco* a incapacidade do crúzio para a obra que trazia entre mãos — e resolveu procurar braço mais forte. O encargo coube a Fr. António de Lisboa, assistido por mais dois monges abalizados da Ordem de S. Jerónimo, Fr. Jorge de Évora e Fr. Brás de Braga. Foi, porém, o último que teve de arcar com a sua responsabilidade quase exclusiva.” (*Correntes do sentimento religioso...*, pp. 106-107).

³⁶ Cfr. BRANDÃO, M., *Cartas de Frei Brás de Braga...*, pp. 21-26; BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, vol. I, pp. 342-343 e COELHO, Maria Helena da Cruz, SANTOS, Maria José Azevedo, “Contenda entre a Universidade e o Mosteiro de Santa Cruz na segunda metade do século XVI”,

Universidade(s), história, memória, perspectivas, Actas, Coimbra, 1991, vol. 3, pp.43-44.

³⁷ Sobre este assunto ver ROSSA, W., *Diversidade...*, p. 634, n. 746.

³⁸ Na verdade, já M. BRANDÃO avançara com a informação importante de que a estadia da Corte se encontrava programada desde os inícios 1526 (*Cartas de Frei Brás de Braga...*, pp. 2 ss.). Silva DIAS, porém, terá ido mais longe, encontrando provas seguras de uma deslocação do Rei a Coimbra no segundo semestre desse ano, relacionada com a intervenção régia em Santa Cruz (cfr. *Correntes do sentimento religioso...*, p. 106, n. 4) e, a ser assim, talvez, afinal, não esteja errada a data de 1526 ostentada pela *Farsa dos Almocreves*. Veja-se *supra*, nota 4 e *infra* Parte II, Cap. 5, nota 1089.

³⁹ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *Correntes do sentimento religioso...*, tomo I, pp. 111-120 e SANTOS, C. dos, *Os Jerónimos em Portugal...*, pp. 246-247.

Paris⁴⁰. A inclusão, no plano de estudos, do grego e do hebraico, a par do latim, indicia uma clara orientação teológica de base escriturária e patristica, que apenas se explica pela familiaridade com a matriz intelectual do Convento de Windesheim⁴¹. Assim é que, em 1533, saía dos prelos de Santa Cruz, com prefácio de Frei Brás e indicação de ter sido vertido do latim em português pelos próprios cónegos, o *Espelho de Perfeição*, do franciscano Hárfio, discípulo e seguidor de Ruysbroeck, um dos corifeus da mística nórdica⁴².

A reforma de Santa Cruz que, nos anos imediatos, estaria destinada a expandir-se por outros mosteiros, quando Grijó e S. Vicente de Fora, por seu turno reformados, se uniram a Coimbra em congregação, estava concluída, ao menos na sua primeira fase, em 1530. A exigente preparação cultural do seu *governador* e o contacto que, recém-chegado de Paris e dos Países Baixos, seguramente tivera, a um tempo no plano espiritual e no do ensino, com os ambientes da *docta pietas*, têm sido responsabilizados pela historiografia, seja pelo êxito e eficácia do empreendimento, seja pela sua declarada modernidade pedagógica. E foram-no, decerto. Mas não será, talvez, prudente perder de vista o papel essencialmente *funcional* que competia a Frei Brás no interior do Mosteiro⁴³ e que terá justificado,



Frei Brás de Braga lendo as *Constituições* aos cónegos regrantes (BGUC, *Livro das constituições e costymes q se guardã em os Moesteyros da cõgregaçam de sancta Cruz de Coimbra*, 1544, fl. 1v).

exactamente pelas suas qualidades pessoais, não apenas a sua nomeação, mas o empenho régio na sua (sempre problemática) conservação à frente do cenóbio até à década de quarenta. A minuciosa atenção com que o monarca, ano após ano, acompanhou toda a obra da reforma⁴⁴, tal como a aventura posterior da criação do Colégio das Artes, tornam-no, porém, igualmente credor de responsabilidades pela ousadia da orientação ideológica da reforma.

⁴⁰ Gira alguma controvérsia em torno da data do início dos estudos em Santa Cruz, que a tradição, depois de D. Nicolau de SANTA MARIA (*Chronica da Ordem dos Conegos Regrantes... de S. Agostinho*, Lisboa, na Officina de Joam da Costa, tomo II, 1668, p. 300) e de Silva LEAL (Manuel Pereira da Silva LEAL, *Discurso apologetico, critico, juridico, e historico... a respeito do Sacro, Pontificio, e Real Collegio de S. Pedro*, Lisboa, 1733, p. 393) faz remontar a 1528, tese que seria impugnada por M. BRANDÃO, que demonstrou, com bons argumentos, que as aulas públicas em Santa Cruz não terão começado antes de 1533 e os estudos regulares antes de 35 (cfr. *O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 33-37; *A Universidade de Coimbra...*, pp. 166-168 e *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, Coimbra, Por Ordem da Universidade, col. "Acta Universitatis Conimbrigensis", vol. I, 1948, pp. 117-119). Silva DIAS reabilita, porém a tradição que os faz remontar a 1528 (cfr., *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 489) e contribui para desfazer a polémica, nascida sobretudo da confusão entre *estudos* e *estudos públicos* a qual, uma vez destrinchada, valida as duas posições. Na verdade, a constituição de uma escola moderna e prestigiada para formação de teólogos entre os regulares teria, forçosamente, de constituir o primeiro patamar. Somente após o seu cumprimento seria viável abrir à comunidade a escola conventual, possibilidade que iria adquirindo espessura de acordo com o próprio desenvolvimento sofrido pela questão da reforma do ensino. Como quer que seja, terão começado então as diligências junto dos mestres que haveriam de dirigi-los.

⁴¹ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *Correntes do sentimento religioso em Portugal*, tomo I, pp. 116-117.

⁴² *Idem, ibidem*, pp. 118. Cândido dos SANTOS, porém, afirma ser a tradução do próprio Frei Brás (*Os Jerónimos em Portugal...*, p. 247); mas não é essa, de facto, a informação contida no *incipit* da obra.

⁴³ Veja-se *supra* nota 34.

⁴⁴ A este respeito é elucidativa a leitura das obras fundamentais de M. BRANDÃO e a que já temos amiúde recorrido, *Cartas de Frei Brás de Braga...* e *Documentos de D. João III*, bem como a parte que lhe compete de *A Universidade de Coimbra...*

A Santa Cruz estavam, aliás, reservados nos planos da Coroa voos bem mais altos, não tanto em virtude dos seus antigos pergaminhos culturais, como, sobretudo, pelo potentado económico que representava e que haveria de permitir erguer à sua custa duas novas dioceses. A rede congreganista detinha, porém, uma tutela somente parcial no que respeitava à formação

dos *varões sábios e devotos* de que o Reino ingentemente carecia. O principal alfofre de teólogos, como, naturalmente, de médicos, artistas e juristas — *in utroque jure* — era, evidentemente, a Universidade. E, neste domínio, aguardava o Rei uma tarefa não menos vultuosa; mas que projecta, seguramente, uma outra luz sobre o verdadeiro sentido da sua visita a Coimbra em 1527.

2. Uma corporação de mestres e escolares

A *Universidade* emergira, gradualmente, ao longo do século XII; primeiro a partir das escolas monásticas, depois das catedralícias e municipais, de acesso mais *livre*. É, um fenómeno urbano e uma consequência da (re)emergência da própria *cidade*. Começa a desenhar-se um novo tipo de homem de cultura: o clérigo (*clericus*), sacerdote ou frade detentor do *saber*, por oposição ao laico (*laicus*) que, inversamente, *não sabia* (as mais das vezes, sequer ler)⁴⁵. E uma nova realidade também: a fama de alguns mestres, do brilho dos estudos desenvolvidos em certas escolas e da importância dessas ciências para a Igreja, para a administração dos Estados nascentes, para a sociedade em geral, alastram pela Europa e atraem alunos de toda a parte. A Universidade nascerá desse consórcio de mestres e escolares. O interesse comum que os une e a consciência da *diferença* que progressivamente desenvolvem, estimulados pelo espírito associativo que caracteriza o declinar da Idade Média, acabariam por marcá-la, desde a sua origem, com um selo corporativo que perduraria, pelo tempo fora, como uma marca ou traço de personalidade. A Universidade é, assim, antes de tudo, não uma escola, mas um grémio, à semelhança dos de artes e ofícios — o conjunto das pessoas que entre si operam (pois é disso que se

trata) a transmissão do saber. É a *universitas magistrorum et scholarium*.⁴⁶

Da urbe onde se instala, contudo, a Universidade visa, realmente o orbe. E esta é a grande diferença que a separa das antigas escolas que a precederam. *Studia et labora*, não propriamente em função dos interesses circunscritos da região ou, mesmo, do reino onde se encontra, mas da Comunidade Cristã no seu conjunto, a quem verdadeiramente se destina esse ensino das *Artes*, bem como o da *Teologia*, dos *Cânones*, das *Leis* e da *Medicina*, as *faculdades* consideradas *maiores*⁴⁷. Frequentada por uma multidão crescente de alunos, das mais desvairadas proveniências, reivindica, de facto, uma vocação ecuménica. É assim que a palavra *scola* que, a princípio, simplesmente a designa, como espaço funcional e institucional, evolui, nos inícios do século XIII, para a expressão *studium* e, desta, para a de *studium generale*. Não se trata, na verdade, da maior ou menor extensão das ciências aí professadas, mas, tão somente, dessa sua vocação *universal*; isto é, do facto de, entre as *liberdades* paulatinamente conquistadas pela *universitas*, se contar a de proporcionar um ensino aberto a todos, sem distinção de origem,

⁴⁵ Cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, vol. I, p. 31 e SERRÃO, Joaquim Veríssimo, *História das Universidades*, Porto, Lello & Irmão, 1983, p. 12.

⁴⁶ Cfr. SERRÃO, J. Veríssimo, *História das Universidades*, pp. 13-15; CRUZ, Guilherme Braga da, *Origem e Evolução da Universidade*, Lisboa, Logos, 1964, pp. 12-14 e 16-20 e VERGER, Jacques, “Modelos”, RÜEGG, Walter, (coord.), *Uma História da Universidade na Europa*, vol. I, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1996, pp. 33-36.

⁴⁷ Cfr. VERGER, J. “Modelos”, p. 37 e RÜEGG, Walter, “Temas”, *Uma História da Universidade na Europa*, vol. I, pp. 21-28.

sequer geográfica⁴⁸. E foi esta razão que a levou a subtrair-se, progressivamente, à tutela das autoridades locais (bispo, mosteiro, município), colocando-se sob a protecção do Papa, a um tempo poder transnacional e suprema autoridade espiritual, de quem recebe protecção (às suas imunidades) e a confirmação — *auctoritate apostolica* — da sua própria autoridade científica. A intervenção pontifícia marcará, assim, o culminar do seu próprio processo de maturação e a consagração da sua dignidade universal. É verdadeiramente então que nasce a *Universidade*⁴⁹.

A coberto do manto do sucessor de Pedro, mais raramente do imperial e, sobretudo, do *foro eclesiástico*⁵⁰ que, numa ou noutra, redundará mesmo em *foro académico*⁵¹, o Estudo liberta-

se, assim, de *servidões* feudais e assume-se enquanto corporação, dotada de personalidade jurídica (atestada pelo uso de selo próprio), completa independência administrativa e, muito particularmente, absoluta liberdade intelectual — a *libertas scolastica*⁵². Do ponto de vista dos que a procuravam, contudo, se a *virtus* da instituição residia na possibilidade de, através dela, realizar o ideal cristão de valorização do indivíduo pelo estudo⁵³, a *utilitas*, de um modo mais pragmático, decorria do facto de ter herdado das antigas escolas episcopais o poder, conferido pela instância superior que a *confirmava*, de outorgar aos seus graduados *licentiae docendi* e, mais ainda (em virtude, justamente, da sua dignidade de *studium generale*), de atribuir *licentiae ubique docendi*⁵⁴. É, de resto, esse carácter gradativo da gestação da Universidade enquanto instituição, que explica também que os mais antigos Estudos — Bolonha, Paris, Oxford — não disponham realmente de uma certidão de nascimento⁵⁵; formaram-se *ex consuetudine*, através da autonomização e corporatização progressivas de escolas já existentes. A diversidade dos respectivos processos de formação (e mau grado a característica singularidade das universidades medievais, marcadas pelo contexto cultural, político e geográfico que presidiu à formação de cada uma⁵⁶), acabaria, assim, por produzir e consagrar dois grandes modelos, por via de regra adoptados (alternativamente) nas novas fundações que se lhes seguiram: o *parisino*, instituição de eclesiásticos e para eclesiásticos, nascida do desenvolvimento da respectiva escola episcopal e da nomeada alcançada pelos estudos filosóficos e teológicos aí professados, que configuraria o tipo clássico da *universitas magistrorum*, cujo governo competia, naturalmente, aos mestres, e o *bolonhês*, originado na afluência massiva de escolares em busca, sobretudo, do saber jurídico e que, a um tempo pela natureza laica da ciência

⁴⁸ Cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, pp. 9-10, n. 2 e VERGER, J., “Modelos”, pp. 33-34 e, para uma visão do modo como essas liberdades haviam sido conquistadas e da dura luta que presidiu a esse processo, pp. 44-49. Sobre a última questão também MATTOSO, José, “A universidade portuguesa e as universidades europeias”, *História da Universidade em Portugal*, vol. I, p. 9.

⁴⁹ Cfr. CRUZ, Guilherme Braga da, *Origem e Evolução da Universidade*, pp. 19-21.

⁵⁰ A atribuição à Universidade do *foro eclesiástico*, tal como o seu financiamento através de bens igualmente de origem clerical, a outorga dos graus na catedral e sua imposição pelo prelado diocesano, a preeminência da Teologia entre as restantes ciências e, de um modo geral, o peso da religião na vida da comunidade académica, seriam interpretados por Joaquim Ferreira GOMES [cfr. “Os vários estatutos por que se regeu a Universidade Portuguesa ao longo da sua história”, *Novos Estudos de História e de Pedagogia*, Coimbra, Livraria Almedina, 1986, pp. 10-11 e 14-19 e “Universidade de Coimbra”, AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.), *Dicionário de História Religiosa de Portugal*, vol. III, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, pp. 314-317] como sinais da natureza eclesiástica da Universidade, nomeadamente da portuguesa, contradizendo, por conseguinte, o mito da *autonomia universitária*. Temos, porém, algumas reservas a esta interpretação. Efectivamente e sem pôr em causa a existência de evidentes afinidades entre os dois corpos sociais e, mesmo, a forte dependência da Universidade em relação ao clero, que, desde as origens e por longos séculos a alimentou de mestres e lhe providenciou (voluntariamente ou não) os rendimentos, parece-nos abusivo basear nestes elementos a afirmação da sua natureza eclesiástica, tanto quanto, v.g., o seria defender o carácter militar da chefia do Estado por ostentar o seu representante o comando das forças armadas. A evidente origem clerical das práticas rituais e trajes académicos (cfr. VELOSO, Maria Teresa Nobre, “O quotidiano da Academia”, *História da Universidade em Portugal*, vol. I), explica-se pela própria formação da instituição, enquanto tal, por evolução (*ex consuetudine*) das antigas escolas catedrais; a ligação científica e económica à Igreja, bem como o próprio *foro eclesiástico* são essencialmente funcionais e a presença da religião na vida da escola tem razões conjunturais e não foi mais forte aqui do que em outros organismos (tribunais, municípios), salvo nos aspectos doutrinários em que a Universidade podia — e esperava-se que o fizesse — trazer uma importante mais-valia. E, seguramente, nunca em tempo algum a Escola se deteve a ponderar a sua natureza eclesiástica no momento da admissão de lentes e mesmo reitores seculares, em absoluta paridade com os eclesiásticos. No que se refere à questão da autonomia, é sabido que os progressos do Estado Moderno se encarregaram de a minar, primeiro no plano administrativo, depois também no doutrinário e a sua recuperação vai (geograficamente) a par com o desenvolvimento do processo democrático contemporâneo. Mas tanto não basta, seja para a negar enquanto elemento fundamental na fase de formação da instituição universitária, seja para a pôr em causa pelas razões da sua controversa natureza eclesiástica. Aqui, como em toda a parte, a *autonomia* não é um valor absoluto, mas sempre relativo.

⁵¹ Veja-se, VELOSO, M. T. Nobre, “O quotidiano da Academia”, pp. 132-133 e, especificamente para o caso da Universidade Portuguesa, VASCONCELOS, António de, “Génese e evolução histórica do fóro académico da Universidade de

Coimbra; extinção do mesmo”, *Escritos Vários relativos à Universidade Dionisiana*, Coimbra, Arquivo da Universidade, vol. I, 1987, pp. 297ss.

⁵² Cfr. CRUZ, G. Braga da, *Origem e Evolução da Universidade*, pp. 28-33 e também o importante artigo de Jacques VERGER, “Université et pouvoir politique, du Moyen Âge à la Renaissance”, *Universidade(s). História, memória, perspectivas*, vol. 5, pp. 11-15, para um confronto destes pressupostos teóricos com a realidade prática das universidades medievais.

⁵³ Cfr. SERRÃO, J. Veríssimo, *História das Universidades*, p. 13.

⁵⁴ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 18-21 e VERGER, J., “Modelos”, pp. 33-34.

⁵⁵ Cfr. VERGER, J., “Modelos”, pp. 42-49.

jurídica, pelo carácter, igualmente laico, da generalidade da sua população discente, organizada por *nações* e pelo ambiente peculiar que, na Itália, se vivia em torno das cidades comunais, revestiria a forma de *universitas scholarium*, onde os alunos, que livremente escolhiam os mestres (e os sustentavam), mantinham a escola e elegiam, de entre eles mesmos, todos os funcionários, incluindo o reitor⁵⁷. Por outras palavras, Paris consagraria a fórmula hierárquica, Bolonha a *democrática*.

Do mesmo modo, é ainda esse carácter gremial, *utilitário* e não lucrativo das primeiras universidades, reflectido na gratuidade do ensino ministrado e dos graus concedidos, que explica também uma certa *ausência técnica* de meios que as caracteriza. De facto, o *studium* parece não sentir a falta de edifícios próprios. Nascido à sombra das catedrais ou dos mosteiros, aí decorrem os *actos* e as lições, estas, quando muito, em modestas casas de aluguer, ao mesmo tempo que o material didáctico se resume a uns quantos livros que os próprios alunos laboriosamente copiam para uso pessoal. Sem sede, sem biblioteca, sem arquivo, a pobreza da *universitas* compensa-se com a liberdade. Liberdade com que fala e pensa; liberdade que lhe permite mesmo, se o entender — se as condições de trabalho se revelarem adversas —, mudar pura e simplesmente de local (na íntegra, ou em parte). E este último caso constitui outro modo de formação da instituição: *ex secessione*⁵⁸. É o que se verifica em Cambridge e em Pádua, universidades originadas, respectivamente, a partir das de Oxford e Bolonha e que, por isso mesmo, dispõem, naturalmente, de uma data de *fundação*. Mas a criação do novo estudo resultaria ainda da força anímica desenvolvida no interior da *alma mater*; a secessão produziu-se

⁵⁶ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 42

⁵⁷ Atente-se que esta população discente é geralmente constituída por homens na idade madura, prestigiados já, muitas vezes, pelas funções exercidas nos países de origem e que à Universidade vão completar a sua formação jurídica e política, o que explica a naturalidade com que se encarregam do governo da escola, que assumem no espírito de uma genuína relação de prestação de serviços. Cfr. CRUZ, G. Braga da, *Origem e Evolução da Universidade*, pp. 30-32, n. 26 e SARAIVA, António José, *O crepúsculo da Idade Média em Portugal*, Lisboa, Gradiva, 1990, p. 121.

⁵⁸ Cfr. CRUZ, G. Braga da, *Origem e Evolução da Universidade*, pp. 16 e 21-24, a quem se deve a formulação da figura jurídica da criação das universidades *por secessão* e ainda SERRÃO, J. Veríssimo, *História das Universidades*, p. 24 e GIEYSZTOR, Aleksander, “Gestão e recursos”, *Uma História da Universidade na Europa*, vol. I, p. 135.

sem intervenção de agentes externos. Não assim, na verdade, nas que seriam criadas *ex privilegio*.



Aula universitária (BGUC, Manuscrito 721, fl. 2).

Efectivamente, não tardaria muito que a nova instituição despertasse as atenções, as expectativas e o interesse do(s) poder(es). De facto, se mestres e estudantes almejavam a aquisição do saber e as inerentes vantagens sociais, papas, monarcas e prelados, mesmo que movidos do desejo, que sempre expressam, de pouparem aos súbditos canseiras e despesas, não deixarão de procurar na ciência o reforço das suas ambições ou a fundamentação do(s) seu(s) domínio(s), ao mesmo tempo que municípios e seus habitantes especulam, sobretudo, com as vantagens económicas decorrentes do aumento da população e da satisfação das necessidades de quantos giravam na órbita da escola⁵⁹. Desse modo, ao longo do século XIII, um pouco por toda a Europa, em especial no Sul e, muito particularmente, na Península Ibérica⁶⁰ e, com maior intensidade ainda, nos séculos imediatos, soberanos e potentados empenham-se na fundação de *estudos* (senão mesmo na *protecção* dos existentes), que cumulam de privilégios com vista a garantir a sua sustentação e na solicitação ao Papa da sua *confirmação*, da outorga do estatuto

⁵⁹ Cfr. RÜEGG, Walter, “Temas”, pp. 13-21.

⁶⁰ Cfr. VERGER, J., “Modelos”, p. 51.

de *geral* e da concomitante faculdade de atribuir graus e licenças *ubique docendi*⁶¹.

Assim, pois, lentamente, quase insensivelmente, a Universidade iria perdendo a sua agilidade inicial. De simples corporação, afim de tantas, convertia-se, gradualmente, em *corporação privilegiada*, paulatinamente tolhida pelas benesses prodigalizadas por papas e monarcas⁶² a quem ela mesma se encarregara de fornecer, com o direito romano, as armas que haveriam de limitar a sua autonomia jurídica e administrativa. Ao longo dos séculos XIV e XV, a *universitas* converte-se, desse modo, pouco a pouco, num instrumento do poder real e a prazo, também, num dos seus mais significativos reflexos. E será ele, doravante, o principal instituidor das novas fundações, interferindo também, a coberto das funções de *Protector*, cada dia mais, na vida da escola⁶³. Desse modo, presa na teia urdida pelos bens e direitos que acumula, a Universidade cresce e sedentariza-se. Possui agora dinheiro, papéis, livros e, com o tempo, espaços e edifícios próprios e progressivamente sumptuosos. Mesmo os velhos *hospitia*, fundações piedosas e austeras, destinadas ao socorro dos estudantes pobres, convertem-se em *colégios* opulentos, tão rodeados quanto ela própria de privilégios, honras e mercês⁶⁴. Mas hipotecou e liberdade — a breve trecho, mesmo a de pensar.

Com efeito, ao terminar o terceiro quartel do século XIII, pode dizer-se que a Escola encerrara também a fase inovadora e inconformista que havia caracterizado o seu primeiro século de existência. A polémica que opusera a Universidade de Paris às ordens mendicantes e às suas pretensões de acesso automático aos graus de Teologia, decidida a favor destas pelo Papado, constituíra um rude golpe na sua autonomia, de que dificilmente

voltaria a ressarcir-se. Mas, sobretudo, foi a luta dos ortodoxos contra os averroístas, na década de setenta, que, apanhando-a de permeio, lhe vibrou a sentença final. Doravante, em matéria de fé e, progressivamente, nos outros domínios da ciência, esperava-se da *universitas*, não já a função crítica que de início exercera, mas essa outra de vigilante da ortodoxia e de reprodutora zelosa dos modelos sociais e éticos consagrados pela ordem vigente⁶⁵. O papel modelar que, no ensino da Teologia, a escola parisiense sempre detivera e o controlo exercido pela rede das congregações religiosas, encarregar-se-ão de garantir a eficácia da *reforma* nos restantes institutos onde a ciência sagrada se professava. Enquanto isso, nos reinos peninsulares, o fenómeno universitário dava os primeiros passos, estimulado pelos diversos soberanos. Eram ainda pequenos Estudos, como o que Afonso VIII de Castela fundou em Palência, cerca de 1212-14, de existência efémera, ou o de Salamanca, criado por Afonso IX de Leão em 1218 e que, por décadas, vegetaria também na obscuridade. Mas pelos meados do século, Afonso X (*o Sábio*), conseguia *confirmá-lo* e lançar as bases da que viria a ser, nos séculos seguintes, a grande universidade da Península. E, sobretudo, levava a efeito, na *Segunda* das suas *Siete Partidas*, a primeira reflexão de ordem política sobre a importância, para o *Estado*, da nova instituição⁶⁶. É nesse contexto que nasce a Universidade Portuguesa.

* * *

Pouco sabemos, na verdade, sobre a real origem da Universidade em Portugal, mau grado o muito que sobre o assunto se tem escrito, desde que, na primeira metade do século XVIII, o sábio reitor Francisco Carneiro de Figueiroa procurou, laboriosamente, fazer a sua história⁶⁷. De concreto, sabemos apenas que em 12 de Novembro de 1288, vinte e sete dignitários

⁶¹ Cfr. CRUZ, Guilherme Braga da, *Origem e Evolução da Universidade*, p. 24 e n. 2, onde refere o carácter diverso da intervenção pontifícia nas universidades criadas *ex consuetudine* e *ex privilegio*, na primeira das quais o Soberano Pontífice tão somente confirmava “juridicamente a natureza universal da escola, que era já uma realidade de facto”, enquanto na segunda essa projecção universal e consequente *jus ubique docendi* dependia em absoluto do reconhecimento apostólico. Veja-se também VERGER, J., “Modelos”, pp. 33-34 e *idem*, “Université et pouvoir politique...”, pp. 17-19.

⁶² Cfr. COELHO, Maria Helena da Cruz, “Condições materiais de funcionamento. As finanças”, *História da Universidade em Portugal*, vol. I, pp. 41-42.

⁶³ Cfr. CRUZ, G. Braga da, *Origem e Evolução da Universidade*, pp. 33-34.

⁶⁴ Cfr. VERGER, J., “Modelos”, pp. 56-58 e GIEYSZTOR, A., “Gestão e recursos”, pp. 115-118.

⁶⁵ Esta questão foi objecto de uma abordagem particularmente arguta no importante art. já cit. de José MATTOSO, “A Universidade Portuguesa e as universidades europeias” (cfr. pp. 6-9).

⁶⁶ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 9-10.

⁶⁷ Cfr. FIGUEIROA, Francisco Carneiro de, *Memórias da Universidade de Coimbra, ordenadas por...* (seguidas de *Catalogo dos Reitores da Universidade de*

eclesiásticos, reunidos em Montemor-o-Novo, entre os quais se contavam o abade de Alcobaça, os priores de Santa Cruz de Coimbra e São Vicente de Lisboa, de Guimarães, da Alcáçova de Santarém e vinte e dois reitores de diversas igrejas de Portugal e Algarve, redigiram uma *súplica* ao Papa que constitui o primeiro documento conhecido referente à instituição. Aí, expondo terem ponderado, *em companhia de pessoas religiosas, Prelados, & outros, assi clericos como seculares, a conveniencia*, para os ditos Reinos e seus moradores, de haver neles *hum estudo geral de sciencias* e de, em conformidade, terem dirigido uma petição a D. Dinis no sentido de *fazer, & ordenar hum gerâl estudo na sua nobilissima Cidade de Lisboa*, o que El-Rei acolhera benigneamente, autorizando a afectação de diversas rendas dos seus mosteiros e igrejas à sustentação dos *Mestres, & Doutores*, rogavam ao Santo Padre se dignasse *confirmar uma obra tão pia, & louuavel, intentada para serviço de Deos, honra da patria, & proueito geral, & particular de todos*⁶⁸.

De facto, dezasseis meses mais tarde, a 1 de Março de 1290, saía da chancelaria régia a carta que António de Vasconcelos baptizou de *documento precioso* e que tem sido tradicionalmente assumida como marco fundacional da Universidade⁶⁹. Nela, D. Dinis, então em Leiria, faz saber ter havido por bem ordenar um estudo geral na cidade de Lisboa, que munira com cópia de doutores em todas as artes e roborara com inúmeros privilégios. Em conformidade, a 9 de Agosto desse ano, Eugénio IV expedia, de Orvieto, a bula *De statu regni Portugalie*⁷⁰, dirigida à *Vniversidade dos Mestres, e estudantes de Lisboa*, pela qual louvava a iniciativa dos estudos aí *de nouo plantados*, os confirmava, declarava haver por *grato, &*

agradável a nós, tudo o que sobre esta materia esta feito, estabelecia os ordenados dos professores e garantia aos estudantes e mestres que *actualmente governão na dita Cidade*, dentro de certos limites, o foro eclesiástico. Simultaneamente, enumerava o conjunto das faculdades (Artes, Cânones, Leis e Medicina), com aparente exclusão da Teologia⁷¹ e reservava para o prelado diocesano e, na sua ausência, para o vigário capitular, a colação dos graus (*auctoritate apostolica*) e a atribuição das respectivas licenças *ubique docendi*.

Dezoito anos se passam, seguidamente, sobre a escola lisboeta, de vida “anónima e obscura”, como a designou Joaquim de Carvalho⁷². Subitamente, porém, o monarca entendia fazê-la deslocar para Coimbra, onde já se encontraria no ano lectivo de 1308/9⁷³, parece que para furtá-la, a fazer fé no testemunho fornecido pelas bulas de Clemente V que, em 26 de Fevereiro de 1308, autorizam a transferência⁷⁴, aos conflitos existentes com a

⁷⁰ Cfr. *Livro Verde*, doc. 1a, pp 3-5 e *Chartularium...*, vol. I, doc. 6, pp. 12-15, onde se inclui a tradução a que nos reportamos.

⁷¹ Na verdade, tem-se tomado por assente que na Universidade Portuguesa se não leu Teologia até 1400, facto que, na de Salamanca, ocorreria ainda mais tarde (1415) com base no seu ensino nas catedrais e mosteiros e na intenção da Santa Sé de reservar o seu exclusivo para a Universidade de Paris (cfr. v.g. RIBEIRO, J. Silvestre, *História dos Estabelecimentos...*, vol. I, pp. 421-422), o que faria sentido, especialmente após o processo de controlo intelectual aí levado a efeito. Todavia, em estudo recente, José ANTUNES contraria esta interpretação, defendendo, e com importantes bases, que o ensino da ciência sagrada na Universidade “pode remontar, senão a 1290, pelo menos a 1291/1295 e a 1309” (cfr. “Teologia”, *História da Universidade em Portugal*, vol. I, pp. 237-245). José MATTOSO, porém, chama a atenção para o facto de, antes do século XV e, sobretudo, do XVI, não existirem verdadeiramente faculdades, no sentido de subdivisões administrativas do Estudo Geral, sendo ainda de particular interesse as pp. que dedica ao quadro do ensino da Teologia a nível europeu (cfr. “A Universidade portuguesa...”, pp. 14 e 28-29).

⁷² “Instituições de Cultura...”, p. 20.

⁷³ A questão da data da transferência da Universidade para Coimbra, durante muito tempo objecto de controvérsia entre os especialistas, seria resolvida por António de VASCONCELOS (“Estabelecimento primitivo da Universidade em Coimbra”, *Revista da Universidade de Coimbra*, II, Coimbra, 1913, pp. 604-614 e 621-622). De facto, solicitada ao Papa em meados de 1307, a necessária licença, seria esta concedida por Clemente V, em 16 de Fevereiro de 1308, pelas bulas *Profectibus publicis* e *Porrecta nuper*, datando de Novembro desse ano as mais antigas referências documentais à presença do Estudo na cidade. O esclarecimento do delicado problema, viria, assim, restaurar a tese tradicional, que datava o facto de 1308, mas não deixava de valorizar também a interpretação de Frei Francisco BRANDÃO (*Monarquia Lusitana*, 6ª Parte, cap. XXVIII, p. 119), o seu mais antigo impugnador, que relacionava com a trasladação do Estudo Geral a demorada presença do monarca em Coimbra, nos inícios do ano de 1307. A esse respeito, de facto, M. BRANDÃO comentaria: “se isto assim se passou, não foi a única vez que uma jornada real a Coimbra teve consequências transcendentais para a Universidade”, num evidente confronto com a visita de D. João III em 1527 (*A Universidade de Coimbra...*, p. 46).

⁷⁴ As bulas referem-se, respectivamente, à concessão da autorização para a transferência e à nomeação, para o efeito, do arcebispo de Braga, D. Martinho de Oliveira e do bispo de Coimbra, D. Estevão Anes Brochado, para agirem em nome

Coimbra), Coimbra, Por Ordem da Universidade de Coimbra, col. “Universitatis Conimbrigensis Studia ac Regesta”, 1937.

⁶⁸ Perdido o original, apenas se conhece o texto da *súplica* através da cópia inclusa no chamado *Livro Verde* [cfr. *Livro Verde da Universidade de Coimbra*, RODRIGUES, Manuel Augusto (introd.), VELOSO, Maria Teresa Nobre (transcr.), Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1992, doc. 2a, pp. 8-9] e pelo traslado e tradução que dele fez Frei Francisco BRANDÃO na sua *Monarquia Lusitana* (5ª Parte, Lisboa, 1650, fl. 132v-133), retomado por SÁ, A. Moreira de, (docs. coligidos e publ. por), *Chartularium Universitatis Portugalensis*, Lisboa, Instituto de Alta Cultura, vol. I, 1966, doc. 2, pp. 6-9, a que nos reportamos.

⁶⁹ Cfr. VASCONCELOS, António de, “Um documento precioso”, *Revista da Universidade de Coimbra*, I, Coimbra, 1912, pp. 363-373 e *Chartularium...*, vol. I, doc. 4, p. 10-12.

população da capital, nascidos, como sempre, das regalias usufruídas pela gente do Estudo⁷⁵. É, pois, à Universidade já sediada em Coimbra que, em 15 de Fevereiro de 1309, o Rei concede a *Charta Magna Privilegiorum*, a que tradicionalmente se tem atribuído o valor de *I. os Estatutos*⁷⁶. Moldada pela *Magna Charta* que seu avô Afonso X outorgara, meio século atrás, à Universidade de Salamanca⁷⁷, constitui, até por encabeçar um vasto conjunto de diplomas legais que se prolongariam até ao final do reinado⁷⁸, um claro testemunho do modo como o *Plantador de naus a haver* soubera captar a *mensagem* inscrita pelo seu ilustre antepassado nas *Siete Partidas*⁷⁹. No seu conjunto, porém, a *Charta Magna*, essencialmente uma provisão régia, mais não faz que recolher, ampliando, o que era já o património jurídico do Estudo (razão pela qual aí ecoam ideias e expressões que radicam na *súplica* de 1288⁸⁰), fixando a sua orgânica administrativa e pedagógica e sediando-o (*fundando-o e plantando-o*, diz) *irradicavelmente* em Coimbra. Por isso, de novo, entre outros muitos privilégios, se estatui que os alunos elejam os seus reitores e oficiais, que a Universidade possua arca e selo próprios, que os estudantes possam elaborar os próprios estatutos. E, na verdade, no uso dessa *regalia* e decerto ainda em 1316, reitores, escolares e oficiais elaboram, para seu *regimento*,

do Pontífice, ratificando os privilégios concedidos anteriormente por Eugénio IV (Cfr. *Chartularium...*, vol. I, docs. 22 e 23, pp. 39-42).

⁷⁵ A. J. SARAIVA coloca a hipótese de a transferência se relacionar com o Mosteiro de Santa Cruz e respectiva biblioteca, o qual forneceria a possibilidade adicional de no seu seio se poderem recrutar mestres (cfr. *O crepúsculo da Idade Média em Portugal*, Lisboa, Gradiva, 1990, p. 118), justificando-a Saul António GOMES, em trabalho recente, pela facilidade em obter benefícios eclesiais nas próprias estruturas da hierarquia religiosa coimbrã (cfr. “Escolares e Universidade na Coimbra Medieval”, *Estudos de Homenagem a João Francisco Marques*, vol. I, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2001, p. 517).

⁷⁶ *Livro Verde...*, doc. 6b, pp. 23-28; *Chartularium...* vol. I, doc. 25, pp. 43-47; RODRIGUES, Manuel Augusto, (intr.), *Os Primeiros Estatutos da Universidade de Coimbra*, Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1991, pp. 5-11. Na verdade, a elaboração de verdadeiros *estatutos*, parece ser, no conjunto das universidades, um fenómeno mais tardio. Se em Cambridge se pode verificar a existência de um *corpus* regulamentar digno desse nome c. 1236-1254, a generalidade dos *estudos* ter-se-á regulado pela tradição ou por costumes e práticas decalcados de outras mais antigas, vulgarizando-se a prática de os ordenar sobretudo a partir dos séculos XIV-XV (Cfr. GIEYSZTOR, A., “Gestão e recursos”, pp. 112-113).

⁷⁷ Veja-se GOMES, J. Ferreira, “Os vários estatutos...”, pp. 10-11.

⁷⁸ Cfr. RIBEIRO, J. Silvestre, *História dos Estabelecimentos...*, tomo I, 1871, pp. 430-433 e RODRIGUES, Manuel Augusto, (intr. a), *Os Primeiros Estatutos...*, pp. XI-XIV.

⁷⁹ Deve-se a Teófilo BRAGA a primeira chamada de atenção para a influência de Afonso X na política universitária de D. Dinis (cfr. *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, pp. 75ss).

umas *constituições*, que D. Dinis confirma em 27 de Janeiro de 1317⁸¹. O seu teor, apesar de perdas, pode, não obstante, inferir-se nas suas linhas gerais, através da própria carta régia de confirmação, de que se conhece o traslado⁸² e que merece alguma ponderação. Com efeito e independentemente do facto de o seu pendore explicitamente disciplinar de algum modo reforçar também a ideia de estarem na origem da transferência as perturbações causadas pela escola na capital, o seu maior interesse decorre das informações que fornece sobre a orgânica interna da instituição que, tudo leva a crer, não tivesse sofrido alterações com a transumância de Lisboa. E num aspecto são claras: o Estudo governava-se por meio de dois reitores, anualmente eleitos pelos estudantes de entre eles e com eles exercendo, em congregação, toda a autoridade académica⁸³. A Universidade parece, assim, seguir, desde a sua origem, o modelo *democrático* divulgado por Bolonha.

Tudo converge, assim, para fomentar a noção de que o conjunto de diplomas susceptíveis de projectar luz sobre as origens da Universidade Portuguesa é, na essência, constituído por uma cadeia de dispositivos legais de validação sucessivamente retroactiva. Efectivamente, a carta régia que, em Janeiro de 1317, confirma as *constituições* elaboradas pelo Estudo em finais do ano anterior (?), representará, fundamentalmente, uma ratificação do conjunto de ideias e princípios expressos, em 1309, na *Charta Magna*, que consagra juridicamente o Estudo no momento da mudança para Coimbra, situação que Clemente V legitimara, em 1308, mas que não modificaria o carácter da instituição previamente estabelecida na capital, por seu turno *confirmada* (tão somente) por Eugénio IV,

⁸⁰ RODRIGUES, M. A., (intr. a), *Os Primeiros Estatutos...*, p. XI.

⁸¹ Sobre a correcta datação destas *constituições* e, sobretudo, da carta régia que as confirma, veja-se VASCONCELOS, A. de, “Estabelecimento primitivo...”, pp. 605-606 e 608-613.

⁸² Cfr. ABREU, José Maria de, “Memórias Históricas da Universidade de Coimbra”, *O Instituto*, I, Coimbra, 1853, p. 374 nota 3 e RIBEIRO, J. Silvestre, *História dos Estabelecimentos...*, tomo I, pp. 425-426 e *Livro Verde*, doc. 6s, pp. 35-37.

⁸³ Cfr. RIBEIRO, J. Silvestre, *História dos Estabelecimentos...*, tomo I, pp. 425-426 que transcreve a parte mais substancial. O duplo reitorado resultava da separação entre o Direito Civil e o Direito Canónico, cujos graus eram atribuídos, respectivamente, *auctoritate regia* e *auctoritate apostolica*, sendo os reitores, por conseguinte, eleitos separadamente pelas duas populações escolares (cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 168).

quando, em Agosto de 1290, se dirige explicitamente à *Universidade dos Mestres, e Estudantes de Lisboa*. De facto, parece ser também a uma entidade já concretizada que D. Dinis alude no *documento precioso*, de 1 de Março desse mesmo ano, quando refere o Estudo que *houvera por bem ordenar*⁸⁴. Este, terá emergido realmente (imediate ou mediatamente) da *ponderação* que os signatários da *súplica* de 12 de Novembro de 1288 fizeram, em data necessariamente também anterior, *em companhia de pessoas religiosas, Prelados, & outros, assi clerigos como seculares* e que depois concitaria a plena adesão do Rei⁸⁵. A ser assim, ganharia, não restam dúvidas, redobrado sentido a asserção de Ferreira Gomes, quando sublinha que semelhante instituição “não se cria em determinado dia de um determinado ano, mas vai-se criando”⁸⁶. Como o ganharia também, talvez, a completa ausência dos bispos do Reino no processo de formação da Universidade, que não passaria despercebida e tem sido explicada através da contenda que, então, os opunha à Coroa. Mas, muito especialmente, a adopção do *sistema bolonhês* no governo administrativo da Escola.

Efectivamente, parece ser pacífico o entendimento de que a Universidade adoptaria em Portugal, desde o início, o sistema de gestão *democrática* — dois reitores anuais, eleitos de entre os estudantes, em conjunto com os restantes oficiais — que fora adoptado em Bolonha e na generalidade das suas congéneres

⁸⁴ Não é nossa intenção reeditar a polémica sobre a data de fundação da Universidade Portuguesa, nem este seria, decerto, o local adequado para esse efeito (ver para uma resenha dos intervenientes e respectivas posições, GOMES, J. Ferreira, “Os vários estatutos...”, pp. 7-8); contudo, atendendo ao interesse de que se reveste para a análise (que neste caso importa) da razão da adopção do sistema bolonhês, não podemos furtar-nos a um breve comentário a respeito do *documento precioso*. Com efeito, quer-nos parecer que o texto, longe de representar um acto de fundação, toma por assente a existência prévia do Estudo que, diz o Rei, “houvemos por bem ordenar, na Real Cidade de Lisboa” [e não somente] “munimos com cópia de doutores em todas as artes, mas também roboramos com muitos privilégios”, sendo particularmente ditado pelo facto de o monarca, por “informações de algumas pessoas” ter sido notificado da possibilidade da vinda de estudantes “de várias partes ao nosso dito Estudo”, caso lhes fosse garantido “gozarem de segurança de corpos e bens”. E é realmente isso que o documento faz: garante a segurança a “*todos os que nele estudam* [itálico nosso] ou queiram de futuro estudar”, fornecendo-lhes a certeza de que “quantos a ele vierem nos acharão em suas necessidades de tal modo generosos, que podem e devem fundamentalmente confiar nos múltiplos favores da Alteza Real”. Ou seja, o que está verdadeiramente em causa, não é a criação do Estudo, mas sim a realização da ambição de o converter em *studium generale* (cfr. *supra* nota 69).

⁸⁵ Veja-se *supra* nota 68.

⁸⁶ GOMES, J. Ferreira, *Estudos para a História da Universidade de Coimbra*, Coimbra, Imprensa de Coimbra, 1991, p. 13.

italianas e que as opunha ao que vigorava na Universidade de Paris (*universitas magistrorum*), nascida a partir da respectiva escola catedral e que se seguiria em Oxford e nas universidades alemãs⁸⁷. Não era, porém, somente o sistema de governo que distinguia os *estudos* parisiense e bolonhês: a escola francesa fizera a sua reputação sobre o ensino da Teologia; a italiana sobre o do Direito, tanto canónico como civil. Uma e outra constituíam os principais destinos dos escolares lusos, mas era sobretudo Bolonha o caderinho onde se formava e, mesmo, por vezes, leccionava, já desde finais do século XII, mas com maior intensidade na primeira metade do século XIII, a elite do funcionalismo áulico português, responsável pelo processo de centralização política e administrativa levado a efeito por D. Afonso II e D. Afonso III, bem como pelo da própria curialização episcopal⁸⁸. O outro crisol seria Salamanca, que a pouco e pouco se assumia como uma espécie de *Bolonha ibérica*, a um tempo no desenvolvimento dado aos estudos jurídicos e no sistema administrativo de *universitas scholarium*⁸⁹.

Assim, pois, gerada, não a partir da lenta evolução e corporatização de uma escola catedral, mas da *ponderação* das próprias forças vivas da sociedade coeva — *pessoas religiosas, Prelados, & outros, assi clerigos como seculares* —, empenhadas no *serviço de Deos, honra da patria, & proveito geral, & particular de todos*; quem sabe, mesmo, se não tendo por lastro o ensino ministrado *livremente* (e, por conseguinte, carente da legitimação que apenas o Estudo poderia dar) por mestres graduados e habilitados *ubique docendi* na Escola transalpina⁹⁰; não podia a Universidade Portuguesa revestir o figurino hierárquico parisiense, mas somente esse outro, *basista*, que Bolonha ilustrava e a que o pequeno Estudo lusitano, corporação pobre de estudantes, sem sede nem património, tanto se

⁸⁷ Cfr. VERGER, J., “Modelos”, pp. 47ss.

⁸⁸ Cfr. MATTOSO, José, “A Universidade Portuguesa...”, p. 25.

⁸⁹ Cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 12 e ABREU, J. M. de, “Memórias Históricas...”, p. 309.

⁹⁰ Sabe-se pelo menos que o chanceler do Rei e futuro bispo de Lisboa Domingos Anes Jardo, mandou construir nessa cidade, em 1285, um *hospício* onde fossem sustentados pobres honrados e seis estudantes de Teologia, Direito, Gramática, Lógica ou Medicina [cfr. SARAIVA, A. J., *O crepúsculo da Idade Média...*, p. 117 e também a bula de Nicolau IV de 05.03.1288, autorizando o escolar de Lisboa

assemelharia⁹¹. E, nesse sentido (somente nesse), não deixaria ainda de ser um caso de formação *ex consuetudine*, a que o Rei, empenhado numa política tenaz de centralização e *nacionalização*, como instrumento de afirmação do Reino no contexto ibérico, e que passava pela possibilidade de dispor de um património qualificado de servidores da Coroa e da Igreja, tanto quanto pela adopção do português como língua administrativa⁹², lucidamente prestou o seu apoio desde a primeira hora. A transferência da Escola para Coimbra, em 1308, quase uma refundação⁹³, constituiria, porém, o primeiro passo no longo e sinuoso caminho que iria convertê-la numa criação *ex privilegio*⁹⁴.

* * *

Com o patrocínio régio, o Estudo começara, na verdade, desde logo, a conhecer os benefícios da real munificência. Efectivamente, além das regalias exaradas no *documento precioso*, o monarca dotava-o, em 1291, com edifícios próprios: duas casas, decerto modestas, no lugar ou *campo da Pedreira*, actual Chiado, verdadeiro luxo, porém, num tempo em que, pela Europa inteira, não começara ainda o surto das construções universitárias⁹⁵. Plantado *irradicavelmente* em Coimbra, dezasseis anos mais tarde, receberia também, a par de um número crescente de privilégios, um edifício para uso exclusivo, a que o tempo daria a designação de *Estudos Velhos*. Adjacente ao Paço Real, onde sobreviveria até à construção, nos meados do século XVI, do Colégio de S. Paulo, tudo faz crer ter sido programado

com algum primor arquitectónico⁹⁶. Com tudo isso e mau grado a escassez de informações disponíveis para esses primeiros tempos, a Escola não parecia dar mostras de querer superar aquilo que o rolar do tempo confirmaria ser uma *debilidade congénita*⁹⁷. A sua modesta dimensão, na verdade — seis professores ordinários para meia centena de alunos⁹⁸ —, não lhe deixava veleidades de poder rivalizar, fosse com Bolonha, cujo saber jurídico continuaria a perfilar-se no horizonte tanto de escolares como de monarcas e, mesmo, de particulares, que a ele recorriam nas mais delicadas questões, fosse com as outras universidades italianas, com Paris, com Oxford ou, sequer, Salamanca, que empreendera já uma rota de afirmação consolidada⁹⁹. Cultivava, porém, em contrapartida, e com afinco, uma outra vertente do saber jurídico: a que resultava do seu estatuto de *corporação privilegiada* e que fazia dos mestres e alunos da Universidade os “clientes mais hábeis para obter graças, privilégios, dispensas, prebendas ou benefícios sem cura de almas”¹⁰⁰. Mas não deve esquecer-se, no plano conjuntural, a grave crise, a um tempo social, económica e da consciência religiosa que afectaria a Europa nos séculos XIV e XV e que teve evidentes reflexos no ambiente intelectual¹⁰¹.

Como quer que seja, a estadia coimbrã da Universidade não seria demorada. Em 1338, por carta de 17 de Agosto, D. Afonso IV transferia de novo o Estudo para Lisboa, justificando a decisão por “fazer morada gram parte do ano na Cidade de Coimbra” e necessitar para os seus oficiais das casas que utilizavam os

Francisco Domingues a receber todos os benefícios eclesiásticos (*Chartularium...*, vol. I, doc. 1, p. 5)].

⁹¹ MATTOSO, José, “A Universidade Portuguesa...”, p. 26.

⁹² Cfr. *idem*, “1096-1325”, p. 155 e 275.

⁹³ SARAIVA, A. J., *O crepúsculo da Idade Média...*, p. 119. Chama a atenção para a completa substituição das fontes de rendimento e para a formulação das *constituições*, que designa de *estatutos*. Sobre a *refundação* da Universidade, no acto da sua transferência para Coimbra, veja-se VASCONCELOS, A. de, “Estabelecimento primitivo...”, p.607

⁹⁴ Efectivamente, se José MATTOSO valoriza o facto de, em certa medida, a Universidade Portuguesa constituir, com o seu carácter corporativo, um dos últimos exemplares dos primitivos *estudos gerais*, não deixa de sublinhar a realidade de ser também uma das primeiras fundadas por soberanos, depois da de Nápoles, criada em 1224 por Frederico II da Alemanha e das de Palência e Salamanca (cfr. “A Universidade Portuguesa...”, pp. 9 e 11).

⁹⁵ Cfr. COSTA, Mário Alberto Nunes, *Reflexão acerca dos locais ducentistas atribuídos ao Estudo Geral*, Coimbra, Por Ordem da Universidade, col. “Acta

Universitatis Conimbragensis”, 1991, pp. 56 e 52 e, para a situação europeia, GIEYSZTOR, A., “Gestão e recursos”, pp. 153 ss.

⁹⁶ Deve-se a A. de VASCONCELOS (“Estabelecimento primitivo...”, pp.623-626) a identificação do local onde funcionou a Universidade dionisina — e a que sempre voltaria nos seus regressos a Coimbra, durante o período medieval —, ocupado depois de 1548/49 pelo Colégio de S. Paulo, em 1911 pela Faculdade de Letras e, hoje, pela Biblioteca Geral da Universidade, bem como dos escassos vestígios sobreviventes (um pequeno grupo de capitéis e a lápide da *Sapiência*, a que voltaremos) e que se conservam no Museu Nacional de Machado de Castro. Recentemente, W. ROSSA sublinharia também o carácter pioneiro dos edifícios universitários portugueses, acrescentando novos elementos à antiga controvérsia sobre a origem no edifício escolar coimbrão dos capitéis historiados do claustro do Mosteiro de Celas (*Diversidade...*, p. 498 e 502-504). Veja-se *infra* nota 397.

⁹⁷ MATTOSO, José, “A Universidade Portuguesa...”, p.29.

⁹⁸ COELHO, M. H. da Cruz, “Condições materiais de funcionamento. As finanças”, p. 44.

⁹⁹ MATTOSO, José, “A Universidade Portuguesa...”, p. 22. Efectivamente, e só para o caso bolonhês, sabe-se que ainda em 1432 aí estudavam portugueses em número suficiente para constituírem uma das dezasseis *nações* em que se repartiam os *ultramontanos* (cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 12).

¹⁰⁰ MATTOSO, José, “A Universidade Portuguesa...”, p. 19.

¹⁰¹ Cfr. *idem*, *ibidem*, pp. 15-16.



Capitel proveniente do edifício dos *Estudos Velhos* de Coimbra (MNMC).

estudantes¹⁰². É possível, porém, que, mais do que as razões pragmáticas aventadas, a que acrescia o receio de conflitos entre os funcionários áulicos e os escolares, ou as de carácter puramente ostentatório, sugeridas por Teófilo Braga¹⁰³, ditadas pelo desejo de ter junto de si a *fundação real*, a mudança da Escola se relacionasse com algum projecto de intervenção régia, que lograsse alterar o estado das coisas. A verdade, porém, é que tão pouco seria longa a vilegiatura lisboeta: em Dezembro de 54 já o Estudo se encontrava de regresso a Coimbra, sem que desta feita sejam conhecidos os motivos, provavelmente os mesmos

que haviam já determinado a decisão de seu pai, em 1306/07¹⁰⁴. Mas é possível que tivessem pesado igualmente razões de carácter económico, relacionadas com a recusa dos comendadores de Pombal e Soure em contribuir para as despesas, uma vez sediada a Escola em Lisboa e com a morosidade com que foi levada a efeito a afectação de outros rendimentos¹⁰⁵. Do que não restam dúvidas é de que a Universidade Portuguesa, cuja agilidade não deixa de fazer prova da parcimónia das suas estruturas¹⁰⁶, iniciava deste modo uma tradição de itinerância que

¹⁰² *Chartularium...*, vol. I, doc. 109, pp. 131-132.

¹⁰³ *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 111.

¹⁰⁴ Cfr. *Livro Verde...*, doc. 6a', pp. 22 e 42; *Chartularium...*, vol. I, doc. 197, p. 209.

¹⁰⁵ Cfr. RIBEIRO, J. Silvestre, *História dos Estabelecimentos...*, tomo I, pp. 435-436.

¹⁰⁶ Cfr. GAIO, Manuel da Silva, "A Universidade de Coimbra", *Serões*, Lisboa, n.º 1, Julho-1905, p. 35.



Capitéis provenientes do edifício dos *Estudos Velhos* de Coimbra (MNMC).

haveria de configurar-se como uma das suas maiores singularidades¹⁰⁷.

Pouco mais de dois anos volvidos sobre o regresso do Estudo a Coimbra, morria em Lisboa D. Afonso IV. O reinado de seu filho, D. Pedro I, iria mostrar que a Coroa, a par de um esforço sustentado de protecção da Escola, através da garantia e mesmo ampliação das suas imunidades e regalias, estava realmente disposta a intervir na sua vida interna, desde logo no plano disciplinar, como é o caso da proibição aos bacharéis de *lerem* fora das aulas, que constitui, em 22 de Outubro de 1357,

¹⁰⁷ SERRÃO, J. Veríssimo, *História das Universidades*, p. 59.

uma das primeiras medidas do seu governo¹⁰⁸. Mas a verdade é que os sinais de crise da instituição parece terem continuado a avolumar-se nos anos seguintes e seriam já indisfarçáveis quando D. Fernando I sobe ao trono. Assim é que, em 1368, a própria Universidade, empenhada na defesa do seu foro, se queixa perante o Rei do “ódio que lhe tinham os do concelho”¹⁰⁹, evidentemente nascido, como sempre, da má vontade gerada pela muralha crescente de privilégios que rodeava a corporação, a que se somaria a noção da escassa relação existente entre esta e o serviço público que realmente prestava. E, na verdade, nas Cortes de Lisboa de 1371, seria denunciado sem reboço que “o dicto estudo nom era ora rreformado de leentes commo lhj conujnha e fazja mester por a qual rrazom mujtos da nossa terra sse hjam fora dela aaprender”. Em conformidade, pois, solicitava-se ao monarca que fizesse “rreformar o dicto estudo de boons leentes em cada çiençia quanta lhj faz mester”¹¹⁰.

Não é possível, hoje, saber até que ponto a reclamação do *povo* era espontânea ou se tratava, antes, de sermão encomendado pela Coroa com o objectivo de justificar a sua acção. Mas a verdade é que, a essa altura, já o soberano teria esboçado um plano de intervenção, o qual, ao mesmo tempo que apostava na prossecução da política de protecção definida pelos seus antecessores¹¹¹, tinha em vista uma ampla reestruturação de âmbito pedagógico, económico e jurídico. Há, de facto, numerosos sinais de que D. Fernando terá tomado a peito a ideia de relançar o Estudo em termos de poder afirmar-se tanto interna como externamente e tudo leva a crer que este desígnio estaria já formado na sua mente quando, em 1370, certamente em virtude da exiguidade dos *Estudos Velhos* para os projectos que acalentava, determina ao conservador da Universidade que organize novas escolas nas casas do arrabalde, bem como moradas em número suficiente, que os estudantes pudessem

¹⁰⁸ *Chartularium...*, vol. I, doc. 208, p. 219. Cfr. RIBEIRO, J. Silvestre, *História dos Estabelecimentos...*, tomo I, pp. 436-438.

¹⁰⁹ Cfr. ABREU, J. M. de, “Memórias Históricas...”, I, p. 390.

¹¹⁰ *Chartularium*, vol. I, doc. 267, pp. 296-297.

¹¹¹ Cfr. *Livro Verde...*, docs. 8a ss., pp. 53-67; *Chartularium...*, vol. I, docs. 246ss, pp. 265ss.

alugar¹¹². Pensar-se-ia, parece, na contratação de novos mestres, recrutados no estrangeiro, e terá sido, afinal, a sua relutância em residir fora da capital, que invalidou o programa assim definido, em benefício de nova transferência para Lisboa, que o Rei ordena em 3 de Julho de 1377 e justifica, de facto, por que os “lentes que de outros regnos mandamos viiñr nõ queriam leer senõ na cidade de Lixboa”¹¹³. E data ainda da fase coimbrã da Universidade a solicitação ao Papa, deferida em 1376 (e endereçada já ao Estudo em Lisboa), da autorização para o uso das respectivas insígnias, por parte de doutores, mestres, licenciados e bacharéis¹¹⁴.

Na verdade e como escreveria Joaquim de Carvalho, “D Fernando inaugurara a era das reformas universitárias”¹¹⁵. Inaugurava também, parece, a tentação de recomeçar do zero em cada encruzilhada histórica da instituição. De facto, tal como em 1306/07, na primeira trasladação para Coimbra, mas agora de forma mais solene, a transferência para Lisboa seria revestida do aparato de uma nova criação — uma *segunda fundação*, como já foi chamada¹¹⁶ —, acompanhada da respectiva bula, emanada por Clemente VII (de Avignon) em 1380. É, todavia, possível que o seu objectivo principal fosse a obtenção, a pretexto da mudança e da *refundação*, do reconhecimento explícito, pelo Pontífice, do *jus ubique docendi*, desse modo consagrando formalmente a equiparação do pequeno Estudo português às grandes universidades europeias¹¹⁷ — tal como, no plano simbólico, acontecia com o uso das insígnias doutorais. A efectiva consecução desse desígnio passava, porém, necessariamente e como haviam afirmado os procuradores às Cortes, por *rreformar o dicto estudo de boons leentes em cada çiençia quanta lhj faz mester*; e tal pressupunha mexer a fundo no corpo docente. Nessa lógica se enquadrará, pois, o recrutamento além-fronteiras de novos mestres, em plausível correspondência com a dispensa de (pelo menos) parte dos que se encontravam em funções. A

renovação deve ter-se efectuado, ainda que com as habituais delongas destes casos e é verosímil que tivesse em vista um aumento do número de lentes e, conseqüentemente, também do de cadeiras. Nem de outro modo se poderá, de facto, compreender, a um tempo a denúncia que a Universidade faz, no recomeço das aulas, em Outubro de 77, de não haver “leedores... asi de Lex como de Degretãaes e de Logica e Filosofia”¹¹⁸ e a menção que, na carta régia que ordena a mudança para a capital, se faz aos *lentes da manhã*¹¹⁹. Não obstante e como bem notou Teófilo Braga, a transferência não deixava igualmente de constituir um “meio habil para revisar a titulo de confirmação todos os privilegios academicos, modificando-os em harmonia com a auctoridade real”¹²⁰. De facto, ressalta da legislação universitária deste período, aliás numerosa, a firme determinação da Coroa de, confirmando embora e, mesmo, incrementando o património de privilégios e isenções que se vinham acumulando desde 1290, não lhe sacrificar jamais aquilo que designa de *a razom da jurisdicam*¹²¹.

Não parece, é certo, que a intervenção régia tenha produzido de imediato os frutos desejados; a crise que ensombrou os últimos anos do reinado de D. Fernando I ter-se-á, sem dúvida, reflectido negativamente na vida da escola. Mas nem por isso a *reforma fernandina* deixa de constituir um marco importante na vida ainda curta da corporação universitária — quanto mais não fosse, por marcar o início de um longo período de estabilidade (160 anos), que representa uma novidade importante no percurso histórico da instituição. Mas, sobretudo, por denunciar a consciencialização, por parte da Coroa, da *utilidade* da Escola no quadro do processo de centralização política e administrativa em que se empenhava; ou seja e como se escrevia na própria carta régia de 3 de Julho de 1377, a Realeza sabe já que “a majestade do rei ou príncipe nõ solamente deve ser afremoseada per armas mais ainda deve ser per leys e direitos armada per aquelles que

¹¹² Cfr. *Livro Verde...*, doc. 12b, pp. 65; *Chartularium...*, vol. I, doc. 272 p. 292.

¹¹³ *Livro Verde...*, doc. 13, pp. 67-71; *Chartularium...*, vol. II, doc. 299, pp. 5-8.

¹¹⁴ Cfr. ABREU, J. M. de, “Memórias Históricas...”, *O Instituto*, II, Coimbra, 1854, p. 58; BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 120 e 122 e *Livro Verde...*, doc. 20, pp. 112-114.

¹¹⁵ “Instituições de Cultura (séculos XIV-XVI)”, p. 3.

¹¹⁶ SARAIVA, A. J., *O crepúsculo da Idade Média...*, p. 119.

¹¹⁷ Cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 122-123.

¹¹⁸ *Livro Verde...*, doc. 14, p. 72.

¹¹⁹ *Idem, ibidem*, p.70. Cfr. ABREU, J. M. de, “Memórias Históricas...”, II, p. 57, que primeiro chamou a atenção para o facto.

¹²⁰ BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 121.

dos direitos som sabedores”¹²². Ao Estudo se reservava, pois, uma missão de primeiro plano: *armar* a Coroa de leis e direitos. E tal pressupunha, simultaneamente, convertê-lo numa Escola susceptível de afirmar-se internacionalmente e *desarmá-lo*, por seu turno, da couraça de direitos e leis em que se firmara a sua *autonomia*, doravante incompatível com a própria autonomia régia. Com D. Fernando não começara apenas a lenta e pertinaz operação de demolição dessa muralha protectora; haviam-se

desenhado também, pela primeira vez, as traves mestras de um ambicioso projecto de incorporação da estrutura medieval da *universitas* no edifício funcional do Estado Moderno, que paulatinamente começava a emergir da Monarquia Feudal. A sua prossecução, entre avanços e recuos, irá ocupar, por século e meio, os Reis de Avis. Mas a importância súbita que adquirem, nos anos que se seguem, *aquelles dos direitos som sabedores*, testemunha, afinal, o real impacte da *reforma fernandina*.

¹²¹ *Livro Verde...*, doc. 13, p. 69.

¹²² *Idem, ibidem...*, p. 67 (cfr. VELOSO, M. T. Nobre, “O quotidiano da Academia”, p. 131). Na verdade, valerá a pena, agora, confrontar retrospectivamente a afirmação, de idêntico teor, incorporada na *súplica* de 12. Nov. 1288 e que, não somente constitui testemunha de que, na documentação régia e pontifícia relacionada com a Universidade, cada documento toma por base o património de afirmações exaradas no textos anteriores (o que pressupõe, com as necessárias consequências, a aludida cadeia de validação retroactiva), como é susceptível de projectar alguma luz sobre o sentido do patrocínio dionísio ao Estudo nascente. Aí se escreve, pois, que à “Real alteza importa ser não só ornada com as armas, se não também armada com as leis, para que a Republica possa ser bem governada no tempo da guerra, & paz” (cfr. *supra* nota 68). O texto fernandino, mais *moderno*, não se preocupa já tanto com o governo da República, como, sobretudo, com a sua *armação* jurídica.

3. O Protector

Efectivamente, são juristas ligados à Universidade, como João das Regras, Martim Afonso e Gil do Sem, alguns dos mais importantes estrategos que, no período crítico de 1383/85, rodearão o Infante D. João, *Mestre de Avis*. Mas, sobretudo, mesmo que havendo, porventura, algum exagero na conhecida afirmação de Marcello Caetano, de que o Estudo Geral constituirá o “centro intelectual da revolução”¹²³, reveste, de facto, o maior significado que o Mestre tenha, desde logo, reconhecido nele um dos sectores vitais da sociedade portuguesa, que importava a todo o custo atrair à sua causa. Como significativo é, mas do abalo causado à estrutura corporativa da Escola pela intervenção da Coroa no reinado findo, que esta tenha aceite correr o risco de se comprometer, enquanto tal, na *hora incerta* da revolução. Dupla estratégia de sedução, como já foi notado¹²⁴, onde os legistas do Mestre desempenharam, decerto, um papel de charneira.

Conhecem-se bem, de resto, nas suas grandes linhas, os factos principais das negociações que envolveram a Universidade e o futuro D. João I e que ditaram a sua adesão à famosa reunião de *todollos fidalgos e gemtes da çidade*, em São Domingos de Lisboa, no dia 2 de Outubro de 1384, da qual o Mestre sairia nomeado *rregedor e deffensor dos reinos*¹²⁵. Ao outro dia, com

¹²³ “O concelho de Lisboa na crise de 1383-1385”, *Anais da Academia Portuguesa da História*, IIª Série, 4, Lisboa, 1953, p. 200, *apud* GOMES, J. Ferreira, “Os vários estatutos...”, p. 13.

¹²⁴ COELHO, M. H. da Cruz, “Condições materiais de funcionamento. As finanças”, p. 48.

¹²⁵ Cfr SA, A. Moreira de, *O Infante D. Henrique e a Universidade*, Lisboa, Comissão Executiva das Comemorações do Quinto Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1960, pp. 27-29.

efeito, cinco diplomas emanados pelo Regente reproduzem, decerto, outras tantas condições impostas pela *universitas* ao pacto entre ambos selado: assim, do mesmo passo, obtinha o Estudo a confirmação de “*todollos foros usus costumes privilegios e liberdades*” outorgados pelos anteriores monarcas; recebia a garantia de “*seer perpetuado... o dito studo em a dicta cidade de Lixboa*”, invalidando qualquer hipotético regresso a Coimbra; via reconhecida a mercê de D. Fernando que permitira aos graduados em Cânones e Leis, mesmo não encartados, advogar em público ou em *scondido*; era-lhe concedido que ninguém pudesse ensinar sem ser examinado e, em qualquer caso, só nas Escolas Gerais; enfim, restituíam-se-lhe algumas rendas de igrejas da diocese de Lisboa que o *Formoso*, em tempos, lhe distratara¹²⁶. Conquistado o apoio da escola para a reunião de 6 de Outubro, onde seria tomada a decisão de convocar Cortes para Coimbra, em Março do ano seguinte, com o objectivo de resolver o impasse dinástico, ainda uma benesse, desta feita destinada aos estudantes e oficiais: a confirmação, no dia 15 imediato, do antigo privilégio de poderem citar e demandar perante o conservador da Universidade todos aqueles com quem tivessem pleitos¹²⁷. Conhecido o papel que João das Regras e, de um modo geral, os legistas do *conselho*, desempenharam durante as Cortes na solução *jurídica* e diplomática da espinhosa questão da eleição

¹²⁶ *Livro Verde...*, docs. 17f, 17g, 17h, 17i e 17j, pp. 85-90. Ver também COELHO, M. H. da Cruz, “Condições materiais de funcionamento. As finanças”, pp. 47-49.

¹²⁷ *Livro Verde...*, doc. 17l, pp. 90-93.

real, bem pode afirmar-se que foi a Universidade que colocou no trono o Mestre de Avis¹²⁸.

De facto, nos trinta anos que se seguem, meia centena de documentos régios, entre os quais avulta a roboração, em 4 de Maio de 1408, do foro académico, cível e criminal, ratificariam a aliança assim estabelecida, ao mesmo tempo que se esforçavam por prover aos recursos económicos da corporação, depauperados pelo aumento do corpo docente a que procedera D. Fernando¹²⁹. O ano de 1415 marcaria, porém, o primeiro enfrentamento, com a nomeação, pelo Rei, em 26 de Janeiro, de Lourenço Martins como provedor e recebedor das rendas da Universidade, o que lhe garantia acesso directo à administração financeira da Escola. A reacção não se faria esperar e a Coroa ver-se-ia forçada a recuar para uma solução de compromisso¹³⁰. A essa altura, porém, fora já implementada uma fórmula que, de momento sem grande conteúdo, deveria, contudo, a prazo, garantir a sua submissão ao poder real: a figura do *Encarregado do Estudo* ou *Protector*, que emerge gradualmente desde o início do século, quando nos aparecem as primeiras notícias, desempenhada então por João das Regras, a quem terá sucedido, porventura não de imediato, o seu colega Gil Martins, que ocupava o cargo quando do conflito do *recebedor*¹³¹. Trata-se de personalidades oriundas do meio universitário e é provável que o seu prestígio pessoal e o crédito de que gozavam junto do monarca tivessem contribuído para a sua aceitação por parte do Estudo como elos *privilegiados* de ligação à Coroa. É ainda, de resto, no pleno gozo da sua autonomia e dos direitos que lhe conferira a *Charta Magna* de D. Dinis, que a Escola elabora, em 1431, uns *Estatutos*, solenemente jurados pela corporação, a 16 de Julho, na Sé de

¹²⁸ Cfr. SÁ, A. Moreira de, *O Infante D. Henrique...*, p. 33.

¹²⁹ Cfr. *Livro Verde...*, doc. 26a, pp. 129-132 *et al.* e CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, pp. 4-5. Com esta ampliação do corpo docente se deve relacionar o número de catorze mestres que se verifica em 1400, contra os cinco (um por cadeira) previstos no regimento de 1309 e que A. J. SARAIVA assinala (*O Crepúsculo da Idade Média...*, p. 125).

¹³⁰ O Estudo terminaria por aceitar a nomeação de Lourenço Martins, mas a Coroa compromete-se a ouvi-lo doravante, antes de proceder a nomeações (cfr. *Livro Verde...*, docs. 32d e 32e, pp. 160-163; SARAIVA, A. J., *O Crepúsculo da Idade Média...*, pp. 127-128 e BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p.120).

¹³¹ Cfr. RODRIGUES, José Maria, “O Infante D. Henrique e a Universidade”, *O Instituto*, XLI, Coimbra, 1894, pp. 486-487; CRUZ, G. Braga da, *Origem e Evolução da Universidade*, pp. 38-39, n. 33 e GOMES, J. Ferreira, “Os vários estatutos...”, pp.13-14.

Lisboa. Trata-se, essencialmente, de um regulamento; mas o espaço nele ocupado pelas questões de ritos e cerimonial (então se prescreve, pela primeira vez, o traje académico) constitui um testemunho elo-quente do cuidado posto pela corporação na construção de uma imagem de poder¹³².

O século XV é, porém, de algum modo, a *época das universidades* — ou, pelo menos, a sua segunda época. É verdade que a ruptura produzida pelo *Grande Cisma*, agravada pelo quadro geral de crise (guerras, epidemias, depressão económica) que vinha já da anterior centúria, quebrando irremediavelmente a unidade da Cristandade medieval, tornara obsoleto o sentido universalista dos antigos *studia*; mas a emergência do Estado Moderno e dos nacionalismos reservava-lhes uma nova vocação, ao serviço do prestígio dos soberanos ou dos municípios e da formação das elites locais, em particular de teólogos e juristas e, um pouco por toda a Europa, quarenta novos estudos se fundam entre o início e o final do século¹³³. Não admira, por isso, o acompanhamento atento que o Infante D. Duarte, desde cedo associado à governação, dispensa ao Estudo português; como natural é, também, o interesse que merece ao Infante D. Pedro, seja nas locubrações filosóficas da *Virtuosa Benfeitoria*, seja, muito particularmente, na decantada *Carta de Bruges*¹³⁴, enviada ao herdeiro da Coroa em 1426, texto tão repetidamente citado quanto descuidado na sua extensão informativa e que constitui, não obstante, o melhor e mais circunstanciado documento sobre os problemas com que, então, a *res publica* se defronta — e apenas consequentemente importante para a questão (do sentido) das relações entre o poder real e a *universitas*.

Trata-se, de facto, na essência, do que hoje se denominaria de *parecer*; um extenso e ponderado parecer sobre questões de

¹³² Cfr. GOMES, J. Ferreira, “Os vários estatutos...”, pp. 14-15 e RODRIGUES, M. Augusto, *Os Primeiros Estatutos...*, pp. XV-XVI e 17ss.

¹³³ Cfr. VERGER, J., “Modelos”, p. 15-17 e 54; *idem*, “Université et pouvoir politique...”, pp. 19-22 e NARDI, Paolo, “Relações com as autoridades”, RÜEGG, Walter, (coord.), *Uma História da Universidade na Europa*, vol. I, p. 99.

¹³⁴ *Chartularium...*, vol. III, doc. 856, pp. 311-319. Sobre este assunto veja-se ainda: SÁ, A. Moreira de, “A ‘Carta de Bruges’ do Infante D. Pedro”, *Biblos*, XXVIII, Coimbra, 1952, pp. 33-54 (que a transcreve também) e, entre outros, BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, pp. 142-144; CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, pp. 8-10; DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 421-424 e RODRIGUES, Manuel Augusto,

governança, iluminado pelo que o Infante vira e ouvira no seu demorado périplo europeu e a que inegavelmente confere valor acrescido o facto de ter sido encomendado directamente pelo Príncipe — como afirma o próprio D. Pedro, “per vos me foy mandado em hum vosso regimento”. Reveste, assim, o maior significado verificar que o tema central do circunstanciado documento é constituído pela reforma e instrução do clero e justificado “porque a bondade dos prelados faz grande emenda em os subditos”. Sobre tal matéria, aliás, o Duque de Coimbra elaborara já um outro relatório, de igual modo a pedido do irmão (“de como eu entendo que se ysto deuja fazer, uos leixey hum escrito que fyz per uoso mandado”¹³⁵) e ambos testemunham, afinal, mesmo que indirectamente, o ponto crítico a que chegara a (im)preparação cultural e moral dos homens de religião, a gravidade das sua repercussão social e a estreita correlação que, nos meios governativos, se estabelecia entre a *emenda* dos súbditos e a *bondade* dos clérigos. Por isso o Infante recomendaria: “deueis de ter maneyra como em uossa terra os aja bons e feytos directamente”. E é nesse contexto, de facto, que formula a solução, alimentada pelo contacto directo que pudera estabelecer com os mais reputados centros universitários de então e que lhe fora dado conhecer *de visu*: “a mim me parece que a Universidade de vossa terra devia ser emendada”. E que esclarece: para que “nom dem ordens a nenhuma pessoa que não sayba falar latym”. Desse modo e “por se os prelados não escusarem que por mjngo de latynados não poderão ter esta ordenança” sugeria, sugestionado pelos exemplos vistos, a criação de uma extensa rede de colégios, “por maneyra dos de vxonia e de paris”, a ser dinamizada por prelados e ordens

“O Infante D. Pedro e a Universidade”, *Biblos*, vol. LXIX, *Actas do Congresso Comemorativo do 6º Centenário do Infante D. Pedro*, Coimbra, 1993, p. 352.

¹³⁵ Trata-se do texto *Conselho a El Rei para que ouesse boons prelados Ecclesiasticos no Reino*, que corre apenso a várias cópias da *carta de Bruges* (cfr. SÁ, A. Moreira de, “A ‘Carta de Bruges’...”, p. 40, n. 26). Que saibamos, deve-se a J. S. da Silva DIAS (*Correntes do sentimento religioso...*, tomo I, pp. 67-68) o único comentário sobre este documento fundamental para a compreensão da extensão da crise religiosa no século XV (que estende também à *Carta de Bruges* e à *Virtuosa Benfeitoria*). Recentemente, também Maria de Lurdes Correia FERNANDES chamaria a atenção para o objectivo de reforma social (por via da reforma do clero) que impregna a *Carta de Bruges* [cfr. “Da reforma da Igreja à reforma dos cristãos: reformas, pastoral e espiritualidade”, AZEVEDO, Carlos Moreira, (dir.), *História Religiosa de Portugal*, Lisboa, Círculo de Leitores, vol. 2, 2000, p. 16].

religiosas e mesmo anexa às igrejas da Universidade em Lisboa e seu termo, em regime de internato, sob a autoridade de um superior e onde “fosem mantheudos escolares pobres e outros ricos”. Por esta forma, pois e “com ajudoiro de graça de deus serão bem acostumados eclesiasticos”, neles achariam os senhores “donde tomassem capellães honestos e entendidos” e mesmo o Príncipe, quando Rei fosse, encontraria também “leterados para officiaes da justiça”. Enfim, para tal fazer, “auya mester bons hordenadores” e estes, ao menos ao princípio “deujão ser taes ordenadores que ja estiuerão em as ditas unjversidades, bons homens e aujsados dos costumes ou mandardes — sugere — a alguem que uos escreuese o regimento dos ditos collegios”¹³⁶.

Contudo, como em muitas outras questões, o Infante adiantara-se ao seu tempo e nem D. João I, nos sete anos anos que ainda lhe restaram de vida, nem D. Duarte, nos seus curtos cinco anos de reinado, nem ele mesmo, nos seus oito de Regente, ousaram levar por diante a extensa reforma que preconizara. Somente a instituição, em 1447, por testamento do seu amigo (e de D. Duarte), o lente de Leis Diogo Afonso de Mangancha, de um colégio para dez estudantes, *proves de todo* e já gramáticos, a que lega o seu vultuoso património e a sua livraria, mas que em 59 se encontrava já extinto¹³⁷, repercute um eco remoto das suas ideias. A elas se opunha, com efeito, o carácter basista e corporativo do Estudo, *universitas scholarium* decalcada pelo molde de Bolonha e Salamanca e a que não era possível impor (ao menos por ora) a adopção do sistema colegial à maneira de Paris e Oxford, submetido à estrutura hierárquica encabeçada pelos *principais*¹³⁸. Nesse contexto, a reforma deveria realizar-se

¹³⁶ Veja-se *supra* nota 134.

¹³⁷ O efêmero colégio do Dr. Mangancha inscreve-se, na verdade, ainda na tradição medieval dos *hospitia*, fundações piedosas destinadas a socorrer os estudantes sem recursos e não nos colégios de elite, vocacionados para o aproveitamento dos membros das ordens religiosas com melhores aptidões para o estudo e que, por certo, o Infante ponderava. Já antes, de resto, se encontram referências a fundações de carácter idêntico e igualmente efêmeras, como o Hospital dos Santos Paulo, Elói e Clemente, já referido, instituído no tempo de D. Dinis pelo bispo de Lisboa D. Domingos Anes Jardo (ver *supra* nota 90), a que programou o bispo da Guarda D. Afonso, de que há notícias em 1383, mas cuja real existência não pode confirmar-se, ou ainda as *bolsas* instituídas em 1407 pelo deão de Évora D. Mem Peres de Oliveira (cfr. COELHO, M. H. da Cruz, “Condições materiais de funcionamento. As finanças”, p. 59 e CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, pp. 10-11).

¹³⁸ Cfr. CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p. 10.

por dentro, sem ferir as tradicionais imunidades da corporação. E estará provavelmente aí a razão profunda da entrega do *Protectorado* ao Infante D. Henrique, Duque de Viseu¹³⁹ — afinal em rigoroso paralelo e pelo mesmo método com que a Coroa levava a efeito o controlo das ordens militares. A escola, porém, não tardaria a dar-se conta de ser pouco menos que régia a munificência do *Navegador*, cujo rasto é possível seguir a partir de 1431.

Data desse ano, com efeito, a primeira medida documentada de D. Henrique em relação ao Estudo Geral, fornecida pela compra, em 12 de Outubro, por “quatrocentas coroas d’ouro das velhas de bõ ouro e justo peso” de “huuns paaços e assentamentos de casas” no bairro dos escolares, freguesia de S. Tomé e respectiva doação à Universidade, a qual “nõ tinha casas proprias em que leessem e fezessem seus auctos escolasticos de todas as scientias ante amdava sempre per casas alheas e de alluguer como cousa desabrigada e desalojada”¹⁴⁰. Contudo, ao mesmo tempo que regista, com a habitual minúcia, os estritos termos da transacção, o documento enuncia uma reflexão de fundo em torno das causas do subdesenvolvimento da Escola que implica a prévia existência de uma análise maturada e o consequente gizamento de um plano de acção, elaborados decerto na sua qualidade de *governador do Estudo*; nesse sentido,

¹³⁹ Tem sido aceite, por tradição, que o protectorado da Universidade teria sido confiado a D. Henrique por eleição do Estudo Geral, sem que, todavia, para tal exista qualquer base documental. A ele sucederia, não se sabe também por que processo, o Infante D. Fernando, irmão de D. Afonso V e futuro pai de D. Manuel I, filho adoptivo de D. Henrique e a este o próprio Afonso V, seguindo-se-lhe seu sobrinho, D. Rodrigo de Noronha, bispo de Lamego, nomeado pelo monarca em 1476, em sua substituição e sem intervenção da Escola e a este, enfim, o cardeal de Alpedrinha, D. Jorge da Costa, eleito em 1479 pela Universidade, mas por *encomenda* régia (cfr. CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p. 8). Depois dele e até 1910 foram os Reis que ostentaram sucessivamente o Protectorado. Em semelhante contexto, é realmente provável que D. Henrique tivesse sido eleito, atendendo ao facto de se encontrar ainda íntegro o carácter corporativo do Estudo, que acabava, de resto, de compendiar os seus próprios *Estatutos*. Mas não é hoje possível saber-se até que ponto poderão ter pesado *sugestões* vindas de fora. Todavia e por muito espontânea que pudesse ter sido a decisão da Escola, não deixa de testemunhar uma estratégia (significativamente) defensiva, no sentido de se entender ser necessário encontrar um advogado especialmente poderoso para enfrentar a ofensiva mais ou menos ostensiva do poder real, em alternativa aos mestres que o antecederam, porém membros ilustres do conselho régio. E, nesse sentido, nada melhor, de facto, do que um membro da própria Casa Real. O futuro se encarregaria, contudo, de demonstrar as fraquezas desta estratégia: depois do Duque de Viseu, não mais o Protectorado saíria da órbita da Coroa, até esta lograr apoderar-se dele definitivamente.

¹⁴⁰ *Chartularium...*, vol. IV, docs. 955-957, pp. 26-31; *Livro Verde...*, docs. 42a, 42b e 42c, pp. 181-187.

será já um ponto de chegada e não somente um ponto de partida, como tem sido geralmente entendido¹⁴¹.



Vista da zona da Pedreira, em Lisboa, com as *Escolas Gerais*.

Efectivamente, o Infante começa por enunciar o conjunto de motivos que motivaram a pingue doação, por entender,

¹⁴¹ Tem levantado alguma polémica entre os historiadores a questão da data exacta do provimento do Infante D. Henrique no Protectorado dos Estudos, que apenas em 1436 encontra confirmação documental (*Chartularium...*, vol. IV, doc. 1068, p. 147). De facto, J. M. de ABREU (“Memórias Históricas...”, II, p. 90, nota 1) e, na sua esteira, Teófilo BRAGA (*História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 135) inferem que a eleição terá tido lugar em 1418, sucedendo o Duque de Viseu directamente ao Dr. Gil Martins, que ainda em 23 de Agosto tinha o *encarrego do estudo*, com base numa carta, dada em Sintra, em 29 de Outubro desse ano (cfr. tb. RODRIGUES, J. M., “O Infante D. Henrique...”, p. 486-488), confirmando o direito de os lentes poderem advogar em público e privado. Teófilo, aliás, afirmaria mesmo que aí o título lhe surgia já aplicado. Sucede, porém, que tal carta (*Livro Verde...*, doc. 35a, pp. 168-169) não inclui qualquer menção nem a D. Henrique, nem à sua qualidade de *Protector* e *O infante* que a subscreve é, obviamente, D. Duarte, como é sabido associado desde 1412 à governação e, em particular, às relações da Coroa com o Estudo. Tudo leva a crer, porém, que a ligação de D. Henrique ao Estudo se tenha realmente enquadrado, desde o início, no âmbito do exercício das funções de *Protector* — ou *Governador* como surge designado num alvará de 29 de Abril de 1441 (*Chartularium...*, vol. IV, doc. 1234, pp. 308-309), sob pena de não poder justificar-se tecnicamente, tendo-se presente o facto de se tratar de uma instituição de carácter corporativo e altamente ciosa da sua autonomia, como a própria Coroa tivera ocasião de verificar. Parece, assim, lógico (pelo menos), recuar a data do exercício das funções de *Protector* à do mais antigo documento que relaciona o Infante com o Estudo Geral, a carta de doação dos novos edifícios em 12.Out.1431, o que coincide com a opinião, a nosso ver perfeitamente curial, de A. Moreira de Sá (*O Infante D. Henrique...*, p. 51). Em boa lógica, porém, nada obsta a que se possa mesmo recuar-la ainda mais. Na verdade, não é rigorosamente natural que o Infante tivesse iniciado o seu *encarrego* justamente pela doação do *Paço das Escolas* e, após a experiência infeliz da nomeação do recebedor, tudo aconselhava, de facto, a Coroa a tentar reformar *por dentro* a instituição e a *eleição* de D. Henrique reveste, nesse quadro, uma óbvia oportunidade. Não é possível fundamentar documentalmente a data de 1418, pelas razões já aduzidas; mas também se não pode afirmar que nesse ano cessou o Dr. Gil Martins as suas funções. Apenas sabemos, com efeito, que a 23 de Agosto (*Livro Verde...*, doc. 23b, pp. 165-166) ainda detinha o *encarrego*. Entre esta data e 12.10.1431 se deverá, pois, parece-nos, situar a entrega a D. Henrique do Protectorado dos Estudos.

escreve, “que se a dita universidade tivesse morada e casas de seu que esto seria azo de mais seu assego e firmidõe pera dos ditos regnos sempre em si terem sabedores asi pera defemderem a santa fe catholica como os beens temporães e ainda pera saude dos corpos e pera todos outros bõos imsinos e creçerem sempre em elles”. Era, pois, claro para o Duque de Viseu, que uma boa parte da responsabilidade do estiolamento dos estudos decorria de a Universidade *andar sempre per casas alheas e de alluguer como cousa desabrigada e desalojada*. A generosa dádiva, contudo, fazia-se acompanhar da prescrição minuciosa da forma como deveria distribuir-se, pelas diversas dependências, o conjunto das lições de “todas as scientias aprovadas pela Santa Madre Igreja”. A saber: *as sete Artes Liberães (Gramatica, Logica, Rectorica, Aresmetica, Musica, Geometria e Astrellogia)* e, de igual modo ainda a *Medicina*, a *santa Theologia*, as *Degretaaes*, as *Leis* e a *Philosofia Natural e Moral*¹⁴². Mais tarde, em 1 de Setembro de 1443, adquirirá ainda outras casas, no mesmo bairro, que cede também à Escola, embora sem alienar a sua posse¹⁴³. Mas a doação dos *paços* fora benefício de tal monta que o Infante entendeu dever memorá-la pela instituição de um préstito anual à igreja de Santa Maria da Graça, a 25 de Março, a cumprir pela comunidade académica, ao mesmo tempo que ordena que o texto da respectiva carta “se ponha e sculpa em huuma grande pedra que ste posta na parede das ditas casas sobre a porta pera sempre”¹⁴⁴.

Na verdade, não passaria despercebido à historiografia que se tem ocupado deste assunto, que o Infante não se limitou a oferecer um novo e seguramente digno edifício à corporação escolar, mas que, na realidade, “D. Henrique fez uma verdadeira reforma universitária”¹⁴⁵. Efectivamente, a mera repartição das disciplinas pelas respectivas dependências denuncia a emergência no plano de estudos de novas cadeiras que atestam, simultaneamente, a ampliação do leque já existente, completando

o ensino das artes liberais com o *quadrivium* (Aritmética, Geometria, Astronomia e Música) além da inclusão da filosofia natural e moral (a filosofia de Aristóteles). Há, pois, uma estreita dependência entre a aquisição do novo edifício e o acrescentamento do plano curricular: o Infante “ampliava as instalações, porque aumentava de par o quadro das disciplinas” – ou, por outras palavras, a *doação* foi a *condição material* da reforma executada¹⁴⁶. Com esta se inaugurava, com efeito, a vertente científica no plano de estudos universitários e a esse programa não deverá ter sido alheio o interesse particular do Duque de Viseu por áreas do conhecimento estruturais no empreendimento das Descobertas¹⁴⁷. Interesse semelhante, todavia, lhe mereceria igualmente o ensino da Teologia. É assim que, em 1448, uma vez mais a 25 de Março, estabelece, com o rendimento da ilha da Madeira, uma pensão annual de dez marcos de prata com destino ao mantimento da cadeira de *prima* de Teologia, donativo que em 1460, pouco antes de morrer, arredondará ainda para doze marcos e a que associaria a obrigação de proferir, todos os anos, uma oração na abertura dos estudos¹⁴⁸. Era o ensino da Teologia, na verdade, que garantia ao Estudo português a dignidade de *universidade completa*¹⁴⁹; mas o conhecimento da importância que seus irmãos D. Duarte e D. Pedro haviam concedido à formação intelectual e moral dos homens do clero, com o objectivo de que fossem *bons e feytos*

¹⁴⁵ CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p. 13.

¹⁴⁶ *Idem, ibidem*, pp. 12-13.

¹⁴⁷ Sobre esta matéria cfr. *idem, ibidem*, p. 13 e RODRIGUES, J. M., “O Infante D. Henrique...”, p. 492.

¹⁴⁸ *Chartularium...*, vols. V, doc. 1421, pp. 59-61 e VI, doc. 1947, pp.177-178. Tem aqui a sua origem a *oração de sapiência* que ainda hoje assinala a abertura solene das aulas.

¹⁴⁹ A primeira referência documental ao ensino da Teologia no Estudo Geral consta de uma carta de D. João I de 25.10.1400 (*Livro Verde...*, doc. 33b, pp. 164-165 e *Chartularium...*, vol. II, doc. 543, pp. 269-270), respeitante ao privilégio de isenção dos lentes, na qual se menciona, no elenco dos mestres das várias cadeiras, o de Teologia. Tem-se daí inferido que foi “a partir de 1400 que a Universidade Portuguesa passou a funcionar como universidade completa” (SÁ, A. Moreira de, *O Infante D. Henrique...*, p. 41). Por carência de vestígios documentais do ensino da Teologia, far-se-ia, porém remeter o real início do seu funcionamento para a doação henriquina. Ora, se a existência de documentação comprova, por via de regra, os factos, a ausência da mesma não pode tomar-se linearmente pela sua inexistência e, nesta matéria, não pode esquecer-se que fora em consequência da *reforma fernandina* que uma bula de Gregório XI concedia à Universidade a atribuição de graus em todas as disciplinas consideradas lícitas pela Igreja, donde também em Teologia (cfr. RODRIGUES, J. M., “O Infante D. Henrique...”, p. 490). Deste modo, o documento joanino, com toda a verosimilhança, reporta-se a uma situação

¹⁴² *Chartularium...*, vol. IV, doc. 956, pp. 28-30; *Livro Verde...*, doc.42b, pp. 184-184.

¹⁴³ *Idem, ibidem*, doc. 1322, pp. 396-397 (cfr. SÁ, A. Moreira de, *O Infante D. Henrique...*, pp. 63-64).

¹⁴⁴ *Chartularium...*, vol. IV, doc. 956, pp. 29-30; *Livro Verde...*, docs.42b, pp. 185-186 (cfr. RODRIGUES, J. M., “O Infante D. Henrique...”, pp. 491-492).

direitamente, não deixa de projectar uma luz nova sobre este empenho nos estudos teológicos da parte de um príncipe que era também, de resto, o *Mestre de Cristo*.

Desconhecemos, hoje, a exacta amplitude do *encarrego* que detiveram os doutores João das Regras e Gil Martins, que precederam no cargo o Duque de Viseu. Mas o rasto de vestígios deixado pelo seu governo é suficientemente denso para ilustrar a qualidade em que este o exerceu. O mesmo se diga do (aparente) apagamento da figura do monarca durante os anos do seu protectorado. De facto, é verdadeiramente régia a actuação de D. Henrique, seja na generosidade, seja na competência jurídica, na gestão económica, de que bem sabia depender o êxito da reforma¹⁵⁰, seja, ainda, em matéria disciplinar¹⁵¹; ou, finalmente, no culto mecenático da memória, expresso na instituição do préstito annual e na perpetuação, *pera sempre*, sobre a porta do Estudo, do texto integral da carta que firmara a magnânima doação do edifício. Príncipe de Portugal, com ele a Escola ensaiara inegavelmente um amplo passo no trilho que o *Formoso* lhe traçara, no sentido de vencer a incomensurável distância que a separava dos seus modelos europeus; mas empreendera também, insensivelmente (?), uma subtil deslocação do eixo da sua *autonomia*, que haveria de aproximá-la perigosamente da órbita da Coroa, da qual, de resto e doravante, o protectorado não mais sairia¹⁵². Assim o Infante D. Fernando, seu filho adoptivo e (por isso mesmo?) sucessor, não hesita em referir-se, dois anos após a sua morte, ao *meu estudo e vnuersidade da çidade de lixboa*¹⁵³.

Por esses anos, ainda, sonharia o Infante D. Pedro, Regente do Reino por D. Afonso V, empreender, na sua cidade ducal de Coimbra, a fundação de um Estudo Geral que a indemnizasse da perda sofrida em 1377 ou, mais provavelmente, em cumprimento das obrigações senhoriais preconizadas na *Virtuosa*

já consagrada pela prática, ao referir o lente de Teologia entre os das outras ciências. Veja-se também ANTUNES, J., “Teologia”, pp.249-250.

¹⁵⁰ Cfr. SÁ, A. Moreira de, *O Infante D. Henrique...*, pp. 78-81.

¹⁵¹ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 76-77.

¹⁵² Cfr. *supra* nota 139. Sobre a reforma levada a cabo por D. Henrique, são ainda de leitura fundamental as páginas que J. S. da Silva DIAS lhe dedicou e que constituem, que saibamos, a mais detalhada análise do assunto até hoje realizada e onde levanta a questão da influência dos conhecimentos fornecidos pelo Infante D. Pedro (cfr. *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 411-423 e 424).


*Benfeitoria*¹⁵⁴. A nova instituição, justificada por “que o Estudo de lixboa nom abasta pera todos” e ainda “por espartarmos os nosos soditos que se desponhom aos estudos das boas artes e virtuosas e jnçinanças”, seria criada em nome do Rei-infante por carta de 31 de Outubro de 1443, com todos os privilégios de que gozava a sua congénere lisboeta e dotada com rendimentos fornecidos pelo cabido, pela cidade e pelo Duque. Este ou seus sucessores e os arcebispos de Braga dividiriam o protectorado. Nada se sabe, porém, de concreto sobre a escola e, menos ainda, sobre a hipotética relação que tivesse com a doutrina da *Carta de Bruges*. Mas não deve ter passado das formalidades. Sem confirmação papal, não tinha validade e nem das rendas eclesiásticas podia fruir; e essa não consta que tivesse vindo. Assim se deve ter arrastado a questão até Alfarrobeira e é D. Afonso V, já reinante, que, em 1450, volta ao tema, fundando novamente o Estudo, agora em nome próprio, por carta de 22 de Setembro, dotando-o, nomeando reitores e cedendo-lhe por paço os *Estudos Velhos* dionisinos. Uma vez mais, porém, não parece ter chegado a bula pontifícia e o rasto da Escola perde-se na documentação¹⁵⁵, mesmo que se saiba que até 1537 aí se ensinaria a Gramática¹⁵⁶. Manejos oposicionistas da *Universidade*

¹⁵³ *Chartularium...*, vol. VI, doc. 2003, p. 238. Note-se, ainda, que o Infante exerceu o protectorado com carácter vitalício, até 1460, data da sua morte.

¹⁵⁴ Efectivamente, tratando de “que desvayrados benefiçios devem seer outorgados a cada hum, e quaaes som os que perteeçem aa comunidade”, escreveria o Infante: “...nom he sabedor o que, por seer moor leterado, melhor pode chilar, mas o que em suas obras mais usa de razom. E, porquanto tal usança he principalmente neccessaria em as comunidades, onde o seu desfalecimento faz dampnos mayores que en outro logar, e ella pode seer acrecentada per aquelles saberes que os antigos leixarom pera governança do mundo, portanto he cousa neccessaria de sse tirar a ignorancia per studos continuados, os quaaes deve soportar qualquer senhorio que os pode manter, ordenando universidade solenne en que os sabedores, que som olhos em a comunidade, vivendo en exercicios scolasticos, consiirem todallas cousas per suas artes” [D. PEDRO, Infante, VERBA, Frei João, *Livro da Virtuosa Benfeytoria*, CALADO, Adelino de Almeida (ed. crítica, introd. e not.), Coimbra, Por Ordem da Universidade, 1994, p. 133].

¹⁵⁵ *Chartularium...*, vol. IV, doc. 1329, pp. 401-403 e *idem*, vol. V, doc. 1557, p. 198. Sobre este assunto veja-se, em geral, BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, pp. 144-149; BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, pp. 141-142; SÁ, A. Moreira de, *O Infante D. Henrique...*, pp. 82-88.

¹⁵⁶ Cfr. BRANDÃO, Margarida, *O Colégio de S. Paulo*, Coimbra, 1973, vol. I, p. 70 e, sobretudo, COELHO, M. H. da Cruz, “Condições materiais de funcionamento. As finanças”, pp. 54-55 e nota 75. De facto, a mais recente investigação sobre a questão comprovaria o seu estabelecimento, ao menos parcial, reconhecendo o seu rasto documental até finais do século XV, “se bem que sem ultrapassar a leccionação das matérias próprias de um simples *Studium Artium*” (cfr. GOMES, S. A., “Escolares e Universidade...”, p. 516). Nesse contexto, será à *Universidade de*



Lápide da Sapiência, pertencente à *Universidade de Coimbra* de D. Afonso V (MNMC)

de Lisboa, que nada prova, ou dificuldades burocráticas, ou o drama eterno da constituição do bastante património, que o próprio *estudo velho* não lograra ver ainda resolvido a seu contento¹⁵⁷, terão minado no berço esta *Universidade de Coimbra* e é, de facto, sobre a escola lisboeta que a Coroa, nas décadas que seguem, estende o manto, progressivamente mais denso, da sua *protecção*.

* * *

O reinado de D. Afonso V deixará, na verdade, abundantes provas desse crescente interesse da Realeza em estimular nos súbditos o gosto pelas *boas artes e virtuosas e jnçinanças*. Nele se enquadra, seguramente, o próprio patrocínio régio ao *estudo geral* coimbrão, pouco mais de um ano volvido sobre a morte de D. Pedro, tal como as bolsas ou *tenças* que, em número avultado, o monarca sustentou ao longo de anos, com o fim de permitir a frequência do Estudo lisboeta por escolares carenciados e mesmo

D. Afonso V (que lhe cede o edifício dos *Estudos Velhos*) e não, como tem sido aceite, à de D. Pedro, que não terá chegado à concretização, que terá pertencido a famosa lápide da Sapiência existente no antigo Colégio de S. Paulo, reportada por diversos cronistas e localizada por Nogueira GONÇALVES (cfr. "Sapiência. Identificação da lápide da Sapiência", *Biblos*, vol. LXIX, *Actas do Congresso Comemorativo do 6º Centenário do Infante D. Pedro*, Coimbra, 1993, pp. 363-365).

¹⁵⁷ Cfr. COELHO, M. H. da Cruz, "Condições materiais de funcionamento. As finanças", p. 39-67.

pelos moços da Corte¹⁵⁸. Mas a importância que adquire o projecto conimbricense dinamizado pelo Regente decorria também, por certo, do facto de nele se consagrar, afinal, o novo modelo de fundação *ex privilegio* que permitiria harmonizar o velho sistema universitário com os desígnios do Estado Moderno em formação. Donde o seu cuidado em *refundá-lo*, desse modo levando a efeito, a um tempo, a sua apropriação por parte da Coroa e a eliminação da limitação que representava a perpetuação do protectorado nos descendentes do Duque de Coimbra e nos prelados bracarenses. Gorada essa possibilidade é, pois, para a antiga Escola lisboeta onde, até 1460, pontificaria ainda D. Henrique, que o Rei vira as suas atenções e a sua acção, nesse contexto, configurar-se-á mesmo como um ponto decisivo de viragem (ao invés, aliás, do que em outras matérias sucederia) na implementação da antiga estratégia de subordinação ao poder real e de funcionalização da corporação dos mestres e escolares.

Assim, pois e ao mesmo tempo que se esforça por solucionar os seus atávicos problemas económicos¹⁵⁹, insiste o soberano no caminho encetado já por seu avô, D. João I, quando da nomeação do *recebedor*, arrogando-se agora, porém, o direito de prover as cadeiras vagas, o que levaria a efeito em 1463, já no *governo* do Infante D. Fernando, seu irmão. Por uma vez ainda a Coroa haveria de retroceder, face aos protestos erguidos pelo Estudo¹⁶⁰; mas poucos anos decorridos, em 12 de Julho de 1471, promulgava o monarca um novo *Regimento*, regulamentando com detalhe múltiplos aspectos da actividade docente, bem como a forma de eleição dos reitores, feita agora, também, com o voto dos lentes¹⁶¹. Por esse tempo, de resto, o protectorado seria já exercido directamente pelo Rei que, nessa qualidade, o delegaria livremente em seu sobrinho, o bispo de Lamego D. Rodrigo de

¹⁵⁸ Cfr. *idem, ibidem*, p. 60.

¹⁵⁹ Cfr. *idem, ibidem*, p. 61.

¹⁶⁰ Ao que parece, a nomeação régia recaíra sobre indivíduos de pouca capacidade e o próprio Rei terá reconhecido esse facto (cfr. FIGUEIROA, F. C. de, *Memórias...*, p. 32).

¹⁶¹ *Chartularium...*, vol. VII, doc. 2360, pp. 29-30 (cfr. ABREU, J. M. de, "Memórias Históricas...", II, p. 175 e BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, pp. 166-167). Atente-se que, até então, os reitores eram eleitos apenas pelos votos dos estudantes, que verdadeiramente representavam, de acordo com a tradição bolonhesa. A participação dos lentes no sufrágio constitui um passo no sentido da *hierarquização* da escola que, a breve trecho, redundará na

Noronha, em carta à Universidade de 14 de Julho de 1476¹⁶² onde, do mesmo passo, contestava a sua pretensão de interpretar os Estatutos, que tão somente lhe cabia observar e exprimir o desagrado pelas denúncias de suborno havido no provimento das cadeiras¹⁶³. A D. Rodrigo, “com conselho de uos outros”, deixaria apenas decidir sobre a petição que anteriormente lhe fora endereçada no sentido de haver um só reitor. No ano seguinte, porém, morria o bispo de Lamego¹⁶⁴ e, em consequência, o soberano voltava a reassumir a protectorado, ao qual, todavia, renunciaria novamente em Fevereiro de 1479, com o fito de fazer *eleger*, talvez em manobra diplomática, o cardeal de Alpedrinha, D. Jorge da Costa, no dizer de Silva Dias “um dos mais insignes açambarcadores de empregos canónicos”¹⁶⁵. Formalmente *eleito*, de facto, não deve o cardeal, apesar disso, ter chegado a assumir funções, pois em Abril imediato, de partida para Castela, a fim de desposar a *Excelente Senhora*, D. Afonso V transmitia a seu filho, o Príncipe D. João, todos os poderes salvo, justamente, a *protecção* — pelo “grande carguo (escreveria) que temos da honeuersidade e estudo de lixboa por ser cousa que tanto a nos e a todo bõo Rey pertemçe de teer em seus Regnnos omde se acham os sabedores asy pera ensinarem a samta fee catolica como pera aconselharem primçepes em sua conçiência e justiça”¹⁶⁶.

Contudo e mau grado esse *grande carguo* que, efectivamente, ao menos desde D. Fernando, a *honeuersidade* havia merecido aos diversos monarcas e que as sucessivas

unificação do cargo e na sua entrega a uma personagem estranha à sua organização (cfr. CRUZ, G. Braga da, *Origem e Evolução da Universidade*, pp. 36-37, n. 33).

¹⁶² Cfr. *supra* nota 139. Efectivamente, o monarca afirma expressamente a sua qualidade de Protector ao referir-se aos “proteitores que ante mym foram”, ao mesmo tempo que refere o facto de a seu sobrinho, o bispo de Lamego, ter “dado meu comprido poder de proteitor” (*Chartularium...*, vol. VII, doc. 2691, pp. 370-371).

¹⁶³ *Idem, ibidem*, p. 370.

¹⁶⁴ BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 125.

¹⁶⁵ *Correntes do sentimento religioso...*, p. 36. Ver carta de D. Afonso V de 27.02.1479 (*Chartularium...*, vol. VII, doc. 2797, p. 477). É provável que o facto de a nomeação do Protector regressar ao sistema de eleição, mesmo que *insinuada* pelo monarca, se justificasse por o cardeal não pertencer à família real, ao contrário de D. Rodrigo. Mas pode igualmente relacionar-se com uma tentativa régia de apaziguamento do conflito da Universidade com os cabidos, motivado pela anexação à sua fazenda de uma igreja de cada diocese, autorizada pelo Papa em 1474 e onde D. Jorge aparecia como o grande opositor. A sua eleição, porém, parece ter-se verificado, ao menos formalmente, em 8 de Março, sendo confirmada pelo Rei a 29 (cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 125; COELHO, M. H. da Cruz, “Condições materiais de funcionamento. As finanças”, p. 61).

¹⁶⁶ *Chartularium...*, vol. VII, doc. 2800, pp. 480-481.

benesses testemunham, não lograra o Estudo ultrapassar o patamar de obscuridade em que parecia obstinado em conservar-se — nem o Reino estancar a emigração contínua de letrados que, em Paris, Bolonha ou Salamanca, demandavam uma formação qualitativa que, ao termo de dois séculos, o Estudo lisboeta continuava incapaz de assegurar-lhes. A verdade é que fora ao abrigo da protecção régia que, ao menos no plano económico, a Escola alcançara sobreviver à sua juventude¹⁶⁷ e se é certo que o poder real de há muito se empenhava em minar a mítica autonomia da corporação, é sempre, realmente, a busca da *eficácia* que se descortina por detrás dessa ingerência¹⁶⁸. Nesse sentido, o reinado de D. João II mais não fará que endurecer, dentro do espírito que, de extremo a extremo, o animou, a linha de acção de há muito definida. Por isso o soberano lhe retira, em 1494, o direito de asilo¹⁶⁹; por isso se recusa, em 1495 (?), a prover os opositores às cátedras de Leis, ordenando que se procurassem doutores em Salamanca¹⁷⁰; por isso envia para Paris, a cursar Teologia, Diogo de Gouveia, a quem tão grande papel estaria destinado nas décadas seguintes¹⁷¹. Por isso, ainda, enfim, recupera para a Coroa a dignidade e o poder de *Protector*¹⁷², que iria converter-se no instrumento central da ampla e decisiva reforma que o reinado seguinte prenuncia. No limiar do século XVI, de resto, o Estudo perdera já, havia muito, o carácter frugal da velha *universitas* dos mestres e escolares; crescera em património e rendimentos; construíra a sua imagem, solene e grave, cristalizada no esplendor dos ritos; curara da memória, mesmo, guardada com afinco nas arcas do cartório¹⁷³. Con-

¹⁶⁷ Cfr. COELHO, M. H. da Cruz, “Condições materiais de funcionamento. As finanças”, pp. 39-67.

¹⁶⁸ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. pp. 424-425.

¹⁶⁹ Cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 133.

¹⁷⁰ CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p. 20.

¹⁷¹ Cfr. BRANDÃO, Mário, *O processo na Inquisição de Mestre João da Costa*, Coimbra, Publicações do Arquivo e Museu de Arte da Universidade de Coimbra, 1944, vol. I, p. 26 e *idem*, *A Universidade de Coimbra...*, p. 154 e n. 2.

¹⁷² Sobre a qualidade de D. João II como Protector é particularmente parcimoniosa a informação veiculada pelos historiadores que se dedicaram ao estudo da Universidade. São, porém, peremptórios a esse respeito Teófilo BRAGA (*História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 163); M. da Silva GAIO, “A Universidade de Coimbra”, p. 37 ou RODRIGUES, Manuel Augusto, (intr.), *Estatutos d’el Rei Dom Manuel I*, Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1991, p. 6.

¹⁷³ COELHO, M. H. da Cruz, “Condições materiais de funcionamento. As finanças”, p. 46.

vertido, porém, em *benefício*, sinecura apetecida de letrados, lustrosa e lucrativa, não esquecerá apenas os derradeiros ecos das reformas fernandina e henriquina; olvidara também a razão que presidira à sua (já perdida) *liberdade*. Nesse contexto, não seria só a lógica centrípeta a ditar o avanço combativo do poder real, mas o próprio *interesse* da corporação, cada vez mais expectante de prebendas que, por fim, olhava já como uma outra natureza¹⁷⁴. Assim, pois, à primeira investida do centralismo manuelino, um a um se desmoronam os últimos redutos da antiga *autonomia*.

De facto, tão cedo falecera D. João II, logo a Universidade fizera saber ao novo Rei que acabava de elegê-lo Protector; e D. Manuel I não demoraria a sua aceitação, que faz por carta de 11 de Dezembro de 1495 — nem tardaria a Escola a compreender o efectivo uso que, dessa dignidade, o monarca tencionava fazer. Na verdade e com a mesma data, uma outra missiva dava seguimento à questão pendente das cátedras de Leis, que o seu antecessor não concluira, por falta, em Salamanca, de lentes disponíveis. Informado da existência local de *opositores*, entre os quais mesmo alguns italianos, ordena o soberano que se abram os concursos¹⁷⁵, sem desistir, porém, ao que parece, de buscar mestres no Estudo castelhano¹⁷⁶. Igualmente do reinado anterior transitavam as denúncias sobre a degradação do ambiente no bairro dos escolares onde, paredes meias, se acoitavam marginais e *molheres de maa vyuer*. Em conformidade, a 28 de Fevereiro de 96, intima o monarca a sua expulsão, sob pena de o fazer invadir pelas suas justiças e lhe quebrar os privilégios, que se não haviam concedido com tal fim¹⁷⁷. Em paralelo, negociava com o Pontífice a resolução da antiga pendência, que remontava a D. Afonso V e na qual se havia distinguido a férrea oposição do cardeal de Alpedrinha, da contribuição dos cabidos para o da sustento Escola, alcançando de Alexandre VI, em 23 de Junho de 96, a bula que instituiu, em todas as dioceses, a conesias *magistrais* e

doutorais, por esse modo providenciando, ao mesmo tempo, sustentação aos lentes e a elevação intelectual das cúrias metropolitanas¹⁷⁸. O mesmo ano, contudo, assistia igualmente à expulsão dos Judeus e, na sua esteira, a Universidade confrontava-se, em 97, com a primeira violação frontal da *libertas scolastica*, pela proibição da utilização de livros hebraicos, com única ressalva, sob certas condições, de obras de Medicina e Cirurgia¹⁷⁹. Simultaneamente, porém, implementava o *Venturoso*, em Paris, um amplo sistema de bolsas de estudo, pagas pela feitoria de Antuérpia e, em 1498, instituía mesmo, no Colégio de Montaigu, um generoso fundo de 1300 libras, com o qual se garantiam duas vagas perpétuas para escolares pobres portugueses, em celas separadas, a cujas portas se deveriam ostentar, visivelmente, as armas nacionais¹⁸⁰.

Com efeito, ao termo do seu primeiro lustro de governo, mostrara já o *Venturoso* com que firme determinação se dispunha a seguir a política de intervenção na vida da Escola definida pelos seus antecessores. Desde logo porque era também, de facto, uma longa tradição de amparo régio ao velho Estudo que D. Dinis acarinhara e sem a qual, *universitas* periférica como era, obscura e pobre, dificilmente teria subsistido. De resto, última entre as universidades medievais, *livres* e corporativas, ela mesma se encostara à Coroa, espontaneamente, em busca de sustento e *protecção* — que esta jamais lhe negaria. Com tudo isso, porém, se alimentara, por duzentos anos, o longo equívoco da sua (in)dependência. Mas, sobretudo, se produzira (in)voluntariamente a figura tutelar do *Protector*. A longa caminhada da

¹⁷⁴ Cfr. OLIVEIRA, António de, “A Universidade e os Poderes”, *História da Universidade em Portugal*, vol. II, p. 899.

¹⁷⁵ *Chartularium...*, vol. IX, doc. 3596, p. 183. Veja-se também FIGUEIROA, F. C. de, *Memórias...*, p. 39.

¹⁷⁶ Cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 292.

¹⁷⁷ *Chartularium...*, vol. IX, doc. 3615, p. 198. Veja-se também MARTINS, José Vitorino de Pina, “O Humanismo (1487-1537)”, *História da Universidade em Portugal*, vol. I, p. 183

¹⁷⁸ *Chartularium...*, vol. IX, doc. 3659, pp. 231-235. A bula, reprodução da que Sisto IV emitira para Espanha em 1474, no mesmo ano em que concedera a D. Afonso V a anexação à Universidade de uma igreja de cada diocese (veja-se *supra* nota 165) veria a sua execução arrastar-se por muito tempo pela resistência oposta pelos cabidos. Tratava-se do provimento, por concurso, em cada diocese, de duas conesias e respectivas prebendas, uma num doutor ou licenciado em Teologia, outra num doutor ou licenciado em Cânones, Leis ou *in utroque jure*, derivando a sua denominação dos *mestres* teólogos e dos *doutores* juristas. Na regência da Rainha D. Catarina de Áustria, a apresentação dos *cónegos* passou para a Coroa (veja-se: RIBEIRO, J. S., *História dos Estabelecimentos...*, tomo I, p. 446; BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 292; CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p. 34).

¹⁷⁹ BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 293. Algumas medidas mais de invasão da autonomia escolar nos anos que se seguem podem ler-se em SERRÃO, J. Veríssimo, *História das Universidades*, p. 62.

¹⁸⁰ Sobre a história da instituição destas bolsas, ver BRANDÃO, M., *O processo na Inquisição de Mestre João da Costa*, vol. I, pp. 29-30 e CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p. 20.

sua evolução, do vago *Encarregado* inicial à progressiva assimilação com a pessoa régia que D. Manuel concluiria, mais não era, de facto, que o termo natural da sinuosa relação de utilidade mútua que Escola e Coroa de há muito alimentavam. Desse ponto de vista, pois, reconhecer-se-ão mais continuidades que rupturas na prática universitária definida pelo *Venturoso* que, sob múltiplos aspectos, prolonga e, mesmo, sedimenta o seu perfil tradicional¹⁸¹. Somente, *Protector* convertera-se em sinónimo de *Rei* e, nesse alvorecer da Modernidade, o Rei era o *princípio* em redor do qual, cada vez mais, se estruturavam os *poderes*. Assim, pois, sobre a hipertrofia e o desenvolvimento carismático da figura jurídica do *Protector*, assentará D. Manuel não já uma reforma, mas uma autêntica *revolução*; e, com ela, uma nova porta se abrirá para sempre na espessa muralha da corporação, pela qual penetrará, para não mais sair, a força reguladora do poder real. O que está em causa, nesse limiar do século XVI é, por conseguinte, fazer entrar a Coroa por *direito próprio*. Nesse sentido, mais que de uma reforma pedagógica, económica, sequer administrativa, é da *reforma jurídica* da própria base sobre a qual se erguera a Universidade medieval — e urgia construir a Universidade do futuro — que cuida o Rei Afortunado. Esse confronto da Idade Média que recua, com o *tempo novo* que, a pouco e pouco, se desenha, iria gerar (e nele se geraria) um marco decisivo na história secular da Escola portuguesa: os novos *Estatutos*, outorgados pelo monarca, ao que se crê em 1503¹⁸².

Na verdade, com a entrega do novo regulamento, um ciclo inteiro se cumpria, pode dizer-se, na vida já longa da instituição: o ciclo inaugurado com as reformas do *Formoso*, tenazmente prosseguido pelo Infante D. Henrique e por todos os seguintes *Protectores* e no âmbito do qual D. Afonso V, não somente

promulgara já, em 1471, um *Regimento*, como, mesmo, negara à Escola o direito de *grrosar e entrepetar* a sua lei fundamental¹⁸³. E um outro se encerrava definitivamente: aquele em que a *universitas*, nascida da longínqua *ponderação* desse remoto grupo de *peessoas religiosas, Prelados, & outros, assi clerigos como seculares* e da lúcida visão de D. Dinis, e fortalecida pela participação activa nos acontecimentos de 1383/85, pudera consagrar ainda, festiva e solenemente, em 1431, o breve *regimento* por ela mesma redigido¹⁸⁴. Agora os tempos eram outros e o lugar que, na *ordem nova*, lhe estava reservado, quedava consagrado, logo de entrada, nas régias *ordenanças*, na expressa afirmação de, justamente, lhe ser vedado “fazer statutos sem ellRey ou protector”¹⁸⁵. Na prática, aliás, os *Estatutos Manuelinos* representariam, pode dizer-se, fundamentalmente uma compilação da legislação avulsa e das próprias tradições acumuladas em dois séculos de existência¹⁸⁶. Eram a face pedagógica da gigantesca obra de organização da administração pública levada a cabo pelo Rei; a correspondente escolar das *Ordenações*, da *Leitura Nova*, dos *Forais Novos*, dos vários *Regimentos*. Porém, sistematizando, organizando o *corpus* jurídico que deveria regular, no seu conjunto, a vida funcional da Escola (e por essa razão, seriam estes, afinal, os seus primeiros genuínos Estatutos) o monarca expurgara-o, meticulosamente, dos últimos resquícios da antiga autonomia e colocara em seu lugar a submissão *absoluta* da corporação universitária à supremacia inquestionável do poder real.

Operava-se, assim, uma completa reconversão do sistema jurídico à sombra do qual nascera e se criara o velho *Estudo Geral*, em benefício de um novo conceito de Universidade: *universidade régia*, criação *ex privilegio* do príncipe munífico, do qual a Escola inteira dependia, cuja função primordial consistiria, doravante, em emprestar à sua autoridade a *eficácia* do saber. Em boa verdade, pois, é realmente *outra* a instituição que emerge da

¹⁸¹ Cfr. CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p. 33 e BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 148.

¹⁸² Os *Estatutos de D. Manuel I*, considerados os terceiros na ordem convencional e cujo original, rubricado pelo próprio Rei, acompanharia a Escola na sua transferência para Coimbra em 1537, em cujo Arquivo da Universidade se conserva, não apresentam data, sendo esta tradicionalmente fixada entre 1500 e 1504 (cfr. CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p. 21) e, mais recentemente, em 1503 (cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 425; RODRIGUES, M. A., *Estatutos d’el Rei Dom Manuel I*, p. 5), à qual, de

facto e pelas razões adiante expressas, não poderão ser anteriores (veja-se *infra* nota 189).

¹⁸³ *Chartularium...*, vol. VII, doc. 2691, p. 370.

¹⁸⁴ Veja-se *supra* nota 132.

¹⁸⁵ RODRIGUES, M. A., *Estatutos d’el Rei Dom Manuel I*, fl. 1v do fac-símile.


reforma manuelina: não mais a *universitas scholarium* dionisina, assente no modelo *basista* bolonhês, a que apenas a modéstia da sua dimensão e o seu fatal periferismo tinham privado do sistema de *nações*, mas uma escola *nova*, hierarquizada e funcionalizada, ligada estreitamente ao seu *governador*. Donde a extensa reconversão por que igualmente passa toda a estrutura administrativa, cujo complexo organigrama de *conselheiros*, *deputados*, *conservador*, *síndico*, *recebedor*, *bedel*, *escrivães*, *taxadores* e tantos outros, se manterá praticamente inalterado até ao grande terramoto pombalino e sobre o qual impende doravante a magna figura do *reitor*, nova e grave personagem, que nada deve, porém, ao velho *primus inter pares* da tradição medieval, antes resulta do sistema discretamente aplicado, já em 1500, com a *eleição* do bispo de Fez, D. Francisco Fernandes¹⁸⁷.

De facto, sobre a totalidade da malha administrativa diluiu-se o antigo poder corporativo, perdido para os estudantes o direito de eleger e ser eleito, reduzidos os lentes às funções docentes pela escassa representação nos *orgãos de gestão*: do *reitor*, “fidalgo ou homem constituído em dignidade” e não menor de vinte e cinco anos, *cabeça* de toda a Escola e ao qual a Escola toda devia *obediência*; aos *conselheiros*, seis “pessoas de ciência” mas não lentes, a quem incumbia o governo pedagógico do Estudo; aos dez *deputados*, cinco “pessoas honrradas e discretas” e lentes somente os outros cinco; como *honrados e discretos* (e não lentes) eram também os *vice-reitores*. Todos eles *ofícios* e todos sujeitos à *confirmação* régia. Por *eleger* ficavam três funções, cujo valor estratégico e inerência nos lentes de Leis, mais sublinha, se possível, o sentido regalista da reforma: a de *síndico*, adstrita ao catedrático de *véspera* e, especialmente, as de *chanceler* (a quem competia a atribuição dos graus e coubera, até então, aos bispos de Lisboa) e de *conservador* (de quem dependia a jurisdição criminal e cível), exercidas ambas pelo lente de

¹⁸⁶ Cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 148 e DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 425.

¹⁸⁷ Cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, pp. 68 e 148; RODRIGUES, Manuel Augusto, *A Universidade de Coimbra e os seus Reitores. Para uma história da instituição*, Coimbra, Arquivo da Universidade, 1990, p. 10; *idem*, “A Universidade e os seus Reitores”, *Universidade(s). História, memória, perspectivas*, vol. 3, p. 83.

*prima*¹⁸⁸. Enfim, também o monarca compreendera, como antes dele o fizera D. Henrique, a estreita relação existente entre qualidade de ensino e qualidade das respectivas instalações. Por isso a outorga dos novos Estatutos se faria acompanhar (e a incorporava) da “merçe e doaçam aa d.^{ta} uniuersidade doutras casas em lugar que parece mais comueniente edificadas em forma e disposiçam descollas geraes”¹⁸⁹.



Edifício onde funcionaram as *Escolas Gerais* em Lisboa até à transferência definitiva para Coimbra

Intervenção jurídica na própria medula do antigo Estudo, cuja marca por séculos iria perdurar, a reforma manuelina estende, todavia, o seu impacte ao plano disciplinar, morigerando costumes e impondo a dedicação exclusiva dos docentes ao múnus de ensinar — “por quanto ho aucto do leer requiere ho

¹⁸⁸ Cfr. CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, pp. 29-30 e, para uma exaustiva análise dos Estatutos, pp. 20-34.

¹⁸⁹ RODRIGUES, M. A., *Estatutos d’el Rei Dom Manuel I*, fl. 1 do fac-simile. A doação seria feita por carta de 18 de Janeiro de 1503 e este facto constitui o melhor argumento a favor da fixação nesse ano da entrega dos Estatutos à Universidade. Na verdade e como o seu próprio texto refere, a Universidade conservara-se até então nos *paços* que o Infante D. Henrique lhe doara, em 1431, a que acresciam as casas que adquirira dois anos mais tarde e cedera à Escola sem, contudo, alienar a sua posse. Ao começar o século XVI, estas instalações seriam já exíguas, pelo que, em 1502, a Escola adquire, sucessivamente ao conde de Penela e a Gabriel Gonçalves, outros dois prédios, a fim de estabelecer as suas aulas, o último dos quais confrontaria com as *Escolas novas que agora se fazem*. Os prédios que D. Manuel I doava ao Estudo, em Janeiro de 1503, eram, justamente, as casas e quintal que haviam pertencido ao Duque de Viseu, então na posse do Condestável D. Afonso e onde, por conseguinte, em 1502 decorriam já obras, com vista a que o monarca pudesse, como fez, incluir nos Estatutos a doação do novo edifício, já convenientemente reduzido à “forma e disposiçam descollas geraes” (Cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, pp. 293-294).

temperamento desocupado”¹⁹⁰ —, mas também ao pedagógico. De facto, nas quase duas décadas de governo que ainda lhe sobravam, o monarca criaria novas cátedras, como a de *véspera* de Teologia, as de Filosofia natural e moral, desdobramento da que havia criado D. Henrique, as de Sexto e Decretais, em Cânones, ou a de Astronomia, em Artes¹⁹¹. Mas, sobretudo, deve-se-lhe o primeiro ensaio de valorização e autonomização do ciclo preparatório, renunciando aquela que será uma das traves mestras da grande reforma protagonizada por seu filho, três décadas mais tarde¹⁹². Uma vez mais, porém, era ainda a valorização do clero e a importância que esta revestia na *emenda dos súbditos* que se configuravam por detrás da própria *emenda* da Universidade¹⁹³. Donde a atenção prestada às faculdades de Teologia e Cânones, mas também o envio de bolseiros para Paris e Lovaina, capitais do ensino teológico, desde os finais do século XV e que constitui uma significativa reorientação da tendência bolonhesa da emigração escolar medieval¹⁹⁴ como, ainda, a fundação, em 1517, anexo ao Mosteiro de São Domingos de Lisboa, do Colégio de São Tomás, para vinte escolares, catorze dominicanos e seis jeronimitas¹⁹⁵, remoto eco da *Carta de Bruges*, do Infante D. Pedro. E não se sabe se com tal matéria — ou, de um modo mais geral, com o conjunto de ideias que haviam pesado no patrocínio de D. Afonso V ao *Estudo* de Coimbra —, se ligaria ainda o sedutor projecto de uma segunda Universidade, agora a estabelecer em Évora (universidade régia na cidade real)

¹⁹⁰ RODRIGUES, M. A., *Estatutos d’el Rei Dom Manuel I*, fl. 10v do fac-simile (cfr. CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, pp. 27-28). Efectivamente, entre os privilégios suspensos nos Estatutos, conta-se a antiga regalia dos legistas de particularmente (em público ou em *scondido*) *procurar, julgar, ou advogar*, cuja prática, doravante, privaria o lente *ipso facto* da sua cátedra. Simultaneamente, porém, providenciava-se o aumento geral dos vencimentos.

¹⁹¹ Cfr. CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p. 21 e DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 438-439.

¹⁹² Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 425-438. Tem sido referida a influência, na parte pedagógica dos *Estatutos*, das *Constituições* de Salamanca, tanto mais natural quanto, na verdade, Salamanca constituiria o grande ponto de referência que, no horizonte próximo, estimulava o monarca no seu esforço de elevação da qualidade do ensino no Estudo lisboeta (cfr. *idem, ibidem*, p. 551 e CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p. 33).

¹⁹³ Cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 161.

¹⁹⁴ Note-se que nos anos de 1517/18, D. Manuel I subsidiou também a ida de diversos franciscanos para Oxford e Cambridge, a fim de estudarem Teologia (cfr. CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, pp. 20 e 35; ver tb. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, pp. 154-155 e MARTINS, J. V. de Pina, “O Humanismo...”, p. 199).

¹⁹⁵ Cfr. CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p. 34 e COELHO, M. H. da Cruz, “Condições materiais de funcionamento. As finanças”, p. 62.

que o monarca acarinhou e para o qual chegou a adquirir terrenos e mesmo, parece, a empreender obras¹⁹⁶.

Relacionar-se-ia a fundação eborense com algum desencanto do monarca face ao resultado da sua intervenção no Estudo lisboeta? Não é hoje possível confirmá-lo. Mas é um facto que entre “o ideal e a realidade há sempre uma charneira mais ou menos funda de fraquezas e rotinas”¹⁹⁷ e, na verdade, não alterando os *Estatutos* drasticamente a orgânica tradicional e mesmo pedagógica da escola, a renovação ver-se-ia tolhida nos seus objectivos pela inércia da própria máquina universitária, pelo laxismo atávico das práticas escolares, pela instabilidade, mesmo, do corpo docente que, com frequência, deixava desertos os concursos. Faltou-lhe, assim, uma verdadeira renovação dos conteúdos do ensino, bem como uma organização sólida — os *colégios* do Infante D. Pedro — que corporizasse a separação ambicionada dos preparatórios e permitisse ao sistema escolar português, nesse primeiro quartel do século XVI, ostentar mais que a tímida aproximação ao horizonte cultural e processual do Humanismo em que, efectivamente, se saldou. Vista desta perspectiva, pois, a Universidade de D. Manuel I era ainda, na essência, o velho Estudo medieval, superficialmente melhorado¹⁹⁸. Mas a profunda reforma que operara na sua hierarquia de poderes, seria suficiente para o franquear à entrada da *modernidade*.

¹⁹⁶ Cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 174. São difusas e pouco consistentes as informações de que se dispõe sobre esta questão. Silva DIAS, porém, resume a iniciativa a “beneficiar uma academia eclesiástica, garantindo-lhe condições aceitáveis de eficácia, no nível e raio de acção da sua competência” (*A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 458 e 569). Como quer que seja, radicam aqui as origens da futura Universidade henriquina de Évora.

¹⁹⁷ DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 441.

¹⁹⁸ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 441-444.

4. A Escola e o Mosteiro

São muitos, com efeito, os sinais de que a intervenção do *Venturoso* não lograra alterar significativamente a qualidade do ensino na Escola lisboeta. Gorada, em 1495, a tentativa de prover em lentes salmantinos algumas cátedras de Leis, frustrado, de igual modo, em 1516, o intento de atrair Diogo de Gouveia à Faculdade de Teologia, o êxodo contínuo de escolares em direcção a Salamanca, Alcalá, Paris e Florença, constitui demonstração cabal da falta de prestígio da Universidade lusitana e da urgência de uma reforma mais funda, que as próprias Cortes não cessavam de exigir¹⁹⁹. O mesmo se diga, afinal, da política régia de bolseiros junto de universidades estrangeiras, alfobre, aliás, de onde haveriam de brotar muitas das vozes críticas que denunciavam a obscuridade da vida intelectual e pedagógica do Estudo nacional²⁰⁰. Efectivamente e mau grado os argumentos, desde o erudito Cenáculo acumulados, em defesa da pujança da Escola lisboeta nessas primeiras décadas do século XVI, tudo parece, inversamente, demonstrar que esta se encontrava longe de garantir ao Estado a formação cuidada das elites de que este, cada vez mais, necessitava²⁰¹ — e a vida anímica que as múltiplas

campanhas de obras documentadas neste período denunciam, relacionar-se-ia mais com a afirmação corporativa da própria instituição, do que com a intensidade da sua dedicação ao múnus da ciência²⁰². É, pois, provável que assente nesse acrisolamento de pruridos, que a recente reforma maltratara, tanto quanto na irregularidade da vida académica, que os repetidos surtos pestíferos que assinalaram o início do novo reinado, ao menos em parte, justificariam²⁰³, a estranha displicência com que a Universidade, após a morte de D. Manuel, tratou o assunto da *eleição* do Protector, somente regularizado, decorrido um ano, em Dezembro de 1522 e após formal intimação do novo Rei,

¹⁹⁹ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 567-569 e BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 345.

²⁰⁰ Cfr. CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p. 20.

²⁰¹ A tese que defende o florescimento da Universidade na última etapa da sua estada em Lisboa e, conseqüentemente, a sua transferência para Coimbra em função de desígnios obscuros ou mero capricho de D. João III, tem a sua origem em Fr. Manuel do CENÁCULO (*Cuidados Literários do Prelado de Beja*, Lisboa, 1791, pp. 239-250) e receberia posteriormente o apoio de um numeroso e ilustre grupo de historiadores, de que se destacam [J. M.] Teixeira de CARVALHO (“Pedro de Mariz e a Livraria da Universidade de Coimbra”, *Boletim Bibliográfico da Biblioteca da Universidade de Coimbra*, vol. I, Coimbra, 1914, pp. 534-535); J. de

CARVALHO (“Instituições de Cultura...”, p. 39); J. Veríssimo SERRÃO (*História das Universidades*, p. 62) e, mais recentemente, J. V. de Pina MARTINS (“O Humanismo...”, pp. 199, 211 e 237). Inversamente, a que defende a decadência do Estudo lisboeta como justificação da sua transferência, formulada já por Teófilo BRAGA (*História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 381), seria retomada por M. BRANDÃO (*A Universidade de Coimbra...*, pp. 152-155 e nota 1) e, sobretudo, por J. S. da Silva DIAS (*A política cultural...*, vol. I, tomo II, especialmente a pp. 567-572) onde, a nosso ver, cabalmente a demonstra.

²⁰² Cfr. CARVALHO, [J. M.] Teixeira de, “Pedro de Mariz...”, pp. 534-537. Na verdade, é o próprio historiador que, ao perscrutar as despesas da Universidade neste período, comenta: “Este cuidado com a livraria e capela anda sempre a par em todas as actas. As alfaias do culto aparecem porém mais minuciosamente discutidas que os livros ou as particularidades do ensino. O páleo faz objecto de algumas actas, discutindo-lhe a côr, o tamanho, o tecido e os enfeites. O cuidado com o relógio dava para uma monografia de historiador moderno, amigo do pitoresco. A reforma da capela também se pode estudar detalhadamente. Mas nada se encontra sobre as aulas, o mobiliário escolar, e muito pouco sobre os livros de ensino”. Veja-se também SÁ, A. Moreira de (docs. Coligidos e publ. por), *Auctarium Chartularii Universitatis Portugalensis*, Lisboa, Instituto de Alta Cultura, vol. II, 1975, docs. DCCCII, MVI e MXXIX, pp. 227-228, 441 e 466.

²⁰³ Cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 339 e BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 152. É evidente que as calamidades públicas deveriam contribuir poderosamente para a desorganização da vida escolar; mas a Coroa deve ter-se capacitado, a certa altura, de um certo laxismo da Escola na invocação desses pretextos, pois em 1525 o monarca recusará autorização aos lentes para se retirarem de Lisboa, ao mesmo tempo que, inversamente, a concede aos desembargadores do Cível (cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 573).

D. João III²⁰⁴ — nesse episódio se originando uma lendária má-vontade do soberano contra a Escola, tradicionalmente responsabilizada pelo carácter radical de que a política régia a seu respeito, em pouco tempo, se iria revestir²⁰⁵.

É certo, porém, que a questão da *Protecção* transcendia em muito um puro ritual de acatamento e cortesia; nela residia, com efeito, a base jurídica indispensável a qualquer intervenção²⁰⁶ e é, de facto, provável que o confronto implícito na atitude *negligente* da corporação, não tivesse pesado pouco na consciencialização do monarca da necessidade de levar a cabo uma reforma mais profunda do que a implementada pelo seu progenitor. Nesse sentido, logo em 1523, procede a um aumento significativo dos vencimentos dos docentes, velha mazela do sistema universitário²⁰⁷, enquanto, cerca de 1525, um novo *regimento* procuraria introduzir ordem na administração escolar²⁰⁸. No mesmo ano, aliás, interviera igualmente no plano disciplinar, obrigando à observância dos Estatutos no que dizia respeito à eleição do reitor²⁰⁹, ao mesmo tempo que, em vão, se esforçava por modernizar o ensino das humanidades²¹⁰. Contudo, em face da escassez dos resultados obtidos pelos seus esforços, da experiência proporcionada pela contemplação do reduzido saldo obtido pela intervenção paterna e do desfasamento patenteado entre o estreito horizonte em que se movia a academia lisboeta e o conjunto de ideias que, de forma progressivamente intensa, se faziam sentir no círculo régio — “mais armas requerem umas

escolas que um cerco de Mouros”, escreveria João de Barros em 1531²¹¹ —, a breve trecho se deverá o Rei ter capacitado da inviabilidade de reformar *por dentro* a instituição. Por isso se furtaria sempre a confirmar-lhe os privilégios²¹²; por isso negociaria com Diogo de Gouveia, *o Velho*, a partir de 1526, a formação em Paris do famoso contingente dos *bolseiros d’El-Rei* que, sob a sua direcção, deveria, dentro em alguns anos, fornecer o Reino de uma plêiade eminente de mestres e teólogos²¹³; por isso escrevera ao Papa, no ano anterior, solicitando-lhe, a pretexto da falta de salubridade de Lisboa, a transferência para Évora da Universidade²¹⁴; por isso ainda, enfim, se ocupa, por esses mesmos anos, em prover-se das necessárias licenças pontifícias que haveriam de permitir-lhe reformar os Agostinhos de Coimbra e restaurar, em novos moldes, a prestigiosa tradição escolar de Santa Cruz — e em função disso se dirige à cidade, *afortunadamente* salva da peste geral, onde estancia longamente, de Julho a Dezembro de 1527.

De facto, a leva maciça de bolseiros que D. João III entrega ao *principal* Gouveia, com o fito de lhes ministrar as Humanidades no seu Colégio de Santa Bárbara de Paris, fazendo-os, depois, cursar Teologia na respectiva Universidade, bem como o

²⁰⁴ Cfr. *Auctarium...*, vol. II, doc. DCCCXV, pp. 241-242. Esta questão tem sido de algum modo exagerada, mau grado o evidente contraste com a *eleição* de D. Manuel I, escassos dias volvidos sobre a morte de D. João II. De facto, a Universidade não “deixou passar dois longos anos sobre a aclamação de seu filho”, como escreveu M. BRANDÃO (*A Universidade de Coimbra...*, p. 152) e, antes e depois dele, tantos estudiosos que se debruçaram sobre o assunto, mas sim pouco mais de um ano, uma vez que a morte do *Venturoso* ocorreu em 13 de Dezembro de 1521, realizando-se a aclamação de D. João III no dia 19 imediato e a sua *eleição* como Protector a 30 de Dezembro de 1522.

²⁰⁵ Efectivamente, a mesma corrente historiográfica que defende o carácter progressivo do Estudo lisboeta nos inícios do reinado de D. João III, se encarregaria de propalar a tese do “mau humor permanente do monarca contra os lentes” (MARTINS, J. V. de Pina, “O Humanismo...”, p. 217). Veja-se *supra*, nota 201.

²⁰⁶ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 573 e nota 1.

²⁰⁷ Cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 338 e BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 152.

²⁰⁸ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 574-575.

²⁰⁹ BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 338; ABREU, J. M. de, “Memórias históricas...”, II, p. 223.

²¹⁰ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 126-128, 203, 210, 228, 242 e 576.

²¹¹ *Apud* CIDADE, Hernâni, *Lições de cultura e literatura portuguesas*, Coimbra, Coimbra Editora, 1984, vol. I, p. 163.

²¹² Cfr. CARVALHO, [J. M.] Teixeira de, “Pedro de Mariz...”, pp. 537ss. Atente-se que a confirmação dos privilégios concedidos pelos anteriores monarcas estava tecnicamente implícita na própria aceitação do protectorado.

²¹³ Cfr. BRANDÃO, M., *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 51-52, 145-153. Na verdade, muito embora M. BRANDÃO afirme não ter pertencido “em boa verdade, a iniciativa da instituição de bolsas de estudo em Santa Bárbara a D. João III”, que relaciona directamente com o proselitismo religioso de Diogo de Gouveia e o seu zelo pelas missões, não deixaria de registar a coincidência da data do seu estabelecimento com a do início da reforma de Santa Cruz e, entendendo esta como “verdadeiro prólogo” à transferência da Universidade, em 1537, terminaria por questionar: “poderia, acaso, ser executada a reforma da *Alma Mater*, com a amplitude que assumiu, sem a iniciativa tomada em 1526 por Gouveia, da instituição das bolsas de estudo, graças às quais se formaram tantos dos futuros lentes da nossa escola?”. Quer-nos parecer, porém, que o estabelecimento de 50 bolsas de estudo (há, de resto, suspeitas de terem sido ainda mais), ao constituir um programa de tal monumentalidade que, não somente transcenderia em muito (D. Manuel I instituíra duas em Montaigu) os mais dourados sonhos de Gouveia, como atrairia a atenção de Carlos V, que se interessaria pelos pormenores da sua realização, denuncia por si mesmo a iniciativa régia, como patamar para ulteriores realizações, que M. BRANDÃO bem identificou. Merece, aliás, reparo o facto de terem sido instituídas por dez anos, curiosamente o lapso de tempo que iria decorrer entre a reforma crúzia e a transferência da Universidade. Veja-se *supra*, nota 26.

²¹⁴ Cfr. *O Corpo Diplomático Português, contendo os actos e relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo, desde o século XVI ate aos nossos dias*, Lisboa, Academia Real das Ciências, tomo XI, 1898 pp. 291-292.

enorme esforço financeiro que representava, não podem entender-se desgarrados da premência que, para o Rei, havia tomado o problema do ensino. Ensaçando uma tímida abertura ao Humanismo doutrinal e mesmo ao pedagógico, com a incipiente separação do ensino preparatório e superior promovida por D. Manuel na Faculdade de Artes, mas mantendo praticamente íntegro o sistema escolástico da tradição medieval²¹⁵, o velho Estudo estava longe, realmente, de preencher as exigências propugnadas pelo ideário renascentista, de colocar a trave mestra da formação académica numa exigente escolaridade de preparatórios, ministrada por um sistema colegial à maneira de Paris, Oxford ou Salamanca e que o cardeal Cisneros, desde 1509, levava a cabo em Alcalá de Henares²¹⁶. Os cinquenta bolsseiros do monarca constituíam, assim, a garantia de uma nova geração de mestres formados numa das mais prestigiadas universidades europeias e, desse modo, o penhor de que a implementação do moderno sistema pedagógico, que o soberano idealizava, dispusesse, como preconizara, um século atrás, o Infante D. Pedro, de *bons hordenadores* e, sobretudo, *que ja estiuerão em as ditas unjuersidades*²¹⁷. E em Santa Cruz, opulentíssimo cenóbio de antiga tradição intelectual, buscava o Rei, sob a férrea batuta de Frei Brás de Braga, recém-chegado, ele mesmo, de Paris e Lovaina, a um tempo o material humano, espiritual e financeiro para a inoculação, em terreno adequado, do modelo escolar europeu. Assim, pois, ratificado o plano dos bolsseiros, regressava a Paris o *principal* Gouveia, em finais de Junho de 1527²¹⁸, dias antes de o próprio D. João III se dirigir a Coimbra onde, a 13 de Outubro, faria entrar Frei Brás em Santa Cruz e dar começo à magna empresa da *reformação*. Mas um ano corrido, em Outubro de 28, podia já colher-lhe os primeiros frutos, com a abertura da escola monástica, *studium particulare* dirigido à formação intelectual dos cónegos regantes, submetido porém a um plano renovado onde, finalmente, avultava a trilogia

das línguas antigas: o latim, o grego e o hebraico²¹⁹. O apertado espaço de manobra de que o Rei dispunha e a carência de auxílios com que deparou, se encarregariam de outorgar um singular destino ao *estudo* privado do mosteiro crúzio.

Na verdade, a política dos bolsseiros não comportava poucos riscos para a Coroa, a braços com crescentes apuros de Tesouro e o monarca vira-se mesmo na necessidade de recorrer ao auxílio do Cardeal-Infante D. Afonso, seu irmão, para reunir o conjunto de rendas necessárias à sua sustentação. Donde o pedido endereçado ao clero, afinal quem mais lucros colhia da empresa, de participação no esforço financeiro. A negativa do arcebispo de Braga, D. Diogo de Sousa, escrita em 21 de Setembro de 1527 e que o Rei receberia em Coimbra, se encarregaria, contudo, de o desenganar: o prelado, ele mesmo, desde os primeiros anos da centúria, empenhado no projecto de fundação, na cidade primaz, de um *Colégio de Artes e Teologia*, que intrigas várias, suspeita-se que da própria Universidade, tinham feito malograr, discordava frontalmente do envio de bolsseiros, a que contrapunha a importação de lentes e a fundação, no próprio Reino, de um colégio de Teologia e de “todas as artes e ciências que para ela são necessárias”, a que não recusaria o seu subsídio no caso de ser eleita a própria urbe bracarense²²⁰. Mau grado a ausência de soluções que, no plano imediato, fornecia aos desígnios régios, a missiva do arcebispo não deixava, porém, de condensar um plano sensato de actuação que, a médio prazo, poderia fornecer uma saída: “Pagai, Senhor, muito bem aos lentes — escrevia D. Diogo a respeito da obra do *colégio* — e aos escolares que bem aprenderem e forem doutos fazei-lhes muita mercê... E se V. A. pelas rendas de sua Coroa a não quiser fazer de todo, faça-o pelas de Deus e de sua igreja, que herdou há tão pouco tempo e em tamanha quantidade... E afora este caminho, que é muito bom e

²¹⁵ Cf. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural*, vol. I, tomo II, p. 444.

²¹⁶ Cf. MENDES, A. Rosa, “A vida cultural”, p. 387.

²¹⁷ Veja-se *supra* nota 134.

²¹⁸ Cf. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 159.

²¹⁹ Veja-se *supra* nota 40 (cf. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 502).

²²⁰ Na verdade, comprovam-se também diligências, ainda em 1526, junto do bispo do Porto, D. Pedro da Costa (o qual, ainda que invocando a magreza dos seus rendimentos, não deixaria de revelar alguma disponibilidade) e, em simultâneo com D. Diogo de Sousa, junto do cabido metropolitano bracarense. Veja-se BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, pp. 162-163; *idem*, *Alguns documentos...*, pp. 203-204; *idem*, *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, pp. 162-167; *idem*, *O Processo na Inquisição de Mestre João da Costa*, vol. I, pp. 295-296 e

largo para tomar e muito para escolher, há nesta comarca muitos mosteiros e grandes que V. A. pode haver por morte dos que os têm, e em sua vida dando-lhes outra tanta renda de vossa fazenda a dinheiro”²²¹. Em tal contexto, pois, baldada a esperança de promover uma nova fundação universitária pela escassez de recursos financeiros, mal bastantes, na verdade, sequer para obviar ao estrangulamento económico que sempre espreitava o Estudo lisboeta²²², desapoiado pelo clero no sustento dos bolsiros, é bem possível que não tardasse a germinar na mente do monarca a ideia de conferir maior amplitude ao projecto ensaiado em Santa Cruz e estribado no seu opulento património, cujo controlo, justamente, nesse Setembro de 1527 acabava de adquirir²²³. E, em conformidade, no período que se segue, o cerco sobre a Universidade não cessaria de apertar-se.

Efectivamente, ao mesmo tempo que os estudos crúzios empreendiam os seus primeiros passos, intervinha o monarca directamente no provimento de algumas cadeiras, em função do que, a partir de 1529 e como refere Teófilo Braga, o “elemento scholastico começou a ser expungido systematicamente da Universidade”²²⁴ — mesmo que a purga redundasse, em fim de contas, num enquistamento ainda maior da Faculdade de Teologia²²⁵. Mas é, de facto, por esses anos que emergem os magistérios de Pedro Nunes e Garcia da Orta; e se, entretanto, um projecto de mudança para Torres Vedras, de que há notícias em 1531, se parece relacionar, sobretudo, com os estragos ocasionados no bairro dos escolares pelo terramoto de Lisboa²²⁶, a verdade é que o Estudo não tardaria a confrontar-se com novas ingerências na sua vida interna. Assim, em 1532 e 34 sucedem-se as *devassas*, geradas por denúncias de subornos no provimento

das cadeiras e, em 32, o monarca ordena mesmo uma inspecção à vida administrativa e financeira da Escola, em função da qual uma nova personagem emerge nas suas relações com o poder real: *o(s) visitador(es)*²²⁷. De resto, a partir de Julho de 1534, um novo *regimento* limitaria drasticamente o direito de voto de lentes e alunos nos concursos de docentes, em especial em Artes e Teologia²²⁸; mas, muito particularmente, desde 32 que o monarca não dava provimento a professores sem averbar a reserva sibilina: *enquanto o Studo non mudar*²²⁹. Uma sentença inabalável fora, pois, tomada — e começara, em função dela, a contagem decrescente para a Universidade de Lisboa. Ou, ao menos, para a Universidade *em Lisboa*. Mas é certo que um denso véu de secretismo iria envolver, por muito tempo ainda, a decisão real.

Enquanto isso, porém, prosseguia em Coimbra, sob o férreo comando de Frei Brás, a reforma escolar de Santa Cruz. De facto, reconduzida a comunidade ao recto caminho da virtude, o *studium particulare* agostiniano configurava-se, progressivamente, como modelo de escola eclesiástica, num processo que o Rei miudamente acompanhava, atento, como ele mesmo confessava, a todas as “cousas q. tocão aos estudos” — e nestas, não eram de segunda ordem as negociações que, a seu respeito, corriam em Roma junto à Santa Sé²³⁰. E prosseguiram também as obras do Mosteiro, na sequência das que ordenara o *Venturoso*; agora, contudo, segundo novo plano, escriturado em 1528 com Diogo de Castilho — mas que deixava estranhamente omissa a área, junto à portaria nova, que ocupara a extinta igreja do convento feminino de S. João das Donas²³¹. A par, contudo e uma vez frustrado o projecto do auxílio eclesiástico aos bolsiros,

DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 576-577 e, para os projectos pedagógicos de D. Diogo de Sousa e o rumo que tomaram, pp. 445-451.

²²¹ PIMENTA, Alfredo, *D. João III*, pp. 233-237, *apud* DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 577, nota 1.

²²² Cfr. COELHO, M. H. da Cruz, “Condições materiais de funcionamento. As finanças”, pp. 39-67.

²²³ Cfr. *supra*, nota 36.

²²⁴ *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, pp. 356-357.

²²⁵ É, com efeito, o que parece inferir-se das informações fornecidas por Teófilo. De facto, Fr. João Gandavo, mestre em Artes e Teologia por Paris, seria intimado por D. João III a renunciar à cadeira de Metafísica, sendo jubilado com 13\$000 rs. em 1530; porém, encontrando-se vagas as cadeiras de prima e véspera de Teologia e não havendo outro opositor, seria provido na de prima em 1532. Veja-se nota *supra*.

²²⁶ Cfr. SERRÃO, J. Veríssimo, *História das Universidades*, p. 63.

²²⁷ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 576; BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 172; ABREU, J. M. de, “Memórias históricas...”, II, pp. 223-224 e RIBEIRO, J. Silvestre, *História dos Estabelecimentos...*, tomo I, pp. 447-448.

²²⁸ Cfr. CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p. 37.

²²⁹ Cfr. VASCONCELOS, A. de, “Universidade de Lisboa-Coimbra. Símmula histórica”, *Anuario da Universidade de Coimbra*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1901-02, p. 7; RIBEIRO, J. Silvestre, *História dos Estabelecimentos...*, tomo I, p. 447; BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra*, tomo I, p. 382; BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 172; CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p. 37; DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural*, vol. I, tomo II, p. 578.

²³⁰ Cfr. carta de D. João III para Frei Brás de Braga de 20.08.1530 in CAMPOS, Aires de, “Cartas dos Reis e dos Infantes”, *O Instituto*, 2ª Série, vol. XXXVI, 1889, p. 444 e BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 167.

²³¹ Cfr. ROSSA, W., *Diversidade...*, pp. 647-648.

lançava o Rei nova investida sobre o clero, em acordo agora, aliás, com as próprias directivas de D. Diogo de Sousa. Nesse sentido, mandava sondar, em finais de 1531, o bispo de Coimbra, D. Jorge de Almeida, sobre a disponibilidade dos prelados para erigirem colégios em redor de uma *Universidade que deseja fazer nestes seus reinos*²³². Mas nem assim.

A essa altura, porém, encontrava-se já impressa em Antuérpia, dedicada ao soberano português (e por ele *regiamente* gratificada) aquela que iria ficar como “a crítica mais sistemática da cultura universitária pré-existente e o manifesto mais completo do humanismo no campo pedagógico, até ali publicado”: o livro *De disciplinis*, do erudito espanhol (e companheiro de Erasmo no Colégio Trilingue de Lovaina) Luís Vivès²³³. A obra fornecia um completo plano de reforma, susceptível de banir do sistema de ensino o império da Escolástica, dos preparatórios ao nível superior. Mas, sobretudo, incluía um amplo manancial de prescrições de natureza prática sobre os requisitos da *academia ideal*, que redundavam noutras tantas denúncias do *status quo* vigente na academia lisboeta: da localização (afastada da Corte e de grandes cidades, em especial marítimas e comerciais), às condições sanitárias (ao abrigo dos surtos epidémicos) e mesmo à organização económica (professorado pago pela Coroa e não pelos alunos, de molde a evitar toda a expectativa de lucro). E que se revelavam de inegável *oportunidade* em face da sentença régia de *mudar o Studo*. Demasiado, com efeito, para que não seja tentador relacionar o seu aparecimento com esse outro, da obra de Erasmo *Chrysostomi locubraciones*, igualmente dedicada a D. João III e dada à estampa no ano angular de 1527. E a ambas com o *feitor* da Flandres e agente privado do monarca, Damião de Góis. Como quer que seja, certo é que, ainda em 1534, o Rei e Vivès discutiam epistolarmente as reformas do ensino português²³⁴ e que a Góis se devem as referências, a um tempo mais remotas e concretas, sobre o verdadeiro sentido do projecto que ocultava a decisão real: o encargo que, do próprio soberano,

teria recebido em 33, de convidar Erasmo a ensinar em Coimbra, “onde já tinha ordenado de fazer os Estudos que fez”²³⁵. Como certo, ainda, é datarem igualmente desse ano as instruções do monarca a Frei Brás de que organizasse, *em forma de universidade*, o ensino das Artes e da Teologia em Santa Cruz²³⁶. Ano em que, a 9 de Junho, atalhava peremptório as pressões da Câmara de Coimbra, cuja ambição excitara a perspectiva próxima da *mudança* do Estudo de Lisboa: “vy bem vosa. carta. — escrevia o *Piedoso* — & as rezoas que para iso daes & vos agradeço a lembrança (...) porem ate o presentem eu nom tenho niso asemntado cousa alguã & avemdose alguã cousa. de fazer eu terey lembrança. do que me emujaes dizer”²³⁷.

Na verdade, D. João III não parecia disposto a erguer tão cedo a espessa reserva em que envolvera as suas intenções. Nesse sentido, ainda nas Cortes de Évora de 1535 não seria mais explícito com os procuradores da cidade, que o instavam a concluir as obras dos *Estudos* promovidas por seu pai e a quem replicaria secamente: “Agradeço-vos a lembrança”²³⁸. Nem, tão pouco, com os renovados empenhos do senado coimbrão, ao qual, todavia mais compridamente, afirmaria: “eu terey lembrança do que me emujaes apomtar acerq.^a da mudança dos estudos para nese caso fazer o que me bem parecer”²³⁹. Como suspenso ainda ficava o alvitre formulado por Garcia de Resende, em Maio desse ano, de transferência do Estudo para Évora, a fim de “a cidade se povoar”²⁴⁰. Com efeito, o monarca obstinava-se no mistério em que, desde o início, rodeara a enigmática questão e, se a mudança do Estudo para a cidade alentejana, desde o reinado anterior sede quase contínua do poder real e que em 1525

²³⁴ Cfr. *idem, ibidem*, p. 586.

²³⁵ Cfr. HENRIQUES, Guilherme, *Ineditos Goesianos*, vol. II, p. 74, *apud* BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 173 e nota 1.

²³⁶ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 580 e nota 2.

²³⁷ BRITO, A. da Rocha, *O primeiro dia d'aula, a primeira casa, o primeiro lente, o primeiro livro, os primeiros alunos, as primeiras sebatas, o primeiro bacharel, o primeiro concurso, o primeiro licenciado, o primeiro doutor, o primeiro boticário, o primeiro sangrador, o primeiro bedel da Faculdade de Medicina, desde a última transferência da Universidade para Coimbra*, Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade, “Cursos e Conferências da Extensão Universitária”, 1935, p. 149; BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. I, p. 1.

²³⁸ FERREIRA, F. Leitão, “Notas inéditas às Notícias chronologicas da Universidade”, *O Instituto*, Coimbra, vol. XIV, p. 278, *apud*, BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 174.

²³⁹ BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. VI, p. 7.

²⁴⁰ SERRÃO, J. Veríssimo, *História das Universidades*, p. 63.

²³² Cfr. TEIXEIRA, António José, *Documentos para a História dos Jesuítas em Portugal*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1899, p. 678.

²³³ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 582 e 584-586.

chegara a ser solicitada ao Papa, parecia agora fora de questão, é certo que no exterior do estreito círculo em que o Rei se movia e tomava as suas decisões, a transferência iminente da sede da Universidade seria, por muito tempo, o único facto concreto a alimentar as imaginações. Apesar disso, na resposta dada aos capítulos das Cortes sobre o pedido de mandar aprender Medicina a 40 ou 50 estudantes cristãos-velhos (mas somente publicada em 38...), involuntariamente (?) confessava: “Eu ordeno em Coimbra uns estudos em que se lerá a Medicina e poderão aprender os que quizerem”²⁴¹. E no ano anterior, a 1 de Outubro, na abertura do ano lectivo universitário de 1534/35, fora a própria pena de André de Resende que escrevera: *In oratione, quam pro rostris pronuntiavimus, antequam hinc Colimbricam migraret Academia*²⁴² — o mesmo ano académico que, na verdade, assistia em Coimbra, à conversão em *estudos públicos* da escola monástica dos cônegos regrantes²⁴³.

* * *

Efectivamente, dificilmente se poderá compreender o empenho que, desde o seu início, o monarca colocara no processo de revigoração do ensino crúzio, seguindo, passo a passo, todas as *cousas q. tocação aos estudos*, se ao mero acrisolamento de uma escola monástica não acrescesse a intenção de, mesmo que apenas mediatamente, por seu intermédio diligenciar uma solução para o problema conjuntural do ensino, com o qual se

entrecruzava, de resto, esse outro, não menos premente, da crise moral e intelectual do próprio clero. Com efeito, se a *longa manus* do soberano se divisa com facilidade no estímulo às experiências paralelas de renovação pedagógica que, também por esses anos, se empreendem entre os Jerónimos de Belém, Penha Longa e Guimarães²⁴⁴, ou com o próprio D. Diogo de Sousa que, em 31, lograva finalmente levar a bom porto o seu projecto bra-careense²⁴⁵, nenhuma se revelaria tão precoce, nem romperia tão abertamente com o sistema escolar medieval. Mas, sobretudo, em ponto algum se detecta uma ligação funcional à Coroa similar à que, desde o primeiro dia, seria estabelecida entre o Rei e Frei Brás²⁴⁶. E se a matéria em causa se circunscrevesse à autonomização dos preparatórios e à correlativa modernização do seu *curriculum* pedagógico, nada obstava, em boa verdade, à sua realização na capital, onde mais fácil lhe seria providenciar os necessários meios. Tudo indica, pois, que sobre o pulso firme do *reformador*, tanto quanto sobre o vastíssimo património crúzio, recaíram desde cedo mais pesados encargos. Encargos que, em boa parte, dependiam das negociações paralelamente movidas em Roma e que o monarca, do mesmo modo, atentamente acompanhava; e que se não resumiriam, talvez, como tem sido interpretado²⁴⁷, a impetrar do Pontífice a equiparação aos graus académicos da formação ministrada no *studium* monástico coimbricense, por relevante que esta fosse (e era) no processo da sua conversão em escola pública, obviamente assumido desde a primeira hora.

Seguro é, porém, que a abertura dos *estudos públicos* redundaria numa ampla renovação do corpo docente, com mestres castelhanos e *franceses* (primícias dos *bolseiros d’El Rei*), trazidos de Alcalá e de Paris, tanto para as Humanidades

²⁴¹ Cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, pp. 173-174.

²⁴² Cfr. RIBEIRO, J. Silvestre, *História dos Estabelecimentos...*, tomo I, p. 448. A decantada *oração de sapiência* de André de Resende tem sido objecto das mais controversas apreciações, desde logo por assentar na sua análise uma boa parte da argumentação que, desde Cenáculo, defende o estado florescente da Academia lisboeta nos anos imediatamente antecedentes à transferência (cfr. *supra* nota 201), chegando mesmo a ser entendida como “uma tentativa do maior humanista português ... no sentido de convencer D. João III a não transferir a Universidade para Coimbra” (cfr. MARTINS, J. P. de Pina, “O Humanismo...”, pp. 217-224). Não parece, contudo, que tal posição seja sustentável, em face das críticas explícitas da *Oratio pro Rostris* a aspectos concretos da pedagogia lisboeta, como a decadência do latim (com a concomitante defesa do grego) e da Medicina, ou a troca à silogística medieval que a Escolástica prolongava [(cfr. CIDADE, H., *Lições de cultura...*, vol. 1, pp. 159-161; SERRÃO, J. Veríssimo, *História das Universidades*, p. 63; MENDES, A. Rosa, “A vida cultural”, pp. 386-387; RAMALHO, Américo da Costa, “O Humanismo (depois de 1537)”, *História da Universidade em Portugal*, vol. II, pp. 702-704)]. Neste contexto, muito importaria conhecer até que ponto o convite a Resende e a iniciativa da *oratio*, impregnada de referências concretas a Erasmo e onde se inclui a defesa da implantação da escola em local mais tranquilo, partiu da Universidade ou, pelo contrário, terá constituído mais uma interferência do régio Protector.


²⁴³ Cfr. SANTOS, C. dos, *Os Jerónimos em Portugal...*, p. 118, que esclarece definitivamente a questão.

²⁴⁴ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 445 e 469-472.

²⁴⁵ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 446-448.

²⁴⁶ Cfr. *supra* nota 34.

²⁴⁷ Cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 167 e DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 490.



O Mosteiro de Santa Cruz com os colégios de Santo Agostinho e de S. João Baptista (José Carlos Magne, *Prospecto da Praça de Sansão e ruas que lá vão dar*, MNMC)

como para a Teologia²⁴⁸; como redundaria, igualmente, na renovação da própria livraria conventual, adrede provida de livros pedagógicos e de espiritualidade, com boa representação dos Padres da Igreja e das obras de Erasmo²⁴⁹. Mas, sobretudo, levaria à construção de novas salas de aula, adaptadas à dupla frequência da comunidade e dos alunos externos (leigos e eclesiásticos) e, por conseguinte, abrindo sobre o largo, a um e outro lado da igreja monástica: os *colégios* de Santo Agostinho e São João Baptista. Este erguido a Sul, em ligação com a nova paroquial de São João de Santa Cruz, o outro a Norte, no espaço ocupado outrora pela igreja feminina de São João das Donas; espaço que, singularmente, em 1528, no contrato com Diogo de

Castilho, ficara por repartir...²⁵⁰ A par, assistia essa mesma primavera de 1535, à formulação, entre o Rei e Frei Brás, de toda uma rua de colégios, mais tarde chamada de Santa Sofia, onde a *escola maior* e outras cinco *menores* deveriam surgir em correnteza...²⁵¹

Como quer que seja, o monarca estaria determinado a ampliar, em Coimbra, o espectro de oferta dos *estudos menores*. Com essa intenção se haviam relacionado as diligências conduzidas, em finais de 1531, junto do bispo D. Jorge de

²⁴⁸ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 491-499. Sobre a presença em Santa Cruz, antes de 1537, do sevilhano João Fernandes e do alemão Vicente Fabrício ver A. da Costa RAMALHO, "O Humanismo...", pp. 696-697.

²⁴⁹ Veja-se SANTOS, C. dos, *Os Jerónimos em Portugal...*, pp. 122-123.

²⁵⁰ Cfr. GONÇALVES, A. Nogueira, "Os colégios universitários de Coimbra e o desenvolvimento da arte", *A sociedade e a cultura de Coimbra no Renascimento*, IV Centenário da Morte de João de Ruão, Coimbra, Epartur, 1982, p. 223; CRAVEIRO, Maria de Lurdes dos Anjos, *Diogo de Castilho e a Arquitectura da Renascença em Coimbra*, Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, policopiada, Coimbra, 1990, p. 51 e ROSSA, W., *Diversidade...*, pp. 646-650.

²⁵¹ Cfr. ROSSA, W., *Diversidade...*, pp. 677, 689, 691 e 742 e DIAS, Pedro, "Um novo poder, uma nova arquitectura. Os humanistas do Renascimento Coimbrão e a sua cidade", *Propaganda e Poder*, Actas, Lisboa, Edições Colibri, 2001, p. 174

Almeida²⁵² e agora, em Fevereiro de 35, decidira promover pessoalmente a instalação de “hum collegio nesa çidade da ordem de sam Jeronimo”, cuja estrutura arquitectónica, aliás, acertara já com o próprio Castilho²⁵³. Contudo, se este conjunto de iniciativas, acrescidas à implementação das cátedras artísticas no mosteiro crúzio, condizem, de facto, com a vocação da urbe como “principal centro dos estudos preparatórios do país”²⁵⁴, a verdade é que a presença de Afonso do Prado em Santa Cruz logo na Páscoa de 1535, parece reforçar a tese de já se curar então, igualmente, do ensino da Teologia²⁵⁵. De resto, desde o início do ano que, ao menos nos círculos melhor informados, se sabia ser Coimbra, afinal, o enigmático destino da Universidade²⁵⁶. Mas é, de facto, a carta do cónego D. Damião, dirigida a Frei Brás a partir da capital francesa, em Outubro de 1535, que desvenda o véu sobre o papel reservado, em tal matéria, ao cenóbio crúzio, ao afirmar, com a liberdade de quem sabia falar *para dentro*: “por quanto tenho escrito largamente a El Rey nosso senhor e a vossa Paternidade, pollos Regentes que d’esta Universidade de Pariz vão pera ler n’essa nova de Coimbra, por ordem que tive del Rey nosso Senhor pera os mandar. Já agora lá serão, e começará a florecer essa Universidade, que espero seja resplendor do Reyno e lume da religião christã”²⁵⁷. Bem pode ser, assim, que as sucessivas diligências e, em particular, o pânico demonstrado desde os inícios do ano pela corporação universitária, suplicando “por merçe a sua alteza, e per toda a outra via honesta e Juridica que nom mude o dito Estudo e Vniversidade desta çidade de lixboa”²⁵⁸, se não devam somente ao puro acto da transferência (em fim de contas um atavismo da instituição), mas à perspectiva, bem mais transcendente, da sua absorção no *Estudo Geral* de Santa Cruz. E, neste caso, não restam dúvidas de que encontraria plena justificação a obsessiva discrição de que o monarca rodeou

²⁵² Veja-se *supra* nota 232.

²⁵³ Cfr. BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. IV, p. 5.

²⁵⁴ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 490.

²⁵⁵ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 491-493.

²⁵⁶ Cfr. carta de D. João III para Frei Diogo de Murça a respeito dos rendimentos do *Infante* bastardo D. Duarte, negociados desde Janeiro de 1535 (*idem, ibidem*, p. 586, nota 2).

²⁵⁷ SANTA MARIA, D. Nicolau de, *Chronica da Ordem dos Conegos Regrantes...*, Lisboa, tomo I, p. 61.

essa matéria (que o próprio laconismo das fontes testemunha) e que passava pela surpreendente dilação que, por longo tempo, iria opor ao mero recebimento das petições universitárias²⁵⁹.

É, pois, neste contexto, que se enquadram as palavras do Rei a Frei Brás, em Março de 1536, empenhado como estava na regularização dos estudos artísticos no Mosteiro, ao afirmar que “queria que as artes se nam leam mais em lixboa e mandar que os meus bolseiros de paris se venhão os que ainda ouuem as ditas artes e nã pasarã haa theologia o que nã seria razam mãdalos revogar nam temdo asi os estudantes que as ouuem em lixboa como os de paris outro estudo hõde as posam ouuir nestes reinos e perderiam ho trabalho que tem nisso leuado”. E, mais adiante, desvendava: “E como o teuerdes feito escreuedemo pera logo mamdar reuogar os de lixboa e mãdar vyr os de paris. E isto de reuogar de lixboa folgarey que tenhaes em segredo por que nã queria que se soubese amte de os eu mamdar reuogar”²⁶⁰. Era, com efeito, desde logo a transferência da Faculdade de Artes e a solução do problema da autonomização dos preparatórios. É, porém, um facto que, nesse mesmo ano, as novas *constituições* dos colégios crúzios, decalcadas sobre as próprias *constituições* de Paris e Alcalá, os designavam de *universidade* onde, além das Artes, se iria *ler* também Teologia²⁶¹. E outro tanto, afinal, fazia o Rei, em Junho, a pretexto de certos serviços aos colegiais²⁶². De resto, era no âmbito dessa *universidade*, na edição de obras espirituais, mas igualmente de Humanidades, em particular nas que diziam respeito às *línguas sábias*, que rangiam os prelos na prestigiosa oficina tipográfica do cenóbio, onde esse ano de 36, justamente, marca o zénite da actividade impressora²⁶³. Como era igualmente em função dela que, a expensas da própria

²⁵⁸ Cfr. *Auctarium...*, vol. III, doc. MCCCXXIX, p. 291 e DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 587.

²⁵⁹ Cfr. CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, pp. 37-38 e DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 587.

²⁶⁰ BRANDÃO, M. *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. IX, pp. 13-14.

²⁶¹ SANTOS, Cândido dos, “Estudantes e constituições dos Colégios de Santa Cruz de Coimbra”, Porto, Faculdade de Letras, 1974, série de História, vols. 4-5, 1973-1974, pp. 17-18, 74-75 e 95.

²⁶² Carta régia a respeito do carneiro e *regatões*, BRANDÃO, M. *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. XI, pp. 16-19.

²⁶³ Cfr. CARVALHO, J. de, “A actividade científica da Universidade de Coimbra na Renascença”, *Obra Completa*, vol. II, *História da Cultura (1922-1948)*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, p. 335.

Universidade lisboeta²⁶⁴, se começavam então a erguer em Coimbra os primeiros colégios da Rua da Sofia: os de São Miguel e de Todos-os-Santos, agora com regime de internato, este para teólogos e artistas, o outro para canonistas ou canonistas e teólogos²⁶⁵. Para o Estudo de Lisboa, porém — ou antes, para o Estudo *em Lisboa* — cujos lentes, ainda a 2 de Dezembro não tinham sido “certificados da vomtade delRei noso sôr acerq^a da mudanca do dito estudo & cadeiras dele”²⁶⁶, corriam na ampulheta, vertiginosamente, os derradeiros grãos de areia. Em semelhante transe, decide-se a jogar a última cartada, a empenhar os trunfos que, até então, guardara para si e desse modo se dirige ao soberano, uma vez mais, no dia 14 imediato, implorando-lhe que criasse outro Estudo, “fazendo mercê a Coimbra”, mas não bulisse no que estava feito, “Que muito proveito será a seus Reinos o haver hi duas Universidades pois em outros Reinos ha muitas mais”²⁶⁷. Mas não assinaria ainda a rendição...

* * *

É certo, porém, que ao virar do ano de 36 para 37, a *mudança do Studo* quase não era já, sequer, questão de meses. De facto, logo em inícios de Janeiro, indicava o monarca os mestres que deveriam acompanhar a escola a Coimbra — três, por junto — aos restantes providenciando honrosas jubilações²⁶⁸; e só então, na verdade, a Universidade terá tomado conhecimento oficial do seu destino²⁶⁹. Em consequência, a 9 de Fevereiro,

comunicava a Frei Brás que os lentes de Teologia, Cânones, Leis e Medicina (os de Artes ensinavam já em Santa Cruz) chegariam à cidade por todo esse mês, de forma a iniciarem as lições a 1 de Março. Pedia-lhe, assim, que libertasse algumas das salas dos *colégios* crúzios, a fim de dar guarida a parte das cátedras transferidas, buscando, para as restantes, *casas* nas imediações, o mais próximas possível do Mosteiro e que deveriam ser providas de “cadeiras e bamcos e todo o mais que pera iso for necesario”. Do mesmo passo, notificava o prelado da escolha do reitor, D. Garcia de Almeida, um sobrinho bastardo do bispo D. Jorge²⁷⁰, que serviria enquanto o próprio Estudo não procedesse à sua eleição, em conformidade com os Estatutos. E, com efeito, o alvará que lhe daria posse, firmado em 1 de Março²⁷¹, constituiria o primeiro documento a arvorar por destinatários os *lemtes, oficiais & estudantes dos estudos de Coimbra*. Mas o soberano não deixava de advertir que “o quall reitor somente emtemdera nos lemtes e regimento das escolas geraes e nam nos dos vosos colegios q estam a vosa ordenamça”. E, como a dissipar dúvidas, sublinhava: “Eu sempre fiz fundamento quomdo determiney mamdar fazer eses estudos de fazer vniuersidade e escolas geraes”²⁷².

Era, de resto, da *obra* da Universidade, que o Rei começava por tratar. Na verdade, a abertura ao exterior do antigo *studium particulare* traduzira-se, em 1535, na construção dos dois *colégios* de Santo Agostinho e São João Baptista; mas a ninguém escapava que estes, compostos por um restrito número de *gerais* e organizados, essencialmente, em função do estabelecimento da Faculdade de Artes, por nenhum modo poderiam albergar a totalidade das faculdades que compunham o *studium generale*. Donde as negociações seguramente entabuladas entre a Coroa e o

²⁶⁴ Sobre este importante aspecto, que tem passado despercebido à mais recente historiografia da especialidade, ver BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 344 e BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, p. 438.

²⁶⁵ Cfr. BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, p. 47 e DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 589-590 que a seu respeito justamente escreveria: “Não havia, portanto, gramáticos nestes dois estabelecimentos, e os próprios artistas eram apenas uns quatro. A sua finalidade articulava-se, pois, com as escolas maiores e não com as escolas menores”. Sobre a sua construção veja-se CRAVEIRO, M. L., *Diogo de Castilho...*, pp. 52-55 e ROSSA, W., *Diversidade...*, pp. 678-679 e 689.

²⁶⁶ BRANDÃO, M. *A Universidade de Coimbra...*, pp. 175-176.

²⁶⁷ Cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 386; CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p. 38.

²⁶⁸ Cfr. BRANDÃO, M. *A Universidade de Coimbra...*, pp. 176-177 e DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 605-606.

²⁶⁹ De facto, não parece ser possível subscrever, pelas razões acima expostas, a afirmação de J. M. Teixeira de CARVALHO (“Pedro de Mariz...”, p. 540), secundada por Isaías da Rosa PEREIRA (“A livreria universitária no início do século XVI”, *Arquivo de Bibliografia Portuguesa*, Anos X-XII, n.ºs 37-48, 1964-1966, Coimbra, Atlântida, 1967, p. 155) de que o inventário da livreria universitária realizado em 1536 seja “medida já aconselhada pela transferência da Universidade

para Coimbra”. A não ser que a sua atribuição a “cerca de 1536” possa ser deslocada para os primeiros meses do ano imediato.

²⁷⁰ D. Garcia de Almeida, único reitor civil até ao século XIX, era filho bastardo do 2º conde de Abrantes, D. João de Almeida, vedor da Real Fazenda e sobrinho do bispo de Coimbra, D. Jorge e do 1º Vice-Rei da Índia, D. Francisco de Almeida. Fora mestre do Infante D. Duarte e vedor do Príncipe D. João, filhos de D. João III (cfr. FIGUEIROA, F. C. de, *Memórias...*, p. 7 e RODRIGUES, M. A., *A Universidade de Coimbra e os seus Reitores...*, pp. 42-44).

²⁷¹ BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. XVI, p. 25.

²⁷² Cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, pp. 176-177; *idem*, *Documentos de D. João III*, vol. I, docs. XV e XVII, pp. 22-24 e 26. Também no

reformador com vista ao digno alojamento do conjunto da Escola e por certo intensificadas à medida que, ao escoar-se o ano de 36, se aproximava também, a passos rápidos, a data da transferência. Por isso o monarca confirmava: “vy a carta que mescreuestes com o debuxo que me emviastes desa obra que com ajuda de noso S^{or} mamdo fazer pera os estudos”. Porém, logo adiante, contrapunha: “Eu vos envio ho debuxo da obra das ditas escolas segumdo tenho asemtado que se façam. e asy hums apom-tamentos em que vay declaraçam da largura e altura das paredes e grandura dos portaes e de todo ho maes que per elles veres”²⁷³. Não obstante, o facto é que, afinal, os não enviava, pelo que, a 1 de Março, se justificaria dizendo: “depois soçedeo causa pera logo nam jrem”²⁷⁴. Não terminaria o mês, contudo, sem que o Rei escrevesse novamente, desta feita, ao *reformador* do Convento de Tomar, Frei António de Lisboa, a quem transmitiria: “Creyo que tereis sabido como Fr. Brás se foi de Santarem para o mosteiro das Berlengas (...) Vay com alguma paixão e com fundamento de não tornar mais a Santa Cruz”²⁷⁵. Por inícios de Abril, todavia, deverá terá chegado às mãos da comunidade aquela que, sem dúvida, constituía o almejado fruto do vultuoso trabalho diplomático despendido em Roma desde inícios da década de 30 e que o monarca solicitamente acompanhara como parte integrante que, efectivamente, era das *cousas q. tocauão aos estudos*: a bula *Ut respublica christiana*, emitida por Paulo III a 23 de Março desse ano de 1537. Não somente a confirmação da correspondência aos graus académicos da formação escolar ministrada no cenóbio crúzio, mas o reconhecimento, *auctoritate apostolica*, de que *Frater Blasius de Braga... collegia ac universitatem studii generalis in dicto monasterio instituit* e a outorga, aos ditos *colégios e universidade*, de todos os privilégios, liberdades e prerrogativas de que gozavam as outras

alvará de nomeação do reitor o monarca faz expressa menção aos limites da sua jurisdição (cfr. *ibidem*, doc. XVI, p. 25).

²⁷³ BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. XV, pp. 22-23.

²⁷⁴ *Idem, ibidem*, doc. XVII, p. 26.

²⁷⁵ SANTOS, C. dos, *Os Jerónimos em Portugal...*, p. 117.

instituições congéneres, como as universidades de Paris, Salamanca ou Alcalá²⁷⁶.

De facto, tanto o Rei como os seus mais directos conselheiros tinham, por certo, aguda consciência de que a operação de maior risco que envolvia o seu plano de *reforma por transferência* da velha Universidade, consistia na submissão à tutela crúzia de uma corporação antiga e apesar de tudo prestigiada, como única instituição superior do Reino que era e tradicionalmente ciosa da sua autonomia; a que acresciam ainda as dificuldades suscitadas com o exercício da docência, ou mesmo a simples frequência enquanto alunos, por parte dos membros das outras comunidades religiosas²⁷⁷ — se é que não tinham, mesmo, a clara previsão da sua absoluta inviabilidade. Simplesmente, confrontada com o espectro, cada vez mais próximo, da crise financeira e ante a obstinada recusa dos prelados aos pedidos de auxílio que, sucessivamente, lhes seriam endereçados, a Coroa dependia por completo, para alcançar as suas ambições, do opulento património crúzio, cujo acesso a vinculação do Priorado Mor em membros da Casa Real lhe permitia²⁷⁸. Um tal desiderato, contudo, não teria qualquer viabilidade se ao cenóbio, em estado crítico de relaxamento, não fossem fornecidas compensações e garantias de vulto suficientemente amplo para justificar o *sacrifício* (desde logo económico) que lhe era pedido, ao serviço de um projecto que por completo transcendia a sua vocação, mas susceptível — como a espantosa celeridade da reforma iria comprovar — de converter-se, ele mesmo, em pólo de aglutinação; tal como não teria sido fácil enfeudar o relutante Frei Brás à espinhosa tarefa que lhe estava reservada, se esta se limitasse a submeter à observância os cónegos rebeldes ou, sequer, a abrir aulas públicas de Humanidades. A instituição, no Mosteiro, de uma universidade e respectivos colégios — que a transferência do velho Estudo Geral, a breve trecho, deveria confirmar como *A Universidade* —

²⁷⁶ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 494 e SANTOS, C. dos, *Os Jerónimos em Portugal...*, p. 120.

²⁷⁷ Cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 183.

²⁷⁸ Efectivamente, desde 1516 que os rendimentos do Priorado-Mor seriam sucessivamente atribuídos aos Infantes D. Afonso, D. Henrique e D. Duarte (cfr.

configurar-se-ia, assim, como objectivo desde o início estabelecido e com esse fito se terá o Rei dirigido a Coimbra, no *quente estio* de 1527. Nesse contexto, as negociações conduzidas em Roma teriam por objectivo, tudo o indica, a um tempo a confirmação canónica da nova instituição e a necessária revisão do estatuto jurídico que, há séculos, protegia a Escola de Lisboa. Donde a sua importância para as *cousas q. tocão aos estudos*, como a própria morosidade que revestiriam; donde, igualmente, a obstinada recusa do monarca em confirmar os privilégios da corporação universitária. Contudo e mau grado a extensão dos seus poderes de Protector, bem sabia D. João III que o sucesso de tão arriscado empreendimento dependia em absoluto da extensão do sigilo que sobre ele se pudesse manter. Donde, pois, o espesso secretismo em que, desde o início, conservou as suas intenções e, em consequência, o isolamento imposto à comunidade escolar e a enviesada correspondência que mantém com o reformador crúzio. Donde, enfim, a estranha dilação imposta à realização da *obra das escolas*, que nem lançada fora ainda no momento em que a própria Escola chega a Coimbra.

De facto, a matéria jurídica constituiria sempre o nó central de um acto legal como, na essência, era o próprio assunto da transferência. Sabia-o o Rei, como o sabia a Escola. Por isso, no mesmo momento em que, em desespero já, a Universidade, enfim notificada desde 2 de Dezembro de 36 de que iria ser *mudada*, jogava a derradeira carta, sugerindo ao monarca, no dia 14 imediato, a fundação de outro Estudo, *fazendo mercê a Coimbra*, pois *muito proveito será a seus Reinos o haver hi duas Universidades*, não se esqueceria de anexar à missiva *outra que sobre isto lhe escrevemos com pareceres de letrados e dos do seu conselho*²⁷⁹. Assim, pois, retardada até ao limite do possível, a questão jurídica explodia finalmente, em cima do acontecimento. Não era, porém, a antiga promessa de D. João I, *de seer perpetuado... o dito estudo em a dicta cidade de Lixboa* que tolhia agora

o *Rei Piedoso*²⁸⁰; como não fora a *irradicavel plantaço* de D. Dinis, século e meio atrás, a impedir D. Fernando de, uma vez mais, trasladar o Estudo de Coimbra para Lisboa — na característica itinerância da sua vida medieval, a Universidade conservara sempre ilesa a plena integridade da sua personalidade jurídica e moral. O que limitava, de facto, D. João III, ao ensaiar a incorporação da antiga Escola no cenóbio crúzio era, sim, o selo da autoridade pontifícia que, desde 1290, ao confirmar-lhe os privilégios a conformara, do mesmo passo, enquanto *studium generale* — e por isso as *cousas q. tocão aos estudos* se encontravam tão estreitamente dependentes das negociações conduzidas em Roma. Por isso mesmo, contudo, terão sido diversos, até no círculo régio, como indica a alusão *aos do seu conselho*, os *pareceres de letrados* a defender que, a ser transferido nas condições previstas, o Estudo Geral lisboeta deveria ser considerado extinto e o de Coimbra, para funcionar devidamente, dependeria, pelo menos, das necessárias licenças pontifícias que validassem os graus de Teologia e Cânones, atribuídos *auctoritate apostolica*²⁸¹. E foi, decerto, este conjunto de argumentos que deu força à Escola para a resistência activa que, em claro desrespeito da autoridade régia, viria a opor (antes e depois) ao processo da transferência²⁸². Como terão sido eles que levaram o monarca a precipitar os acontecimentos e a pô-los em marcha logo em inícios de Janeiro, em pleno curso do ano escolar, assim colhendo de surpresa a corporação, confrontada com a irreversibilidade da *mudança*. Que a tese teria pés para andar, viria a demonstrá-lo cabalmente a nomeação como

²⁸⁰ Este argumento, tradicionalmente alegado, foi ainda tomado por Silva DIAS, ao afirmar: “a promessa do fundador da Dinastia não era coisa pela qual o jovem Rei pudesse passar à ligeira” (*A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 573).

²⁸¹ Cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 450

²⁸² Com efeito, a Universidade ensaia todo um conjunto de medidas de resistência e mesmo desafio à autoridade régia, que não podem compreender-se se não assistissem à sua posição argumentos suficientemente fortes, como sejam a suspensão das funções de bedel com que fulmina Nicolau Lopes, em represália pela *deslealdade* que representava a sua escolha pelo Rei para organizar o processo logístico da transferência; a recusa, por parte do último reitor lisboeta, o doutor Pedro Nunes (homónimo do matemático) de fazer entrega dos Estatutos, relógio, *canpã*, alfaias da capela, massa do bedel e, em geral, dos trastes do Estudo, ou a deliberada dilação imposta à transferência dos dinheiros, que levantaria problemas com o pagamento aos lentes ainda em Maio de 1537 (cfr. CARVALHO, J. M. Teixeira de, “Pedro de Mariz...”, pp. 491ss; BRANDÃO, Mário, *Alguns documentos...*, p. 7; DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 588).

BRANDÃO, Mário, *D. Lopo de Almeida e a Universidade*, Coimbra, Por Ordem da Universidade, 1990, p. 140).

²⁷⁹ Veja-se *supra* nota 267.

cancelário, já em fins de Novembro de 1537, do então reitor D. Agostinho Ribeiro, a fim de que pudessem ser atribuídos, *auctoritate regia*, os graus de licenciado e doutor nas faculdades de Leis e Medicina, suspendendo-se os de Cânones e Teologia até chegar, de Roma, a autorização papal, o que sucederia apenas em Fevereiro de 1539. E é só então, de facto, que, juridicamente, a *Universidade de Coimbra* se pode considerar (re)constituída²⁸³.

Terá sido, desse modo, a súbita premência imposta pela decisão régia de transferir o Estudo nos primeiros meses de 1537, que levaria a acelerar, entre Frei Brás e Diogo de Castilho, o *debuxo da obra dos estudos*, que o frade jerónimo remeteria ao Rei ainda no decurso de Janeiro, posto que este, em 9 de Fevereiro, confirmava já a sua recepção. Mas o efeito causado pela argumentação universitária, mesmo no conselho do monarca e a divisão de opiniões a que daria azo, terão conduzido, sucessivamente, à sua reelaboração e ao conseqüente anúncio do envio de novo projecto, *segundo tenho asemtado que se façam* e a que sucedesse *causa pera logo nam jr*²⁸⁴. É, porém, a nomeação de D. Garcia de Almeida, estribada na nímia justificação de que “pera o regimento desta Vniversidade he necesario pera reger os lemtes e escolares aver hy reitor como ha em todas as outras Vniversidades”²⁸⁵, que desvenda o rumo que haviam tomado os acontecimentos, o qual se saldava na inviabilidade de incorporar o velho Estudo no cenóbio crúzio. Em semelhante contexto, pois, bem podia D. João III garantir a Frei Brás que *o quall reitor somemte emtemdera nos lemtes e regimemto das escolas geraes e nam nos dos vosos colegios q estam a vosa ordenamça*, ou que sempre fizera *fundamento* quando determinara *mamdar fazer eses estudos de fazer vniuersidade e escolas geraes*; para o frade jerónimo era todo um edifício de esperanças, canseiras e trabalhos sem conta, na ingrata missão de reformador crúzio, que ruía de chofre com a carta régia. Não admira, pois, que a *paixão* o invadisse, nem que desarvorasse para o seu eremitério das

²⁸³ Cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 450 e VILLA-MAIOR, Visconde de, *Exposição Succinta da Organização Actual da Universidade de Coimbra, precedida de uma breve noticia historica d'este estabelecimento*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1877, p. 58.

²⁸⁴ Veja-se *supra* notas 273 e 274.

²⁸⁵ BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. XV, pp. 23-24.

Berlengas com *fundamento de não tornar mais a Santa Cruz*²⁸⁶. Para o soberano, todavia, mais não era que o estreito e sinuoso trilho onde lhe era dado conduzir a sua acção. Como quer que fosse, a primeira etapa estava concluída e era ponto assente que o Estudo *mudava* para Coimbra²⁸⁷; e de momento isso era tudo o que importava. Agora, tratava-se, fundamentalmente, de fazer voltar a paz a Santa Cruz e de negociar, entre esta e a Universidade, as cedências mútuas necessárias à sua (mesmo que precária) instalação. E nisso se irão consumir os meses de Março e Abril imediatos.

Na escolha de D. Garcia de Almeida, de resto, não terão sido irrelevantes as suas ligações coimbrãs, nem a possibilidade de, em derradeira hipótese, conseguir, por seu intermédio, o auxílio do próprio bispo-conde. A verdade é que, fosse em resultado da inopinada partida de Frei Brás, ou de pressões exercidas pela corporação, a ideia inicial havia evoluído rapidamente, no decurso de um mês e em lugar de repartir as faculdades entre os *gerais* crúzios e *casas* organizadas nas suas imediações, optava-se por concentrar as *escolas maiores* na própria casa do reitor, ficando no Mosteiro, como até então, as Artes e as Humanidades²⁸⁸. Por seu turno, o teor da bula *Ut respublica christiana*, uma vez conhecido do monarca e a referência que unicamente continha à pessoa de *Frater Blasius* e à *universidade e colégios* no seu cenóbio instituídos, deverão ter capacitado D. João III do incomportável risco que constituiria a alienação, pura e simples, numa ordem religiosa, do antigo Estudo nacional.

²⁸⁶ SANTOS, C. dos, *Os Jerónimos em Portugal...*, p. 117. Na verdade, de há muito que Frei Brás deveria andar apreensivo a respeito do rumo que tomava a questão da transferência, bem como das nuvens que se acumulavam sobre o projecto da incorporação da Universidade em Santa Cruz e nesse contexto se deverão enquadrar as palavras que o Rei lhe dirige em Fevereiro de 36: “nã vos descomsoles por q. eu nã estou mudado do preposito q. comvosco asemtey sobre os estudos” (BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. VIII, p. 12).

²⁸⁷ A irrevocabilidade da transferência e a incerteza sobre o futuro da instituição deverão ter produzido o pânico entre a comunidade escolar, assistindo-se em conformidade, durante o mês de Março, a um movimento surpreendente de reconhecimento dos graus académicos na chancelaria da Escola (cfr. *Auctarium...*, vol. III, pp. 440-444).

²⁸⁸ Cfr. *supra* nota 2. De facto, vem a propósito reter aqui a opinião formulada por Silva DIAS: “O pensamento inicial de D. João III, de confiar a Fr. Brás de Barros toda a superintendência das escolas gerais e de fazer a instalação destas no mosteiro crúzio e suas cercanias, teve já de ser moderado em 1537, decerto pela resistência do pessoal universitário, com a colocação de um reitor à testa das Faculdades maiores e com a sua arrumação fora das dependências monásticas” (*A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 616).

A exclusão das *faculdades maiores* de Santa Cruz, contudo, não deixaria de configurar-se como um ostensivo abandono do projecto inicial, o qual, uma vez assumido, não somente faria inviabilizar qualquer hipótese de levar Frei Brás a reconsiderar a sua posição como, sobretudo, impediria por completo a utilização do património crúzio ao serviço da reforma da Universidade, primordial razão, afinal, do próprio empreendimento da transferência. As negociações que conduziram ao regresso do prelado deverão, pois, ter sido as mesmas que levaram o Rei a ordenar, logo em 20 de Abril, a instalação no mosteiro, sob a sua superintendência, das três cátedras de Teologia, decisão em que persistiria não obstante a firme oposição da corporação universitária²⁸⁹. Com ela, porém, pode dizer-se que a Universidade se cindia em duas: uma parte em casa do reitor e sob a sua jurisdição, outra em Santa Cruz, sobre a qual impendia a autoridade de Frei Brás. Sobre ambas, todavia, dominava o próprio Rei, nomeando a seu arbítrio os reitores e lentes e a todos remunerando com generosidade realmente régia, de forma a promover a ambicionada renovação da Escola, mas também a ligá-la a si e a obter, enfim, a sua almejada funcionalização²⁹⁰.

Na verdade, força, por certo, do carácter inopinado da transferência mas, especialmente, da ampla reformulação a que se veria obrigado o seu projecto, senão mesmo por efeito da bula pontifícia que elevava os estudos crúzios a *universidade* sem cuidar dos direitos da antiga Escola lisboeta, a *mudança* para

²⁸⁹ Na verdade, a Universidade tomaria conhecimento oficial da ordem régia em conselho de 17 de Maio, suspendendo-lhe a execução e deliberando promover a sua revogação, tendo mesmo, em conselho de 26 do mesmo mês, proibido os lentes teólogos de mudarem antes de obtida resposta do monarca. Este, porém, viria a confirmar a ordem dada em alvará de 10.07.1537 (cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 184; *idem*, *Documentos de D. João III*, vol. I, docs. XVIII e XXII, pp. 27-29 e 35-36; DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 523).

²⁹⁰ Com efeito, a transferência constituiria a oportunidade para rever informalmente os Estatutos e a tradicional autonomia da Escola em diversos aspectos, desde a eleição dos reitores, que o monarca nomeia livre e consecutivamente até 1556, à sua remuneração (apenas D. Garcia de Almeida terá servido gratuitamente, como era costume, pagando-se aos seus sucessores um salário de 60.000 rs. anuais, mais tarde grandemente aumentado), aos lentes, igualmente de eleição e nomeação régias, por via de regra por períodos curtos de um, três, quatro e seis anos e cujos magníficos salários, a que acrescia a esperança de generosas dádivas e opulentas jubilações, deixariam fama imorredoura. À Universidade ficava a nomeação dos vice-reitores e de um ou outro lente substituto em catedrilhas de segunda ordem (cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, pp. 209-212; DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 609 e 612 e GOMES, J. Ferreira, “Os vários estatutos...”, p. 19).

Coimbra não se faria acompanhar, como abundantemente seria notado, da elaboração de nova lei fundamental²⁹¹. De facto, conservava-se em vigor o texto manuelino, cuja posse a própria corporação reivindicava logo em inícios de Maio e que o Rei formalmente ordenava que se observasse em carta de 16 de Julho²⁹², diuturnamente rectificado ao próprio ritmo dos acontecimentos e ampliado, em Novembro, de um novo *regimento*²⁹³, governando-se os colégios agostinianos e as faculdades neles incorporadas pelas *constituições* redigidas por Frei Brás²⁹⁴. E assim se conservava, também, a integridade histórica da instituição, como, de facto, importava sobremaneira que se mantivesse — até ser encontrado ao Estudo nacional o lugar que lhe convinha ou, dito de outro modo, o seu próprio *estatuto*.

Como quer que fosse, a 2 de Maio, dois meses volvidos sobre a data estipulada pelo monarca, iniciavam-se formalmente as aulas da *Universidade de Coimbra*, em Santa Cruz, com a *lição de pompa*, proferida pelo lente de véspera de Teologia, Francisco de Monçon, um dos novos mestres contratados a peso de ouro pelo Rei, seguindo-se-lhe, nos dias imediatos, as restantes cadeiras, de acordo com a ordem estipulada pelo conselho universitário²⁹⁵. De facto, a transferência da Escola para Coimbra, mau grado a quase completa renovação do corpo docente, não questionara o seu perfil corporativo, nem, tão pouco, a precaridade actual do seu alojamento dissentia realmente das suas tradições. Em contrapartida, a salomónica repartição de competências promovida entre esta e o mosteiro crúzio, iria conformar um equilíbrio instável de poderes e revelar-se uma fonte contínua de tensões. Assim é que, logo a 9 de Maio e porventura na esteira de temores suscitados pelo retorno de

²⁹¹ Efectivamente, este reparo tem sido abundantemente feito em apoio da tese que defende a ausência de um plano consistente na transferência da Universidade, em particular entre os defensores da ideia de se encontrar na sua base o “ressentimento pessoal” do monarca contra a Universidade de Lisboa e que, na ausência de um novo estatuto que reformulasse o perfil jurídico da instituição, opinam que “a trasladação se caracterizou essencialmente pela incorporação de professores novos” (cfr. CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p. 39 e em geral, veja-se *supra* nota 201).

²⁹² Cfr. BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. XXIII, pp. 3739 e GOMES, J. Ferreira, “Os vários estatutos...”, pp. 20-22.

²⁹³ Cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 295.

²⁹⁴ Cfr. SANTOS, C. dos, *Estudantes e constituições...*, pp. 74-100.

Frei Brás²⁹⁶, os próprios lentes se dirigiam ao soberano, fazendo-lhe sentir o direito que assistia ao Estudo de ser ouvido na matéria das suas instalações: “por que releu mto fazeremse as escolas q. V. A. detrimyna fazer — escreviam — como he rrezão em lugar cõueniente asi ao serviço & estado de V. A. como a saude dos lentes & estudantes lhe pedimos: q aja por bem nõ nas mãdar ffazer em nenhum luguar desta çidade sem primeiro ver o parecer desta sua vniversidade”²⁹⁷. Era, pois, tudo leva a crer, o retomar de antigas reservas; da misteriosa *causa* que, em Lisboa, havia já suspenso o envio do *debuxo*, mesmo que reformulado pelo Rei. Por outras palavras, era a expressão de uma evidente relutância em estabelecer o edifício universitário nos domínios crúzios e, com isso, uma surda (?) oposição ao projecto delineado por Frei Brás (e por D. João III) para a Rua da Sofia²⁹⁸. Em tal contexto, a transferência da Faculdade de Teologia para os *gerais* do Mosteiro, de que a Universidade tomaria conhecimento alguns dias mais tarde²⁹⁹, não podia senão contribuir para enquinar ainda mais as mútuas relações. É provável, contudo, que a falta de alternativa viável e a necessidade premente em que o Estudo se

encontrava de instalações adequadas e que permitissem a sua reunificação, tivessem conduzido, tanto quanto a noção generalizada da conveniência de operar uma pacificação do ambiente escolar, ao convénio celebrado entre o vice-reitor D. Jaime e o *governador* crúzio em 5 de Outubro de 1537, pelo qual se estabelecia que a obra das Escolas se viesse a erguer, de facto, junto a Santa Cruz, no próprio chão que, para esse efeito, Frei Brás de Braga tinha preparado³⁰⁰. A essa altura, porém, já o próprio Rei havia abandonado tal projecto, nesse sentido comunicando à Universidade, a 24 de Setembro, ter “determinado de com a ajuda de noso sñor mãdar logo começar a obra das escolas geraes nesa çidade jumto da igja. de sã p^o”. Assim e a pretexto de que “la em cyma se começe logo a pouoar”, ordenava que as faculdades alojadas em casa de D. Garcia se mudassem “logo para os meus paços pera la se começar a ler. Agora na fim das vacãnces”³⁰¹. Era, ao que parecia, uma reconversão dos *Estudos Velhos*³⁰²; mas era também e sobretudo, a reconversão do próprio projecto inicial. E o início de um outro: o da (re)apropriação, por parte da Coroa, da sua velha e *régia* fundação.

²⁹⁵ Cfr. BRANDÃO, M. *A Universidade de Coimbra...*, p. 178.

²⁹⁶ Infelizmente, não é possível, através da documentação, estabelecer com segurança a data do regresso de Frei Brás ao Mosteiro, que se comprova em Julho (cfr. *idem*, *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. XXII, pp. 35-37) mas que, seguramente, terá ocorrido antes.

²⁹⁷ BRANDÃO, M., *Alguns documentos...*, p. 7.

²⁹⁸ Veja-se *supra* nota 251.

²⁹⁹ Veja-se *supra* nota 289.

³⁰⁰ Cfr. BRANDÃO, M., *Alguns documentos...*, p. 157.

³⁰¹ Veja-se *supra* nota 1.

³⁰² Cfr. BRANDÃO, Margarida, *O Colégio de S. Paulo*, vol. I, pp. 70-71.

5. O Colégio Real

Na verdade, com a mudança da Universidade, mesmo que incompleta, da casa do reitor para o Paço Real, no *bairro alto* da cidade e, particularmente, com a decisão abrupta de fazer a *obra das escolas geraes* junto à Igreja de São Pedro, reformulando o que fora a sua própria antiga sede, o monarca parecia querer fazer apelo à História, face às contingências do presente. O que seguramente fazia, porém, era cortar inexoravelmente, *auctoritate regia*, a ligação funcional a Santa Cruz. Com efeito, o *projecto de São Pedro*, rapidamente abandonado e que as estreitas limitações espaciais do *Estudo* medievo logo à partida inviabilizavam, mais não seria, na verdade, que isso mesmo: um expediente de momento, com esse fim utilizado³⁰³. Uma vez mais, porém, a assunção frontal e explícita de semelhante postulado, saldar-se-ia não somente em nova *paixão* do *reformador*, cujo acesso recente o Rei decerto não esquecera ainda, como, muito especialmente, no definitivo comprometimento de qualquer possibilidade de lançar mão, na reforma da Universidade, dos pingues rendimentos do Mosteiro. Nesse sentido, o corte do cordão umbilical teria forçosamente de fazer-se acompanhar da necessária contemporização em relação ao cenóbio agostiniano e ao seu papel no âmbito da escola, que permitisse ganhar tempo e, ao

³⁰³ Na verdade, o confronto entre as dimensões necessariamente reduzidas do primitivo Estudo Geral, cuja área era inferior à que viria ocupar o Colégio de São Paulo (cfr. Margarida BRANDÃO, *O Colégio de S. Paulo*, vol. I, pp. 76ss), que conhecemos pelos desenhos conservados no MNMC e as necessidades ressentidas pelo projecto joanino e demonstradas, seja no plano da Rua da Sofia seja na sua ulterior versão para implantação na zona da actual Sé Nova (cfr. W. ROSSA, *Diversidade...*, p. 801), impedem que a decisão de fazer a *obra das escolas* junto a São Pedro tenha tido, desde a primeira hora, maior consistência do que,

menos parcialmente, indemnizá-la do pesado esforço que lhe era pedido. Dito de outro modo, se Santa Cruz perdia definitivamente *A Universidade* — e era já evidente que perdia — deveria, ao menos por ora, poder quedar-se com *meia universidade*. Nesse sentido se enquadrará, porventura, a substituição de D. Garcia de Almeida, em 27 de Outubro, por D. Agostinho Ribeiro, bispo de Angra, que ocupara já as funções de reitor no Estudo lisboeta e deixaria fama de “cortesão jubilado em toda a arte da lisonja”³⁰⁴, tal como a cedência ao Mosteiro, em 26 de Janeiro de 1538, das cátedras de Medicina (ou *física*) a pretexto da sua conexão com as Artes e a Filosofia³⁰⁵, ou mesmo a concessão aos colégios crúzios do exclusivo do ensino público das Humanidades, decretada pelo monarca um mês mais tarde e em detrimento da própria Universidade³⁰⁶. Era, porém, a atribuição ao prior crúzio da dignidade de *cancelário* que verdadeiramente outorgaria ao Mosteiro um papel estrutural, a um tempo no plano simbólico e jurídico, na vida da instituição — e seria esse um novo factor de envenenamento das suas relações³⁰⁷.

simplesmente, a de poder, uma vez mais, beneficiar do efeito de surpresa permitido pela *utilização* de um edifício de propriedade régia.

³⁰⁴ DIAS, J. S. da Silva, *Correntes do sentimento religioso...*, tomo I, p. 89. Veja-se também BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 209.

³⁰⁵ Cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, pp. 188-189 e *idem*, *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. XLII, pp. 73-74.

³⁰⁶ Cfr. *idem*, *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. XLV, pp. 78-80.

³⁰⁷ Efectivamente, a importância do poder simbólico e jurídico detido pelo *cancelário*, a quem competia, desde as origens do Estudo Geral, a atribuição dos graus (*auctoritate apostolica* nas faculdades de Teologia e Cânones, *auctoritate regia* nas de Leis e Medicina), inicialmente exercido pelo prelado lisboeta e, na sequência do carácter regalista dos Estatutos manuelinos, pelo lente de prima de Leis (veja-se *supra* nota 188), seria suficiente para justificar a sua reivindicação por

De facto e não obstante a intenção régia de obter, através da repartição da *autoridade* entre as duas instâncias (o reitor no Paço, o cancelário no cenóbio), o equilíbrio dos interesses, sem prejuízo da unidade formal da instituição (“per a dita maneira, a vnyuersydade, posto que as faculdades estejam apartadas, seria toda vnida & junta & posta em muyta concordia”, escrevia-se³⁰⁸), a redução do Estudo Geral ao ensino das faculdades de Leis e Cânones e das cátedras de matemática, retórica³⁰⁹ e música, enquanto no Mosteiro se liam a Teologia, a Medicina, as Artes, a gramática e o grego, constituiria um perpétuo motivo de conflitos, agudizados, de resto, quando, em 28 de Abril de 1541, o reitorado é entregue ao bispo de S. Tomé, o belicoso D. Frei Bernardo da Cruz³¹⁰. E, na verdade, eram corridos pouco mais de dois meses e já o soberano invocava uma vez mais o auxílio de Frei António de Lisboa, comunicando-lhe para o Convento de Tomar: “Frei Brás me pedio licença para se hir para a Ordem e posto lha não concedesse todavia insiste em se hir porque diz que não tem que fazer, nem faz nada em Santa Cruz”³¹¹.

Com tudo isso, podia afirmar-se que, em termos gerais, a *reforma* da Universidade se havia já saldado num êxito inequívoco: com a abertura, no cenóbio crúzio, dos *estudos públicos* e o estabelecimento, nos seus *gerais*, da Faculdade de Artes e, mais ainda, com a inauguração das restantes classes em

parte do Mosteiro, no âmbito do acordo de pacificação firmado com a Escola em 5 de Outubro de 1537 (M. BRANDÃO, *Alguns documentos...*, p. 156). Logo a 28 de Novembro, porém, o monarca instruiu D. Agostinho Ribeiro para que servisse de cancelário, atribuindo, *auctoritate regia*, os graus nas faculdades de Leis e Medicina, enquanto não chegava de Roma a licença pontifícia para a atribuição dos de Teologia e Cânones, o que aconteceria somente em inícios de 1539 (veja-se *supra* nota 283), mas em 5 de Dezembro retrocedia, conferindo, de facto, a dignidade ao Prior de Santa Cruz, regulando *definitivamente* a questão em 15 de Dezembro de 1539, carta em que determina também que os exames e graus se realizem no Mosteiro e que os colégios crúzios se incorporem na Universidade, de modo a que daí “em diante todo seja, & se chame huma vniuersidade, & todos juntamente hajaõ, & gozem de huns mesmos priuilegios”, mas cuja execução o monarca retardaria, afinal, até finais de 1540 (cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, pp. 189-190; *idem*, *Documentos de D. João III*, vol. I, pp. 28, 44-45, 91, 227, 229 e 264-266; vol. II, pp. 48, 57, 81 e 124 e vol. IV, pp. 475-476 e DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 613-614).

³⁰⁸ BRANDÃO, M., *Alguns documentos...*, p. 157.

³⁰⁹ Esta, na verdade, apenas a partir do ano lectivo de 1539/40, em resultado de concessão régia obtida em 17.09.1539 (BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. CXI, pp. 186-187).

³¹⁰ Cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 191 e RODRIGUES, M. A., *A Universidade de Coimbra e os seus Reitores...*, pp. 50-51.

³¹¹ SANTOS, C. dos, *Estudantes e constituições...*, p. 102. E ainda em 15 de Dezembro voltaria a insistir com o Rei a fim de obter dispensa das suas funções de governador (cfr. BRANDÃO, M., *Cartas de Frei Brás de Braga...*, p. 181).

Maio de 1537, contava-se em centenas o volume de alunos que frequentavam as várias faculdades³¹², numa adesão maciça que testemunha a abertura aos valores humanistas da própria sociedade³¹³. Desse verão de 1537, aliás, já em tempo de férias, ficou-nos a viva descrição que nos legou Clenardo, *assombrado*, como ele mesmo dizia, *com o novo milagre*: “Vicente Fabrício — escreveria o eminente humanista, mestre dos Infantes, sobre o que observou em Santa Cruz — comentava Homero, não traduzindo-o de grego para latim, mas como se o fizesse na própria Atenas! Nunca até então eu vira tal em parte alguma. E os discípulos imitavam o mestre com não menor aplicação, empregando também a língua grega quase exclusivamente. A julgar por estes presságios, se me é lícito meter a profeta, Coimbra há-de vir a ser um centro florescentíssimo no estudo das línguas”. E concluía, depois de análoga experiência entre os teólogos: “quem não vê que está reservado a Coimbra ainda um dia vir a sobrepujar a própria Salamanca? El-rei também se não poupa a nenhumas despesas, tendo dotado as cadeiras com proventos tão gordos, que em toda a Espanha não logram os professores melhores salários”³¹⁴.

Com efeito, a firme direcção imposta por Frei Brás à escola do Mosteiro e a *doctas pietas* que ele mesmo professava, haviam garantido ao ensino crúzio uma orientação claramente moderna e imposto, como estipulavam, sob pesadas penas, as *constituições* por seu punho obradas, “Que nam se leam nem ouçam em nossos collegios sofistaria”³¹⁵; ao mesmo tempo, a generosidade régia empenhava-se em atrair a Coimbra um escol de professores disputados a prestigiadas universidades estrangeiras, como Paris, Salamanca ou Alcalá³¹⁶ e a conjugação das duas circunstâncias reflectira-se, sem dúvida, tanto na qualidade do ensino como na

³¹² Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 500-501, que procura reconstituir os dados disponíveis para os anos de 1537/41, apurando um total (parcial) de 617 alunos. Estes valores, seriam, contudo, algo reduzidos por C. dos SANTOS através da análise do “Livro da matrícula” (cfr. *Os Jerónimos em Portugal...*, pp. 130-131).

³¹³ Esta evidente constatação foi argutamente sublinhada por Américo da Costa RAMALHO, “Alguns aspectos da vida universitária em Coimbra nos meados do século XVI (1548-1554)”, *Humanitas*, XXXIII-XXXIV, Coimbra, 1981-1982, p. 5.

³¹⁴ CEREJEIRA, M. Gonçalves, *O Renascimento em Portugal*, I, *Clenardo e a sociedade portuguesa*, Coimbra, 1974, pp. 113-115, *apud* CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, pp. 41-42.

³¹⁵ SANTOS, C. dos, *Os Jerónimos em Portugal...*, p. 121.

própria afluência de estudantes. Era o *milagre* que Clenardo pudera verificar. Não obstante, vista mais de perto, a realidade não deixava de apresentar nítidas fissuras. De facto, a situação verdadeiramente paradoxal que resultava da cisão administrativa operada sobre o velho Estudo, multiplicava os conflitos de jurisdição, ao mesmo tempo que dificuldades na contratação dos docentes estrangeiros obrigavam os responsáveis crúzios a alguma improvisação em matéria de professorado, que se não compatibilizava com a aspiração de fazer rivalizar os *gerais* do Mosteiro com os seus congéneres de Paris, Bordéus, Salamanca ou Alcalá. De igual modo, passado o primeiro impacte, assistir-se-ia a um decréscimo na frequência dos alunos e a um recrudescimento da emigração escolar, especialmente em direcção aos grandes centros universitários castelhanos e franceses³¹⁷, muito provavelmente em função de carências do ensino que o reitor denunciaria insistentemente ao Rei por todo o ano de 1541, invocando a “falta que ha nessa Universidade nos princípios da latinidade”³¹⁸. Mas era o próprio esquema pedagógico neles implantado que estaria longe, em fim de contas, de distinguir-se pela eficácia. Com efeito, se a reforma escolar levada a cabo no Mosteiro se orientava abertamente na direcção do Humanismo literário, não eram igualmente firmes os seus pressupostos no plano específico do Humanismo ideológico, do mesmo modo que o luminoso prenúncio de autonomização dos preparatórios que representara a instalação da Faculdade de Artes, se veria nitidamente prejudicado (mau grado a maior clareza da organização curricular) pela ulterior transferência para o estudo agostiniano das cátedras de Teologia e Medicina. Mas, especialmente, o sistema basicamente *escolar* e não *colegial* implantado entre os crúzios, não logrando, por ausência de regime de internato, obter a síntese entre *ensino* e *educação* que constituía a base do ideário pedagógico humanista, tal como vinha sendo experimentado nos *colégios menores* franceses ou no

Colégio Trilingue de Lovaina³¹⁹, não parecia poder vir a fornecer a base necessária à formação, quantitativa e qualitativa, dos *varões sábios e devotos* de que o Reino há muito carecia³²⁰.

Vista desta perspectiva, pois, a *reforma* quedava-se, afinal, a uma ampla distância do objectivo pretendido. Que o monarca tomara já consciência dos sinais de crise que se divisavam e da urgência de intervir directamente na coordenação dos estudos crúzios, demonstra-o a correspondência trocada com o cenóbio ao longo do ano de 1541 e, muito especialmente, a nomeação a que procederia, durante esse ano lectivo de 1540/41, de um *director* ou *primário*, investido de poderes nas áreas de recrutamento de professores, repartição de alunos, exames, fixação de programas e mesmo disciplina pedagógica³²¹ (e o alvoroço gerado no cenóbio pela implementação de tal medida — que chegaria mesmo à invalidação do cargo —, confirmá-lo-iam, por certo, na justeza da sua decisão de implantar os Estudos na *Alta*, cortando assim toda a possibilidade da sua reunificação ao abrigo dos cónegos regantes). De resto, desde Julho de 1538, que o *projecto* dos Estudos Velhos havia evoluído para uma solução mais consistente, a erguer em zona parcialmente livre, sobranceira ao lanço da *couraça* que descia do Castelo à Porta Nova e onde, brevemente, o próprio Rei faria erguer casas destinadas a estudantes³²². Mas o passar do tempo e o aprofundamento das tensões entre as duas prelaturas em que se repartia a Escola, tanto quanto o espectro do estrangulamento económico gerado pelo

³¹⁹ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 507-517, 523 e 528-529.

³²⁰ Não valerá a pena, quer-nos parecer, insistir sobre a importância, nos objectivos básicos da Reforma Joanina, da elevação da qualidade moral e intelectual do clero, mas justificar-se-á, apesar de tudo, registar aqui as palavras, aliás recentes, de L. A. de Oliveira RAMOS: “Num país envolvido num processo mundial de expansão ultramarina, um dos aspectos originais da actividade das Escolas conimbricenses respeita à intervenção na preparação dos sacerdotes que querem ser missionários” (“A Universidade Portuguesa...”, p. 367). Também A. da Costa RAMALHO, pela mesma altura, escreveria: “Na intenção do rei D. João III, a Universidade devia formar teólogos bem preparados, não só para a controvérsia religiosa, que estava na moda por toda a Europa, mas também para a evangelização das terras descobertas e para a eventual polémica com as religiões rivais desses novos territórios” (“O Humanismo...”, p. 711). Sobre a importância, para o Estado Moderno, da formação de uma nomenclatura eclesiástica, ver PESET, Mariano, “La Monarchie Absolue et les universités espagnoles”, *CRE-Information*, nº 72, 4º trimestre, Génève, 1985, p. 79ss. Deve-se, porém, a Silva DIAS a chamada de atenção para a grave questão da crise moral e intelectual do corpo eclesiástico e para os seus reflexos na sociedade civil (cfr. o que escrevemos *supra*).

³²¹ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 528 e 531 nota 2.

³²² Sobre este projecto ver W. ROSSA, *Diversidade...*, pp. 775-805.

³¹⁶ Cfr. BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, p. 193.

³¹⁷ Cfr. SANTOS, C. dos, *Os Jerónimos em Portugal...*, pp. 130-131 e SERRÃO, J. Veríssimo, *História das Universidades*, p. 109.

³¹⁸ Cfr. BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, p. 62.

aumento do corpo docente e respectivas remunerações³²³, impunham uma intervenção de fundo, que reconstituísse a unidade perdida e conferisse coerência pedagógica ao sistema de ensino implementado, do mesmo passo resolvendo em definitivo o drama sempiterno das finanças escolares. O próprio monarca, em finais de 42, terá pensado em deslocar-se a Coimbra, com vista, por certo, a avaliar pessoalmente a situação³²⁴. Mas, sobretudo, urgia encontrar o *homem certo* que, à semelhança de Frei Brás no seu domínio crúzio, fosse capaz de dirigir, com pulso firme, o complexo xadrez em que se convertera o processo da transferência; alguém cuja formação cultural, independência e sintonia ideológica com os objectivos programáticos da reforma, permitisse confiar-lhe, enfim, a inteira chave da questão, ao mesmo tempo que dotado de tacto bastante para contornar o fegoso temperamento do *governador* crúzio. E esse homem não tardaria a ser localizado: era também monge jerónimo e dera, no século, pelos nomes de Diogo Guedes ou Diogo Pinto³²⁵. Mas chamava-se em religião *Diogo de Murça*.

Não era, de resto, Frei Diogo, um desconhecido para o Rei. Ingressara no Mosteiro da Penha Longa em 1513, onde, três anos mais tarde, professaria também Frei Brás de Braga, seguindo ambos para Paris, por 1517, a cursar Artes e Teologia, tudo indica que no Colégio de Mantaigu, a coberto das bolsas aí criadas, por

³²³ Na verdade, ao transitar para Coimbra, a Escola conservara o seu património *lisboeta*; porém, em face do crescimento vertiginoso das despesas provocado pelo aumento do corpo docente e respectivos ordenados, a Coroa tomara sobre si os encargos daí decorrentes, procurando, em 1538, resolvê-los através da doação das rendas de seis igrejas do padroado régio na diocese de Lamego, às quais, em 1542, seriam anexadas mais quatro, por bula de Paulo III. Não passara um ano, contudo, sobre esta última dotação e já Martim de Azpilcueta, o *doutor navarro*, escrevia ao monarca um extenso relatório onde, entre outros factos, lhe denunciava que “m^{tos} lentes ou os mais & outros officiaes da vniversidade estão huma & duas terças sem ser paguos de seus salairos & isso q se lhes pagua he a pedaços oje hum pedaço & amanhã outro do qual rrecebem m^o dano & prejuizo asi porque os mais são estrangeiros” (BRANDÃO, M., *Alguns documentos...*, p.13; cfr. COELHO, M. H. da Cruz, SANTOS, M. J. Azevedo, “Contenda...”, pp. 40-41).

³²⁴ É, de facto, o que parece inferir-se de uma carta do bastardo régio, o *senhor* D. Duarte, para o Rei seu pai, datada de 11 de Outubro de 1542 e onde lhe pede licença para o ir ver a Coimbra onde se diz que brevemente irá (TT, Corpo Cronológico, Parte 1^a, maço, 72, doc. 115). O documento é também um bom testemunho da ciência que no Mosteiro da Costa se possuía das intenções do monarca em relação à marcha dos acontecimentos na cidade do Mondego, desse modo ajudando a explicar os sucessos que de seguida passarão a relatar-se e o papel que na reforma universitária estaria reservado a Diogo de Murça.

³²⁵ Cfr. CARVALHO, Joaquim de, “A Livraria de um letrado do século XVI – Fr. Diogo de Murça”, *Obra Completa*, vol. II, *História da Cultura (1922-1948)*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, p. 572 e RODRIGUES, M. A., *A Universidade de Coimbra e os seus Reitores...*, p. 53.



Retrato de Frei Diogo de Murça, séc. XVIII, autor desconhecido (AUC)

D. Manuel I, em 1498³²⁶. Porém, como a universidade do Sena fosse ainda presa da *sofistaria*, rumariam a Lovaina, onde, sob a

³²⁶ Veja-se *supra* nota 180. A generalidade dos historiadores inclina-se, de facto, para a frequência, por parte de Frei Diogo de Murça, de estudos nos gerais parisienses. M. BRANDÃO, contudo, colocaria ao facto alguma reserva (cfr. *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. II, p. 180, n. 3).

direcção de Erasmo e Luís Vivès³²⁷, o Colégio Trilingue se afirmara já como modelo de *colégio de Artes* do Renascimento e cuja Faculdade de Teologia se encontrava na vanguarda da controvérsia anti-luterana. Regressado Frei Brás ao Reino, onde já se encontrava em 1525, prosseguiria Diogo de Murça os seus estudos até ao doutoramento, em 1533, aí se cruzando com outros portugueses, como André de Resende e Damião de Góis e relacionando-se com humanistas de renome, como Nicolau Clenardo que, anos mais tarde, teria ensejo de acolher em Portugal. Da sua passagem por Lovaina ficaria um rasto eloquente na honrosa menção que lhe faz João Driedo, seu patrono, afectuosamente o apodando de “convictor meus” na dedicatória a D. João III da obra *De ecclesiasticis scripturis et dogmatibus*, editada em 1533³²⁸. Mas era na sua própria mente que quedava impressa, para todo o sempre, a marca desses dez anos de vivência flamenga e de contacto directo com a aplicação prática das doutrinas de Erasmo, a qual, uma vez na Pátria, haveria de integrá-lo na *geração de Quinhentos*, onde enfileiravam os homens da mudança³²⁹. De facto, a vasta biblioteca que reuniria e onde, meticolosamente, coligirá as obras do doutrinador de Roterdão, confirma uma fidelidade que se estende também ao estudo da Patrística, das Humanidades e da controvérsia bíblica e dogmática, em cujo âmbito, aliás, se enquadraria o próprio interesse pelas *línguas sábias* e revela um teólogo de formação convictamente anti-luterana³³⁰. E foram, decerto, esses atributos e

os encómios de Driedo, senão de Frei Brás, a quem, desde 1527, o monarca confiara a *reformação* de Santa Cruz, que imediatamente o recomendaram, no seu retorno a Portugal, ainda em 1533 ou já nos inícios de 1534, para ocupar as funções de prior da Penha Longa e, concomitantemente, dirigir a formação intelectual de dois bastardos de sangue real: os *senhores* D. Duarte e D. António, respectivamente filhos do *Piedoso* e de seu irmão o Infante D. Luís³³¹. Mas não é inverosímil que o soberano tivesse dispensado as apresentações.

Na verdade, estaria reservado aos Jerónimos portugueses um papel pioneiro, tanto na experimentação das novas fórmulas pedagógicas, como na implementação da *douta piedade*, de que são testemunhos, seja a acção de Frei Brás em Santa Cruz, seja o *colégio* inaugurado no Mosteiro de Belém, em 1534/35, sob a direcção do *lovainense* Inácio de Moraes e logo transferido para Sintra, em benefício dos pupilos reais de Frei Diogo³³². Não se trata, porém, de orientações programáticas da Ordem, mas de acções concretas e pontuais, protagonizadas por seus representantes. De facto, não se destacariam os monges jerónimos, congregação estritamente peninsular, nem pela espiritualidade, nem por um entranhado cultivo das letras, quer humanas quer divinas³³³; em contrapartida, distingue-os a imunidade revelada em relação à crise que afectaria tantas observâncias, ao mesmo tempo que a sua especial ligação à Coroa, senão mesmo às

³²⁷ O Colégio Trilingue tinha sido fundado em 1517/18, vocacionado, como o nome indica, para o ensino das três *línguas sábias* — o latim, o grego e o hebraico — e nele ensinou Erasmo nos seus primeiros quatro anos de actividade. Modelo dos colégios humanistas, seria sobre o seu arquétipo que, em 1530, abriria as portas em Paris o Colégio de França. Ver, para uma visão geral, SERRÃO, J. Veríssimo, *História das Universidades*, pp. 78-79.

³²⁸ CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, pp. 35-36; *idem*, “A livraria de um letrado do século XVI...”, pp. 575-576.

³²⁹ Veja-se *supra* nota 23.

³³⁰ Cfr. CARVALHO, J. de, “A livraria de um letrado do século XVI...”, pp. 571, 577-578 e 580. Na verdade, de acordo com o historiador, “A sua mentalidade foi a mentalidade de um teólogo formado no mais acedo da controvérsia anti-luterana, a cuja índole repugnariam visceralmente o estetismo e a tendência racionalizante para a laicização dos saberes e, sobretudo, da interpretação da *Sacra página*. Não discriminaria, como alguns alvorçados modernistas, a aplicação às letras sagradas do estudo das letras profanas, situando as raízes de cada uma delas em mundos diferentes da actividade espiritual. A posse das línguas sábias valeria como instrumento, não como fim autónomo. Servia, acima de tudo, para apreender directamente os testemunhos mais antigos do ensino de Jesus Cristo e para proporcionar argumentos filológicos à controvérsia escriturária” (*ibidem*, p. 578). Cfr. a interpretação demasiado estrita de Hernâni CIDADE, *Lições de cultura...*, vol. I, p. 157 e as opiniões de Silva DIAS (*A política cultural...*, vol. I, tomo II, p.

468) e A. da Costa RAMALHO, “O Humanismo...”, p. 708. A este respeito, porém, devem ainda ser aduzidas as informações veiculadas por M. BRANDÃO, que carrearia argumentos para demonstrar que parte do espólio bibliográfico seria pertença do seu pupilo, o *senhor* D. Duarte, mesmo que tal, como o próprio historiador reconhecera, não invalide a sua relevância para a definição do perfil intelectual de Murça, sob cuja orientação se terá, evidentemente, verificado a organização da biblioteca do malogrado bastardo régio (cfr. *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. II, pp. 181-186, n. 1). Por outro lado e sem pôr em causa a firmeza das suas convicções teológicas, que nada, com efeito, autoriza, quer-nos parecer que o reconhecimento do papel que terá desempenhado no projecto do Colégio das Artes, de algum modo mitigará a visão utilitarista das Humanidades traçada por J. de CARVALHO (*ver infra*).

³³¹ FIGUEIROA, F. C. de, *Memórias...*, p. 65. Deve-se, contudo, a Silva DIAS, não apenas uma pioneira atenção ao carácter revestido pelos estudos inaugurados na Penha Longa, mas o seu relacionamento com a formação dos dois *infantes* bastardos (cfr. *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 470-471).

³³² Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 470-472.

³³³ Na verdade, o próprio Frei Diogo de Murça se referiria indirectamente ao facto, ao comentar ao Rei, em 08.11.1542, a respeito dos progressos dos estudos no seu mosteiro, “que se não pode fazer mais do que é feito, nem cuidei que entre frades, e frades de S. Jerónimo que tão fora estavam de estudar, se pudesse introduzir exercício de letras da maneira que este procede”, PIMENTA, Alfredo, *D. João III*, p. 288, *apud*, DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 468.

próprias pessoas dos soberanos, *múnus* esse, de resto, que encontraria tradução na protecção, especial também, que lhes dispensa a Realeza³³⁴. Nesse contexto, pois, incidindo os desígnios régios não na Ordem jeronimita enquanto tal, mas num ou noutro dos seus membros adrede designados, não parece temerário vislumbrar a mão real na origem, ainda em tempos de D. Manuel, da designação de Brás de Barros e Diogo de Murça como usufrutuários das duas (justas) bolsas que o monarca havia instituído em Montaignu, tanto quanto do seu posterior reencaminhamento para Lovaina, desse modo melhor se compreendendo o imediato alistamento de ambos, no seu regresso ao Reino, em missões de *pessoal fidelidade*. Assim, pois, bolseiros d’El-Rei *avant la lettre*, a Frei Brás confiaria D. João III a *reformação* de Santa Cruz e a Frei Diogo os dois bastardos régios, que importava fazer educar longe da curiosidade pública³³⁵. E terá sido ainda esse desejo de sequestrar os ilustres pupilos aos olhares profanos, que levou o soberano, em 1537, no exacto momento em que ordenava a *mudança* do Estudo para Coimbra, a transferir igualmente para o Mosteiro da Costa, em Guimarães, a *escola real* da Penha Longa. Aí organizaria o prior Murça, em benefício dos *infantes* e do restrito grupo de escolares que os rodeava, uma pequena *universidade*, reduzida ao ensino das Artes e das Humanidades e tendo como faculdade *maior* a Teologia e à qual Paulo III, por expressa intervenção do *Rei Piedoso*, concederia, em 1539, a colação dos graus de bacharel, licenciado e doutor e a completa equiparação ao seu congénere conimbricense³³⁶. Academia *desempoeirada*, segundo o testemunho de Clenardo, que a visitou no outono de 1537³³⁷, orientada em harmonia com o *método lovainense*, perderia, contudo, o seu

³³⁴ Cfr. CARVALHO, J. de, “A livraria de um letrado do século XVI...”, p. 572-573; DIAS, J. S. da Silva, *Correntes do sentimento religioso...*, p. 57 e SANTOS, C. dos, *Os Jerónimos em Portugal...*, pp. 175ss.

³³⁵ Veja-se *supra* nota 330. Na verdade, merece reparo o facto de o Rei, na sua correspondência para Frei Diogo de Murça, se referir sempre a seu filho D. Duarte por “aquela pessoa”, sem jamais lhe referir explicitamente o nome (cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 471-472, n. 3).

³³⁶ Sobre este assunto vejam-se: *idem, ibidem*, pp. 467-477, 480 e 485-486; *idem, Correntes do sentimento religioso...*, p. 117; CARVALHO, J. de, “A livraria de um letrado do século XVI...”, p. 577; SANTOS, C. dos, *Os Jerónimos em Portugal...*, pp. 105-108 e 113 e RAMOS, Luís A. de Oliveira, “A Universidade Portuguesa...”, pp. 379-380.

³³⁷ CEREJEIRA, M. Gonçalves, *Clenardo...*, p. 327, *apud* J. S. da Silva DIAS, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 472.

sentido, subitamente, em Agosto de 1543, com a morte inopinada do *senhor* D. Duarte³³⁸. A coincidência deste facto com a crise ressentida em Coimbra pelo processo da transferência da Universidade, cuja reforma os perpétuos conflitos entre as duas prelaturas escolares pareciam haver já comprometido, projectaria, assim, Diogo de Murça para um novo destino, para o qual o recomendavam, simultaneamente, a sua comprovada dedicação ao serviço do monarca, a modernidade da sua formação intelectual e a antiga amizade que o unia a Frei Brás, seu companheiro de andarilhanças e de estudo. Desse modo, em 5 de Novembro desse mesmo ano, ver-se-ia provido no cargo de reitor da Universidade³³⁹. Mais do que um *cargo*, contudo, era uma *missão* que verdadeiramente o aguardava — e os factos parecem revelar que já então a teria empreendido.

* * *

Na verdade e como foi já notado, a colocação de Frei Diogo de Murça à cabeça do Estudo Geral transcende o mero “acto de rotina”, o “render da guarda do reitor que entra pelo reitor que sai”. Inversamente, iria consumir-se por seu intermédio, tanto na forma como no espírito, o “pensamento inicial de D. João III”: a completa renovação da secular instituição de ensino, em termos de poder confrontar-se com as grandes escolas europeias do seu tempo e de prover o Estado, em número e qualidade, dos *varões sábios e devotos* que há muito ambicionava. Triunfava, enfim, a “tese da primeira hora”³⁴⁰. Com efeito, ao provimento do novo reitor iria corresponder, em rápida sequência, a sucessiva resolução dos principais problemas — de ordem financeira, jurídica, administrativa e pedagógica — que ensombrevam a vida da instituição. Assim é que, logo a 17 de Novembro, oficiava o Rei ao seu embaixador em Roma, Baltazar de Faria, a fim de dar início aos trâmites necessários à extinção do Priorado-Mor de Santa Cruz, opulentíssima comenda de cujo rendimento, de mais de 3 300 000 reais, fruía até então o malogrado D. Duarte e que o monarca intentava dividir entre a

³³⁸ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 486.

³³⁹ Cfr. FIGUEIROA, F. C. de, *Memórias...*, p. 65 e RODRIGUES, M. A., *A Universidade de Coimbra e os seus Reitores...*, p. 53.

Universidade e dois bispados novos, a criar em Leiria e Portalegre. A tripla negociação, concluída em meados de 1545, contaria com o beneplácito de Frei Brás, que alcançava a mitra de Leiria e resolvia por inteiro os apertos financeiros do Estudo Geral, o qual, entre os patrimónios *velho* e *novo*, acumulava agora um rendimento equiparável ao das mais ricas dioceses³⁴¹. Enquanto isso, desde finais desse ano de 43 ou, o mais tardar, em inícios do seguinte, que corria em Paris e chegava aos ouvidos de Diogo de Gouveia, *o velho*, a notícia de que D. João III tencionava fundar um colégio, para cujo efeito chamara ao Reino o seu sobrinho André, em simultâneo decretando a revogação dos *bolseiros d'El-Rei*, que instituíra em 1526³⁴². Em Setembro de 44 seria a vez de Frei Diogo de Murça transportar para Coimbra e fazer entrega na Universidade dos novos *Estatutos*, um texto diplomático que fundia no velho *corpus* manuelino a legislação avulsa acumulada desde 37, mas que lograva reforçar a dignidade jurídica da instituição³⁴³. Enfim, a 22 de Outubro e por sugestão do próprio Frei Brás, consumava o monarca a ansiada reunificação da Escola, pondo assim termo a sete anos de separação forçada, ao decretar a transferência para o Paço Real das faculdades estabelecidas no mosteiro crúzio, onde somente as Artes se quedavam³⁴⁴.

³⁴⁰ DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 616.

³⁴¹ A Universidade tomara posse efectiva dos bens crúzios em 1546, tendo então início, todavia, um prolongado conflito com o cenóbio, que iria arrastar-se até 1607 [cfr. COELHO, M. H. da, SANTOS, M. J. Azevedo, “Contenda...”, pp. 41-43; sobre a natureza do Priorado-Mor, ver FONSECA, Fernando Taveira da, “Coimbra Moderna: a cidade e a Universidade”, *Revista de História da Sociedade e da Cultura*, 1, Coimbra, 2001, p. 359 e nota 27; a respeito da real importância da doação, que iria conduzir a Universidade do (velho) estado de carência ao de opulência, a ponto de ostentar, em 1556, uma receita da ordem dos cinco contos para despesas pouco maiores do que os três contos, ver BRANDÃO, M. D. *Lopo de Almeida...*, pp. 140-143].

³⁴² Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 533.

³⁴³ A existência destes Estatutos, infelizmente perdidos, mas abundantemente referidos pela documentação universitária (cfr. GOMES, J. Ferreira, “Os vários estatutos...”, pp. 23-24), seria contestada por J. de CARVALHO, porém sem argumentação consistente (cfr. “Instituições de Cultura...”, p. 47). A imediata revogação, após a reunificação da Universidade, que seguiria, a breve trecho, a entrega dos *Estatutos*, das principais disposições relacionadas com o poder dos estudantes e com o velho conceito que fazia do Estudo uma *corporação* de mestres e escolares, cimenta, de facto, a ideia de serem estes, fundamentalmente, um dispositivo apaziguador, ao mesmo tempo que produtor de uma base jurídica suficientemente consistente para permitir levar a cabo de forma coerente o processo da reunificação (cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 699).

³⁴⁴ Cfr. *supra* nota 3.

Assim, pois, após a entrega a Frei Diogo de Murça, em 5 de Novembro de 1543, da borla reitoral, operava-se, em ritmo impressionante, a resolução do complexo conjunto de problemas que afectavam o Estudo desde a sua transferência de Lisboa e que ainda dois anos antes pareciam insolúveis. E levava-se a efeito sob os auspícios de Frei Brás, activo colaborador, agora, em matérias de tão grande alcance como a amputação do património crúzio ou a perda da tutela monástica sobre as faculdades estabelecidas no cenóbio e aparentemente esquecido das razões que, ainda em 1541, o haviam levado, uma vez mais, a pedir escusa do seu posto e a afirmar *nada fazer, nem ter que fazer em Santa Cruz*³⁴⁵. De facto, parece haver indícios claros de que, pelo menos desde os finais de Agosto de 1542, o soberano mantinha conversações com o prior da Costa a respeito dos assuntos universitários³⁴⁶; e se é duvidoso que estas tivessem já por horizonte o seu provimento no cargo de reitor, tendo em conta a recente nomeação de D. Frei Bernardo da Cruz³⁴⁷ e, especialmente, a importância das funções que Murça desempenhava em Guimarães, não custa, porém, admitir que visassem ouvir o seu conselho em assuntos que eram da sua especialidade, senão mesmo usar os seus talentos de negociador e o crédito de que dispunha junto de Frei Brás. Desse modo, quando, em Agosto de 1543, a morte repentina do *infante* o liberta de súbito do seu papel de preceptor, pode dizer-se que Frei Diogo mais não faz do que assumir oficialmente a tarefa que, havia já um ano, informalmente lhe teria sido confiada³⁴⁸ — e que, tudo indica, incluía desde logo as questões candentes da promulgação dos Estatutos e da reunificação do Estudo, senão mesmo a própria matéria patrimonial, cuja resolução parece, de facto, ligar-se mais

³⁴⁵ Cfr. *supra* nota 311.

³⁴⁶ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 615 e nota 3 e *supra* nota 324.

³⁴⁷ Na verdade, passara pouco mais de um ano sobre o provimento de D. Frei Bernardo da Cruz, que ocorrera, com carácter interino, em 28.04.1541, enquanto durasse o impedimento de D. Agostinho Ribeiro, nomeado bispo de Lamego no outono de 1540 e que na primavera de 1541 decidira empreender a visita da sua diocese (cfr. RODRIGUES, M. A., *A Universidade de Coimbra e os seus Reitores...*, pp. 45 e 50).

³⁴⁸ A este respeito valerá a pena atentar no facto de, a partir de Outubro de 1542, parecer assistir-se a uma rarefacção do rasto administrativo de D. Frei Bernardo da Cruz (cfr. *idem, ibidem*, pp. 50-51). Se é que o carácter interino da sua nomeação não indicia já a intenção de ganhar o tempo necessário à estruturação de uma intervenção mais ampla nas questões universitárias.

à mitra de Frei Brás³⁴⁹ do que à morte *oportuna* do bastardo régio, já nomeado arcebispo de Braga e a quem, por certo, não seria impossível alcançar idêntica prebenda. Era, porém, evidente, que a mera concentração das faculdades maiores no Paço Real, se constituía um passo importante na pacificação da instituição, não resolvia por si mesma o problema do ensino das Artes, nem as insuficiências que o próprio D. Frei Bernardo da Cruz denunciara com insistência ao longo do ano de 1541. Nesse sentido, as diligências junto do *governador* crúzio seriam acompanhadas dos contactos estabelecidos com André de Gouveia no sentido de lhe encomendar a organização do *colégio* de que o velho *principal* de Santa Bárbara, em Paris, tivera notícia logo em finais de 1543 ou nos inícios do ano seguinte.

A ideia original parece, de resto, remontar a 1537 e ter partido do próprio André de Gouveia. A sua ligação à Coroa tinha, aliás, origem na tradição dos serviços prestados por seu tio Diogo desde o reinado de D. Manuel I, pelo que tinha sido nomeado, havia pouco, em sua substituição, como representante do Estado português junto do *Tribunal de Presas* de Baionne³⁵⁰. Desse modo, possivelmente impressionado com a transferência da Universidade para Coimbra, informava, em 11 de Agosto, o embaixador de Portugal em França, Rui Fernandes de Almada, da sua vontade de colaborar na reforma do sistema de ensino, mau

grado a excelente situação de que gozava nesse reino: “tudo me parece nada — escreveria — p. q. nã viuo na pátria & faço nella algum fruyto & deos sabe meu zelo & vontade quã grande he de poder nella fructificar”³⁵¹. Mas a verdade é que não queria chegar a Portugal *cõ as palhas na cinta*, como ele mesmo dizia, pelo que fazia depender a sua vinda da criação das necessárias condições financeiras. É certo, porém, que o seu oferecimento vinha antes de tempo, no momento em que tudo estava ainda em aberto no próprio processo da transferência e importava, sobretudo, gerir as susceptibilidades de Frei Brás em relação aos termos em que esta, afinal, se verificara. Cinco anos mais tarde, contudo, a situação era bem outra. A Coroa perdera já as suas ilusões em relação às potencialidades dos colégios crúzios na questão do ensino dos preparatórios, ao mesmo tempo que o próprio André de Gouveia, à frente do seu Colégio da Guiena, em Bordéus, soubera consolidar, desde 1534, a fama de brilhante pedagogo que haveria de justificar o clássico dito de Montaigne a seu respeito: “sans comparaison le plus grand principal de France”³⁵². Ao longo desses anos, de resto, não seriam poucos os portugueses a contactar com a sua obra e a testemunhar a justeza da sua nomeada, que o próprio Frei Diogo de Murça, decerto, corroboraria, pelo conhecimento adquirido no seu estágio parisino, quando o (então futuro) *principal* bordalês exercia o seu magistério em Santa Bárbara³⁵³. Desse modo, por finais de 1542

³⁴⁹ Na verdade, parece evidente que, na assunção por Frei Brás da sua difícil missão de reformador de Santa Cruz, terá sido determinante o projecto de incorporar no Mosteiro o velho Estudo Geral e, conseqüentemente, a (legítima) esperança de vir a ser nomeado reitor de uma Universidade que, nessa operação e de acordo com o próprio projecto régio, se deveria converter num Estudo de referência a nível internacional, tanto do ponto de vista pedagógico como na sua opulência financeira; e que o prelado dessa instituição, directamente ligado à pessoa do monarca, incomensuravelmente mais importante do que o modesto reitor da Escola lisboeta, constituiria uma das mais relevantes personalidades do Reino. A esta altura dos acontecimentos, porém, uma vez nomeado reitor e transferida a Universidade para o Paço Real, não poderia escapar-lhe que semelhante horizonte se encontrava já definitivamente comprometido — como lhe não escaparia, igualmente, por difícil que lhe fosse controlar o seu temperamento colérico, que não poderia utilizar com êxito, indefinidamente, os efeitos dos seus acessos de *paixão*. Nesse contexto, a obtenção de uma diocese em prémio dos seus serviços deveria configurar-se-lhe, não somente como justa remuneração (que na verdade era), mas como saída airosa para um processo que se convertera, ele mesmo, num beco sem saída, envenenado pela contínua tensão das suas próprias relações com a comunidade e é essa, com efeito, a informação que veicula o cronista crúzio D. Nicolau de SANTA MARIA, de par com o comentário irónico da Rainha D. Catarina de Áustria: “El Frayle quiere ser Obispo” (*Chronica da Ordem dos Conegos Regrantes...*, tomo I, p. 183). Não deverá, pois, ter sido excessivamente difícil a Frei Diogo de Murça, que nove anos de convívio haviam feito profundo conhecedor do seu temperamento, seja contornar-lhe os acessos de ira, seja fazer-lhe vibrar a corda da ambição.

³⁵⁰ Cfr. BRANDÃO, Mário, *O processo na Inquisição de Mestre João da Costa*, vol. I, pp. 271-273.

³⁵¹ Cfr. BRANDÃO, M., *Alguns documentos...*, p. 124; DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 530.

³⁵² *Essais*, vol. I, cap. 26, *apud* RAMALHO, A. da Costa, “Alguns aspectos da vida universitária...”, p. 6. Sobre o Colégio da Guiena e a acção de André de Gouveia ver, em geral, BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, vol. I, pp. 488-494 e BRANDÃO, Mário, *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, Cap. II.

³⁵³ Cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, vol. I, pp. 354-355. Efectivamente, a historiografia não se tem esquecido de valorizar o papel desempenhado por diversas personagens na origem do convite régio a André de Gouveia, com destaque para as informações veiculadas pelos dominicanos Frei Jerónimo de Padilha e Frei Jorge de Santiago, ambos membros do Tribunal do Santo Ofício e que, no regresso de uma viagem a Roma com o objectivo de tomar parte na eleição do novo *geral*, visitaram o Colégio ainda em finais de 1542 ou nos inícios de 1543. Assim o testemunharia, de facto, João da Costa, um dos lentes *bordaleses* trazidos por André de Gouveia, quando da sua prisão pela Inquisição em 1550, na presença do próprio Frei Jorge e a estes nomes poderão ainda acrescentar-se os dos diplomatas D. Francisco de Noronha e D. Gonçalo Pinheiro (cfr. BRANDÃO, M., *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 484-488; *idem*, *O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 64-65; DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 532 e BATAILLON, Marcel, “Sur André de

ou já nos inícios do ano seguinte, chamava o monarca André de Gouveia a Portugal, a fim de com ele debater pessoalmente o assunto do ensino preparatório oficial. Era como se, volvido mais de um século, encontrassem eco, enfim, as palavras do Infante D. Pedro a seu irmão D. Duarte, quando, no acto de recomendar-lhe o sistema colegial, *por maneyra de vxonia e de paris*, como remédio para a obtenção de *bem acostumados eclesiasticos*, o advertira de ser *mester* alcançar *bons hordenadores; taes ordenadores* (escrevera) *que ja estiuerão em as ditas unjversidades*³⁵⁴. Mas eram também, em certo sentido, as ideias expressas por D. Diogo de Sousa, dezasseis anos antes, quando se opusera ao envio de bolseiros para fora, propondo, em alternativa, a fundação no Reino de um colégio de Teologia e de *todas as ciências que para ela são necessárias*, apoiado num corpo docente, ele sim recrutado no estrangeiro, para o que se não esquecera de recomendar: “Pagai, Senhor, muito bem aos lentes e aos escolares que bem aprenderem fazei-lhes muita mercê”³⁵⁵. Desse modo, ao longo do segundo semestre de 1543, senão mesmo ainda dos primeiros meses de 44³⁵⁶, em coincidência, pois, com a assunção por Frei Diogo de Murça da reitoria da

Gouveia, principal du Collège de Guyenne”, *Revue Historique de Bordeaux et du Département de la Gironde*, tome XXI, Bordeaux, 1928, pp. 53-54); tem, porém, a nosso ver, negligenciado o papel de Frei Diogo de Murça, a quem, como pedagogo, seguramente interessava a experiência desenvolvida no Colégio da Guiena, que tantos escolares portugueses atraía, bem como o conhecimento que possuiria da personalidade e da orientação intelectual do *principal*, que já havia dado brado quando assumira a direcção do Colégio de Santa Bárbara e que constituiria, em si mesmo, motivo bastante para seguir com atenção a sua carreira bordalesa. Este facto, contudo, não invalida o testemunho de João da Costa, natural, de resto, em quem, a braços com a Inquisição, se esforçava por fazer valer o testemunho de dois ilustres membros do Tribunal. Na verdade, é bem possível que Padilha e Santiago tivessem sido encarregues pelo monarca de, a coberto da missão oficial que os conduziria a Roma, confirmar pessoalmente as informações dispersas de que dispunha, no quadro, porém, da estratégia que paralelamente ia desenhando com Frei Diogo de Murça e assim se explicaria a sua demora de vários meses em França, no regresso de Roma Tal interpretação, aliás, em nada invalida. Muito ao contrário, a afirmação de João da Costa, segundo o qual “o senhor padre m.^{le} Jorge de santiago passou por bordeos & cõ elle o padre frey Jeronymo de padilha q. ds. tem & ambos forão ao collegio & virão o exercício delle & ordem q. se nelle tinha & polla relação q. elles derão a elRey noso senhor, mãdou S. A. vir m.^{le} Andre & a cõpanhia” (BRANDÃO, M., *O Processo na Inquisição de Mestre João da Costa...*, vol. I, p. 220). Certo é que, anos mais tarde, a experiência vivida pelos dominicanos no Colégio da Guiena haveria de merecer reparos a Frei Jorge de Santiago, depondo então contra os mestres bordaleses... (cfr. *idem*, *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 201-202 e 222-224).

³⁵⁴ Veja-se *supra* nota 134.

³⁵⁵ Veja-se *supra* nota 221.

³⁵⁶ Na verdade, não existe qualquer indício da presença de André de Gouveia no Colégio da Guiena entre meados de Junho de 1543 e os finais de Maio de 1544 (cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, vol. I, p. 495;

Universidade, assentar-se-iam as bases para o estabelecimento, em Coimbra, de um colégio dirigido por André de Gouveia e provido de uma equipa de docentes por ele recrutada nos colégios franceses. Tratava-se de uma *missão* com duração prevista de dois anos, findos os quais o colégio deveria estar em condições de caminhar pelo seu próprio pé³⁵⁷. Mas ficavam por estabelecer as datas concretas da sua instituição, em virtude, uma vez mais, da delicadeza das negociações a desenvolver junto do cenóbio crúzio, que iria perder a sua preeminência e mesmo da Universidade, em relação à qual o colégio deveria ficar independente³⁵⁸. Com efeito, se a outorga dos novos Estatutos, em Setembro de 1544, significara, para esta, o termo do *período de transição* correspondente ao processo da transferência, que a almejada reunião do conjunto das faculdades no interior do Paço Real, em Outubro seguinte, viera coroar, em aberto permanecia ainda a magna questão dos bens do Priorado-Mor, cuja conclusão formal apenas em meados de 45 seria alcançada; e quase um ano ainda iria decorrer antes de a Universidade tomar posse real da doação, o que teria lugar em 18 de Maio de 1546 — mas para dar início a um pertinaz conflito entre as duas instituições que somente a especial *entente* estabelecida entre Frei Brás e o reitor Murça lograria (por algum tempo) controlar³⁵⁹. Em semelhante contexto, pois, face a um projecto que passava, de novo, pelo *sacrifício* do cenóbio, agora, porém, sem esperança de *compensações*, a solução dependia, uma vez mais, da espessura do véu de secretismo que sobre o assunto se pudesse manter. E tal redundaria, nos anos que se seguem, na reedição quase mimética do percurso seguido pelo próprio processo da transferência.

De facto, após o regresso a França de André de Gouveia, na primavera de 1544, empreendia este, de imediato, as diligências necessárias à constituição do corpo docente, bem como a compra do material tipográfico necessário à *imprensa* que deveria funcionar em complemento da nova instituição, ao mesmo tempo

BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, p. 65 e *idem*, *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 488-489).

³⁵⁷ Cfr. BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, p. 67 e *idem*, *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 498-499.

³⁵⁸ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 533-534.

³⁵⁹ Veja-se *supra* nota 341.

que tratava de assegurar, através de João Gélida, igualmente *principal* numa escola de Paris, a sua sucessão no Colégio da Guiena³⁶⁰. Mas um pesado silêncio iria descer sobre o assunto do *colégio*. E essa ausência de efeitos práticos da sua vinda a Portugal, terá minado, seguramente, a sua confiança nas intenções reais. Em 1545, todavia, o próprio monarca o tranquilizaria, ao afirmar-lhe: “ca estou ainda na detreminaçã em q. estaua de me serujr de voz, como cõvosquo falley”; e justificava: “p. q. vosa vinda nã podia ser (como sabeys) sem ao colegio se dar algum prinçipio em q. vos podeseys vyr meter & per o lugar & ordenãca em que vos parece que se deve fazer nã ouue ategora disposiçã para iso. Não vos respondy (ategora nem asy mesmo o faço) todo este tempo & pela mesma causa o nã faco asy mesmo agora”. Não deixava, contudo, de recomendar: “os homens q. tendes para virem cõvosquo folgarey de não alargardes”³⁶¹. Mas Gouveia não parecia estar disposto a aguardar placidamente os acontecimentos, pelo que, em Novembro desse ano, decide alvitrar o estabelecimento do colégio em Lisboa ou mesmo em Évora, com o fito de contornar as susceptibilidades coimbrãs³⁶². E deve ter sido a necessidade de pôr algum freio nessa impaciência, senão mesmo a consciencialização, por parte do Rei, da inevitabilidade de (uma vez mais) provocar os acontecimentos, a origem da sua segunda deslocação ao Reino, por intimação real, na primavera de 1546 e no decurso da qual, agora em companhia de Diogo de Teive, estrategicamente passaria por Coimbra a 17 de Abril. E desta segunda permanência³⁶³ iria nascer um plano concreto de actuação, que englobava, decerto, o próprio estabelecimento de objectivos temporais no que respeitava à implementação do ambicionado colégio. Com efeito, André de Gouveia voltaria a França, mas agora a fim de organizar definitivamente a expedição dos *bordaleses*, que despovoaria o

Colégio da Guiena da maior parte dos seus insignes mestres e que rumaria a Portugal na Quaresma de 1547, dividida em dois grupos, partidos com escassos dias de intervalo: o primeiro composto de Guilherme de Guerente, Nicolau Grouchy, Arnaldo Fabrício e Jorge Buchanan e o segundo de Elias Vinet, Diogo de Teive, João da Costa e António Mendes, abalando o próprio Gouveia algum tempo mais tarde, talvez em companhia de Patrício Buchanan, irmão de Jorge, todos se encontrando já antes da Páscoa em Almeirim, onde então o monarca estanciava³⁶⁴.

Na verdade, a publicidade suscitada pelas repetidas e demoradas estadias do *principal* na Corte e, mais ainda, o impacte produzido pela chegada dos mestres *estrangeiros*, acrescidos do geral desconhecimento sobre o efectivo destino do colégio³⁶⁵, não tardariam a surtir os efeitos desejados e a fazer mover, em benefício dos desígnios régios, a mola corporativa do Estudo Geral, que o reitor Murça, certamente, não deixaria de subtilmente estimular³⁶⁶. Assim é que, perante o espectro da concorrência lisboeta, decidiria o conselho, em 19 de Julho de 1547, “que se esprega a S. A. sobre o colegio de m.^{te} andre q. S. A. mãdou vyr q. nã deyxer ficar em lyxboa & o mãde a esta vnjuersydade pelo m.^{to} prouejto q. fara & fiquãdo em lx.^a nã se podra sostentar a vnjuersjdade em coimbra & esto sem perjuizo dos lentes q. hora lem antes os louuem na dita carta a S. A. & lhe alembrem seus m.^{tos} serujços q. lhe tem feito & ha vnjuersydade”³⁶⁷. Estava, pois, alcançado o primeiro objectivo: ao impetrar formalmente o estabelecimento em Coimbra do

³⁶⁰ Cfr. BRANDÃO, A *Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 293 e 497-499.

³⁶¹ BRANDÃO, M., *Alguns documentos...*, p. 129.

³⁶² Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 535.

³⁶³ Cfr. *idem, ibidem*, p. 536 e BRANDÃO, M., *A Inquisição e os professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 502-516. Não parecem existir elementos para delimitar concretamente no tempo e na extensão esta segunda deslocação de André de Gouveia — mas não é difícil imaginar que se terá estendido por vários meses, à semelhança do que se verificou da primeira vez, ao mesmo tempo que a presença de

Diogo de Teive contribui para sedimentar a ideia de que se destinava já a concretizar o projecto.

³⁶⁴ Cfr. BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 69-75 e *idem, A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, p. 505-513. Para uma apreciação de conjunto do valor e da obra da equipa seleccionada por André de Gouveia, veja-se RAMALHO, A. da Costa, “O Humanismo...”, pp. 699-701.

³⁶⁵ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 535.


³⁶⁶ Cfr. *idem, ibidem*, p. 536, nota 4.

³⁶⁷ Cfr. BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, p. 455.

colégio real, a corporação universitária reafirmava, do mesmo passo, a sua dependência em relação à Coroa e deixava ao monarca, uma vez *atendida*, as mãos livres para modelar a seu arbítrio a nova instituição. E, na verdade, escassas semanas decorridas, a 6 de Agosto, oficializava o Rei tacitamente os seus propósitos, ao referir-se abertamente ao *doutor mestre André de Gouveia, Principal do collegio que ora mando fazer na cidade de Coimbra*³⁶⁸. Restava ainda Santa Cruz.

No que directamente respeitava ao Mosteiro, porém, dispunha agora D. João III de um aliado poderoso na pessoa de Frei Brás, exornado já com a mitra de Leiria e afastado da direcção efectiva dos colégios crúzios, mas não do seu antigo poder de *reformador e governador*. Desse modo e depois de previamente instruir o prelado para que expedisse as competentes ordens, dirige-se o monarca formalmente aos cónegos regentes, em 9 de Setembro, com o fito de lhes pedir, por empréstimo, os colégios de S. Miguel e de Todos-os-Santos, no mesmo acto em que lhes comunica ter mandado “ora assentar nessa çidade hum Collegio em q. se ham de ler todas as artes, do qual ha de ser prynçipal o Doutor mestre Andre de gouuea q. pera jso mandey vir de ffrança com alguns lentes q. loguo consygo trouxe pera o dito collegio”, afirmando-se certo de serem os monges “disto contentes, como confio q. o sereis”. Ao *doutor mestre* e respectivos lentes se destinavam, com efeito, as “cazas & apouzentam.¹⁰ dos dous Collegios”, que o soberano pedia de empréstimo “em quanto se não fizerem as que tenho ordenado de mandar fazer”, os quais se comprometia, contudo, a “despejar & tornar tanto q. forem feitas as casas que de nouo ey de mandar ffazer pera o dito Collegio”, o que sucederia “o mais cedo que poder ser”, requerendo ainda que, visto ser informado de estarem “alluguadas a pessoas alghuãs casas dos ditos collegios q. tem seruentia pera a Rua”, estas se “despejem logo dos ditos allugadores”, enviando em conformidade um alvará “pera os taes allugadores serem Constrangidos a se sair dellas posto que aynda dure o tempo dos seus allugueres, & sem embargo de quaes quer cõtratos

³⁶⁸ Veja-se, “Alvará acêrca do trigo para provimento do Colégio das Artes”, BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. III, doc. CDLXXIII, p. 89.



Colégios crúzios de S. Miguel e de Todos-os-Santos (José Carlos Magne, *Prospecto da Praça de Sansão e ruas que lá vão dar*, MNMC)

& cõcertos que sobre Jssso com elles teuerdes feytos”³⁶⁹. Caía assim, o cenóbio, de uma estocada única e sem réplica, pelo que, entregues as chaves dos colégios, iniciava o monarca a sucessiva promulgação de uma série de medidas de natureza prática, destinadas a proteger a vida da nova instituição³⁷⁰, à qual, a 16 de Novembro seguinte, outorgava um *Regimento*, que foi já apodado de verdadeira *carta fundacional*³⁷¹ e do qual emergia, com efeito, uma escola singular: o *Real Colégio das Artes* ou, simplesmente, o *Colégio Real*³⁷².

* * *

Na verdade, esvaziados os colégios crúzios das suas competências na esfera do ensino oficial, o novo instituto como que absorvia a antiga Faculdade de Artes³⁷³, afirmando-se, contu-

³⁶⁹ BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 456-457. Veja-se tb. *idem*, *Documentos de D. João III*, vol. III, doc. CDLXXV, pp. 92-93. Sobre estas casas e seus *allugadores*, a partir de 1538, veja-se CRAVEIRO, Maria de Lurdes dos Anjos, *O Renascimento em Coimbra. Modelos e programas arquitectónicos*, Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, policopiada, Coimbra, 2002, vol. I, pp. 166-167. Aí residia, v. g., Diogo de Beja, cidadão de Coimbra e cavaleiro-fidalgo da Casa Real, além de ser o *esprivão das obras dos paaços delRey* que surge na documentação referente às campanhas arquitectónicas do Paço Real (veja-se *infra* Parte II, nota 857).

³⁷⁰ Cfr. BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, p. 83 e docs. 2, 4 e 12.

³⁷¹ Cfr. *idem*. *Ibidem*, p. 83. O *Regimento* seria primeiro publicado por A. J. TEIXEIRA, *Documentos...*, pp. 4-11 e, depois, por M. BRANDÃO, *Documentos de D. João III*, vol. III, doc. CDLXXXIX, pp. 108-117.

³⁷² Sobre as diversas designações do novo instituto veja-se BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 359-361.

³⁷³ VASCONCELOS, António de, “Os Colégios Universitários de Coimbra (fundados de 1539 a 1779)”, *Biblos*, XV, Coimbra, 1939, p. 8. Sobre esta questão da substituição do Colégio à antiga Faculdade de Artes e sobre a situação ambígua que suscitaria — e justificaria a prerrogativa da atribuição dos graus se realizar nas *escolas maiores*, na presença do reitor e em nome da antiga Faculdade de Artes (ver *infra*) —, veja-se ANDRADE, A. A. de, *Verney e a filosofia portuguesa*, p. 47; RAMALHO, A. da Costa, “O Humanismo...”, p. 717 e FONSECA, F. Taveira da, “Coimbra moderna...”, p. 363.

do, em absoluta autonomia a respeito da Universidade e do seu reitor, que não detinham sobre ele qualquer poder ou jurisdição, mais do que o de receber, nas *escolas maiores*, os actos e exames de recepção dos graus³⁷⁴ e colocando-se sob a directa autoridade de uma nova personagem — o *principal* — apenas responsável perante o Rei que, aliás, com generosidade realmente régia, supriria todas as despesas³⁷⁵. Era o *sistema francês*, que vigorava, desde Francisco I, no Colégio de França, e que fazia dizer dos *regimentos* de Paris e do Colégio de Coimbra que *quase todos são uns*³⁷⁶; mas era também o *sistema de Lovaina*, sobre cujo Colégio Trilingue aquele se decalcara e que se considerava ser condição imprescindível para levar a cabo a tarefa de renovação a que o monarca e os seus agentes se propunham³⁷⁷. Com o novo instituto, porém, não era apenas a completa autonomização do ensino preparatório que, enfim, se consagrava: *colégio real*, emergiam com ele as noções de *ensino estatal*, livre dos constrangimentos corporativos do sistema escolar medieval pela estrita dependência financeira em relação à Coroa, que *livremente* contratava ou dispensava os lentes, lhe providenciava directa *protecção* e lhe outorgava o *regimento*, e de *ensino público gratuito*, entendido não já no antigo sentido dos *hospitia*, vocacionados para o alojamento de estudantes pobres, mas, essencialmente, como centro de formação de *elites*³⁷⁸.

Desse modo, completado o corpo docente com recurso a alguns dos lentes já existentes nos *gerais* dos Crúzios e pela maior parte formados em Paris, ou mesmo com outros adrede convidados, como o próprio irmão do *principal*, Marçal de Gouveia, abria o Colégio as suas portas, finalmente, adiantado já o ano lectivo, em 21 de Fevereiro de 1548, para o *Discurso inaugural*, a cargo de mestre Arnaldo Fabrício, começando as

lições no dia imediato³⁷⁹. E abria com um ambicioso programa pedagógico, no qual se buscava ministrar aos alunos, independentemente da sua origem social — religiosa ou secular —, uma formação assente na harmonização dos valores cristãos com os valores laicos, alcançada por meio da tríplice aliança de *educação e ensino, piedade e estudo, letras e ciências*, como forma de realização do ideal renascentista e de criação de *varões sábios e piedosos*, não já somente vocacionados para a vida eclesiástica, mas para uma completa realização no *mundo*. Onde a sua diferença em relação aos colégios das ordens religiosas, com a sua vivência cimentada em função da regra privativa e do primado da obediência, a que o Colégio Real opunha um sistema familiar, baseado no auto-domínio. Onde, pois, a importância da estrutura tutorial, que a exiguidade das instalações, aliás, gravemente dificultaria, mas que se afigurava determinante na complementaridade de *educação e ensino*, pela possibilidade que conferia ao *pedagogo* de acompanhar o conjunto das actividades lectivas, religiosas e recreativas de alunos que, sobretudo, se queria ver como *pupilos*. E por essa via se buscava triunfar onde o sistema crúzio havia claudicado. Mas era, de facto, o binómio *piedade-estudo*, que verdadeiramente distinguia a medula do esquema pedagógico implantado no Colégio Real: uma síntese perfeita de Humanismo e Cristianismo dirigida, ao termo de um plano de ensino meticulosamente estruturado, à realização do ideal humano formulado por Erasmo — o *cavalheiro cristão*³⁸⁰. Nessas circunstâncias, pois, nada mais útil do que o trabalho que João Vaseu empreendera em 1547: a organização de um índice ideográfico da própria obra do mestre de Roterdão³⁸¹.

Assim, pois, a especulação gerada em torno da abertura do Colégio, a fama dos seus mestres, as expectativas criadas pelo

³⁷⁴ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 541.

³⁷⁵ Na verdade, nos seis anos que vão de 1548 a 1554, a manutenção do Colégio importaria em mais de 8 000 000 rs. contra os cerca de 5 000 000 rs. que importava anualmente a Universidade (cfr. BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, p. 210-212).

³⁷⁶ Cfr. CARVALHO, J. de, "Instituições de Cultura...", p. 49.

³⁷⁷ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 541.

³⁷⁸ Esta questão seria estudada por Silva DIAS, que afirmaria que só muito secundariamente o Colégio das Artes se assumiu como "escola de estudantes pobres e bolseiros: a grande massa da sua população era constituída por fidalgos e burgueses. Não nos aparece, por conseguinte, como um instrumento de recuperação

social, mas como um factor de promoção, em humanidade e cultura, das classes dominantes do laicado" (*A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 561).

³⁷⁹ Cfr. BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 83-85 e 90. Em *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, contudo, M. BRANDÃO opina que pelo menos Nicolau Grouchy terá começado as classes de Artes nos inícios de Outubro (cfr. vol. I, pp. 518-520).

³⁸⁰ Cfr. BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 214, 262, 271-305 e 321; DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 543-562 e, para uma visão sintética, MENDES, António Rosa, "A vida cultural", p. 388.

³⁸¹ ANDRADE, A. A., *Verney e a filosofia portuguesa*, p. 49. A obra, intitulada *Index rerum et verborum copiosissimus ex Des. Erasmi Roterodami Chiliadibus*,

novo sistema pedagógico e o carácter gratuito que, à excepção dos alunos internos, revestia, haveriam de conciliar-se para provocar o êxito retumbante que constituiu a sua inauguração. Com efeito, logo a 13 de Março, não escondia André de Gouveia o seu enlevo, ao comunicar ao monarca que [os alunos] “pasã de 800 & segundo o q. vejo antes de hum anno ajuntarei duas mil ouelhas ou bem perto dellas; està em tanto sesego & continuã tam bem seus estudos q. faz espanto a todos”³⁸². De facto, a frequência da escola aumentava a um ritmo verdadeiramente impressionante: mesmo sem confirmar os prognósticos entusiastas do *principal*, o número de estudantes ultrapassaria já os 1000 em Abril imediato, atingindo os 1200 em finais do ano e os 1500 em meados de 1550³⁸³. Tirando os gravíssimos problemas ocasionados pelo alojamento e alimentação de uma tão vasta população escolar³⁸⁴, André de Gouveia e Frei Diogo de Murça tinham, na verdade, as melhores razões para rejubilar. Mas, sobretudo, D. João III. Cumprira-se a *Reforma*; chegara ao termo o contumaz processo empreendido, contra ventos e marés, havia mais de vinte anos. E o próprio bispo de Coimbra, D. João Soares, comunicava ao Rei, poucos dias passados sobre a abertura das aulas: “O Collegio de Mestre André, he com tanta vontade recebido de todo o povo, que por ser cousa, que em extremo parece a todos que he remedio de seus filhos serem christãos, e letrados, o escrevo a Vossa Alteza”³⁸⁵.

Na verdade, não apenas no Colégio, mas no conjunto das faculdades, um corpo docente de excepção, disputado a Paris, Salamanca, Alcalá e outras reputadas escolas europeias, reforçado, aliás, desde a ascensão de Frei Diogo de Murça³⁸⁶ e cuja contratação e dedicação ao múnus de ensinar as opulentas remu-

nerações auferidas garantiam³⁸⁷, convertera o modesto Estudo Português numa escola cujo cosmopolitismo era atestado por docentes e discentes³⁸⁸, capaz, finalmente, de ombrear com aquelas que, além-fronteiras, constituíam os seus principais pontos de referência³⁸⁹. Em conformidade e dando cumprimento à sua promessa, iniciava o monarca, em finais de Abril, as formalidades para a construção do novo edifício, uma vez mais a expensas suas (mesmo que à custa, afinal, dos colégios crúzios, que se comprometera a devolver), ainda que dificuldades várias protelassem o arranque das obras, a cargo de Diogo de Castilho, até aos finais do ano lectivo³⁹⁰. Enquanto isso, desde o provimento do reitor Murça que se vinha assistindo, tanto nas Humanidades como nas *faculdades maiores*, a uma renovação dos planos curriculares³⁹¹, a qual, no que respeita à Medicina, iria

Coimbra”, *Revista Portuguesa de História*, tomo XXXV, *Homenagem a Sérgio Soares*, Coimbra, 2001-2002, p. 299).

³⁸⁷ Veja-se, além das referências dadas *supra* na nota 375, DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 621 e RAMOS, L. A. de Oliveira, “A Universidade Portuguesa...”, p. 374.

³⁸⁸ Cfr. RAMALHO, A. da Costa, “O Humanismo...”, p. 697-698.

³⁸⁹ Efectivamente, Frei Jerónimo Román, que escrevia em 1546, afirmava já que “de ella hã salido muy doctos varones como lo testifican sus muy erudictas obras que andan por todo el mundo” (*Republicas del Mundo*, Salamanca, en casa de Juan Fernandez, 1ª Parte, 1595, fl. 300v), enquanto o Visconde de VILLA MAIOR refere a impressionante concorrência às aulas, que levaria a fazer “cursos extraordinarios, á similhaça dos que nas Universidades Allemãs fazem os *Privat-docenten*” e mesmo a abrir as Faculdades nos meses de fêrias, apresentando também uma impressionante lista de graduados pela Universidade de Coimbra convidados a reger cadeiras em inúmeras universidades europeias (*Exposição succinta...*, pp. 60-61). Importará, porém, por detrás da eventual mitografia, descortinar o verdadeiro alcance e a real valia da Reforma Joanina. Desde J. de CARVALHO, aliás, que a importância científica da Universidade reformada seria posta em causa, excepção feita à obra de Pedro Nunes, cujo magistério, de resto, se havia já exercido em Lisboa (“A actividade científica da Universidade de Coimbra na Renascença”, pp. 329-339). Deverá, porém, ter-se presente, que a criação da ciência moderna é fundamentalmente obra do século XVII e que, por este tempo (e mesmo muito além) a Universidade se entendia, por toda a Europa, acima de tudo como instituição formativa, assentado a modernidade, essencialmente, na recusa dos métodos escolásticos. A grande inovação do Renascimento seria representada pelo desenvolvimento do estudo filológico das Humanidades, o que explica que o Colégio das Artes tenha constituído o principal luzeiro da Universidade Joanina, enquanto nas faculdades maiores a inovação assentava sobretudo na recusa da *sofistaria* na elaboração dos comentários (veja-se também A. A. de ANDRADE, *Verney e a filosofia portuguesa*, pp. 40-42 e A. da Costa RAMALHO, “O Humanismo...”, pp. 717-720). À Reforma de D. João III, se deve, porém, e como sublinharia Silva DIAS, não apenas a separação entre os estudos preparatórios e superiores, mas o próprio conceito de *Universidade do Estado* e a sua consagração, ao menos em tendência, como “estabelecimento de ensino para uma sociedade laica”, traduzida no desenvolvimento dado aos estudos jurídicos e médicos. E se a aguda consciência da inter-relação existente entre eficácia e condições de trabalho, se revelaria uma realidade efêmera, é seguramente certo que “teve aí o seu berço o regime em que ainda hoje vivemos” (*A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 700).

³⁹⁰ Sobre as obras e o projecto do Colégio das Artes, vejam-se CRAVEIRO, M. L. dos A., *Diogo de Castilho...*, pp. 55-65 e ROSSA, W., *Diversidade...*, pp. 718 e 725-731.

³⁹¹ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 497-499 e cap. VIII.

seria dada à estampa em 1549, na oficina de João Barreira e João Álvares, tipógrafos régios, mas a dedicatória é datada de 47.

³⁸² BRANDÃO, M., *O Processo na Inquisição de Mestre João da Costa*, vol. I, p. 276.

³⁸³ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 93, 251 e 261.

³⁸⁴ Cfr., *idem, O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 93-94.

³⁸⁵ *Idem, ibidem*, p. 461.

³⁸⁶ Cfr. CARVALHO, J. M. Teixeira de, *A Universidade de Coimbra no século XVI*, pp. 39-46; CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p.46; BRANDÃO, M., *A Universidade de Coimbra...*, pp. 210-211 e RAMALHO, A. da Costa, “O Humanismo...”, p. 697. Coincide, aliás, com a assunção do reitorado por Diogo de Murça o regresso do eminente matemático Pedro Nunes à docência universitária (cfr. FONSECA, Fernando Taveira da, “Pedro Nunes na Universidade. II –

mesmo conduzir ao desenvolvimento da vertente anatómica³⁹² e ao magistério do médico cristão-novo António Luís, provido pelo Rei em Março de 1547, não obstante os seus antecedentes com a Inquisição³⁹³. De resto, malograda a intenção do monarca, formulada em 1535, de estabelecer *hum colegio nesa çidade da ordem de sam Jeronimo*³⁹⁴, o próprio reitor instalaria, em dependências do Paço Real³⁹⁵, um grupo de frades-estudantes que regularia pelo *método lovainense*, obtendo em 1550 a transferência formal Colégio da Costa, origem do colégio coimbrão de S. Jerónimo, incorporado na Universidade em 1553 e onde os seus discípulos haveriam de continuar como *estatutos vivos* e que ainda depois, por muito tempo, se ficaria “governando pela sua memoria”³⁹⁶. A Frei Diogo de Murça, aliás, se iria dever ainda a fundação, em 1548-49 e com o mesmo objectivo de prover à formação de *varões sábios e piedosos*, ou *cavalheiros cristãos*, que animava o projecto do Colégio das Artes, do primeiro instituto de carácter leigo destinado a graduados: o Colégio de S. Paulo, erguido no próprio local dos *Estudos Velhos* dionisinos, adjacentes ao Paço Real³⁹⁷. Enquanto isso, porém, sob o directo impulso do monarca e dessa sua obstinada *inclinação para as letras e letrados* que reportaria Frei Luís de Sousa³⁹⁸ — e que a *Reforma* escolar eloquentemente testemunha —, assistiria Coimbra, finalmente, a partir de 1539, mas especialmente ao

longo da década de 40 e ainda na de 50, ao estabelecimento de uma ampla rede de colégios (*por maneyra dos de vxonia e de paris*) que iria atingir uma vintena e dos quais catorze se haveriam de erguer em sua vida, apropriando-se, aliás, do frustrado projecto arquitectónico-urbanístico da *universidade crúzia* da Rua da Sofia³⁹⁹. Por via de regra de iniciativa das ordens monásticas ou militares, funcionariam como instituições de ensino privativas dos respectivos institutos, ainda que, não raro, frequentadas também por alunos externos e onde se procurava ministrar uma formação de escol, a um tempo no plano da *devoção* e da *cultura*. E seria, afinal, essa concentração do ensino congreganista em torno da Universidade que, mais do que o mero estabelecimento do Colégio das Artes, lograria cumprir o desígnio real de fazer de Coimbra o *cérebro do país*, garantido a uniformidade da mentalidade e da formação intelectual da elite dirigente e, do mesmo passo, a auto-sustentação do sistema de ensino⁴⁰⁰. Tudo aparentava, pois, caminhar no melhor dos mundos, quando, em 9 de Junho de 1548, volvidos pouco mais de três meses sobre a inauguração do Colégio Real, morria de súbito André de Gouveia, sem receber os sacramentos⁴⁰¹. E esse facto viria a reflectir-se, do modo mais funesto, no futuro do empreendimento régio.

³⁹² Cfr. *idem, ibidem*, p. 686.

³⁹³ De facto, António Luís estivera preso durante onze dias, em Março de 1534, por posse de livros hebraicos. A novidade do seu magistério, tradicionalmente responsabilizada pela “inauguração solene da Renascença nas Aulas de Filosofia em Coimbra” (cfr. ANDRADE, A. A., *Verney e a filosofia portuguesa*, p. 42) seria, contudo, mitigada em análise recente de A. da Costa RAMALHO (“O Humanismo...”, pp. 708 e 718-719).

³⁹⁴ Veja-se *supra* nota 253.

³⁹⁵ Cfr. SANTOS, C. dos, *Os Jerónimos em Portugal...*, p. 92. Sobre as dependências ocupadas no Paço Real por esse pequeno *colégio privado* do reitor Murça veja-se *infra*, Parte II, nota 1268.

³⁹⁶ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 92-93 e CARVALHO, J. de, “A livreria de um letrado do século XVI...”, p. 571.

³⁹⁷ Na verdade, não foi o Colégio de S. Paulo (como o de S. Pedro, com a reformulação operada em 1572), jamais objecto de atenção nesta perspectiva. Dotado de rendimentos próprios e de um número pré-estabelecido de colegiais, destinava-se a garantir alojamento a graduados (doutores ou licenciados e, na sua falta, algum bacharel) leigos ou eclesiásticos que se preparavam para a docência universitária ou para os postos superiores da administração pública. O provimento das vagas era feito exclusivamente por eleição dos próprios colegiais, tal como o do reitor, acepção em que igualmente releva da tradição da *universitas scholarium* e das antigas *nações* das escolas de estudantes (veja-se VASCONCELOS, A. de, “Os colégios universitários...”, p. 9-10 e 57ss e BRANDÃO, Margarida, *O Colégio de S. Paulo*, vol. I).

³⁹⁸ *Anais de D. João III*, vol. I, p. 11.

³⁹⁹ Sobre esta questão ver ROSSA, W., *Diversidade...*, pp. 671-672 e DIAS, P., “Um novo poder...”, pp. 176 e 182

⁴⁰⁰ DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 465 e 593-605. Cfr. tb. CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p. 51 e RAMOS, L. A. de Oliveira, “A Universidade Portuguesa...”, pp. 363 e 593.

⁴⁰¹ Cfr. BRANDÃO, M., *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 597-606.

6. Coimbra, 1550

O desaparecimento inopinado da figura tutelar do *principal*, a quem o projecto do Colégio fora *pessoalmente* cometido e num momento em que, não apenas a instituição ensaiava os seus primeiros passos, mas, sobretudo, estava ainda longe de reinar a ordem, tanto em matéria de acomodação das lições e da chusma de alunos em contínuo crescimento, como de alojamento e alimentação da imensa mole dos escolares, lentes, funcionários e respectivos servidores, de pagamentos aos docentes ou, mesmo, no que respeitava às obras (urgentes) de ampliação dos colégios crúzios para adaptação às *escolas menores*⁴⁰², como que decapitava à nascença a obra real. Confrontado com os acontecimentos e a fim de garantir a continuidade administrativa da instituição, nomearia D. João III imediatamente, com carácter interino, João da Costa, que exercera até então as funções de *sub-principal* e, como tal, de *lugar-tenente* de André de Gouveia; mas não tardaria a operar a substituição definitiva, que a 2 de Julho era já sabida em Coimbra e recaía, não em qualquer dos lentes do Colégio, mas em Diogo de Gouveia (*o moço*), como André sobrinho do *velho* Diogo, de quem constituía o *discípulo dilecto*, igualmente mestre teólogo, capelão real e valorizado pela experiência de haver exercido, ainda que temporariamente, as funções de *principal* de Santa Bárbara⁴⁰³. Contudo, antes que o novo director ocupasse o seu posto, o que não se verificaria antes dos inícios de Outubro, chamava o monarca João da Costa,

a fim de com ele conferenciar sobre os *males* de que enfermava a vida do Colégio e ponderar sobre os *remédios* a aplicar-lhes. Por fim, a viagem apenas teria lugar nas férias do Natal, estanciando a Corte em Almeirim e trazendo Costa consigo, no regresso, mais algumas inscrições no verdadeiro *colégio de nobres* em que escola se tinha convertido, depois de, por ordem do Rei, ter deixado entregues os *apontamentos* que levava⁴⁰⁴.

Na verdade e para além das irritantes questões de natureza administrativa, os curtos meses de exercício do falecido *principal*, durante os quais a direcção do instituto, em virtude das suas repetidas ausências, repousara maioritariamente sobre João da Costa, não tinham decorrido sem algumas quesílias entre este e o corpo docente, mas, sobretudo, haviam ficado assinalados pelo escândalo que motivara a expulsão do Colégio, logo na primavera de 48, do jovem lente de hebreu, o *doutor* Eusébio. Cristão-novo, contratado em Itália, como reputado poliglota, em Outubro anterior, pedira modestos honorários, contentando-se com *passadio e vestuário*; mas não tardaram a fazer-se ouvir as primeiras queixas de pupilos a quem molestavam as suas *atenções*, entre os quais um sobrinho do próprio embaixador em Roma, Baltazar de Faria, que chegaria mesmo a abandonar o colégio por esse motivo⁴⁰⁵. Com tudo isso, porém e mau grado,

⁴⁰² Cfr. *idem*, *O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 93-94.

⁴⁰³ Cfr. *idem*, *ibidem*, pp. 99-100; *idem*, *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 613-615.

⁴⁰⁴ Cfr. *idem*, *O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 101 e 103; *idem*, *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, p. 616.

⁴⁰⁵ Cfr. *idem*, *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 563-568 e 581-583. O decantado banimento do doutor Eusébio terá abrangido apenas as suas instalações no interior do Colégio, bem como, naturalmente, o seu papel de preceptor de escolares internos, uma vez que, em Julho, quando da visita do Infante D. Luís, figura entre os mestres elogiados por João Fernandes [cfr. OSÓRIO, Jorge

como o próprio João da Costa afirmaria, com a morte de André de Gouveia “ficarem as cousas desmãchadas”⁴⁰⁶, ainda em 17 de Julho, perante o Infante D. Luís, de visita a Coimbra, o sevilhano João Fernandes poderia recitar sem escrúpulo a sua *Oração sobre a fama da Universidade* e, nela, fornecer ao príncipe e ao ilustre auditório, congregado em Santa Cruz, a imagem *ideal*, coesa e orgulhosa, da academia coimbrã⁴⁰⁷. Mas é um facto que, por essa altura, já tinham sido escritas, pelas próprias mãos dos teólogos-humanistas do Colégio Real, as primeiras cenas de uma *tragédia*, que bem poderia receber por título o anátema bíblico *abyssus abyssum invocat* e cujo rápido desfecho haveria de deixar marcas indeléveis no projecto de *Universidade Renascentista* que o *Piedoso* acalentara.

Na verdade, com o início do novo ano lectivo e a chegada de Diogo de Gouveia, *o moço*, ao colégio que, na prática, João da Costa havia dirigido, não tardaria a produzir-se, entre ambos, um violento antagonismo, originado em *mil paixões e deferenças*, como, mais tarde, este mesmo haveria de evocar⁴⁰⁸, mas, sobretudo, em conflitos de autoridade, como o que seria ocasionado pela formulação espontânea, por parte do *sub-principal* e com o objectivo de resolver, por uma vez, as questões burocráticas e financeiras com que a escola se debatia, de um convite ao soberano para ver pessoalmente e com os próprios olhos a *sua obra viva*⁴⁰⁹. À lastimável fractura que os dissídios entre Gouveia e Costa evidenciavam, somava-se, porém, o ambiente de mútua desconfiança que, quase desde o início, vinha lavrando entre o corpo docente e crescia agora inexoravelmente, alimentado pela intriga de personagens como o próprio capelão, Manuel de Mesquita — a *peste no Collegio*, como João da Costa depois lhe chamaria, ao que Diogo de Teive acrescentava não haver no

mundo *mayor meichedor nem homem mais prigoso*⁴¹⁰ — e que não tardaria a descambar em pública desordem. Na verdade, as necessidades impostas pelo funcionamento do Colégio, agravadas pelo volume exorbitante de inscrições, haviam conduzido, na formação do corpo docente, a uma *composição* entre o grupo original, trazido pelo falecido *principal*, mas claramente insuficiente face ao número de lições a ministrar e parte dos docentes já empregues nos *gerais* de Santa Cruz e que, tendo embora formação *francesa*, a tinham adquirido em Paris, no Colégio de Santa Bárbara, sob a férrea disciplina (intelectual) do velho Diogo de Gouveia. E essa miscigenação de *bordaleses* e *parisienses* não tardaria a revelar-se um consórcio problemático.

Com efeito, se é verdade que, em torno do projecto do Colégio, se tinha produzido um movimento geral de entusiasmo, que haveria de reflectir-se no volume quase incrível de inscrições e que, de facto, ilustra o nível a que chegara a penetração dos valores humanistas na própria sociedade⁴¹¹, não menos verdadeira era, igualmente, a *herança de ressentimentos* que, à partida, carregava⁴¹². O próprio André de Gouveia, aliás, no acto de encomiar, junto do monarca, as suas *800 ouelhas* e a aplicação digna de nota com que se devotavam aos estudos, não se esquecera de referir: “de sorte q. os imigos desta obra arebentã pellas ilhargas por q. nã ousã dizer mal pella muyta contradição q. teriã”⁴¹³. E não eram poucos, de facto, nem pouco poderosos os seus opositores, à cabeça dos quais se destacava seu tio Diogo de Gouveia, o *doutor velho*, que lhe votava um ódio pertinaz, nascido das profundas divergências teológicas que os opunham, mas também do seu despeito de velho servidor da Coroa e do País, motivado pelo ascendente adquirido pelo sobrinho junto do monarca e que levava, pelo menos desde 1538, à sua substituição

Alves, M.ª *João Fernandes. A oração sobre a fama da Universidade (1548)*, Coimbra, Instituto de Estudos Clássicos, 1967].

⁴⁰⁶ BRANDÃO, M., *O processo na Inquisição de Mestre João da Costa*, vol. I, p. 34.

⁴⁰⁷ Cfr. OSÓRIO, J. A., *M.ª João Fernandes...* e, sobre a visita do Infante, que não mereceu sequer, ainda, a atenção de um artigo de revista, BRANDÃO, Mário, *Coimbra e D. António I, Rei de Portugal*, Coimbra, Arquivo e Museu de Arte da Universidade, vol. I, 1939, pp. 33-34 e RAMALHO, A. da Costa, “Alguns aspectos da vida universitária em Coimbra...”, pp. 3-4; *idem*, “O Humanismo...”, pp. 696-697.

⁴⁰⁸ Cfr. BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, p. 104.

⁴⁰⁹ Cfr. *idem, ibidem*, p. 105; *idem, A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 616-618.

⁴¹⁰ *Idem, O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 105-106; *idem, O processo na Inquisição de M.ª Diogo de Teive*, Coimbra, 1943, p. 172.

⁴¹¹ Cfr. RAMALHO, A. da Costa, “Alguns aspectos da vida universitária em Coimbra...”, p. 5.

⁴¹² Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 538.

⁴¹³ Veja-se *supra* nota 382.



Vestígios do Colégio das Artes.

por este como agente em França do Rei de Portugal, em diversas matérias de carácter económico e diplomático⁴¹⁴. Na verdade e mau grado a justeza das palavras com que, mais tarde, Diogo de Teive o evocava, como “homem m.^{to} hõrrado & m.^{to} vertuoso a ho qual todos somos em grande obrigação por elle ser huma das causas principaes de termos as boas letras neste reino”⁴¹⁵ e que prestavam tributo à sua acção como formador de gerações de escolares lusitanos à frente da prestigiosa instituição de ensino em que havia convertido o *seu* Colégio de Santa Bárbara, constituía o velho *principal* lídimo expoente da escola teológica

⁴¹⁴ Cfr. BRANDÃO, M., *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 74ss.

⁴¹⁵ *Idem*, *O processo na Inquisição de M.^e Diogo de Teive*, Coimbra, p. 170.

parisiense, de que a respectiva faculdade continuava sendo inexpugnável bastião e, por conseguinte, também da escolástica decadente (a *sofistaria*), contra a qual justamente se rebelava o movimento humanista, liderado por Erasmo⁴¹⁶. Nesse sentido, se, sob a sua direcção (mais teórica do que prática, apesar de tudo, ocupado como estava, quase em permanência, ao serviço de incumbências régias), o ensino das letras e humanidades alcançara em Santa Bárbara inegável brilho⁴¹⁷, não se configurara

⁴¹⁶ Cfr. *idem*, *ibidem*, pp. 33-38.

⁴¹⁷ Na verdade, deve-se a M. BRANDÃO a chamada de atenção para o facto de que “Da obra notabilíssima realizada no Colégio de Santa Bárbara, enquanto na posse de Gouveia Sénior, só parte lhe pode ser atribuída; a outra, quem sabe mesmo se a melhor, justo será considerá-la dos seus colaboradores”. Com efeito, entre as missões diplomáticas, as longas estadias na pátria em 1526/27 e 1528/31 e os trabalhos na Faculdade de Teologia, não disporia Diogo de Gouveia do tempo

este como um fim em si, mas, sobretudo, como base à frequência da Teologia, objectivo último da missão que a si mesmo se impusera e, desde logo, também do próprio contingente dos bolsiros régios⁴¹⁸, porém no quadro da orientação escolástica que a própria faculdade de Paris ciosamente conservava. Donde a sua afirmação, em carta para o soberano de Setembro de 1527, de que “oje em paris nõ temos necessidade doutra cousa mais pera os colegios q. excelente gramatica”⁴¹⁹.

Assim, pois, de seu natural “muy vehemente em suas payxões & pertinas no q. huma vez emcaixa na cabeça”⁴²⁰, para usar de novo palavras de Teive e acirrado na sua animosidade contra toda a inovação pelo próprio ambiente de exaltação teológica que a Reforma protestante havia provocado, o velho teólogo dedicaria as suas energias a farejar a heresia em cada novidade, apodando sem reboço de *luteranos* quantos “sabiã grego & philosophia & estauã mal cõ a sofistaria”⁴²¹; por conseguinte, também, quantos seguiam a renovação erasmiana. Nesse sentido, de resto, se conduzira a sua participação (fortuita), com Pedro Margalho e Estêvão de Almeida, ao regressar a França, após a conclusão da negociação das *bolsas* com D. João III, na *Junta* reunida em Valhadolid, em Julho de 1527, por ordem do inquisidor-geral castelhano, para proceder ao exame (sem sucesso, diga-se) dos escritos de Erasmo e onde os participantes portugueses haveriam de distinguir-se pela violência das suas condenações⁴²². Desse modo, a sua animosidade a respeito do sobrinho André, estribava-se a um tempo na sua recusa em prosseguir os estudos teológicos na faculdade parisiense; na orientação pedagógica que impusera em Santa Bárbara, durante o período em que o seu principalato lhe fora confiado (e onde a sua proximidade a personalidades

necessário à gestão da escola, a que só parece ter voltado definitivamente em 1540 e tal justificaria que o principalato tivesse sucessivamente sido entregue a André de Gouveia, entre c. 1530/34 e, de seguida, a seu primo Diogo. Conhecidas as questões que opuseram tio a sobrinho (André) a propósito dos professores contratados, justo é presumir que a este se deva, de facto, parte da notoriedade alcançada pelo Colégio, bem como datar de então a atenção do monarca (e dos seus conselheiros) à sua pessoa, justificativa também de que para ele transitasse a confiança régia, no que respeita ao expediente dos assuntos até então confiados a Gouveia, *o velho* (cfr. *idem, ibidem*, p. 135).

⁴¹⁸ Veja-se *supra* nota 26.

⁴¹⁹ BRANDÃO, M., *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, p. 34.

⁴²⁰ *Idem*, *O processo na Inquisição de M.º Diogo de Teive*, Coimbra, 1943, p. 170.

⁴²¹ *Idem*, *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, p. 33.

reputadas heterodoxas, como João Gélida e Nicolau Cop e o escândalo que a todos envolvera, havia estado na origem da sua própria saída de Paris para Bordéus); na sangria de docentes que havia provocado, ao arrastar consigo os melhores mestres quando partira para o Colégio da Guena e ainda na acusação de malversação de fundos, pretensamente ocorrida nesses anos e que, com razão ou sem ela, Diogo de Gouveia não cessaria de lançar-lhe⁴²³. Donde as acusações de *heretico maldito* e de *ladrão* com que, tenazmente, o cominaria toda a vida, bem como a interminável demanda judicial que lhe moveu — como o próprio André afirmaria: “de processos de meu tyo libera nos domine p. q. durã in secula seculorum”⁴²⁴.

Em semelhante contexto, à tomada de conhecimento de que o execrado sobrinho havia sido chamado ao Reino, em 1543, com vista ao estabelecimento de um colégio de Humanidades de patrocínio régio, seguir-se-ia uma violenta campanha difamatória, zelosamente orquestrada pelo velho *principal* e prosseguida sem desfalecimento até à morte deste, a qual teria início com a carta que, em 3 de Fevereiro de 44, endereçaria ao monarca e onde, do mesmo passo que, ironicamente, referia “Qua soube como V. A. mãdara chamar o bom apóstolo de m.º Andre pera fundar colego”, o acusava de *sentir* “da farinha de luter”, afirmando que “sempre acompanhou cõ homens daquella farinha & os defendeo & em secreto & em publico”⁴²⁵. Mas não eram apenas a personalidade de André, as dúvidas que sobre a sua fé alimentava, o despeito pelo favor a que este se guindara no ânimo do real ou, mesmo, as acusações de latrocínio com que o perseguia, as razões únicas da animadversão que o tio lhe votava. De facto, a instituição do Colégio Real iria ditar a suspensão, de há muito anunciada, do programa dos *bolsiros régios* implementado em 1526, agravada pela declaração, como medida proteccionista à *nova* Universidade, da nula validade, no futuro, dos graus

⁴²² Cfr. *idem, ibidem*, pp. 84-86.

⁴²³ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 184-199 e 202-204; BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, pp. 355-356 e DIAS, J. S. da Silva, *Portugal e a cultura europeia...*, p. 213.

⁴²⁴ Cfr. BRANDÃO, M., *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, p. 208.

⁴²⁵ *Idem*, *Alguns documentos...*, p. 126-127 e *idem*, *O processo na Inquisição de Mestre João da Costa*, vol. I, p. 327-328.

académicos obtidos no estrangeiro; e tal constituiria um golpe fatal em relação a Santa Bárbara, de cuja existência, enquanto *colégio português*, representavam, afinal, uma das principais razões, ao mesmo tempo que a sua primeira fonte de sustento, cuja privação, acrescida ao abalo provocado pela partida dos lentes que haviam seguido André de Gouveia para Bordéus, acarretaria a inexorável decadência da instituição⁴²⁶. Por outro lado, se é verdade que as diatribes do *doutor velho* passariam anos sem encontrar eco nos ouvidos régios, as recomendações insistentes que levaria a cabo em relação aos seus melhores discípulos, como o sobrinho predilecto, Diogo, Marcos Romeiro ou Paio Rodrigues Vilarinho (“diria a V. A. — escreveria, na carta referida de 3 de Fevereiro de 1544 — q. pois quer começar colegios em coimbra diuia mãdar chamar meu sobrinho & m.^{te} paio... por q. esse apostolo nem sabe theologia nem a quis nunq.^a saber & das artes nõ he dignus soluere corrigia calceamentorum destes out.^{os}”) e que acreditavam, de resto, o facto de todos terem sido *bolseiros d’El-Rei*, redundariam, no seu regresso ao Reino, por 1544/45, na atribuição àquele da dignidade de capelão real e no ingresso destes na Faculdade de Teologia⁴²⁷ onde, seguramente, haveriam de inocular as prevenções do *principal* de Santa Bárbara em relação aos ideais e métodos do grupo bordalês.

Mas a inauguração do Colégio das Artes lesara também, ostensivamente, interesses instalados: dos antigos lentes de Humanidades dos colégios crúzios, forçados a abandonar as cátedras ou despromovidos para outras de inferior categoria⁴²⁸; aos cónegos regantes, desapossados, em prol do instituto régio, a um tempo dos seus edifícios e do antigo privilégio que lhes garantiria o exclusivo do ensino público das Artes⁴²⁹; aos próprios locatários das suas casas da Rua da Sofia — lentes da Universidade e gente fidalga — em relação aos quais o monarca

expedira instruções, em Setembro de 1547, p.^a *os tais alugadores serem contrangidos a se sair dellas posto q. ainda dure o tempo dos seus alugueres, e sem emb.^o de quais quer contratos e concertos q. sobre isso com elles teuerdes f.^{tos}*⁴³⁰. Não admira, assim, que no burgo universitário, como relataria Diogo de Teive, não poucos ficassem “pesâtes da nossa vinda por se verem abatidos & a nós m.^{to} fauorecidos de S. A. & asi nos verem em Coimbra andar hõrrados em mulas cõ moços & com mayor poder & autoridade no collegio. De modo que fazião parcialidades & bamdos chamãdosse os parisienses & a nos os bordaleses & diziam que ainda nos auiam de deitar fora do collegio como de feito deitarão com estas suas falsidades”⁴³¹. Não era, porém, apenas a jactância dos *bordaleses*, desfilando pela cidade com as suas *mulas*, os seus *moços*, o seu *poder* e a sua *autoridade*, que irritava os *parisenses*, ou acirrava, no seu despeito, os Agostinhos, cuja incapacidade na resolução do problema dos preparatórios, aliás, a instauração do Colégio Real publicamente proclamava; era também a arrogância que, desde o início, dominara o próprio projecto do *colégio francês*, dirigido pelo seu *principal* e onde nem sequer o ano académico ou as festividades escolares ou religiosas coincidiam com as da restante Universidade⁴³², em relação à qual, de resto, se proclamava *independente* e que, ao exceptuá-lo da regra geral, o convertera, do mesmo passo, num corpo estranho, imposto *auctoritate regia* à estrutura pedagógica geral. Como estranheza provocara ainda o próprio edifício do colégio, que mestre André delineara — por mão de outro *francês*, João de Ruão — igualmente repleto de exigências *novas* e cuja planta os arquitectos da Corte, Miguel de Arruda e João de Castilho e mesmo Frei Brás, haviam reprovado⁴³³. E inveja, seguramente, da própria Universidade, causava

⁴²⁶ Cfr. *idem*, *O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 38-39 e *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 240-242 e 248-251. Para o conflito de Diogo de Gouveia com seu sobrinho André veja-se também BATAILLON, M., “Sur André de Gouvea...”, pp. 56-60.

⁴²⁷ Cfr. BRANDÃO, M., *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 244-245 e MENDES, A. Rosa, “A vida cultural”, p. 389.

⁴²⁸ Cfr. BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, p. 88.

⁴²⁹ Cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 499.

⁴³⁰ Cfr. BRANDÃO, M., *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, p. 527. Veja-se *supra* nota 369.

⁴³¹ Cfr. *idem*, *O processo na Inquisição de M.^e Diogo de Teive*, p. 173.

⁴³² Cfr. *idem*, *O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 321-322.

⁴³³ Cfr. *idem*, *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, p. 574-580 e DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 539-540: Veja-se tb. *supra*, nota 390. Sobre o(s) projecto(s) do Colégio, vejam-se FRADE, Helena, CAETANO, José Carlos, “O Pátio da Inquisição (Coimbra). Notas histórico-arqueológicas”, *Encontro de Arqueologia Urbana*, Braga, 1994, Sep., pp. 319-335; FERREIRA, Patrícia da Costa, “L’ancien ‘Colégio das Artes’ de Coimbra”, *Revue de L’Art*, n.º 133, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 2001-3, pp. 39-45 e CRAVEIRO, M. L., *O Renascimento em Coimbra...*, vol. I, pp. 199-223.

o estatuto de excepção que abrigava as finanças colegiais que, em lugar de dotação, usufruíam de ilimitado crédito no erário régio⁴³⁴. É certo que o êxito que constituíra a abertura das aulas e o contínuo aumento de escolares não dava azo, por ora, como, entusiasmado, se ufanava o *principal*, senão a que os *imigos da obra* rebentassem *pellas ilhargas, por q. nã ousã dizer mal pella muyta contradição q. teriã*. E assim era, com efeito; mas somente enquanto não fosse questionada abertamente a ortodoxia dos mentores do projecto implementado. Ao contrário, a existência de nuvens sobre tal matéria, haveria de expor, com nítida crueza, o perigo resultante da entrega do escol da juventude nacional a pedagogos de idoneidade controversa. E a verdade é que as circunstâncias que haviam rodeado a morte de André de Gouveia, com a estranha resistência que opusera à recepção dos sacramentos, de par com a soltura de modos e palavras ostentada pelos *bordaleses* e, em geral, com o seu ar “m^{to} largo das comcyencyas”⁴³⁵, não contribuiriam pouco para adensar as dúvidas sobre a sua fé.

* * *

Não desconhecia o Rei, por certo, a personalidade de André de Gouveia. Sobre as circunstâncias em que *transitara* de Paris para Bordéus, seu tio Diogo se encarregara de, miudamente, o informar e não é crível que lhe fossem estranhos, sequer, os aspectos menos *conformistas* da sua ideologia, bem como da dos lentes que no Colégio da Guiena o rodeavam, parte dos quais, de resto, com ele haviam dividido o alvoroço suscitado pelo seu principalato de Santa Bárbara, de onde o acompanhariam a Bordéus. Como lhes não desconheceria os métodos pedagógicos, cuja *novidade*, justamente, o tinha seduzido. As reservas a respeito da ortodoxia dos lentes *bordaleses* lavravam já entre as próprias autoridades francesas, no início dos anos quarenta, quando se empreendem as diligências para o estabelecimento do colégio português e não fariam senão avolumar-se nos anos que antecedem a vinda do grupo *bordalês*, pelo que teriam,

⁴³⁴ Cfr. BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 211-212.

⁴³⁵ Cfr. *idem*, *O processo na Inquisição de M.^e Diogo de Teive*, p. 155 e *idem*, *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, p. 558-561 e 608.

certamente, chegado ao conhecimento de Diogo de Gouveia e (por essa via, ao menos) do próprio soberano. Simplesmente, a *modernidade* das suas ideias era condição da própria *modernidade* dos métodos pedagógicos que preconizavam e que o monarca sabia, há muito, constituírem a medula do seu próprio projecto reformista. Tinha, pois, consciência de que a empresa comportava riscos e dispusera-se a assumi-los⁴³⁶. A verdade, porém, é que, despoletado pelo cisma luterano, iniciara entretanto a sua marcha o amplo movimento da *restauração católica*, dinamizado pelo Concílio de Trento e cujos trabalhos preliminares, iniciados em finais de 1545, se concluíam precisamente em 1547, no momento em que o instituto coimbrão enfim se estabelecia, assistindo-se, em consequência, ainda nesse ano, à confirmação e constituição orgânica do Tribunal do Santo Ofício (instituído em 1536) e à emissão do primeiro *rol* de livros proibidos, onde se indexava a maioria das obras de Erasmo⁴³⁷. De facto, no seu esforço ingente de reorganização teológica, não demoraria o Concílio a pôr em marcha uma campanha contra o Humanismo doutrinário, de que os primeiros ecos chegavam, naturalmente, a Portugal e no âmbito da qual, sem espaço (*nem tempo*) para distinções subtis, rapidamente iria assimilar erasmismo a luteranismo⁴³⁸. Tudo se encaminhava, assim, não no sentido do Humanismo progressista, mas no do integrismo contra-reformista, que não tardaria a instalar-se. O Colégio Real constituía o remate de um longo processo, posto em marcha havia mais de vinte anos, em outro *tempo* e noutra *conjuntura*; mas é um facto que o momento *escolhido* para a sua implantação, *psicologicamente considerado*, não poderia ser menos oportuno⁴³⁹.

Nesse contexto (e também nesse outro, de imprecisão doutrinal, que caracterizaria o período de *entre Reformas*) pode ser que ao estabelecimento do *Colégio das Artes* — com a

⁴³⁶ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, “Portugal e a cultura europeia...”, pp. 211-215 e BRANDÃO, M., *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 446-483.

⁴³⁷ Cfr. MENDES, A. Rosa, “A vida cultural”, p. 388. Para o caso espanhol, ver PESET, Mariano, “La Monarchie absolue...”, p. 88.

⁴³⁸ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *Correntes do sentimento religioso...*, tomo I, pp. 194-195.

⁴³⁹ *Idem*, *ibidem*, p. 194.

correlativa extinção das bolsas de estudo parisienses — não fosse, de facto, totalmente alheio o desejo de furta a juventude portuguesa ao contacto com as ideias luteranas⁴⁴⁰. Mas é, sobretudo, provável que a nomeação de Diogo de Gouveia, *o moço*, para o principalato do colégio coimbrão, na sequência da morte pouco edificante do seu antecessor e em face do carácter *peçoal* que o cometimento da empresa revestira, autorizada embora pelas suas qualidades e experiência, encontre a sua justificação essencial na garantia fornecida pela sua ortodoxia teológica, não tanto no plano da orientação pedagógica do instituto, onde, na verdade, se não detectariam alterações, mas nesse outro, mais pragmático, de atalhar, por essa via, os incómodos rumores que, de modo crescente, vinham rodeando os *bordaleses*⁴⁴¹. Certo é que, nem a intransigência do seu temperamento, de que dera abundantes provas, fosse na direcção de Santa Bárbara, fosse no reitorado da Universidade de Paris, que igualmente ocupara⁴⁴², contribuiria para devolver a paz à vida do Colégio, nem o puritanismo da sua formação faria calar o zumbido crescente de atoardas que, em Coimbra, envolviam de modo insistente a idoneidade religiosa dos opulentos lentes da escola real. De facto, ao longo do ano lectivo de 1548/49, avoluma-se ainda mais o ambiente de intriga que se havia apoderado da cidade, ao mesmo tempo que, no interior do Colégio, se assiste ao escândalo provocado pela degradação das relações entre o corpo docente e, particularmente, entre Gouveia e Costa, que degeneram mesmo em alterações públicas⁴⁴³. O mal-estar ocasionado por um tal estado de coisas não tardaria a produzir os primeiros frutos, levando à retirada para França, no final do segundo período, de Patrício Buchanan, Arnaldo Fabrício e Elias Vinet — e sua consequente substituição por outros tantos *parisienses* — com o que tem início a dispersão do grupo *bordalês*⁴⁴⁴. É nesse contexto que o monarca toma a decisão de chamar à Corte, primeiro o

principal e, logo, João da Costa, confiando interinamente a direcção da escola a Diogo de Teive o qual, porém, desprovido de verdadeira autoridade, a breve trecho se veria igualmente desfeitoado por alguns docentes, entre os quais o *parisino* Belchior Beleago, que tomaria a seu cargo propalar que os lentes resignatários haviam seguido para Genebra, a vender as respectivas almas a Calvino...⁴⁴⁵

Das conferências com D. João III iria resultar uma nova reestruturação da direcção do Colégio Real: assim, no início do ano lectivo de 1549/50, saía Diogo de Gouveia e assumia João da Costa as funções de *principal*. Mas o soberano exigia agora um controlo mais apertado sobre a administração do instituto, em função do qual se punha fim à sua orgulhosa independência, pelo que, em Novembro, seria incorporado na Universidade e submetido à sua autoridade e inspecção⁴⁴⁶. Era, uma vez mais, de Frei Diogo de Murça que o *Piedoso* se servia: da sua autoridade, como da sua lucidez, por isso que à medida implementada se reservava um valor mais moral do que real, já que a implícita *visita* do prelado universitário, finalmente, não iria nunca verificar-se⁴⁴⁷. Porém, ao ingressar na *alma mater*, deixava o Colégio de configurar-se como o *corpo estranho* que, de facto, até então constituía e é provável que, do mesmo passo que na pessoa de João da Costa o Rei perseguiria a prossecução, sem interferências, do projecto pedagógico encomendado a André de Gouveia⁴⁴⁸, tivesse de igual modo em mente, cortar, por via da integração da escola no edifício corporativo universitário, o caminho à maledicência e ao processo de intenções que, em primeira mão, se instruía nos próprios *gerais* da cidade mondeguinta. A verdade é que, iniciando funções a 1 de Dezembro de 1549, mas com o prestígio minado, mesmo entre os escolares,

⁴⁴⁰ Cfr. CARVALHO, J. de, “Instituições de Cultura...”, p. 49; BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, p.63 e DIAS, J. S. da Silva, “Portugal e a cultura europeia...”, p. 211 e nota 2.

⁴⁴¹ Cfr. BRANDÃO, M., *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, p. 614 e DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 564.

⁴⁴² Cfr. BRANDÃO, M., *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 230-232 e 235-240.

⁴⁴³ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 621-625.

⁴⁴⁴ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 618-621.

⁴⁴⁵ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 626-631. O facto é que talvez a atoarda não fosse completa. Na verdade, também dos interrogatórios levados a efeito em Paris no outono de 1549 resultaria a informação de que um dos lentes, regressado a França, partira dali para Genebra, onde se fizera protestante (cfr. *idem, O Colégio das Artes*, vol. I, p. 139).

⁴⁴⁶ Cfr. BRAGA, Teófilo, *A Universidade de Coimbra*, tomo I, p. 510 e DIAS, J. S. da Silva, *a política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 542 e nota 1.

⁴⁴⁷ Cfr. BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, p. 209.

⁴⁴⁸ Sobre aquilo a que chamou a “resistência discreta, mas firme, à marcha precipitada do Estado em sentido integrista”, oposta por D. João III e alguns dos

pela vaga, cada vez mais intensa, de rumores, quando não mesmo de explícitas acusações, que lhe impugnavam as convicções religiosas, o novo *principal* ver-se-ia confrontado com um ambiente que, a cada passo, roçava a verdadeira sedição e que nem os festejos promovidos em Março de 1550, em Santa Cruz, para solenizar a graduação em bacharel do *senhor* D. António, bastardo do Infante D. Luís e antigo pupilo de Diogo de Murça em Penha Longa e no Mosteiro da Costa e coordenados por Diogo de Teive, lograriam aplacar⁴⁴⁹. Por esse tempo, contudo, a roda da fortuna empreendera já uma volta sem retorno sobre o destino dos mestres *bordaleses*: João da Costa, Teive e Jorge Buchanan tinham sido denunciados à Inquisição e havia meses que se dera início ao necessário processo de averiguações sobre a consistência da acusação que lhes era imputada — heresia; os lentes do Colégio Real *sentiam* da *farinha de luter*, como há muito proclamava, de Paris, Diogo de Gouveia. Agora, porém, alguém fora mais longe e alcançara a eficácia que o velho pedagogo não pudera obter, nas suas investidas junto de D. João III. A História não lhe registaria o nome, mas nem Costa, nem Teive hesitariam nunca: o autor da denúncia era Diogo de Gouveia, *o moço* — “se nam foy feito diretamente por esta maneira, indireitamente daqui proçede”, afirmariam⁴⁵⁰.

Na verdade, seguramente em virtude da elevada hierarquia das personalidades em questão, eminentes humanistas e lentes, de reputação internacional e, em particular, do próprio envolvimento do monarca em todo o processo que conduzira à instalação do Colégio das Artes, ao qual, em fim de contas, se ficara devendo a vinda para Portugal dos putativos heresiarcas, as diligências postas em marcha pelo Santo Ofício revestiriam, desde o seu início, o maior sigilo e esse facto seria responsável por irregularidades várias, entre as quais a omissão do delator. Certo é, contudo, coincidir (como os próprios arguidos não se esqueceriam de fazer notar) a provisão do Cardeal-Infante

seus ministros, veja-se J. S. da Silva DIAS, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 944 e 997-999.

⁴⁴⁹ Cfr. BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, pp. 113-117; *idem*, *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 637-655, 657-658 e 659-663 e *idem*, *Coimbra e D. António I...*, vol. I, pp. 95-99 e 172.

D. Henrique, na qualidade de inquisidor-geral, ordenando, em 17 de Outubro de 1549, a realização em Paris de uma devassa sobre a vida e costumes dos *bordaleses*, com a demissão de Diogo de Gouveia do principalato do Colégio das Artes e sua substituição por João da Costa⁴⁵¹. Como certo é o júbilo com que o *velho* Diogo, arruinado, perdido já o *seu* Colégio de Santa Bárbara, terá respondido aos inquiridores, porventura recordando as palavras com que, havia ano e meio, em 3 de Fevereiro de 1548, no momento em que o odiado sobrinho abria as portas do Colégio Real, se esforçara por quebrar a surdez obstinada do monarca: “Ja V. A. sabe que eu ej de trabalhar por edificar pedras viuas & sempre me prezei deste officio & se por vsar disto me nõ fizerõ o que he feito a out^{os} por edifficarem pedras mortas com toda minha pobreza me tenho por mais rico & mais prospero q. elles com todas as dinidades do mundo & nem por isso nõ ej de deixar de continuar meu officio de que sempre me prezei & prezarei em quãto viuer q. he de dar modo q. nesse reino aja homens letrados & que aja de fazer o officio q. fez o f^o de deus neste mundo”⁴⁵². Todavia e mau grado o entusiasmo com que o antigo *principal* saboreava, enfim, o coroamento da sua obra, o facto é que D. Henrique, se decidira empreender as investigações, em face do teor das acusações e mesmo, talvez, da própria *autoridade* do delator (e a ser Diogo de Gouveia, *o moço*, tratava-se de um ilustre teólogo e capelão real), entendera não dever promovê-las enquanto inquérito oficial, veiculado através das vias hierárquicas da Inquisição francesa ou, mesmo, das justiças reais, mas como discreta averiguação, levada a efeito sobre factos passados da vida dos acusados, junto de um restrito grupo de pessoas e através de um frade da sua confiança e do próprio encarregado de negócios da Coroa portuguesa, eventualmente para definitiva instrução do seu régio irmão⁴⁵³. Não tão discreta, apesar de tudo,

⁴⁵⁰ *Idem*, *O processo na Inquisição de M.^e Diogo de Teive*, p. 7 (cfr. *idem*, *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. II, I Parte, p. 12-16).

⁴⁵¹ Cfr. BRANDÃO, M., *A Inquisição e os professores do Colégio das Artes*, vol. I, p. 633 e vol. II, I Parte, pp. 10-14 e 112.

⁴⁵² *Idem*, *O Processo de João da Costa*, vol. I, pp. 328-329. Sobre os últimos anos de Diogo de Gouveia, *o velho* e o seu papel na inquirição conduzida em Paris em relação aos lentes dos Colégio das Artes veja-se *idem*, *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 248-253 e vol. II, I Parte, pp. 122-129.

⁴⁵³ Cfr. *idem*, *O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 134-135 e *idem*, *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. II, I Parte, pp. 112-118.

que impedisse os lentes suspeitados de tomar conhecimento, em inícios de Maio de 1550, através de cartas chegadas de Paris, da inquirição que, sobre eles, aí se verificara⁴⁵⁴. Sem que, aliás, por tal motivo se alterasse o seu viver.

A verdade, porém, é que, concluída em 21 de Dezembro de 1549, a investigação havia produzido, num brevíssimo espaço de tempo, um volume de tal modo amplo — e de tal modo grave — de informações, que era já vedado ao Tribunal negligenciá-las. Mesmo tendo em conta o carácter diversamente probatório dos depoimentos recolhidos, os relatos vinham, de facto, confirmar, ponto por ponto, as atoardas que, em Coimbra, há muito circulavam, dentro e fora do Colégio, envolvendo ainda outros mestres, além dos três iniciais suspeitos, como Guilherme de Guerente e António Mendes, ainda que o último de modo menos grave, no delito de *sentirem mal da fee e serem da secta de luther*⁴⁵⁵. Assim, após um compasso de espera, provavelmente ocupado na obtenção de esclarecimentos complementares, em 27 de Junho de 1550, o Cardeal-Inquisidor recebia formalmente os autos da inquirição⁴⁵⁶ e a tragédia dos lentes do Colégio das Artes entrava nas cenas finais. Efectivamente, ouvido o parecer do bispo do Porto, D. Baltazar Limpo, do de Angra, D. Rodrigo Pinheiro e do Dr. João Monteiro, que assinariam conjuntamente o mandado, ordenava o Infante pessoalmente⁴⁵⁷, em 1 de Agosto, a detenção de João da Costa, Diogo de Teive e Jorge Buchanan,

não considerando formadas, ao menos de momento, as acusações contra Guerente e António Mendes. Costa, aliás, encontrava-se em Lisboa desde 12 de Julho, onde, ainda a 9 de Agosto, o monarca lhe outorgaria, enquanto *principal*, por mais um ano, a contar de Janeiro de 51, um alvará a respeito da carne para os *porcionistas* — e com essa dignidade assinaria no cárcere, até Novembro⁴⁵⁸, os autos dos seus depoimentos, depois de, a 13 de Agosto, se reunir aos seus companheiros de infortúnio. Quanto a Teive e Buchanan, a sua prisão fora já efectuada em Coimbra, onde permaneciam, três dias antes; não no Colégio, mas no paço episcopal, onde os chamara, por expressa instrução do Cardeal, o bispo D. João Soares — o mesmo que, havia pouco mais de dois anos, afirmara ao Rei: *O Collegio de Mestre André, he com tanta vontade recebido de todo o povo, que por ser cousa, que em extremo parece a todos que he remedio de seus filhos serem christãos, e letrados, o escrevo a Vossa Alteza*⁴⁵⁹. Agora, porém, mudavam-se os *tempos* e era forçoso mudarem-se as *vontades*. Mas era certo que a detenção em casa do prelado não deixava ainda de significar cortesia especial; que não seria única, de resto⁴⁶⁰. Desgraçadamente, porém, a busca levada a cabo nos aposentos privados dos docentes, em especial nas suas bibliotecas, iria carrear mais lenha para a fogueira: todos possuíam livros que o *rol* de 47 proibira. E mesmo que o seu volume obrigasse, por ora, a suspender as averiguações, não quedavam dúvidas sobre a familiaridade dos seus possuidores com “autores herejes e outros sospeitosos e danados ao pouo Christão”⁴⁶¹.

⁴⁵⁴ *Idem, A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, p. 657.

⁴⁵⁵ *Idem, ibidem*, Vol. II, I Parte, pp. 118-142 e *idem, O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 138-139

⁴⁵⁶ M. BRANDÃO, em *O Colégio das Artes*, vol. I, p. 138 refere expressamente que a 21 de Dezembro de 1549, com a audição da última testemunha, “era encerrada a Inquirição”. Contudo, em *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. II, I Parte, pp. 142-143, afirma que a inquirição foi encerrada em Paris “em data não indicada”. 21 de Dezembro de 49 é, porém, efectivamente, a data de interrogatório da última testemunha ouvida em Paris, mestre Sebastião Rodrigues. Ao que parece, os seis meses seguintes seriam ocupados na audição de outras personagens, porventura em consequência da confirmação das denúncias que haviam motivado a investigação. O historiador sugere ainda que a demora se tenha ficado a dever ao desejo de dilatar a prisão dos lentes para a época de verão, onde a operação poderia ser realizada de modo mais discreto, o que, de facto, parece crível. Mas tal não invalidaria, quer-nos parecer, que os autos tivessem sido entregues antes ao Cardeal. Tudo indica, pois, que, antes de tomar decisões definitivas, se procurou obter a confirmação, por vias mais independentes, das informações colhidas em Paris (cfr. *ibidem*, pp. 143-144).

⁴⁵⁷ O facto de a ordem de prisão ter sido emanada pessoalmente pelo inquisidor-geral e não através do Tribunal de Lisboa ou, mesmo, a requerimento do promotor, como ordinariamente sucedia, testemunha a excepcional importância — mas também a consideração especial — atribuída ao processo dos lentes do Colégio

Real (cfr. *idem, A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. II, I Parte, pp. 145-146).

⁴⁵⁸ Cfr. *idem, O Processo na Inquisição de Mestre João da Costa*, p. 97.

⁴⁵⁹ Veja-se *supra* nota 385.

⁴⁶⁰ De facto, a prisão dos lentes verificara-se na sequência de uma visita ao prelado, feita a seu pedido, como uma espécie de *retenção*, pelo que ficariam detidos, não no cárcere, mas no próprio paço episcopal, no *apartamento sobre o jardim de cima* e merece ainda reparo que tenham sido imediatamente atendidos, sem inspecção detalhada, alguns pedidos dos presos, de natureza particular, expressos em bilhete enviado ao Colégio, quando se procedia à vistoria dos seus aposentos, bem como que o seu transporte para Lisboa se tenha verificado, não através dos oficiais do Tribunal, mas, igualmente por ordem do Cardeal, a cargo de um particular, Rui Dias, mesmo que acompanhado de um representante da Inquisição (cfr. BRANDÃO, M., *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. II, I Parte, pp. 151-154 e 175-176).

⁴⁶¹ Sobre o processo que conduziria à prisão dos mestres *bordaleses*, veja-se especialmente *idem, ibidem*, vol. I, pp. 657 e 665 e vol. II, I Parte, pp. 145-146 e 150-173 e *O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 18-19 e 142-145.

* * *

Mau grado a discricção com que a prisão dos mestres *bordaleses* se levava a efeito, não é difícil imaginar a comoção que semelhante facto terá provocado em toda a cidade e, em particular, no Colégio Real onde, depois da inspecção, se haviam selado as habitações do *principal* e dos dois lentes que lhe compartilhavam o destino. Espalhava-se o pânico. Em finais do mês de Agosto, os franceses que restavam, Nicolau de Grouchy, Guilherme de Guerente e Jacques Tapie eram, por sua vez, chamados a Lisboa, onde haveriam de depor, a 9 de Setembro, no processo de Diogo de Teive, a respeito de Martinot, antigo criado do Colégio, castigado e expulso por ladrão e calvinista, mas cujos livros tinham sido encontrados entre os seus⁴⁶². Apavorados, empreendem depois a fuga e apenas Tapie lograria ser ainda persuadido a regressar, por alguns meses, às suas funções. Era, pois, a dispersão final para a equipa que André de Gouveia congregara e da qual, dentro em breve, apenas António Mendes, o elemento mais obscuro, restaria. Enquanto isso, na Universidade, também o receio se instalara e nem mesmo o reitor, Frei Diogo de Murça, faria ouvir a sua voz em defesa dos incriminados ao serviço de um projecto que ele mesmo ajudara a construir. A verdade é que, a despeito da firmeza das suas convicções no que respeitava ao desvio protestante, dificilmente a sua biblioteca resistiria ao sumário exame de um inquiridor⁴⁶³. Com efeito, do Paço Real, a quebrar o silêncio, apenas o eminente *doutor navarro*, Martim de Azpilcueta, que em 8 de Setembro se dirigiria à Rainha D. Catarina, invocando solidariamente a honra dos réus e a da própria instituição que todos serviam e afirmando desassombradamente: “nunca oy yo q. en vna sola vez, se prendiessen tres maestros lientes de vna vnjversidad por ereies, como selo dixе yo al inquisidor, q. aca

⁴⁶² Cfr. *idem*, *O Colégio das Artes*, vol. I, p. 120 e *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 659-663 e 667 e vol. II, I Parte, p. 203.

⁴⁶³ Cfr. *idem*, *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. II, I Parte, pp. 179-185 e *supra* nota 330. É provável que se relacione com esta questão a conhecida relutância — “teimosia senil” lhe chamou António de VASCONCELOS —, revelada por Frei Diogo de Murça em abrir mão dos papéis universitários, mesmo após o abandono da Reitoria, em 1555, quando passou a presidir ao Colégio de S. Paulo, dando início a um processo “diplomático” em que a própria Coroa chega a intervir e que se arrastaria até finais de 1558 [cfr. *O Arquivo da*

vino”. Solicitava, assim, a intervenção da soberana, não para obter o perdão das culpas, se as houvesse, mas a fim de que, a não serem de vulto (como era voz corrente), fossem os mestres restituídos às respectivas cátedras, desse modo evitando que “cõ su infamia cõtinuada, no se acabe de infamar esta vnjversidad”. Era às repercussões internacionais do escândalo que, movido “por la buena voluntad y amor, q. tengo ala vnjversidad de Coimbra y su buena fama”, Azpilcueta directamente aludia. Por isso escrevia: “Auiso a V. A. q. la vnjversidad ha recebido muy grã daño por todoslos quatro cãtones de España, y aun por hartos de fuera della”⁴⁶⁴. E, com efeito, ainda nesse mês, a 22, comunicava o embaixador de Castela ao seu governo, citando palavras do próprio Cardeal-Infante, o qual, asseverava, teria “comenzado a dar tras los luteranos”, que “esta mala setta se va estendiendo en aquella universidad mas de lo que seria menester”⁴⁶⁵. Não obstante, ainda em Novembro prosseguiam em Coimbra as averiguações⁴⁶⁶.

De facto e ao invés do que por quase toda a Europa sucedia, em Portugal, a unidade religiosa do País, graças, também, a um *sentido missionário* que, primeiro a Reconquista e depois a Expansão, haviam contribuído para sedimentar, não fora nunca posta em causa, mau grado a crise da consciência religiosa que tinha marcado o século XV e se projectava ainda no XVI. Afastado das grandes controvérsias teológicas que lavravam pelo velho continente, o Reino mantivera-se, pois, essencialmente imune ao embate da(s) heresia(s) protestante(s) e era, fundamentalmente, o *judeu*, ou *cristão-novo*, em especial na sequência da sua conversão e da integração na sociedade, na Igreja e no

Universidade, (RODRIGUES, Manuel Augusto, reed. e intr. de), Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1991, pp. 11-17].

⁴⁶⁴ BRANDÃO, M., *Alguns documentos...*, pp. 38-39.

⁴⁶⁵ DIAS, J. S. da Silva, *Correntes do sentimento religioso...*, tomo I, p. 207, nota 1.

⁴⁶⁶ Cfr. BRANDÃO, M., *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. II, I Parte, p. 316.

Estado promovidas por D. Manuel I e D. João III, que, por razões a um tempo de ordem política, económica e mesmo social, tradicionalmente suscitava a confrontação religiosa. E seriam eles, numa primeira vaga, as vítimas preferenciais da Inquisição. Mas é certo que, ao redor de 1540, a situação começaria a mudar. Não, seguramente, para a generalidade do tecido social — sequer a burguesia; mas entre os intelectuais e o próprio clero ilustrado, na sua maior parte formado além-fronteiras e através dos quais, em virtude, justamente, da crise da consciência e da vivência religiosa, se tinha processado a *invasão erasmiana* e onde, de facto, a breve trecho, a *peste luterana* (mesmo pela fluidez de fronteiras que, até ao Concílio de Trento, separaria *evangelistas* de *evangélicos*) grassava também. E, claro, entre a gente do comércio — franceses, flamengos, alemães — que quase diariamente afluíam, sobretudo a Lisboa. O *Santo Ofício* se encarregaria de o demonstrar⁴⁶⁷. E talvez radique neste facto, na verdade, o caloroso acolhimento que as instâncias eclesiásticas, como o bispo D. João Soares, futuro padre conciliar e os prelados das diversas ordens religiosas, reservariam, na década de 40, ao projecto pedagógico joanino, fundando colégios e acorrendo em massa ao Colégio Real, que iria conduzir à suspensão do programa dos bolseiros régios e dispensava a juventude da frequência das escolas europeias, depois de, vinte anos antes, se terem escusado a socorrer esses mesmos bolseiros e a auxiliar a formação da *Universidade Renascentista* que o Rei se esforçava por criar. Assim, pois, gradualmente, a hierarquia da Igreja e, em particular, as estruturas mais ligadas ao policiamento da consciência religiosa, ter-se-ão capacitado da nova realidade, pelo que não admira que o Cardeal se apercebesse de que a *mala setta* alastrava já *mas de lo que seria menester*, nem que tomasse sobre si o encargo de *dar tras los luteranos*. Cientes do que havia ainda por fazer em matéria de consolidação da reforma do ensino, D. João III e os seus conselheiros resistiriam quanto possível à marcha para o integrismo que a passos largos se esboçava⁴⁶⁸; mas o facto é que, a ser confirmada, a contaminação do Colégio das

Artes se arriscava a constituir um golpe letal para o projecto que o monarca, por tanto tempo, acalentara. Nesse contexto, rapidamente compreenderia o Rei ser chegada a hora de corresponder ao repto que João da Costa lhe lançara, vendo, com os próprios olhos, a *sua obra viva* e tentando, com a sua presença, acalmar os ânimos, restabelecer a ordem e salvar a *buena fama* da Universidade. Assim, pois, no Outono de 1550, vinte e três anos volvidos sobre a histórica visita de 1527 (e retomando, a oito anos de distância, o propósito já esboçado em 42⁴⁶⁹), de novo a intervenção pessoal do soberano buscaria configurar-se como um ponto de viragem e forçar o destino, no longo curso da instituição.

Efectivamente, como escreveria Teófilo Braga, “a visita de D. João III a Coimbra era um acto de boa administração”⁴⁷⁰. Desde finais de Julho, de resto, que Frei Brás era possuidor de “nouas certas” a esse respeito, prevendo-se então, para a deslocação real, os últimos dias de Setembro⁴⁷¹. A decisão fora tomada, por conseguinte, após a recepção pelo Cardeal dos resultados das inquirições e tivera, decerto, em vista propiciar espaço para uma discreta prisão dos *bordaleses*, no período das férias escolares, amortecendo, assim, o seu impacte, tal como promover a presença pacificadora do monarca por ocasião da abertura do novo ano lectivo. A chamada de João da Costa à Corte, em finais de Julho, quando o Rei, seguramente, se encontrava já de posse das conclusões do inquérito, havendo tomado, em conformidade, a decisão de visitar a Universidade, terá, desse modo, tido por finalidade poupar-lhe a humilhação pública que constituiria a sua prisão em pleno Colégio ou mesmo na cidade, preservando, quanto possível, o seu prestígio académico, indispensável no caso de ser ainda viável conservá-lo à frente da escola real (recorde-se que a prisão do médico António Luís pela Inquisição, anos atrás, não representara óbice à sua contratação, em 47, pela Faculdade de Medicina), o mesmo se verificando com a decisão de conservar-lhe, por meses a fio e


⁴⁶⁷ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *Correntes do sentimento religioso...*, pp. 215-218 e 524-536 e *idem*, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 932-945.

⁴⁶⁸ Cfr. *idem*, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, pp. 944-945.

⁴⁶⁹ Veja-se *supra* nota 324.

⁴⁷⁰ *História da Universidade de Coimbra...*, vol. I, p. 558.

⁴⁷¹ Cfr. BRANDÃO, M., *Alguns documentos...*, p. 156.



não obstante a sua detenção, o título e dignidade de *principal*⁴⁷². Outro tanto significaria, aliás, a *qualidade* do tratamento que, por expressa instrução do Cardeal, seria dispensado a Teive e Buchanan, *retidos* no paço episcopal, onde haviam ocorrido a chamamento do prelado e quase particularmente conduzidos a Lisboa⁴⁷³. É provável, contudo, que a própria evolução dos inter-

⁴⁷² Vejam-se *supra* notas 456 e 458.

⁴⁷³ Veja-se *supra* nota 460. De facto, a própria (controversa) figura do bispo-conde D. Frei João Soares exige que se lhe preste alguma atenção, que permitirá, porventura, compreender melhor o seu papel nos acontecimentos de Agosto de 1550 e, desde logo, os encómios que, em 48, endereçara ao Rei, a respeito da abertura do Colégio Real. Doutorado em Teologia por Salamanca, em 1529, adquiriria fama de grande pregador, mas também de ambicioso e de homem de opiniões abertas, roçando a heresia, que o tornariam malquisto nos meios conservadores de Roma. Protegido de D. João III, que o nomearia seu confessor, mestre de seus filhos, os Infantes D. Filipe e D. João e que empenhadamente promoveu a sua nomeação para a mitra de Coimbra, após a morte de D. Jorge de Almeida, a sua vida dissoluta e o escândalo em torno da sua pública mancebia e das suas aventuras sentimentais com mulheres solteiras e casadas e mesmo religiosas, valer-lhe-iam diversas admoestações, chegando mesmo a pôr em causa a sua permanência no Concílio de Trento, de cuja terceira abertura participaria, enquanto bispo de Coimbra, juntamente com o arcebispo de Braga, D. Frei Bartolomeu dos Mártires e o bispo de Leiria, D. Frei Gaspar do Casal e enquadram-no no contingente dos prelados venais contra os quais a *devotio moderna* fizera erguer a sua voz. Apesar disso, militaría

rogatórios, com a confirmação que iriam fornecer de muitas das acusações expendidas na *inquirição*, inviabilizando o regresso de João da Costa às antigas funções, se encontre na origem da dilação sofrida pelo projecto da visita que, finalmente, apenas teria lugar em Novembro, demorando-se o monarca na cidade, entre os dias 6 e 23, em companhia da Corte, da Rainha D. Catarina, de sua irmã, a Infanta-sábia D. Maria e do Príncipe herdeiro D. João⁴⁷⁴.

activamente, mesmo em Trento, pela reforma da Igreja e afirmar-se-ia como excelente administrador da sua diocese, devendo-se-lhe a afirmação, em carta para o Rei de 1548, de que “não quer Roma que preguem os bispos, nem que estudem, senão matéria de benefícios e dinheiros”. No regresso de Trento, porém, em 1563, após ter contactado com os meios judaicos, tanto em Itália como, sobretudo, na visita que então faz aos Lugares Santos e de ter sido informado da existência, na sua circunscrição, de uma activa prática mosaica, impetraria do Pontífice o estabelecimento em Coimbra do Tribunal do Santo Ofício, empenhando-se activamente na extirpação do judaísmo (cfr. “D. Frei João Soares”, *Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira*, vol. XXIX, Lisboa-Rio de Janeiro, Editorial Enciclopédia, s.d., pp. 326-328).

⁴⁷⁴ Na verdade, as datas que balizam a visita régia, não foram estabelecidas por nenhum dos autores que se dedicaram ao estudo do assunto (cfr. F. C. de FIGUEIROA, *Memórias...*, pp. 82; ABREU, José Maria de, “Breve notícia do



Pier Maria Baldi, *Vista de Coimbra* (Biblioteca Medicea Laurenziana, Florença).

Cuidadosamente preparado por Frei Diogo de Murça, desde inícios de Outubro, o programa da recepção universitária, que faria escola, reeditava, em boa parte, os fastos que haviam rodeado, em 1527, o representante do *Preste João*⁴⁷⁵, naturalmente dobrados do cerimonial específico de uma entrada régia⁴⁷⁶. De novo, pois, a garrida cavalgada iria percorrer o *termo* e a cidade, desde S. Martinho, aí onde, ao longe, se avistava a mole imensa do palácio régio, dominando a urbe⁴⁷⁷. Somente agora, à ala-

modo como foram recebidos pela Universidade de Coimbra os Sñrs. Reis D. João III, e D. Sebastião, quando a ella vieram nos annos de 1550 e 1570”, *O Instituto*, I, Coimbra, 1853, pp. 33-35 e CASTRO, Augusto Mendes Simões de, “Vinda de El-Rei D. João 3º a Coimbra no ano de 1550”, *Boletim Bibliográfico da Biblioteca da Universidade de Coimbra*, vol. I, Coimbra, 1914, pp. 78-86, 140-147, 191—194 e 291-294). Não obstante, o confronto dos dados fornecidos pela documentação que publicaram permite estabelecê-las sem margem para dúvidas. A Rainha D. Catarina, o Príncipe e a Infanta demorar-se-iam ainda um dia mais, partindo apenas a 24 de Novembro.

⁴⁷⁵ Veja-se *supra* nota 8.

⁴⁷⁶ Cfr. ALVES, Ana Maria, *As entradas régias portuguesas – uma visão de conjunto*, Lisboa, Livros Horizonte, s. d., pp. 25-34 e 37.

⁴⁷⁷ Com efeito, não nos parece inocente este percurso cerimonial que faria entrar na cidade pelo norte (e não pelo sul, como pareceria natural) — e que ficará

cridade das pompas cortesãs, acrescia o colorido, mais solene ainda, dos trajés e insígnias universitários, ritmando o préstito de acordo com a ordem académica: “os dos Theologos brancos; os dos Canonistas verdes; os dos Legistas vermelhos; os dos Medicos amarelos; os dos Mestres em Artes azuis do Ceo”⁴⁷⁸. Vincando a posição central ocupada pela Escola nos objectivos da sua visita, o soberano, após a recepção das homenagens, “mandou q. a vniversidade tornase por sua ordem cõ suas insignias e deo lhe o lugar diante si, e asi ueio atee suas altezas se apouentarem em seu apouento sem duque, nem outro S.^{or} algum vir mais junto, q. a dita vniversidade”⁴⁷⁹. De facto, cedida ao

cristalizado nas práticas universitárias —, oferecendo a urbe ao ilustre visitante num percurso aproximativo que obedece, como se verá, à deliberada intenção semiótica que presidiu à grande reforma do Paço Real levada a cabo no período manuelino.

⁴⁷⁸ Assim os evocaria, de facto, D. Nicolau de SANTA MARIA, na sua *Chronica dos Cónegos Regrantes...* (tomo II, p. 315), mesmo que, com o seu particular gosto pelo arredondamento factual, tivesse colocado a cena na ponte de Coimbra onde, segundo ele, o reitor e a Universidade teriam saído a receber o monarca (cfr. CASTRO, A. M. Simões de, “Vinda de El-Rei D. João 3º...”, p. 147).

⁴⁷⁹ *Idem, ibidem*, p. 85.

Estudo a residência régia, o monarca alojar-se-ia no palácio do bispo, donde, no dia 8, em companhia da família real, sairia em direcção ao Paço, a fim de, ouvida missa na Real Capela, encetar, com a oração latina, proferida na *salla grande* por Inácio de Moraes, mestre que fora do *senhor* D. Duarte, um apertado calendário de lições, repetições, actos e *cõcruzões* que haveria de prolongar-se até ao dia 11⁴⁸⁰. Essas primeiras jornadas constituiriam, de resto, a essência do programa *oficial*, ocupado, como reportaria o agostinho D. Marcos da Cruz, a *visitar os estudos e a ver alguns dos mosteiros*; depois disso, “mandou [El-Rei] dizer ao padre prior geral que aceitava por alguns dias o agasalho do nosso mosteiro de Santa Cruz, com a rainha, príncipe, e infanta, e mais gente de seu serviço”⁴⁸¹. Ia, pois, dar-se início à parte *discreta* da visita, em que seriam gastos doze dias. E é somente então, na verdade, que, tomada já a decisão de suspender as avaliações em Humanidades — “sobre o curso das artes vos tenho jaa respondido que ey por bem que se não faça por este anno & fñique pera o anno que vem como jaa deveis de ter visto por minhas cartas”, escrevera o *Piedoso*, em 1 de Novembro, a Frei Diogo de Murça⁴⁸² —, o soberano se dirige ao *colégio real dos franceses* onde, na ausência do seu *principal*, sábado, dia 15, *lhe fizeram uma tragedia com algumas orações em verso*⁴⁸³. E deverá ter sido nesses dias de relativa *liberdade*, que o soberano terá amadurecido, senão mesmo ponderado, em concerto com o reitor, a forma de solucionar o drama que atingia a escola — e que passaria, comprometido já o regresso de Costa, pela nomeação de novo director: o quarto em pouco mais dois anos e meio. A escolha recairia em Paio Rodrigues Vilarinho, um dos *parisienses* da Faculdade de Teologia, discípulo de Santa Bárbara e a quem o *velho* Gouveia recomendara quando, em

⁴⁸⁰ Cfr. FIGUEIROA, F. C. de, *Memórias...*, pp. 82-83; ABREU, J. M. de, “Breve noticia...”, pp. 33-34; CASTRO, A. M. Simões de, “Vinda de El-Rei D. João 3º...”, pp. 78-82.

⁴⁸¹ CASTRO, A. M. Simões de, “Vinda de El-Rei D. João 3º...”, pp. 191-192.

⁴⁸² *Idem, ibidem*, pp. 80-81; BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. IV, p. 73.

⁴⁸³ CASTRO, A. M. Simões de, “Vinda de El-Rei D. João 3º...”, p. 291. Veja-se, sobre este assunto, BRANDÃO, M., *O Colégio das Artes*, vol. I, pp. 168ss. A representação teatral (que o Rei designa de *comédia*) seria organizada pelo reitor Murça, como testemunharia o próprio monarca, ao referir, na citada carta para o prelado universitário: “E que no collegio das artes. mandastes aparelhar huma

Fevereiro de 44, escrevendo a D. João III, lhe afirmara: “pois quer começar colegios em coimbra diuia mãdar chamar meu sobrinho & m.^{te} paio”⁴⁸⁴. Mas era só meia vitória para os ortodoxos. Com efeito, ainda que a intransigência da sua atitude teológica fosse atestada pelo facto de, dois meses atrás, ter denunciado à Inquisição dois pregadores em cujos sermões julgara lobrigar proposições erróneas, não era Vilarinho um inimigo dos lentes decaídos, aos quais, pelo contrário, o ligavam laços antigos de amizade, em particular a Diogo de Teive, de quem constituiria mesmo testemunha de defesa⁴⁸⁵. Era, pois, de igual modo, meia vitória para os *bordaleses*.

* * *

Assim, dia 23 de Novembro, domingo, ouvida missa pela manhã em Santa Cruz, deixava o monarca Coimbra pela última vez, de onde “partiu logo com muita pressa para Lisboa por respeito da doença dos infantes”⁴⁸⁶. Era a morte, como sempre, a rondar-lhe a família. Lograra, porém, pacificar a Universidade, colmatar-lhe as feridas e salvar, ao menos por ora, a parte fundamental do seu programa pedagógico. De resto, podia ufanar-se de haver cumprido o essencial dos objectivos definidos mais de duas décadas atrás: por obra da sua tenacidade e do ambiente geral de acrisolamento espiritual que prepararia a *reforma católica*, fora possível debelar a grave crise das consciências e da vivência religiosa que herdara dos reinados anteriores e, sob o seu governo, a Igreja Portuguesa povoara-se, de

comeedy com huma oração pera quando eu a elle for” (*idem, Documentos de D. João III*, vol. IV, p. 73).

⁴⁸⁴ Veja-se *supra* nota 427.

⁴⁸⁵ Cfr. BRANDÃO, M., *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, vol. I, pp. 673-676. Tudo indica, na verdade, que a decisão que conduziria à nomeação de Paio Rodrigues Vilarinho como *principal* do Colégio das Artes seria tomada pelo monarca durante a sua estadia em Coimbra. Com efeito, o teólogo deixaria a regência da sua cátedra de *Escritura* no fim de Novembro e ainda que só em 1 de Janeiro de 51 assumisse oficialmente o principalato, o Rei ordenaria que se lhe contasse por inteiro o vencimento da cátedra como se a tivesse regido durante o mês de Dezembro. O período intermédio seria, pois, despendido no serviço régio, mas seguramente na Corte, em Almeirim, ponderando, em conjunto com o soberano, as graves questões que seriam objecto do conjunto de diplomas que receberia a chancela real em 15 desse mês (cfr. *idem, ibidem*, p. 675 e *Documentos de D. João III*, vol. IV, docs. nº DCIII a DCIX, pp. 78-86). Por outro lado, até Novembro e como foi já referido, João da Costa ostentaria, mesmo detido, a dignidade de *principal* (veja-se *supra* nota 458).

⁴⁸⁶ CASTRO, A. M. Simões de, “Vinda de El-Rei D. João 3º...”, p. 294.

facto, pouco a pouco, de *varões sábios e homens piedosos*⁴⁸⁷ — mesmo que as contingências dessa outra *reforma* viessem, a breve trecho, colidir com a sua e com o projecto que lhe subjazia de criação de *cavaleiros cristãos*. Qualquer que fosse, porém, a *reforma* do futuro, a sua Universidade desempenharia nela um papel fundamental. E isso era, também, muitíssimo mais do que, dos seus maiores, havia recebido. De facto, não era apenas o *colégio dos franceses* a merecer o epíteto de *real*; era também a própria Universidade, que havia convertido, de *corporação privilegiada*, em criação *ex privilegio*. E disso lhe ficaria devedora, para sempre, a sua descendência. Fizera, aliás, de Coimbra, o *cérebro do país* — a *lusa Atenas*⁴⁸⁸. Mas tal não equivalia apenas a implantar nela a *capital do ensino* de todo o Império Português: representava, sobretudo, dotar o Império de uma *capital do ensino*, que o mesmo era garantir a *unidade ideológica* dos seus domínios pluricontinentais. E disso lhe ficaria o futuro devedor.

Seria Coimbra, todavia, a mais *visível* beneficiária do seu esforço. Efectivamente, com a *mudança* da Universidade, alterara-se a face da cidade, rasgavam-se ruas, erguiam-se colégios e, sobretudo, encetava-se entre ambas uma relação complexa, sinuosa por vezes, que haveria de moldar o seu carácter e duraria, agora, como os processos do *velho* Gouveia (porém felizmente) *in secula seculorum*. Singularmente, contudo, em toda a azáfama construtiva que caracterizaria as décadas posteriores à transferência, apenas o antigo Estudo não fora contemplado. De facto, abandonado, no próprio acto da trasladação, o primitivo projecto da *universidade crúzia* da Rua da Sofia⁴⁸⁹ e estabeleci-

das no Paço Real, em Outubro de 37, as faculdades albergadas desde Maio em casa do reitor⁴⁹⁰, às quais, sete anos mais tarde, em Outubro de 44, se iriam juntar as que haviam ficado em Santa Cruz⁴⁹¹, reformulara-se, logo em Julho de 38, o *plano* inicial de *começar a obra das escolas geraes nesa çidade junto da igja. de sã pº*, diplomático recurso ao edifício dos *Estudos Velhos*⁴⁹², em função de uma solução de fundo, pensada para a zona *livre* da almedina, sobranceira à *couraça*, entre a Porta Nova e o Castelo. Aí se levaria a cabo, com efeito, a aqui-sição de terrenos e, mesmo, a construção de casas, logo ocupadas por estudantes⁴⁹³. Em Abril de 45, porém, seis meses volvidos sobre a reunificação da Universidade, também esse projecto seria abandonado, com a doação dos respectivos *chãos* ao reitor do Colégio de Jesus, Simão Rodrigues⁴⁹⁴, que neles iria alicerçar aquela que, em escassos anos, iria configurar-se como a mais importante instituição de ensino da cidade, depois da Universidade, com a qual, de resto, por seu turno, estabeleceria uma complexa relação. Quanto a esta última, prolongaria, por virtude disso, o seu alojamento no Paço Real, que a generosidade do seu régio mecenas lhe cedera. E nele alcançava, pelo menos, alcandorada na íclita colina, uma posição de domínio sobre a urbe escolar⁴⁹⁵ que, decerto, à velha *universitas* não desagradaria por completo. Por ora, pois, a histórica morada dos Reis de Portugal iria converter-se, para o bem e para o mal, no imponente cenário da vida quotidiana da venerável instituição. Não se tratava, porém, apenas de uma residência régia: mas daquela à qual se chamou já *o mais formoso palácio acastelado de terras portuguesas*⁴⁹⁶.

⁴⁸⁷ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *Correntes do sentimento religioso...*, tomo I, pp. 75-76 e 90.

⁴⁸⁸ Cfr. DIAS, Pedro, "O urbanismo, a arquitectura e as artes plásticas na criação do mito da Lusa-Atenas", *A Universidade e a Arte, 1290-1990*, Coimbra, 1993, pp. 1-16.

⁴⁸⁹ Veja-se *supra* nota 251.

⁴⁹⁰ Veja-se *supra* nota 2.

⁴⁹¹ Veja-se *supra* nota 3.

⁴⁹² Veja-se *supra* nota 303.

⁴⁹³ Veja-se *supra* nota 322.

⁴⁹⁴ Cfr. BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. IV, doc. DCCLXXXVI, p. 341; *idem*, *A Universidade de Coimbra...*, p. 188 e *idem*, *O Colégio das Artes*, vol. II, pp. 61-65.

⁴⁹⁵ Cfr. PIMENTEL, António Filipe, "*Domus Sapientiae...*", p. 35.

⁴⁹⁶ CORREIA, Vergílio, "Coimbra e a sua Universidade", *Obras*, vol. I, *Coimbra*, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946, p. 126.



II

O Mais Formoso Palácio Acastelado de Terras Portuguesas

*Aqui, erguem-se ao topo de íngreme ladeira
os Paços de difícil acesso, dominando até perder-se de vista
a extensa campina com seus prados cultivados e alegres.
Até imaginas que tudo isto fora outrora obra de ingentes ciclopes
ou fabricado por mãos de Dédalo.
Aí estava dantes a corte dos nossos Reis
e actualmente é o santuário das musas, a sede das escolas gerais.
Aqui ouvirás ressoar a fama de homens sublimes e insignes
pela cátedra, pela doutrina, pela piedade.*

INÁCIO DE MORAIS
Conimbricæ Encomium

1. Coimbra, 1999

22 de Dezembro de 1999. Faltam dois dias para o Natal. Martin e Jan, os técnicos alemães da empresa *Posselt & Zickgraf Archäologisch-geophysikalische Prospektionen* e os seus três ajudantes portugueses ultimam os trabalhos no terreiro do Paço das Escolas, que tem o aspecto de um vasto campo regularmente minado por toupeiras. A noite caiu já e com ela veio um frio desusado neste começo de inverno português. Antes de partirem, em corrida contra o tempo, rumo ao último avião que poderia ainda conduzi-los às respectivas consoadas, mostram no computador portátil, entre a amálgama de apetrechos espalhados pelo chão da pequena *casa dos Archeiros*, junto à *Porta Férrea*, a entrada triunfal do recinto universitário, que durante cinco dias lhes serviu de improvisada guarida, os registos colhidos no local. Quanto a conclusões, porém, haveria que aguardar ainda alguns meses, pela elaboração do relatório final.

Com efeito, residência régia durante vários séculos; morada quase *permanente* de Afonso Henriques e dos seus mais próximos sucessores; referido, nos velhos textos, como *alcáçova*, *alcácere* ou *alcáçar*¹ e figurando já num documento de 1094, relativo à doação, ao cabido da Sé, de uma *corte* situada “inter portam de Iben Bodron et illa alkazova”², fora sempre con-

vicção geral a antiga origem do edifício que, desde 1537, albergaria a Universidade de Coimbra e que ainda hoje, mau grado a inevitável pulverização das suas instalações, constitui o seu espaço representativo. Sobre factos concretos, todavia — *quando e como* se formara o embrião do que viria a ser o *Paço das Escolas* —, tudo parecia, de facto, *fabricado por mãos de Dédalo*, tal a complexidade do labirinto formal e cronológico que envolvia a história do velho monumento. Do que fora, pois, em tempos medievos, o alcácer real, a primeira *sede*, em ordem cronológica, dos Reis de Portugal, “debalde se procuram vestígios” no “inextricavel conjuncto de construcções de diversas epochas” em que o decurso dos séculos, progressivamente, o converteu, lamentaria, em 1901, António Augusto Gonçalves, um dos primeiros que se aventuraram a traçar o esboço do processo gestativo do palácio universitário. Opinava, assim, pelo carácter radical da reconstrução manuelina, que teria aniquilado por completo os “tismados muros românicos” da edificação primigénia, intuindo, porém, ser “de presumir que fosse uma construção bem modesta”, que *várias considerações* levavam a crer se tivesse erguido em “terreno próximo da capella actual”. E concluía, desalentado: “a carência de subsídios para o reconhecimento e fixação das datas das diversas restaurações ou accréscimos, que no decorrer dos tempos fôssem successivamente adherindo ao nucleo primitivo, é completa”³.

¹ CORREIA, António, *Toponímia Coimbrã*, Coimbra, Biblioteca Municipal 1952, vol. II [Sep. de *Arquivo Coimbrão*, vol. IX], p. 2.

² *Portugaliæ Monumenta Historica. Diplomata et Chartæ*, Lisboa, Academia Real das Ciências, vol. I, 1867, doc. DCCCVII, p. 479; MADAHIL, A. G. da Rocha, “Documentos para o estudo da cidade de Coimbra na Idade Média”, *Biblos*, IX, Coimbra, 1933, doc. XXII, pp. 534-535 e *Livro Preto – Cartulário da Sé de Coimbra*, RODRIGUES, Manuel Augusto (dir. e coord. edit.), COSTA, Avelino de Jesus da, (dir. cient.), Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1999, doc. 385, p. 538, que seguimos na transcrição.

³ GONÇALVES, A. [António Augusto], “Edifícios da Universidade”, pp. (3)-(4) e (6). Gonçalves baseia a sua convicção a respeito da modéstia do Paço primitivo no confronto com a *domus municipalis* de Bragança, “único exemplar de residência

Entretanto, porém, dava-se nessa matéria um passo de gigante, com a publicação, por Sousa Viterbo, em 1904, do auto de medição realizado após a morte de Marcos Pires, arquitecto da reforma manuelina, em 1522 e que permitiria conhecer, com abundante cópia de pormenores, o sentido da intervenção quinhentista e, por tabela, a estrutura do edifício à data dessa operação⁴. É à sua luz e das escassas informações fornecidas pela própria construção, por ocasião de obras pontuais ditadas por imperativos de natureza prática — e que um ou outro espírito, mais atento, não deixava de cuidadosamente registar⁵ —, que Vergílio Correia, em 1936, arrisca a primeira interpretação global sobre a estrutura original dos Paços da Alcáçova, *provavelmente anteriores à monarquia portuguesa*: “como era constituído o paço primitivo — escrevia — ignora-se. Devia ser um recinto fortificado, rodeado de cubelos, incluindo moradias, e uma capela da invocação de S. Miguel⁶, o arcanjo protector de D. Afonso

monumental desses tempos, que o país conserva”. Pelos mesmos anos, também Manuel da Silva GAIO afirmava que a *Alcáçova Real* se erguia “talvez por onde hoje assenta a capella manuelina” (“A Universidade de Coimbra”, p. 34).

⁴ VITERBO, Francisco Marques de Sousa, *Dicionário Histórico e Documental dos arquitectos, Engenheiros e Construtores Portugueses*, reprodução em fac-simile do exemplar com data de 1922, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1988, vol. II, pp. 318-328.

⁵ Referimo-nos, particularmente, a António de VASCONCELOS, excelente conhecedor dos documentos do Arquivo da Universidade, de que foi director e que em diversas ocasiões se debruçou sobre a história da instituição, em estudos ainda hoje fundamentais, onde não perdia ocasião de deixar registo dos factos que considerava relevantes para a sua história artística. Assim é que, num pequeno opúsculo editado em 1930, com o texto de uma conferência intitulada *D. Isabel de Aragão, Rainha de Portugal*, seguramente do conhecimento de Vergílio Correia, identifica peremptoriamente o paço medieval com o actual corpo dos *Gerais*, fornecendo, porém, ao mesmo tempo, valiosas informações a que adiante voltaremos (veja-se *infra* Cap. 3) e que encontrariam eco, seis anos mais tarde, nas palavras do seu jovem colega arqueólogo É este conceito, aliás, que se encontra na base da realização de uma planta do Paço Real, inserida no conjunto da cidade e suas fortificações, que ainda em anos muito recentes conheceria abundante utilização [cfr. *idem*, *A Sé-Velha de Coimbra (apontamentos para a sua história)*, ed. fac-similada (RODRIGUES, Manuel Augusto, apres. de), (Coimbra), Arquivo da Universidade de Coimbra, 1993, vol. I, p. 85].

⁶ Também esta matéria da Capela, sobre a qual, igualmente, adiante nos debruçaremos, bem como a tese da sua origem afonsina, radica nas informações veiculadas por António de VASCONCELOS em *Real Capela da Universidade (alguns apontamentos e notas para a sua história)*, primeiramente saída no *Anuario da Universidade* de 1907/08, publicada autonomamente em 1908 e recentemente reeditada (RODRIGUES, Manuel Augusto, reed. e introd. de, Arquivo da Universidade de Coimbra - Livraria Minerva, 1990, edição que seguimos), outro tanto sucedendo com as *várias considerações* a que aludia A. A. GONÇALVES, seu particular amigo e que o levavam a situar o antigo Paço no local da capela actual (veja-se *supra* nota 3). De facto, VASCONCELOS escreveria: “Do primitivo edifício da capela real afonsina absolutamente nada encontra hoje o arqueólogo curioso. Construção de estilo românico, de pequenas dimensões, podemos conjecturalmente assentar, com alguma probabilidade, que ficaria situada no próprio local da hodierna capela da Universidade, mas com a orientação de leste a oeste, como costumavam ter os templos daquela época” (cfr. *ibidem*, p. 37).

Henriques”. E continuava: “no Museu Machado de Castro existem duas colunas completas, de calcário amarelo local, pelo estilo atribuíveis ao fim do século XII, que pertenceram ao edifício real. Estou em crer que, na disposição e área, podia, de um modo geral, coincidir com a Universidade, pois a situação natural que condicionara a formação do palácio acastelado, não sofreu modificação. Excluídos a Biblioteca, o Observatório e parte do Colégio de S. Pedro, a massa dos edifícios actuais ocupa o lugar da Alcáçova românica e gótica, o que é confirmado por janelas de arco quebrado incorporadas nos muros, e pelo que resta da época manuelina. De facto, a reforma do *Venturoso* conservou o casco antigo do edifício, embelezando-o; mas não modificou profundamente a estrutura do paço. (...) No arcaboijo medieval se realizaram, pois, todas as transformações sofridas pelo edifício do século XVI ao XX. Sob o manuelino, o renascimento, o barroco e o italianismo setecentista das construções, pode visionar-se o alcácer cristianizado. Anda mais perto de nós do que supomos a antiguidade”⁷.

De facto, a consciência da ancianidade dos Paços de Coimbra — *anteriores à monarquia portuguesa* —, sedimentara-se, pelo que, em 52, António Correia lhes atribuía já o carácter de “moradia dos primeiros condes e governadores do distrito”, concluindo embora que “o pátio que hoje se vê, foi vedado à custa de construções sucessivas e posteriores ao estabelecimento definitivo da Universidade em 1537” e que “só a capela tem origem muito remota, pois foi fundada no início da nacionalidade por D. Afonso Henriques, quando veio fixar em Coimbra a sua residência habitual”⁸. Na verdade, na esteira do progressivo conhecimento sobre o passado romano da cidade, em grande parte dinamizado pela descoberta, pelo próprio Vergílio Correia, do *criptopórtico* subjacente ao Museu Machado de Castro, ganhava também raízes a ideia, defendida desde 79 por Jorge Alarcão, de que “aqui, não pode deixar de ter existido um edifício romano importante, provavelmente público”, tese que formularia

⁷ “O Edifício da Universidade...”, pp. 131-132. O mesmo texto seria publicado em 1939 em GIRÃO, A. de Amorim, CORREIA, Vergílio, SOARES, Torquato de Souza, *Coimbra e Arredores*, Coimbra, Comissão Municipal de Turismo, pp. 77-80.

⁸ *Toponímia Coimbrã*, vol. II, p. 2.



de modo mais explícito, já em 96, ao afirmar ter-se instalado o palácio actual “sobre o que supomos ter sido um edifício de certo vulto já na época romana”⁹. Nesse sentido, construído o elo que

⁹ Cfr. “As Origens de Coimbra”, *Actas das I Jornadas do Grupo de Arqueologia e Arte do Centro*, Coimbra, 1979, p. 39; *idem*, “A cidade romana em Portugal. Renovação urbana em Portugal na época romana”, *Cidades e História*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987, p. 88 e *idem*, “A evolução urbanística de Coimbra...”, p. 1. Com base neste conjunto de ideias, bem como nos elementos fornecidos pelas escavações realizadas em 1979/87 nas traseiras da Capela (PINTO, A. Nunes, “Escavações na Alcáçova de Coimbra. Análise dos resultados”, *A Universidade e a Arte. 1290-1990*, Actas, Coimbra, 1993, pp. 35-45) e nos dados parciais relativos à intervenção arqueológica realizada no Pátio das Escolas em Julho/Agosto de 2000, no âmbito desta dissertação e a que adiante aludiremos, construiu também, recentemente, W. ROSSA a tese de que “com a inevitável reurbanização da cidade pelos Romanos”, a acrópole de Coimbra “poderá apenas ter recebido construções do tipo militar em edifício destinado a uma autoridade, eventualmente um pretor”, provável origem dos “vestígios referidos por Virgílio Correia e Nogueira Gonçalves no Pátio da Universidade, bem como dos muros localizados em escavações realizadas há menos tempo a poente da Capela”. Com esse *pretorium*, segundo o autor, se relacionaria a “grande habitação romana” localizada no Pátio, configurando uma “zona residencial de elevado nível, o que tende a reforçar o pressuposto de uma matriz palatina do sítio e, porque não, a ideia de uma instalação governativa-militar”, sendo que, “por óbvias razões estratégicas e topográfico-paisagísticas, tal local sempre terá atraído a sede do poder e, assim, provavelmente a primeira cidadela da urbe” (cfr. *Diversidade...*, pp. 72-83).

ligava o actual monumento à Antiguidade, afirmaria Vasco Mantas, em 92, que “a administração visigótica instalou-se, muito provavelmente, na zona onde viria a desenvolver-se a Alcáçova, futura residência dos condes governadores de Coimbra e, mais tarde, dos reis de Portugal até D. Afonso III”, opinião que autorizava “a pedra com elegante decoração fitomórfica encravada no muro norte”¹⁰ e nós mesmos, alguns anos mais tarde, procuraríamos resumir, do seguinte modo, a cadeia evolutiva do complexo edifício: “ao fixarem em Coimbra a capital do jovem Reino português, Afonso Henriques e os seus imediatos sucessores ocuparam as moradas dos governadores cristãos da(s) Reconquista(s), que aí alternariam, ao sabor da fortuna das armas, com o ocupante árabe; este, por seu turno,

¹⁰ “Notas sobre a estrutura urbana de Aemínium”, *Biblos*, vol. LXVIII, Coimbra, 1992, p. 512.

herdara de igual modo os espaços habitados pelos antigos reis visigodos que aqui estabeleceram capital e cunharam moeda, por certo aproveitando, também eles, construções romanas estabelecidas sobre o primitivo *oppidum* de *Aeminium*¹¹.

Desde o início da década de 30, contudo, que a Universidade e as entidades oficiais vinham empreendendo, no antigo monumento, um conjunto de intervenções de consolidação e restauro das suas estruturas, que adquiririam maior fôlego em virtude da celebração do centenário da transferência, em 1937, do *duplo centenário* de 1940, em cujas celebrações ocuparia um lugar de destaque e, mesmo, do plano geral das obras de construção da *cidade universitária*¹², mas que, na realidade, deveriam prolongar-se, quase continuamente, por mais de meio século. Paralelamente e por mão de Vergílio Correia, a investigação científica sobre o conjunto das construções escolares ensaiava também os primeiros passos, particularmente com a publicação, em 32, dos elementos fundamentais para o conhecimento das campanhas dos *Gerais*, da *Porta Férrea* e da série régia da *Sala dos Capelos*¹³ e a conjugação das duas circunstâncias seria responsável pela progressiva dissipação do espesso véu que envolvera, até então, as remotas origens do actual complexo edificado. Assim, pois, em Dezembro de 1943, reportava o *arqueólogo* na imprensa, entusiasmado, as primeiras descobertas de vulto propiciadas pelas obras em curso: “um pano de muro e um pedaço de cubelo jacentes nas subestruturas do antigo Colégio de S. Pedro”. E explicitava: “O achado de agora veio pôr em relevo elementos construtivos anteriores à transferência do Colégio, existentes precisamente sob a escadaria central da fachada, detrás do portal nobre que em tempo ocupou

¹¹ “*Domus Sapientia...*”, p. 35. Em abono desse texto, que o presente torna, naturalmente, obsoleto, apenas pode invocar-se o facto de ter sido escrito no outono de 1997, face aos elementos disponíveis, bem como de deter uma elevada quota de responsabilidade no progressivo processo de sedução exercido pelo *inextricável conjunto de construções de diversas épocas* que o Paço das Escolas configura e, em consequência, no empreendimento da (arriscada) aventura que o presente estudo constitui.

¹² A cronologia e o teor da intervenção da DGEMN no Paço das Escolas — que começaria, em 1930, com o restauro da *Porta Férrea* —, a merecer, por si mesma, um estudo monográfico, encontra-se abundantemente documentada no respectivo arquivo, a que amiúde recorreremos, na secção *Paços da Universidade*, Proc.^{os} C-060325-014(258), em Lisboa e C-060325-014(C3), em Coimbra, bem como no AUC, no fundo respeitante à C.A.P.O.C.U.C., como adiante de verá.

¹³ “Obras antigas da Universidade”, pp. 136-189.



Perspectiva do cubelo angular de sudeste demolido em 1945 (DGEMN, foto 118).



Trecho da muralha perpendicular às fachadas do Colégio de S. Pedro (DGEMN, foto 119).

lugar vizinho à Porta Férrea. Trata-se de um pedaço de muro, perpendicular às fachadas e de um troço de cubelo circular, certamente representando o extremo da cerca forte que custodiava o Paço Real. O documento da construção da Porta Férrea no século XVII, que encontrei no Arquivo da Universidade, declara que a referida Porta deveria ser construída no lugar da entrada antiga do Paço, entre cubelos. O que agora se descobriu, mostra o alinhamento desses cubelos, devendo a cerca rematar, do lado de

poente¹⁴, com este. Que a obra é muito antiga, revela-o o aparelho da construção, onde, como noutros pontos dos muros e portas de Coimbra, foram empregados blocos romanos, de algum grande edifício desmontado para o efeito. Pela primeira vez se confirmava, com documentos materiais, que o Paço Real, a alcáçova primitiva, fora, como se acreditava, um recinto amuralhado independente, está-se vendo, coevo das grandes obras de fortificação citadina, cuja origem e cronologia precisa são ainda o problema em aberto¹⁵.

De facto, os *achados* não cessariam de produzir-se, pelo que, um mês mais tarde, em finais de Janeiro do ano seguinte, voltava ao assunto para noticiar o aparecimento, agora “entre os encontros” da *Porta Férrea*, de “um pedaço de parede muito antiga, que podia, sem receio, considerar-se como pertença do Paço primitivo. E que o era — escreveria — demonstrava-o a fresta miraculosamente conservada numa das paredes, que era de arco ultrapassado alteado, atribuível a data anterior ao Românico”. E concluía: “Poucas vezes me tem sido dado, na minha vida de arqueólogo, sentir uma tão pura satisfação como a que tal descobrimento me proporcionou. (...) O descobrimento de agora vem completar o anterior, da muralha e cubelo de ângulo, indicativo do limite da muralha que defendia o Paço do lado de Nascente¹⁶. Na verdade, as obras em curso na comumente chamada *Ala de São Pedro*, de recuperação e adaptação, deparariam ainda com outro vestígio da primitiva cerca fortificada: “uma antiga muralha”, alinhada com os “respectivos cubelos”, que mais não era que o troço Nascente que unia, no interior do Colégio, ao nível térreo, os dois trechos reportados por Vergílio Correia e cuja existência, como explicava, em Março de 44, ao próprio ministro, o engenheiro responsável pelas obras da *cidade universitária*, “onera extraordinariamente os trabalhos em

curso¹⁷. Três meses volvidos, porém, morria súbita e prematuramente Vergílio Correia, deixando, na introdução do volume dedicado a Coimbra do *Inventário Artístico de Portugal*, dado à estampa em 47, a primeira visão de conjunto das informações fornecidas pelos novos elementos respeitantes à primitiva estrutura palatina: “Um achado recente — escrevia — veio demonstrar que o Paço Real da Alcáçova, que sempre se considerara como residência do nosso primeiro monarca desde que ele transferira de Guimarães a sede da Corte, era fundação anterior aos reis portugueses. Na ala de S. Pedro do edifício universitário, foram postos a descoberto, durante obras de reparação realizadas por ordem da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, não só uma grossa muralha, larga e espessa, com a altura do andar baixo, que defendia a Alcáçova do lado acessível de sudeste, mas também um cubelo redondo de ângulo, em que se insere o pano mural de sul-poente, o qual atravessava o actual Terreiro e alcançava a Biblioteca, pois quando se procedia ao lageamento da faixa de monumentalização¹⁸ se lhe encontraram ali os alicerces. Esse muro coroava a linha de altura do cabeço voltada ao Mondego, sendo o prolongamento do Colégio de S. Pedro, o Observatório Novo e a Biblioteca construídos mais tarde, desde a base do morro, aterrando-se e nivelando-se a distância que medeava entre esses edifícios e a muralha, topetando na capela, onde começavam as construções paços que fechavam o quadrilátero. Ora, no pano mural de sul-poente e no cubelo circular foram empregadas nas fiadas inferiores blocos romanos, marcados com a fenda da luva elevatória e os encaixes das ligações *em orelho*, tudo de modo idêntico ao dispositivo em que encontrámos esses elementos aproveitados nas muralhas de nascente e sul da cidade e nas portas da Traição e Almedina. Portanto os muros são coevos. (...) Por maravilha, no lugar da entrada do Paço da Alcáçova, substituída no século XVII pela Porta Férrea, ficou um troço de

¹⁴ Vem a propósito dizer que a identificação dos pontos cardeais é, em Vergílio CORREIA, com frequência curiosamente problemática, pelo que o cubelo *de poente* deve, realmente, ser entendido como em posição sudeste em relação ao plano geral do edifício, onde ocuparia primitivamente uma situação angular.

¹⁵ “Cidade Universitária”, pp. 201-202.

¹⁶ *Idem, ibidem*, pp. 203-204. A coordenada *nascente* deve, seguramente, entender-se como *sul*, só assim se podendo compreender, na verdade, a referência de VC, quando noticiou o seu aparecimento e do respectivo cubelo, a “um pedaço de muro, perpendicular às fachadas” (nascente e poente do Colégio).

¹⁷ Ofícios de Manuel de Sá e Mello, engenheiro director-delegado da CAPOCUC para o ministro das Obras Públicas de 06.03 e 10.06.1944 (AUC, CAPOCUC. Proc.º *Reitoria/Secretaria Geral/Paço das Escolas*, 132).

¹⁸ A primeira fase de lageamento periférico do Pátio (em cerca de metade da largura actual) seria realizada entre finais de 1940 e meados de 1941 [cfr. DGEMN (Coimbra), *Paços da Universidade*, Proc.º C-06 03 25 – 014 (C3)].

torre pertencente ao sistema de defesa do palácio-fortaleza, de traçado semi-circular para o exterior (um dos cubelos a que se refere o documento da construção da Porta) e rectangular para o interior, havendo na face interna uma fresta de arco ultrapassado, cuja idade pode oscilar entre os séculos VII e XI, se a considerarmos visigótica, moçárabe ou neo-gótica”. Assim e não sem chamar a atenção para a origem “muito remota” de “algumas das torres redondas” da fachada Norte, concluía: “o mais antigo edifício civil de Coimbra é o Paço da Alcáçova, por D. João III cedido para sede da Universidade, em 1537”¹⁹.

Com a morte de Vergílio Correia, caberia a Nogueira Gonçalves prosseguir o seu labor à frente do Museu Machado de Castro e, ainda que em circunstâncias menos gratas, acompanhar os trabalhos no Paço das Escolas. É nesse contexto que, logo em 45, informa superiormente os serviços oficiais da descoberta, na fachada Norte, de uma pedra “da época visigótica, primeiro período”, solicitando que fosse retirada para o Museu ou deixada à vista no próprio local, solução que, na verdade, seria adoptada²⁰. A ele caberia, aliás, a pretexto *Inventário*, elaborar a primeira interpretação de conjunto construída com o apoio dos elementos desvendados nos últimos anos, onde afirmaria: “constava duma cerca quadrangular de muralhas com as torres respectivas, ficando as habitações encostadas ao norte e estendendo-se o terreiro a sul. O lanço das muralhas de nascente ia, segundo a direcção sul, até ao ponto em que se levanta agora o portal do Colégio de S. Pedro, sítio onde se encontrou a forte torre angular. Partia daí o lanço do sul em sentido perpendicular à biblioteca. A parte do terreiro que fica além desta linha não existia, formava-se aí um grande declive. Naquele lanço, o de nascente, abria-se a porta, entre dois fortes cubelos, tendo sido encontrado parte de um com uma janelita de traçado muçulmano.

¹⁹ CORREIA, Vergílio, GONÇALVES, A. Nogueira, *Inventário Artístico de Portugal - Cidade de Coimbra*, Lisboa, Academia Nacional de Belas-Artes, 1947, pp. XVII-XIX. Na verdade, a participação de V. C. resumir-se-ia à *introdução*, sendo a inventariação e elaboração do texto geral, em virtude da sua morte, da responsabilidade de N. G. Pelas razões aludidas, as coordenadas *sudeste* e *sul-poente* do relato de VC devem, respectivamente, interpretar-se como *nascente* e *sul*.

²⁰ Cfr. DGEMN (Lisboa), *Paços da Universidade*, Proc.º C-06 03 25 - 014 (258), ofício de A. Nogueira GONÇALVES para o arq. Baltazar de Castro, de 08.05.1945 e (cópia do) ofício de B. C. para N. G. de 09.05.1945 (na verdade, parece ter havido



Aspecto da *pedra visigótica* localizada na fachada norte em 1945.

Terminava, para a parte do norte, no cubelo angular que ainda aí se vê. O lanço do norte, ao qual se encostavam as habitações, era vincado por uma série de cubelos circulares: encontrando-se os muros respectivos em função de base da fachada manuelina, numa altura variando segundo a média da humana. (...) Posto que os últimos cubelos já não tenham a velha feição, devem assentar no local de outros anteriores”. E concluía: “por enquanto não é fácil demarcar o ponto em que esta fachada terminava para o lado poente”²¹.

Dois anos passados sobre a edição do *Inventário*, contudo, novos elementos do primitivo recinto seriam postos a descoberto com a prossecução das intervenções no antigo Paço Real. Efectivamente, em Setembro de 49, durante os trabalhos para a realização das fundações destinadas à implantação, no Pátio, da estátua de D. João III, comunicavam os responsáveis locais pelas obras da *cidade universitária* ao arquitecto director dos Monumentos Nacionais que “durante a execução das necessárias escavações, foram descobertas, a cerca de 2 metros de profundidade, duas paredes paralelas, encontrando-se a essa altura, entre os entulhos retirados, várias peças e moedas de tempos recuados, algumas romanas e visigóticas”²², perante o que

lapso na datação de uma das epístolas, aparentemente redigidas em dias consecutivos ou, eventualmente, cruzamento das mesmas).

²¹ *Inventário Artístico de Portugal - Cidade de Coimbra*, pp. 99ab e 1a.

²² Ofício do chefe de secção da CAPOCUC para o arq. Baltazar de Castro de 20.09.1949 [DGEMN (Lisboa), *Paços da Universidade*, Proc.º C-06 03 25 - 014 (258)] e cópia [*idem* (Coimbra), Proc.º C-06 03 25 - 014 (C3)]. Na verdade, o arranjo do pátio na configuração actual, após a colocação da primeira faixa lageada

e em face da importância do achado, o próprio responsável pela delegação dos *Monumentos* em Coimbra chegaria a propor, dias

mais tarde, que “p
o estudo do que a
colocação do mon
apoiada nas parec
estudo em qual
elementos de val
recolhidos ao Mu
tarde, por Bairrã
sificado espólio
lucernas e elemen
situaria entre os s
na origem da inte
Mantas, da locali

em 1940-41 (veja-se sua
autoria de Francisco Fran
da demolição, iniciad
delimitava o Pátio pelo
da grade e pilares corre
o perímetro lageado, ac
protectora do monume
menores dimensões) e s
do Pátio provocaria alg
de sete projectos altern
paisagista, de Cristino
Francisco Franco, seria
se corrigiria em 1959
António Capelo Jalles,
Proc.º C-06 03 25
Universidade, 308 e RG
737 e 755-756].

²³ Ofício do arq. Luís Amoroso Lopes para o arq. Baltazar de Castro de 07.10.1949 [DGEMN (Coimbra), Proc.º C-06 03 25 – 014 (C3)].

²⁴ Cfr. OLEIRO, J. M. Bairrão, “Novos elementos para a história de Aeminium. Os materiais romanos do Pátio da Universidade”, *Biblos*, XXVIII, Coimbra, 1952, pp. 65-82. O espólio, contudo, não parece compreender moedas e menos ainda *visigóticas*, referindo o arqueólogo apenas uma, atribuída ao tempo de D. João III, a que o próprio reitor se referiria no seu relatório anual, mas cujo paradeiro parece desconhecer. De resto, com a saída do P.º Nogueira GONÇALVES do Museu e a três anos do acontecimento, B. O. parece ter já alguma dificuldade em reconstituir os factos (“esses objectos foram recolhidos, segundo me disseram, pelo Rev. Padre Nogueira Gonçalves, ilustre investigador do passado de Coimbra”, diria), como se de sucesso remoto se tratasse, socorrendo-se da memória do eng. Reis Gonçalves, da C.A.P.O.C.U.C., para obter os pormenores do descobrimento. Deve, porém, notar-se que, não sendo as obras da cidade universitária oficialmente apoiadas no plano arqueológico e revestindo a acompanhamento de Vergílio CORREIA e Nogueira GONÇALVES um carácter quase informal, seria diminutíssimo o espólio recolhido ao MNMC, sendo o restante destruído por ignorância dos técnicos responsáveis pelos trabalhos e do próprio pessoal neles empregue, ou sonogado em proveito de um activo comércio paralelo que então se estabeleceu e que deixaria rasto nos processos da DGEMN, particularmente na correspondência de N. G. Quanto aos materiais provenientes de Pátio da Universidade, seriam divididos pelas seguintes categorias: rebotalhos de cozinha, pedra, metal, pinturas parietais, vidros, cerâmica de construção, pesos de tear, cerâmica doméstica vulgar, lucernas, “terra sigilatta”.

referidos materiais, de um “muro romano de grandes dimensões”²⁵.



subjacente à sala de leitura, a programar, nessa zona, uma intervenção arqueológica que, ensaiada desde 1964, acabaria por

²⁵ “Notas sobre a estrutura urbana de Aeminium”, p. 507.

²⁶ Cfr. DGEMN (Lisboa), *Paços da Universidade*, Proc.º C-06 03 25 - 014 (258); *idem* (Coimbra), Proc.º C-06 03 25 – 014 (C3) e AUC, C.A.P.O.C.U.C., Proc.º *Reitoria/Secretaria Geral/Paço das Escolas*, 132. As sondagens de 1953, cujos elementos infelizmente se perderam, parecem ter sido realizadas pela C.A.P.O.C.U.C. (em cujo espólio, todavia, se não encontram), com o beneplácito particular de Baltazar de Castro, uma vez que a DGEMN revela desconhecer quem as fez e quais os seus objectivos, o que explicará, porventura, o longo lapso de tempo decorrido entre a sua realização e a efectiva organização da envolvência do Paço das Escolas. Revelariam, segundo a documentação, uma “relativa aproximação à topografia local à data da construção e reformas do edifício, assim como as sucessivas alterações introduzidas no decorrer dos tempos”, indicando, ao que parece, que “este edifício se encontra enterrado, chegando a atingir a cota máxima de 3,80 m no cunhal noroeste”. Não é hoje possível, por ausência de documentação, reconstituir a extensão do desaterro levada a efeito, mas o que a simples observação comprova, é que o terreno que envolve o edifício, em especial nas proximidades do cunhal de noroeste, se encontra hoje rebaixado em cerca de 2 m em relação à cota original.


realizar-se apenas em 79, por intermédio da Faculdade de Letras e do seu Instituto de Arqueologia²⁷.

Limitada pelas massas edificadas dos *Gerais*, da Capela e da *Biblioteca Joanina*, respectivamente a norte, nascente e sul e, a poente, por um poderoso muro, paralelo aos arcos manuelinos da desaparecida *sala de leitura*, em cuja espessura se recorta um vão de desenho ogival, a escavação, realizada ao longo de oito anos lectivos (79/80 a 86/87), com a colaboração de alunos e sob a responsabilidade de Jorge Alarcão e Nunes Pinto, revelaria uma trama complexa de estruturas construídas, prolongando-se sob os *Gerais* e a Capela e cuja cronologia se distribuiria entre o período romano e os séculos XI-XII, XIV, XIV-XV, XVI e XIX. Aparentemente relacionável com a antiga residência régia, possibilitaria a recolha de abundante espólio, em particular numismas e cerâmica, além do primeiro testemunho da ocupação pré-histórica colhido na cidade: uma peça de sílex calcolítica²⁸. Enfim, a intervenção levada a cabo em 1977/79 nos pisos inferiores da *Biblioteca Joanina* (mas já prevista em inícios de 74) levaria, a pretexto da instalação do elevador, à descoberta de um *estranho compartimento abobadado* e, no seu interior, do que seria tomado por um

²⁷ Na verdade, remonta a 1954 a mais remota notícia respeitante a intervenções arqueológicas nesta área (sem que, porém, seja possível saber exactamente onde), fornecida num ofício do arq. Amoroso Lopes, responsável pela delegação em Coimbra da DGEMN, informando superiormente, em 01.06, ter-lhe nessa data comunicado o guarda do *oppidum* romano de Conimbriga que, no dia seguinte, o Dr. Oleiros pretendia realizar “algumas escavações no antigo terreno da Faculdade de Direito”, que não nos consta tenham tido concretização. Dez anos mais tarde, o próprio A. L. anuncia (31.12.1964) que irá proceder a sondagens, tanto no reboco, como no pavimento do depósito da sala de leitura, ainda de pé, com vista à “valorização do conjunto das arcarias quinhentistas”. Outros dez anos se passariam e, demolido já o inestético anexo da Biblioteca, elaboraria A. L., em Fevereiro de 74, um anteprojecto respeitante a *obras de restauro e beneficiação* da antiga Casa da Livraria, mas articulado com o propósito de ampliação, para sul, da Faculdade de Direito, em cujo *programa base* se previa a abertura de valas de 1 m de larg. por 1.5 m de prof., ao longo das fachadas sul, poente e norte da *Biblioteca Joanina*, até ao muro que acompanha, a nascente, a arcaria manuelina, prevendo também valas no *Jardim da Capela*, com vista à localização de vestígios arqueológicos. O processo formalizar-se-ia, afinal, em 1979, como testemunharia, de novo, A. L., ao referir-se, em ofício para o seu director, de 11.10, a “uma área de grande interesse arqueológico como é o conjunto das arcarias quinhentistas e subsistência de estruturas que julgamos reportarem-se a uma época pré-nacional, o que esperamos seja confirmado depois de concluídas as escavações arqueológicas que, a nosso pedido, decorrem sob a orientação do Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra” [DGEMN (Coimbra), Proc.º C-06 03 25 – 014 (C3)].

²⁸ Cfr. PINTO, A. Nunes, “Escavações na Alcáçova de Coimbra...”, pp. 35-45 e MANTAS, Vasco Gil, “Alcáçova de Coimbra”, *Informação Arqueológica*, 3, 1980, p. 31. Aguarda-se ainda a publicação do relatório final da escavação, podendo o estudo da cerâmica vir a fornecer alguns dados suplementares sobre a cronologia das estruturas edificadas, mau grado a quase completa ausência de estratigrafia

*antigo poço*²⁹ e mais não era, afinal, que a base de um *cubelo*, que, pela localização, não poderia deixar de relacionar-se com



²⁹ *projecto de intervenção na Biblioteca Joanina*, datado de fevereiro de 74, em cuja *memória descritiva* Amoroso Lopes se refere à descoberta do *antigo poço*, “outrora possivelmente ligado aos esgotos do edifício”. No *projecto final*, datado de Dezembro desse ano, referir-se-ia a “um esboço de sondagem que nos franqueou o acesso a um compartimento abobadado entaipado junto ao anexo” (que não é aqui a demolida sala de leitura, mas a caixa das escadas que, adjacentes pelo lado norte à antiga Casa da Livraria, ligavam o piso principal aos inferiores), esclarecendo: “o vazio encontrado entre o 1º e o 2º piso, com abóbada que suporta o pavimento do anexo do andar nobre (trata-se, neste caso, como adiante se verá, da infra-estrutura de apoio à *casa do camarim* da Capela), corresponderá certamente a uma antiga e grande caixa de esgotos e de drenagens várias, como é revelado pelos encanamentos que ali convergem. Uma parte das paredes deste espaço, em especial no 1º piso, parecem talhadas directamente na pedra calcária do morro da Universidade”. Na verdade, nada impede a utilização do antigo e fortíssimo cubelo, obliterada a sua função inicial pela lógica evolutiva do edifício, como *poço* de drenagem, tendo em conta a quantidade de condutas que, de facto, aí convergem. Na instalação do elevador houve, deve registar-se, o cuidado de ocultar “no mínimo” o “estranho compartimento abobadado”, procurando “não destruir todos os elementos de interesse arqueológico ou documental que surjam aí” (veja-se *infra* nota 43) [cfr. DGEMN, (Coimbra), Proc.º C-06 03 25 – 014 (C3)].

esse outro que, trinta anos antes, fora encontrado junto à escada de S. Pedro, com o qual se correspondia a sudoeste. Era, pois, enfim, o limite ocidental do antigo Paço — mesmo que semelhante achado, uma vez mais, não obtivesse qualquer repercussão. Com ele, porém, ultrapassava-se em definitivo o que Nogueira Gonçalves escrevera, em 47, quando reconheceu que “por enquanto, não é fácil demarcar o ponto em que esta fachada terminava para o lado poente”³⁰. Assim sendo, talvez fosse possível, organizando os elos paulatinamente acumulados desde os inícios da década de 40 e *interrogando*, onde necessário, o próprio monumento, ensaiar, agora em moldes científicos, a reconstituição da remota matriz de onde, pouco a pouco,

Aspecto da intervenção arqueológica de 1979/81 no *Jardim da Capela* (foto A. Nunes Pinto).

³⁰ Veja-se *supra* nota 21.

havia brotado a imponente mole dos edifícios universitários. E mesmo, quem sabe?, desvendar o velho enigma da sua obscura origem.

Tal deveria passar, porém, em primeira instância, pela arqueologia. Por isso Martin e Jan se afadigavam, nas vésperas de Natal de 1999, no vasto *Terreiro*, sondando a estrutura geológica da antiquíssima colina. Era uma *aventura* o que, nesse momento, começava — uma estranha aventura, em busca desse “recinto fortificado, rodeado de cubelos”, que Vergílio Correia intuía, quase sem bases, em 1936. Contudo, se fosse possível concluí-la, voltava-se para sempre a página que ele mesmo abria então, quando escrevera: “como era constituído o paço primitivo, ignora-se”³¹.

* * *

É certo, contudo, que nem todas as peças da cadeia haviam logrado chegar aos nossos dias. De facto, se os dois muros localizados em S. Pedro e reportados por Vergílio Correia, sobreviveriam à remodelação do antigo Colégio que ocasionara a sua própria descoberta, respectivamente incorporados, o de nascente no corredor longitudinal (onde, na última intervenção, seria posto à vista) e o que se erguia *perpendicular às fachadas* na parede norte do saguão (oculto pelos rebocos e silhar azulejado), graças, muito provavelmente, ao facto de a sua demolição *onerar extraordinariamente os trabalhos em curso*, já o cubelo, cuja localização tanto emocionara o arqueólogo, colidindo com a nova escadaria de aparato architectada, não tardaria a ser sacrificado, mesmo que por antigas fotografias fosse ainda possível (felizmente) avaliar o seu aspecto³². Porém,

³¹ Veja-se *supra* nota 7.


³² Os trabalhos no antigo Colégio de S. Pedro, solicitados pela Reitoria em Julho de 39, começariam na primavera de 43, prolongando-se até aos finais de 46 e tinham por finalidade a recuperação completa dessa ala e sua adaptação, após a libertação do imóvel por parte de diversas Faculdades e serviços universitários, a residência do reitor, no andar nobre, serviços administrativos (Secretaria Geral e Contabilidade) no 1º pavimento e parte pública da Secretaria Geral, Tesouraria, Associação Filantrópica, WC público e dependências do pessoal menor, no piso térreo, com aproveitamento das caves e sub-caves com acesso pela antiga rua de Entre Colégios. Além de modificações diversas, a que voltaremos, entre as quais o alargamento da antiga biblioteca, o programa definido teria por *pièce d'honneur* a nova escadaria central, realizada a partir do 2º semestre de 45, segundo traça elaborada na secção de Coimbra da DGEMN, porém reformulada em função dos critérios (de maior sobriedade) impostos pelo director-geral e superintendente de toda a primeira fase da intervenção no Paço das Escolas, arq. Baltazar de Castro.

subsistindo, nas infra-estruturas da antiga Biblioteca, os traços evidentes de outro cubelo angular; postas a nu, na fachada norte, por obra do rebaixamento dos terrenos, as bases dos três últimos cubelos manuelinos (desse modo confirmando a sua erecção em substituição de outros de mais remota idade); persistindo também (esperava-se...), no lado nascente, a massa poderosa, *rectangular para o interior*, de uma das torres da primitiva porta-forte, com a sua *fresta* de arco ultrapassado — não longe da muralha que, no piso térreo do Colégio, defendera outrora o flanco oriental —, começava, de facto, a desenhar-se, mais que um *recinto fortificado*, fechado sobre si, como Vergílio Correia o ideara, uma “cerca quadrangular de muralhas, com as torres respectivas”, como, com não menor argúcia, Nogueira Gonçalves, meio século atrás, a tinha desenhado³³.

Como fora, porém, na realidade, o seu percurso ocidental, aí, onde o declive da colina descia abruptamente? Seriam, de facto, coevos e afins dos primeiros os últimos cubelos da fachada norte, cujas bases corroídas, havia trinta anos, se tinham descoberto? Que restava verdadeiramente da primitiva estrutura da antiga porta-forte? Que relação existiria entre a estranha *passagem*, subjacente agora, segundo os relatos, às fundações da estátua de D. João III, o demolido cubelo de S. Pedro e a pequena muralha *perpendicular às fachadas*, embebida na espessura do Colégio e cujas fundações, já no Terreiro, se haviam exumado ao implantar-se a *faixa de monumentalização*? E com esse outro que, em anos recentes, se tinha revelado sob a Biblioteca? E, a comprovar-se o carácter autónomo do *recinto*, face às estruturas fortificadas da própria cidade, constituiria ele um programa unitário, realizado de um jacto ou, o que não deixava de parecer mais provável, o fruto de campanhas sucessivas, cujo somatório definira, paulatinamente, o recinto da *Alcáçova*? Estas algumas

Seria a sua edificação a origem do desmantelamento do cubelo, levado a efeito durante o ano de 1945. A Ala de S. Pedro seria de novo objecto de intervenções em 1960 (pontuais) e em 1978/1983 (profundas), que teremos oportunidade de analisar [cfr. DGEMN (Lisboa), *Paços da Universidade*, Proc.º C-06 03 25 - 014 (258), *idem* (Coimbra), Proc.º C-06 03 25 - 014 (C3); AUC, C.A.P.O.C.U.C., Proc.ºs *Reedificação da Ala de S. Pedro do Edifício do Paço das Escolas*, 92, *Reitoria/Secretaria Geral/Paço das Escolas*, 132 e BANDEIRA, J. Ramos, *Universidade de Coimbra...*, tomo II, p. 271, nota 2].

³³ Veja-se *supra* nota 21.



Resultado da prospecção geofísica no Pátio da Universidade.

das questões que, por enquanto, se achavam sem resposta. A mais complexa, porém e a que exigia mais sofisticada tecnologia, era a que se prendia com o trecho sul do hipotético perímetro fortificado. Partiria ele da porta de S. Pedro rumo à Biblioteca, como asseverara Nogueira Gonçalves, desse modo definindo uma diagonal pronunciada, a qual, de resto, se confrontada com a que, de sentido oposto, configurava a fachada norte, produziria, não já uma cerca quadrangular, mas sim trapezoidal? Ou *topetava* na Capela, como tinha afirmado Vergílio Correia³⁴? Relacionar-se-ia

³⁴ Deve, porém referir-se que, no mesmo texto, linhas atrás, o próprio V. C. informara que “o pano mural de sul-poente”, atravessando o Terreiro, “alcançava a Biblioteca” (cfr. *supra*, nota 19), o que constitui demonstração da fluidez das afirmações produzidas, sendo também de notar a ausência de qualquer vestígio fotográfico (conhecido) do lastro da muralha localizado quando do assentamento do lagedo junto à *Ala de S. Pedro*. Por outro lado, é também nesse texto que, pela

com ele, como parecia natural, a *passagem* subjacente à estátua do *Piedoso*? Era a resposta a este conjunto de questões que se pedia aos técnicos alemães.

O veridicto, impermeável a qualquer influência que o conhecimento do edifício pudesse fornecer, chegaria com a primavera, em finais de Maio de 2000, na única linguagem que pareciam conhecer: haviam detectado duas pronunciadas *anomalias* — uma, *linear*, atravessava o Pátio em sentido transversal, não em direcção à Biblioteca, mas entre a porta de S. Pedro e o cunhal da Capela; outra, *circular*, com cerca de 8 m de diâmetro, afastava-se em sentido nordeste, implantando-se a meio caminho em relação à *Porta Férrea*. Para trás de ambas, a metros de distância, ficava a estátua de D. João III, afinal assente, ao que parecia, em terreno *neutro*³⁵. Na verdade, porém, a *anomalia circular* constituía forte enigma; mas também era certo que, mesmo a *linear*, correspondendo embora ao que se esperava, não estava, apesar disso, exactamente *onde* se esperava. Como quer que fosse, aproximava-se o verão e era tempo de recorrer à arqueologia.

Assim, pois, a 12 de Junho de 2000, iniciava-se, em pleno Pátio da Universidade, a que viria a ser chamada de *sondagem A1*: uma intervenção arqueológica, inicialmente formulada com carácter *de urgência*, mas que haveria de prolongar-se até 31 de Agosto e que, implantada em função das *anomalias* detectadas e, por isso mesmo, concebida, de início, com a forma de um “L”, viria a estender-se, no tempo e no espaço, avançando para poente até à linha medial da estátua, face à relevância dos elementos encontrados e em obediência aos objectivos previamente estabelecidos (a localização da muralha sul), atingindo uma área de 336 m², que acabaria, finalmente, por tomar a forma de um rectângulo. Na verdade, se a *anomalia circular* não tardaria a desvanecer-se, revelando-se como vala de absorção de desperdícios, provenientes das obras dinamizadas pelos serviços oficiais — em especial velhas madeiras, providas de um sem

primeira vez, mesmo que em óbvia referência à morfologia dos edifícios actuais, emerge a palavra *quadrilátero*.



Planta da Sondagem A1 (des. José Luís Madeira).

número de pregos que haviam impressionado os sensíveis aparelhos dos técnicos alemães —, no troço sul, que acompanhava a *anomalia linear*, desvendava-se, quase à flor da terra, a ocupação romana, sobre a qual se abatera a nova utilização medieval. Efectivamente, dia após dia, a arqueologia revelava os restos (apenas parciais) do que fora uma *domus* da *Aeminium* imperial dos primeiros séculos da era cristã (o mesmo período a que Bairrão Oleiro atribuíra o espólio achado na *passagem*³⁶) — um trecho das termas, um átrio e um pedaço de sala pavimentada de mosaico —, violentamente cortada pela passagem, na Baixa Idade Média, de uma calçada de seixos, rigorosamente orientada de este a oeste e que lentamente se

³⁵ Cfr. Posselt & Zickgraf Archäologisch-geophysikalische Prospektionen, *Geophysical Survey at "Paço das Escolas" (Universities Courtyard) in P-Coimbra, December 1999*, Final Report, Bad Vilbel, 28.05.2000, pp. 7-8 e fig. 1-10.

³⁶ Veja-se *supra* nota 24.



Aspecto da Sondagem A1. Campanha de Jun./Ag. 2000.

afundava, em direcção à Capela, acompanhando a escarpa da colina. A própria casa, de resto, ilustraria a reutilização tardo-antiga e medieval dos velhos espaços, perdida a sua função original, antes que o ordenamento do *Terreiro*, na Época Moderna, tudo arrasasse e sepultasse. Sob ela, porém, pareceria poder vislumbrar-se, pela primeira vez na história da cidade, a ocupação pré-romana do território, sob a forma de muros destruídos pela implantação da *domus*, associados a materiais diversos da Idade do Ferro (cerâmica, metais), mesmo que desprovidos de valor estratigráfico.

Nada restava, todavia, aparentemente, da muralha que se sabia arrancar do Colégio de S. Pedro, *perpendicular às fachadas* e cujos fundamentos Vergílio Correia pudera contemplar quando, em 1940, se colocara, rente ao seu alçado, a *faixa de monumentalização* que deveria contornar o Pátio inteiro. Os trabalhos de regularização empreendidos em diversas épocas, haviam eliminado no sector oriental do estaleiro, de mais elevada cota, qualquer vestígio da sua implantação e apenas um aglomerado de pedras de grandes dimensões, formando um rectângulo irregular e aproximadamente implantadas com orientação este/oeste, a cerca de um terço do caminho entre a estátua e a porta de S. Pedro, podia, talvez, ligar-se com essa informação. Era, aliás, frente ao monumento do monarca que acabaria por surgir o mais claro indício da passagem de uma obra

de fortificação — mas sob a forma desconcertante de uma massa de derrubes de pedras, sumariamente aparelhadas, de grandes dimensões. Quanto ao espólio avulso e, em particular, cerâmico, geralmente comum, e tirando os fragmentos da Idade do Ferro, disseminava-se entre os períodos romano, islâmico (com destaque para o bordo e asa de uma jarrinha califal), da 2ª Reconquista e medieval, sem contar o que provinha de detritos acumulados ao longo da Época Moderna e, mesmo, da Contemporânea³⁷. Havia, pois, que partir ao encontro da muralha no seu ponto de *destino*. Mesmo que, nessa matéria, novas interrogações se perfilassem.

Com efeito, não pecavam por excesso de rigor os testemunhos disponíveis sobre tal assunto: as sucessivas afirmações de Vergílio Correia e Nogueira Gonçalves, segundo as quais, a muralha, partindo de S. Pedro, ora *topetava* na Capela, ora *atravessava o actual Terreiro e alcançava a Biblioteca*³⁸. Era, porém, um facto que o último percurso, não somente lhe impunha uma disposição diagonal em relação ao Pátio e ao sentido geral das actuais construções, como a tornava dificilmente conciliável com a orientação, visível em planta, do pequeno trecho incorporado no edifício de S. Pedro³⁹, de cujo prolongamento ocidental Vergílio Correia contemplara ainda as fundações. Por outro lado, a observação da cabeceira da Capela e, sobretudo, dos poderosos *gigantes* que, na época renascentista, se haviam aposto aos seus cunhais, geraria a suspeita, pela orientação transversal dos seus *derrames* — contra-natura, do ponto de vista estático, em zona de acentuado declive —, da existência de uma poderosa

³⁷ Cfr. CATARINO, Helena, “Intervenção arqueológica no Pátio da Universidade de Coimbra: notícia dos resultados preliminares”, *Informação Universitária*, nº 11, Coimbra, Rectoria da Universidade, Jan.-Fev.-Mar., 2001, pp. 7-9; *idem*, *Intervenção Arqueológica no Pátio da Universidade de Coimbra (IAPUC) – relatório de escavações (campanha 1/2000)*, policopiado, Coimbra, 2001, pp. 23-27; *idem*, “Coimbra antes e depois de *Madinat Qulumriyya*: uma leitura arqueológica do Pátio da Universidade”, (conferência proferida em 06.03.2001 no auditório da Faculdade de Direito de Coimbra no âmbito do colóquio *Os segredos do Paço: construir Univer(sc)idade*, policopiado).

³⁸ Cfr. *supra* notas 19, 21 e 34.

³⁹ Na verdade, uma sondagem chegaria ainda a ser realizada, numa pequena arrecadação adjacente à escada de S. Pedro, com vista ao descobrimento do paramento da muralha. Contudo, o trabalho de enchimento e regularização levado a cabo pelos *Monumentos Nacionais* antes da aplicação dos actuais rebocos, exigiria, na sua remoção, um esforço superior ao inicialmente previsto, pelo que e em face da evidente conservação do pano mural que o levantamento em planta testemunhava, se decidiria canalizar as energias para prospecções de maior relevância.



Perspectiva da cabeceira da Capela de S. Miguel (DGEMN, foto 244).


infra-estrutura, que explicasse a lógica de tal implantação. Nascia assim a *sondagem A2*, em função da qual, removidas as lages da *faixa de monumentalização*, por forma a libertar, por norte e sul e, em menor escala, também pelo nascente, a base do *gigante* que avança sobre o Pátio, definindo um rectângulo irregular de cerca de 16,6 m², se escavaria em profundidade o sector norte e, superficialmente apenas, os restantes. Tanto bastaria, contudo, desta feita, para confirmar as previsões: a cabeceira e, em particular, os *gigantes* que lhe vincavam os cunhais, pousavam directamente na muralha, que aí se podia contemplar na plenitude da sua estrutura construtiva: um imponente muro, com cerca de 2,40 m de espessura e conservando ainda 1,70 m de altura, ostentando no interior um soco ressaltado, a cerca de 0,90 m/1,00 m da base e composto de paramento duplo e *enchi-*



Aspectos da *Sondagem A2*, observando-se a muralha sul sob o gigante oriental da Capela e o paramento interno da mesma.

mento de material avulso e argamassa pouco consistente, que se revelava em 3,20 m de extensão, antes de desaparecer, sob as lages intocadas, no interior do Pátio, a 30 m de distância da área intervencionada. Realizado em boa silharia, sumariamente lavrada, feita de blocos de grande e média dimensão, assentes, indistintamente, na horizontal e na vertical, correspondia à característica técnica de *soga e tição*⁴⁰, comum em fortificações

⁴⁰ Aparelho utilizado já na Antiguidade, mas especialmente divulgado na arquitectura islâmica das épocas omíada e abássida, constituído por silhares, por via de regra de altura idêntica, mas de comprimento desigual, dispostos indistintamente paralela ou perpendicularmente ao pano mural e desse modo ostentando ora a face maior (*soga*), ora a menor (*tição*) (cfr. PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado de Arquitectura...*, vol. II, pp. 471 ss.). Utilizamos a designação adaptada (na esteira de diversos autores) do termo espanhol “soga y tizón”, de uso mais generalizado, apesar de Carlos Alberto Ferreira de ALMEIDA (segundo cremos) ter cunhado a denominação alternativa de “testa e peito” (cfr. v. g. *História da Arte em Portugal*, vol. 2, *Arte da Alta Idade Média*, Lisboa, Alfa, 1986, p. 84).




Planta da *Sondagem A2*. Campanha arqueológica de Jun./Ag. 2000 (des. José Luís Madeira).

omíadas peninsulares. E esta era a primeira informação concreta a respeito do aparelho utilizado na construção da *Alcáçova*, desde que, havia mais de meio século, Vergílio Correia contemplara a utilização “nas fiadas inferiores” de “blocos romanos marcados com a fenda da luva elevatória e os encaixes das ligações *em orelho*”⁴¹. Quanto ao espólio exumado, maioritariamente cerâmico, correspondia às épocas romana e islâmica e da 2ª Reconquista, entre os séculos VIII e XI⁴².

Estava, pois, enfim, localizado o *ponto de chegada* da muralha sul, cujo arranque, a oriente, as velhas fotografias ilustravam, ao figurar o destruído cubelo de sudeste e, do mesmo passo, o pano de muro que ainda hoje delimita a norte o saguão da escada de S. Pedro. Comprovava-se, desse modo, que a antiga muralha não *alcançava a Biblioteca*, como repetidamente se afirmara, definindo uma diagonal que, aliás, os dados disponíveis dificilmente logravam explicar, antes riscava o Pátio de leste a oeste, *topetando*, de facto, na Capela, que nela apoiava a cabeceira, em ângulo recto com o troço que, do lado nascente, ficara à vista no piso térreo da antiga ala colegial. E este conhecimento vinha, inquestionavelmente, reforçar a importância

⁴¹ Veja-se *supra* nota 19.

⁴² Cfr. CATARINO, H., “Intervenção arqueológica no Pátio da Universidade...”, pp. 9-10; *idem*, *Intervenção Arqueológica... (campanha 1/2000)*, pp. 28-30 e 32-33; *idem*, “Coimbra antes e depois de *Madinat Qulumriyya*...”.



Corte transversal das estruturas e caixa do elevador da *Biblioteca Joanina* (des. José Luís Madeira).

da descoberta, no decurso da escavação, tanto do aglomerado de grandes pedras, de configuração rectangular, como da massa de derrubes, constituída também por blocos de média e grande dimensão, desvendada frente ao monumento régio e que agora surgiam integrados no alinhamento dos pontos extremos conhecidos, por problemática que fosse ainda a sua interpretação. Como integrado ficava esse outro cubelo que a sudoeste se localizara, por ocasião das obras de implantação do elevador nos *pisos inferiores* da Biblioteca. Efectivamente, não haviam decorrido estas, como então parecera, na massa construtiva da antiga Livraria, mas no prumo do ângulo sudocidental da capela-mor, sob o *gigante* poente, que as actuais construções quase

completamente ocultam e a cuja base, face ao abrupto declive que aí se desenha, o torreão, durante séculos, servira de apoio e emprestara resistência. Na verdade, a edificação, em finais do século XVII, da *casa do camarim*, dispositivo funcional para acesso ao trono eucarístico então organizado e adossado ao topo da capela-mor, sobre a escada aí praticada nos começos da centúria (e por esse modo inutilizada) para ligação do Paço das Escolas à *Pedreira*, justificaria o *intervalo* hoje existente entre as duas dependências (Capela e Biblioteca), bem como a singularidade das infra-estruturas aí localizadas: um *estranho compartimento abobadado* e, dentro dele, um *antigo poço*, que mais não era, na verdade, que o cubelo, que, nesse sítio, marcava



Diversos aspectos do cubelo de sudoeste.

o ponto extremo da muralha⁴³. Seria ele o objecto da *sondagem B*.

⁴³ Veja-se *supra* nota 29. É, aliás, esta complexidade de infra-estruturas que justifica também a diversidade de significados com que a expressão *anexo* surge na documentação administrativa relativa a esta obra. Com efeito, como adiante se verá, seria organizada no século XVII, no ângulo sudoeste do Paço, adjacente à cabeceira da Capela, pelo exterior da muralha e uma vez abandonado o *plano quadrangular* implementado por D. Manuel I, uma escada para ligação à *Pedreira*, que seria uma das antecessoras (mas não a mais remota) da actual *Escada de Minerva*. A construção da *casa do camarim*, contudo, ocupando o seu espaço, obrigaria à sua inutilização, bem como, naturalmente, à realização de um sistema de abóbadas que permitissem a sua sustentação já em plano declivoso. As escadas, porém, deixariam vestígios, tanto no interior da *casa do camarim*, sob o soalho que ao nível térreo lhe foi colocado, a fim de providenciar, sob a escada de acesso ao trono, uma pequena arrecadação por detrás do altar-mor (e que há anos atrás pôde ser vista, quando da substituição deste pelo actual pavimento de tijoleira, conforme nos transmitiu o anterior sacristão, Sr. Fernando Cordeiro) como, mesmo, além desta, no sentido poente, no espaço existente entre o templo e a Biblioteca, eventualmente como acesso do *Jardim da Capela*, sendo parcialmente aproveitadas na obra da Livraria para promover a ligação entre o andar nobre e o piso subjacente que, por razões morfológicas, não poderia ser realizada através das suas riquíssimas salas. Esta a razão dos diversos *anexos* referidos na documentação da DGEMN, correspondendo ora à escada, ora à infra-estrutura da *casa do camarim*, necessariamente um corpo




Aspecto do cubelo de sudeste demolido (DGEMN, foto116).

Semi-enterrado entre a massa rochosa da colina, que após dele descia abruptamente e as construções que, a norte, o decurso dos séculos havia acumulado, ostentava o cubelo, mesmo que reduzido a pouco mais que o seu embasamento, quase a quarta parte, ainda, do seu perímetro original. Edificado nos mesmos silhares, em *soga e tição*, apresentados pelo troço da muralha

autónomo (o “compartimento abobadado entaipado junto ao anexo” que refere a documentação), mas também da descoberta do cubelo, no acto de estudar a implantação do elevador por forma a não comprometer em demasia a ligação entre pisos acima evocada. Desse modo, ao romper-se a parede de base da *casa do camarim*, surgiriam, a um tempo, o cubelo, o flanco rochoso da colina e parte da abóbada de tijoleira de sustentação da própria *casa*. Uma janela gradeada também aí existente, respeita a obras mais tardias, realizadas em 1818 com o objectivo de promover a ligação entre a Biblioteca e os *Gerais*, pelas traseiras da Capela e de que poucos trechos já subsistem. Deve, porém, salientar-se que a compreensão deste conjunto de noções se deve ao cuidado com que, de facto, na obra do elevador, se procurou ocultar “no mínimo” o “estranho compartimento abobadado”, procurando “não destruir todos os elementos de interesse arqueológico ou documental que surjam aí”.

exumado sob o *gigante* nascente da Capela, ostentava, em redor da base, um duplo soco ressaltado, à semelhança do que (singelo embora) ornava nesta o pano interno e cuja eventual presença externa o carácter superficial da escavação nesse sector impediria de reconhecer. Era, porém, o mesmo soco que, nas velhas fotografias, cingia a base do cubelo destruído de sudeste; e eram, sobretudo, os mesmos silhares, de dimensão verdadeiramente romana e o mesmo método de colocação, em *soga e tição*. Havia, desse modo, mais que uma pura afinidade funcional, uma inequívoca semelhança tipológica e estrutural entre os dois torreões, que os relacionava inquestionavelmente, outro tanto sucedendo, aliás, entre o trecho de muro que emergira da Capela e esse outro que, no Colégio de S. Pedro, *perpendicular às fachadas* e embora oculto, as antigas imagens ilustravam também. Estava, pois, confirmado o trajecto seguido pela muralha sul, ao mesmo tempo que a sua uniformidade construtiva: um mesmo plano e na mesma época, levava a cabo a fortificação do *recinto*, do ângulo sudeste ao sudoeste. Restava agora preencher o *vazio* que medeava entre os pontos extremos exumados, ao longo de um percurso fortemente marcado por destruições, mas, sobretudo, apenas parcialmente desvendado. Entretanto, porém, sepulto o seu limite ocidental sob as construções que, no decurso dos séculos, se haviam sobreposto à escarpa original — a Capela, o corpo dos *Gerais* e a complexa trama de estruturas desvendada na intervenção arqueológica de 1979/87 —, era do lado oposto, na fachada norte, na correnteza dos seus torreões, que o *recinto*, de novo, parecia ressurgir. Impunha-se, pois, analisá-la, incorporando os novos elementos fornecidos pelo rebaixamento dos terrenos, mais nítido a poente, confirmar os dados disponíveis a respeito da estrutura dos primeiros cubelos, do lado nascente, bem como auscultar, tanto quanto possível, a estrutura física dos panos intermédios, a fim de verificar a sua composição e, muito particularmente, a inclusão da *pedra visigótica*. Ia ter início a *sondagem C*.

Na verdade, já no começo dos anos 40, não quisera



Implantação do cubelo de sudoeste (des. José Luís Madeira).

Vergílio Correia encerrar a sua introdução ao *Inventário* sem deixar expressa a sua impressão de ser “muito remota” a origem de “algumas das torres redondas” que pontuam a fachada norte⁴⁴. Desaparecido em 44, não é hoje possível saber-se se lhe fora dado contemplá-las sem reboco, operação levada a cabo no âmbito do processo de rejuvenescimento que o Paço inteiro, então, iria experimentar e de que restam magros documentos. Quanto a Nogueira Gonçalves, que lhe sobreviveria mais de meio século, não sofre dúvida de que viveu essa experiência, à luz da qual unicamente poderia escrever, no mesmo local, ser o alçado norte

⁴⁴ Veja-se *supra* nota 19.



Base do 3º cubelo da fachada norte (sentido este/oeste).



Base do 4º cubelo da fachada norte (sentido este/oeste).




Base do 5º cubelo da fachada norte (sentido este/oeste).

“vincado de uma série de cubelos circulares, encontrando-se os muros respectivos em função de base da fachada manuelina, numa altura variando segundo a média da humana. (...) Posto que os últimos cubelos já não tenham a velha feição, devem assentar no local de outros anteriores”⁴⁵. De facto, as obras de rebaixamento levadas a cabo ao longo dos anos de 1968/71, desvendando os alicerces dos três últimos cubelos, no sentido poente, da fachada, permitiriam agora o seu rigoroso levantamento e, com ele, a verificação de serem os actuais erguidos de raiz sobre fundações antigas, de traçado circular nos dois primeiros, ultrasemicircular no derradeiro, situações que, do lado nascente, se repetiriam. Tínhamos, pois, um perímetro circular para os três torreões centrais, de menor dimensão no do lado nascente e ultrasemicircular nos extremos, evidentemente angulares no que se referia ao primitivo recinto, sendo a massa dos *Gerais* acrescento tardio, tanto quanto o volumoso ressalto torreado da fachada nascente, a montante da *Porta Férrea*, produto das obras primisetecentistas de reforma do *Paço Reitoral*. Importava agora poder confirmar a afirmação de se acharem *os muros respectivos em função de base da fachada manuelina*, condição imprescindível no reconhecimento de ser a actual fachada norte, de facto, o flanco setentrional da primitiva



Base do 2º cubelo (sentido este/oeste) da fachada norte, desprovido de reboco, durante a intervenção da década de 40 (DGEMN, foto 209)

⁴⁵ Veja-se *supra* nota 21.



Alçado e planta da fachada norte (des. José Luís Madeira).


cerca, exumando o seu aparelho constitutivo, ao mesmo tempo que indagar do modo de inclusão da *pedra visigótica*.

No que respeitava, contudo, à remoção dos rebocos levada a cabo, na década de 40, pelos serviços dos *Monumentos Nacionais*, um único documento fotográfico, relativo à base de

um cubelo não identificado — mesmo que as reduzidas dimensões parecessem poder cimentar o seu relacionamento com o segundo torreão no sentido este/oeste —, ilustrando, de novo, a aplicação da silharia pelo método de *soga e tição*, bem como um tipo de talhe do aparelho afim do que ostentavam os cubelos






Aspectos das Sondagens C1 e C2



Alçado das Sondagens C1 e C2 (des. José Luís Madeira)



Aspecto da *Sondagem C3*.



Alçado da *Sondagem C3* (des. José Luís Madeira).

sudeste e sudoeste, revestia alguma utilidade na fundamentação das afirmações de Nogueira Gonçalves. Havia, pois, que observar directamente os paramentos, a fim de confirmar a informação fornecida pela imagem, colhendo idêntica amostra no torreão *restante*. E, com efeito, as sondagens *C1* e *C2*, realizadas ao nível térreo, através de pequenas *janelas* praticadas no reboco, encarregar-se-iam de eliminar as prevenções: o torreão angular (*sondagem C1*) apresentava uma estrutura de fortes silhares sumariamente desbastados, indistintamente aplicados ao comprimento ou de cutelo, ainda que com maior presença destes por imposição da planta (ultrasemi)circular, bem como o mesmo soco duplamente ressaltado ostentado pelos torreões de sudeste e sudoeste, outro tanto se verificando no cubelo imediato (*sondagem C2*), inquestionavelmente o da fotografia, aqui com dominante presença de módulos menores (*tições*), em virtude da drástica redução do seu perímetro, mas sem soco, eventualmente eliminado em operação tardia de *regularização*. Enfim, restava indagar das circunstâncias de incorporação da *pedra visigótica*, de particular interesse no que dizia respeito à cronologia do monumento.


Com efeito, objectivamente integrada na estrutura mural, importava saber se a sua inclusão se verificara quando da constituição do pano original, ou, inversamente, era produto de uma das múltiplas reconstruções que o edifício experimentara pelos séculos fora. Do mesmo passo, obter-se-iam os necessários esclarecimentos sobre a constituição estrutural dos paramentos intermédios aos cubelos, valendo, evidentemente, os elementos colhidos para toda a extensão da fachada, não obstante a intensidade das intervenções que, aqui ou além, pudesse ter sofrido. Realizada numa extensão bastante superior à utilizada no exame aos dois cubelos, a *janela* correspondente à *sondagem C3* comprovaria, de facto, a utilização da pedra no âmbito do próprio aparelho original, como *soga* de um muro de características rigorosamente afins às verificadas nos troços conhecidos da muralha sul e no grupo de cubelos que fora possível observar, desprovida embora, uma vez mais, de qualquer soco, por certo eliminado, no decurso dos tempos, em obediência a obras de

regularização que o expressivo desgaste dos silhares do nível inferior eventualmente testemunhará. Enfim, a sobrevivência, nas imediações do cubelo angular de noroeste, de um pequeno dreno ou *cloaca*, estruturalmente incorporado na fachada, denunciaria, ainda que indirectamente, a persistência da mesma estrutura construtiva em toda a extensão do sistema torreado do alçado norte, fornecendo, simultaneamente, um elemento adicional em relação ao carácter de um *recinto fortificado* que começava agora, na verdade, a desenhar-se com crescente nitidez. Seria, contudo, o flanco oriental, a fonte das maiores revelações.

* * *


Com efeito, datava de Março de 1944 o aparecimento, no interior da designada *Ala de S. Pedro*, de “uma antiga muralha”, alinhada com os “respectivos cubelos”⁴⁶, notícia que tinha os seus pontos de referência, respectivamente, nos vestígios da antiga porta-forte, reportados por Vergílio Correia e no torreão angular de sudeste, localizado em Dezembro anterior e pouco depois sacrificado à erecção da grande escada central. Voltado a oriente e devendo a sobrevivência à própria espessura, cuja demolição *onerava extraordinariamente os trabalhos em curso*, o velho muro acabaria por impor a sua presença ao programa implementado, sendo mesmo objecto de limpeza, quando da última intervenção, em 1978/83. Pode, pois, contemplar-se ainda, em razoável extensão, no piso térreo, acompanhando o longo corredor longitudinal que percorre, a sul da *Porta Férrea*, o braço nascente do Paço das Escolas, onde, no último quartel do século XVI, o antigo colégio iria estabelecer-se. A observação da planta do palácio universitário não deixaria, contudo, de fornecer informações complementares: de facto, aparentemente, a muralha oriental, que outrora defendera a entrada no *recinto*, respectivamente a norte e sul da porta-forte, teria sobrevivido, não apenas no troço visível, mas, próximo já da *Porta*, num grosso paramento subsistente no pequeno patamar de acesso à escada de serviço da Reitoria e, sobretudo, conservar-se-ia quase íntegra, além da *Porta*, seguindo o seu caminho em direcção ao

⁴⁶ Veja-se *supra* nota 17.



Cloaca da fachada norte: aspecto e alçado (José Luís Madeira).

cubelo angular de nordeste, pelo interior das dependências hoje ocupadas pela Faculdade de Direito. Havia, pois, não apenas que proceder ao estudo do pano que, no piso térreo do Colégio, ficara exposto, mas, muito particularmente, verificar a constituição da grossíssima parede que, neste último sector, parecia prolongar o tramo conhecido da muralha até ao ponto onde, no cubelo angular, tinha começo o longo trecho da fachada norte. A essa operação se daria o nome de *sondagem D*.




Aspecto da muralha nascente no interior do Colégio de S. Pedro e alçado da *Sondagem D1* (des. José Luís Madeira).

De facto, iniciada pela observação e levantamento em alçado do troço visível no interior do Colégio de S. Pedro (*sondagem D1*), a breve trecho permitiria concluir ser o pano de muro subsistente — cuja espessura, verificável na representação em planta, será da ordem dos 2,50 m —, constituído pelos mesmos grossos silhares das muralhas norte e sul, de igual modo dispostos em *soga e tição*, sendo aqui observável, de novo também, o duplo soco, cuja relação com o solo original não é já possível verificar em razão dos sucessivos trabalhos de regularização que, ao longo do tempo, aí se levariam a efeito, dos últimos decorrendo, aliás, a colocação do pavimento actual. Quanto ao sector norte do imponente muro, ultrapassada a *Porta Férrea*, a abertura, em anos recentes, em proveito da sala do catálogo da biblioteca da Faculdade de Direito, de uma porta de serviço que teria obrigado à perfuração da muralha, permitiria observá-la na dupla perspectiva do seu aparelho constitutivo, ao nível do extradorso e do respectivo *enchimento*, para o que seriam removidos os rebocos numa ampla extensão, acima do alizar de azulejos hoje existente e que foi necessário respeitar. Tanto bastaria, porém, para permitir a verificação, no paramento (*sondagem D2*), da continuidade da mesma técnica construtiva em *soga e tição*, revelando a *sondagem D3*, graças ao corte praticado para a colocação da porta, o mesmo método de


preenchimento da área interna, com recurso a argamassa e materiais heterogéneos, verificado no trecho exumado da muralha sul, na base do *gigante* da Capela, apurando-se também, para a estrutura mural, uma espessura rondando os 2,50 m. Não restavam, pois, dúvidas da persistência da antiga cerca nesta zona, confirmando-se mesmo o aproveitamento, em tempos recentes (?), das vantagens do duplo paramento para organização, por remoção do *enchimento*, de uma escada de acesso ao interior (também vazado?) do cubelo angular nordeste, discreta operação, da qual, naturalmente, não quedaria espólio arqueológico... Estava, pois, comprovado o trajecto seguido pela muralha oriental, entre o cubelo angular nordeste, subsistente ainda e esse outro que, a sudeste e em proveito da *escada de S. Pedro*, se sacrificara. Nele se rasgava, porém, o principal (?) acesso do *recinto*, pelo que havia agora que seguir-lhe o rasto.

Com efeito, seis meses antes do seu desaparecimento, reportara Vergílio Correia a descoberta, “entre os encontros” da *Porta Férrea*, de “um pedaço de parede muito antiga, que podia, sem receio, considerar-se como pertença do Paço primitivo. E que o era — afirmava —, demonstrava-o a fresta miraculosamente conservada numa das paredes, que era de arco ultrapassado alteado, atribuível a data anterior ao Românico”⁴⁷.

⁴⁷ Veja-se *supra* nota 16.



Aspecto e alçado da *Sondagem D2* (des. José Luís Madeira).



Aspecto e alçado da *Sondagem D3* (des. José Luís Madeira).

Pouco tempo volvido, escrevia também para o *Inventário*: “Por maravilha, no lugar da entrada do Paço da Alcáçova, substituída no século XVII pela Porta Férrea, ficou um troço pertencente ao sistema de defesa do palácio-fortaleza, de traçado semi-circular para o exterior (um dos cubelos a que se refere o documento da construção da Porta) e rectangular para o interior, havendo na face interna uma fresta de arco ultrapassado”⁴⁸. Por seu turno, na *entrada* respeitante à *Universidade*, escreveria, na mesma obra, Nogueira Gonçalves, que no lanço nascente “abria-se a porta, entre dois fortes cubelos, tendo sido encontrado parte de

⁴⁸ Veja-se *supra* nota 19.

um com uma janelita de traçado muçulmano”⁴⁹. De facto, o contrato celebrado, em 26 de Novembro de 1633, para a construção da *Porta Férrea*, com o *mestre de obras de pedraria* Isidro Manuel, informava que se “hão de derrubar os cubellos para a obra sair fora e se comessar a face delles”⁵⁰ e essa informação validava, simultaneamente, a tese de ser a entrada do Paço, até então, flanqueada de torres circulares e a convicção de,

⁴⁹ Veja-se *supra* nota 21.

⁵⁰ CORREIA, V., “O edifício da Universidade...”, p. 166. Uma outra referência aos cubelos da porta-forte existe anterior à que fornece o contrato da Porta-Férrea e é a que respeita à construção em 1606 (como se verá), nas suas imediações, ao lado norte, no exterior do Paço, de um alpendre para abrigo dos cavalos, em cujo contrato se estipula que “ha de ser de sete arcos que hão de comesar do primº cubello desta junto a dita porta do tereiro & acabar ao outro da banda debaixo” (cfr. ALMEIDA, Manuel Lopes de, *Artes e ofícios em documentos da Universidade*, vol. I, *Século XVII*, Coimbra, 1970, p. 46).

como o próprio Nogueira Gonçalves escreveria, serem os “dois cubelos destruídos para a obra desta”⁵¹. Nesse contexto, quedaria hoje, eventualmente, da primitiva entrada, *um troço* apenas, de configuração *rectangular para o interior*, ornado, na *face interna*, de *uma fresta de arco ultrapassado*. Onde, porém, exactamente, se localizara tal vestígio, nenhum dos dois eminentes historiadores se preocupara em deixar escrito e apenas a referência de Vergílio Correia aos *encontros* da *Porta Férrea* servia agora de orientação. A sua demanda iria redundar na *sondagem E*, caso as intervenções realizadas em áreas de intensa funcionalidade não tivessem obliterado por completo os derradeiros traços do *cubelo*.

Em semelhante pesquisa, dispunha-se, na verdade, do levantamento em planta do próprio edifício, mostrando, a ambos os lados da entrada, uma volumetria compacta, mais extensa a norte do que a sul, indiciadora da eventual existência de subestruturas ocultas pelas cantarias da actual *Porta Férrea*. Mas, sobretudo, *por maravilha*, de duas antigas fotografias realizadas pelos serviços oficiais durante as obras da década de 40, ilustrando, respectivamente, uma dependência que o conhecimento das obras levadas a efeito na campanha manuelina indicava ser térrea — graças à presença de um dos arcos *torais*



Paramento interno do torreão sul da porta-forte (DGEMN, foto 114).

que, nas alas de norte e nascente deveriam pontuar, transversalmente, a extensa *loggia* que rodeava Pátio, como elementos de suporte das paredes divisórias do piso superior —, onde avultava, num aparelho de grossíssimos silhares, uma singular inclusão *rectangular para o interior*, e uma abertura em *arco ultrapassado*, talvez não exactamente uma *fresta*, mas um vão de pequenas dimensões, aberto, por certo, no mesmo aposento, como podia deduzir-se da passagem *secante* de um trecho de arco e do estudo comparativo do aparelho da parede do fundo, coincidente em ambas as imagens. Nestas circunstâncias, não seria exageradamente difícil a identificação do recinto com a



Vão de arco ultrapassado no paramento interno do torreão sul da porta-forte (DGEMN, foto 117).

⁵¹ *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. 100b.


pequena *casa dos Archeiros*, adjacente à *Porta Férrea* pelo lado sul — a mesma onde os técnicos alemães haviam instalado a sua *rectaguarda* —, nem o reconhecimento, nela, dos elementos pretendidos, mau grado a camuflagem que agora os disfarçava.

De facto, ocultos os paramentos murais sob o estuque com que os revestiriam e o arco ultrapassado por um tecto-falso, as características formais da pequena dependência, a presença do *toral* e de uma estranha abertura vertical, conservada ainda no violento ressalto *rectangular para o interior*, no exacto local indicado pela fotografia, não deixavam dúvidas de se estar em presença do derradeiro trecho do *cubelo* que defendia a antiga porta, reconhecido por Vergílio Correia. A *sondagem E* podia, pois, afinal, concretizar-se, sob a forma, agora, de uma inspecção ao curiosíssimo orifício, o qual, na verdade, revelaria ser, não uma *fresta*, ou *janelita*, como Nogueira Gonçalves o classificaria, mas um vão de austeras dimensões (0,65 m x 1,90 m), passível ainda, mau grado a amputação do arco pelo tecto-falso e a redução da sua original largura com a construção da *Porta Férrea*, de fornecer passagem, por seu intermédio, a moderados inspectores... A sua penetração, contudo, revelaria a existência, no interior da fortíssima estrutura, de um estreito corredor de 2,30 m de altura por 0,60 m de largura, coberto de uma rude estrutura adintelada, abruptamente cortado por uma parede mais tardia a cerca de 5,10 m do seu comprimento, articulado com outro, logo à entrada, formando ângulo recto no sentido norte (perpendicular à *Porta Férrea*), coberto de abóbada de berço formada por lintéis curvos justapostos, elevada a 3,25 m e de igual modo interrompido, porém quase à nascença. Quanto ao *arco ultrapassado*, avultava agora no interior, acima do tecto-falso que, em baixo, na *casa dos Archeiros*, o sonegara aos olhares *profanos*. Existia, pois, enfim, um *cubelo real*, defendendo o acesso ao *palácio-fortaleza*, evidenciando ainda as antigas estruturas de defesa, mesmo que a organização da actual entrada tivesse destruído o seu percurso externo e, com ele, a torre circular, propriamente dita, de que os vestígios encontrados constituiriam, seguramente, o original acesso. Mas havia razões para crer que a *porta magna* ocultasse ainda algum segredo.

Na verdade, se a planta do Paço, observada de novo, mostrava agora claramente, na massa compacta, *rectangular para o interior*, do flanco sul da *Porta Férrea*, a estrutura do cubelo meridional da antiga entrada, não deixava de chamar a atenção o carácter, mais compacto ainda, apresentado pela parede que, do lado norte, a acompanhava. Era, assim, possível que na invulgar espessura desse muro, algo sobrevivesse ainda da massa construtiva do seu par, implícito no encargo de “derrubar os cubellos” a que o mestre da *Porta Férrea* se obrigara. Contudo, ao invés do sucedido na *casa dos Archeiros*, acidente algum alterava aqui o ângulo recto formado pelo *encontro* da Porta e pelo troço adjacente da muralha, onde vislumbrar a subsistência de qualquer vestígio ligado à antiga entrada. Porém, o exame atento de velhas fotografias do emblemático portal, ilustrando, na sua face externa (consoante as épocas) ora um pequeno óculo, ora



Aspectos da *Sondagem E1* (fotos José Luís Madeira).



Planta da Porta Férrea ao nível do 1º piso.



Aspecto interno do cubelo norte da porta-forte.

dois orifícios sobrepostos de *respiração*, discretamente praticados nas imediações do seu perfil direito — há muito suprimidos —, denunciava a existência, na espessura da parede adjacente e a um nível elevado, próximo já do andar nobre, correspondente ao *Paço Reitoral*, de qualquer espaço que, justamente pelo seu constrangimento, era forçoso fazer *respirar*. E, com efeito, uma nova análise das plantas, revelaria a existência, entre a Porta e o corpo saliente que lhe fica a norte, numa etapa intermédia entre o segundo e o terceiro pisos, de uma minúscula dependência de configuração semicircular, algo alongada para o interior, cuja situação, tanto quanto o seu peculiar recorte, se não podiam deixar de relacionar, quer com o cubelo que, outrora, escoltara aí a antiga entrada, quer com os misteriosos orifícios das imagens, que, de resto, a primeira inspecção revelaria, sob a forma de um óculo obstruído. Afigurava-se, pois, afinal, que ao invés do que o próprio contrato estabelecia, a construção da *Porta Férrea* não havia obrigado (aqui ao menos) ao sacrifício dos cubelos, pelo que uma nova investigação se impunha, removendo os rebocos que revestiam, internamente, a parede circular. Nesse sentido, operar-se-ia uma extensão da *sondagem E*, desdobrada agora em *E1* e *E2*, em proveito da *nova* estrutura localizada no flanco norte da antiga porta-forte.

É certo, porém, que a essa operação, não tardaria a suceder uma desmotivadora conclusão: nada de arcaico, a este nível, subsistia. De facto, feita numa alvenaria regular, constituída por



Cubelo norte da porta-forte. Aspecto do piso de soalho após a remoção das primeiras tábuas.



Cubelo norte da porta-forte. Aspecto dos trabalhos de desobstrução do corredor.

blocos não aparelhados de dimensões heterogéneas, fixados com cal, toda a parede fora reformada num aparelho característico das obras quinhentistas, pertencendo a porta da acesso e o muro em que esta se inscrevia à própria organização da *Porta Férrea*, senão mesmo à campanha que, já no século XVIII, ampliara o *Paço Reitoral*; assim, pois, tal como os seus confrades da fachada norte, o pequeno cubelo que outrora defendera a Porta havia sido, pela maior parte, refeito na campanha manuelina. Apresentava, contudo, um piso (aliás novo) de soalho, que, pelo menos, denunciava a presença de uma caixa de ar — e tal exigia também uma inspecção. Na verdade, erguido um par de tábuas, não tardaria a deparar-se, sob o pavimento, não uma *caixa de ar*, mas um *amplo* vão, de altura pouco menor que o superior (c. 2,10 m), onde a parede envolvente adquiria subitamente uma forte



Cubelo norte da porta-forte. Aspecto do corredor parcialmente liberto de entulho.

irregularidade e, sobretudo, onde avultava, virada a ocidente, uma estreita abertura, além da qual se vislumbrava uma densa camada de detritos. Atingira-se, enfim, tudo indicava, o nível *antigo* do cubelo e a *sondagem* iria converter-se em *prospecção*.

Com efeito, uma vez transposta a apertada abertura e à medida que avançava o penoso trabalho da desobstrução, desvendava-se, pouco a pouco, uma nova dependência, cujo desentulhamento, uma vez concluído, revelaria ser um estreito corredor de 2,80 m de altura x 0,60 m de largo, lageado e coberto de rudes lintéis, paralelo à *Porta Férrea*, mas, sobretudo, rigorosamente afim do que fora reconhecido no cubelo sul, além do pequeno vão ultrapassado, à semelhança do qual, de resto, infectia também, subitamente, aos 2,40 m, em ângulo recto, em direcção à Porta e que agora se percorria no sentido inverso. Era,



Aspectos da *Sondagem E2* (fotos José Luís Madeira).


pois, o acesso ao adarve do cubelo (facultado, decerto, por escada de madeira) que, justamente, um espesso muro cortava, no seu par, abruptamente. Por excesso de complementaridade, aliás, também este se achava truncado, no exacto ponto onde os dois *corredores* se articulavam, pela passagem, em tempos recuados, de uma escada, em cuja construção se divisava o aproveitamento de um fuste de coluna gótica⁵². O troço exumado no cubelo norte

⁵² A caracterização como *gótico* do fuste de coluna utilizado, como degrau, na realização da escada, decorre das suas proporções e também de razões históricas, que adquirirão maior clareza em função da análise ulterior das campanhas góticas e manuelinas do Paço. A desobstrução do interior do corredor do cubelo, vultuoso trabalho que obrigou à remoção de vários metros cúbicos de entulho e cujo (entusiasta) *herói* foi o Mestre Paulo Morgado, doutorando do Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro, não seria realizada em toda a extensão em virtude do aspecto precário apresentado, tanto pela referida escada, com diversos degraus fendidos, nomeadamente o fuste, como pelos próprios lintéis da cobertura (sobre os quais parece assentar uma parede posterior), de tanto maior risco quanto mais avançava o processo do seu desentulhamento e face às dificuldades técnicas que representava o seu escoramento e ao diminuto espaço de trabalho, conjuntura que não foi possível vencer antes da conclusão deste estudo. A desobstrução foi, porém, suficiente para comprovar a existência do corredor perpendicular à porta, sendo de presumir que o lançamento da escada terá destruído por completo o troço inicial do cubelo, onde se situaria o acesso, seguramente provido, também ele, de um vão de recorte ultrapassado. Quanto à diferença do pé direito entre os dois corredores (2,30 m apurados no lado sul, 2,80 m no lado norte, resulta do facto de não ter sido desobstruído o cubelo sul até ao pavimento original, como sucederia do lado norte).



Sondagem E2. Pormenor da *pedra visigótica* (foto José Luís Madeira).


completava, assim, em absoluto — *por maravilha* —, o trecho sobrevivente no seu correspondente meridional, desse modo permitindo, miraculosamente, a reconstituição do aparato defensivo do acesso ao *palácio-fortaleza*: efectivamente, se o cubelo sul ilustrava a estrutura original da porta-forte na sua parte interna (com o seu vão ultrapassado abrindo sobre um sistema duplo de corredores, de que o mais longo conduzia ao adarve e o mais curto, em ângulo recto, à própria Porta e a dispositivos de



Planta e corte das Sondagens E1 e E2 (des. José Luís Madeira).

ataque, constituídos, decerto, por seteiras, organizadas no seu intradorso⁵³, o cubelo setentrional, amputado embora do seu inicial acesso, fornecia, em contrapartida, o próprio adarve, núcleo do pequeno torreão, cuja medição apuraria ser o seu recorte (uma vez mais) semicircular, bem como uma secção,

⁵³ Parece ser essa, de facto, a mais evidente explicação para o sistema corredores perpendiculares, dotados de cobertura independente, verificando-se no cubelo sul, no braço que se dirige à Porta, ser este provido de abóbada de berço adintelada, ao contrário da cobertura plana que se sobrepõe (em ambos) à(s) galeria(s) de acesso ao(s) adarve(s). Na verdade, a existência do conjunto de seteiras sugere uma estrutura de dupla-porta e corredor interno, tal como seria divulgado na arte califal. Por outro lado, também a inexistência de escadas internas (de pedra) no acesso aos adarves dos cubelos que defendem a porta é característica comum das fortificações omíadas (Cfr. PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, pp. 395 e 406).



Reconstituição da porta fortificada (des. José Luís Madeira).

ainda longa, do corredor interno, suficientemente extensa, na verdade, para permitir verificar a existência, nele também, do pequeno tramo perpendicular, levando ao seu próprio dispositivo de seteiras, naturalmente desencontrado do seu par. Irremediavelmente perdida — mas reconstituível a partir da pequena *fresta* de arco ultrapassado, da qual, seguramente, constituiria ampliação —, ficaria a face externa do portal, entre cubelos, cuja destruição, seguramente, não tivera de aguardar pela *Porta Férrea*. Quanto ao (abundante) espólio gerado pela *libertação* do *corredor*, composto de cerâmica comum e vidros, parte dos quais ricamente ornados, datável todo do século XVI, forneceria, pela sua homogeneidade cronológica⁵⁴, um elemento não menos importante: a data aproximada da eliminação, na lógica gestativa do edifício, da velha estrutura defensiva. Enfim, última *maravilha*, a exploração do estreito corredor conduziria igualmente ao achamento, entre dois lintéis da cobertura, de nova *pedra visigótica*, ornada de uma roseta foliolada inscrita num círculo em relevo, uma vez mais incorporada na massa cons-

⁵⁴ Cfr. CATARINO, H., *Intervenção Arqueológica...*(campanha 1/2000), p. 35.

trutiva do próprio monumento.

Assim, pois, cinco *sondagens*, coordenadas entre si, levadas a efeito em pontos estratégicos da venerável construção, haviam alcançado, enfim, perscrutar-lhe as origens e comprovar a presença, como matriz geradora do actual complexo edificado, não apenas de um *recinto fortificado*, mas, sobretudo, de uma “cerca quadrangular de muralhas com as torres respectivas”, como, meio século atrás, Nogueira Gonçalves a tinha visionado⁵⁵. Haviam-se exumado — em *efígie*, somente, o de sudeste —, os quatro cubelos angulares e determinado o seu perímetro ultrasemicircular, ao mesmo tempo que se reconheceria, com a origem arcaica de todas as torres do alçado norte, o recorte semicircular das três centrais, comum à porta-forte, cujo sistema defensivo, se não escapara indemne, possibilitava, ao menos, uma reconstituição. Do mesmo modo se conseguira vislumbrar o aparato externo da poderosa mole fortificada, com o seu duplo soco ressaltado (aqui e além eliminado, mas possível de seguir em seu redor), ao qual, na face interna, respondia outro, singelo, surpreendido no breve troço de muralha posto à vista sob o *gigante* da Capela. E, muito particularmente, fora possível apurar a contemporaneidade das suas estruturas, erguidas de um fôlego, com o seu aparelho de *soga e tição*, mesmo que recorrendo, em




Aspecto da *Sondagem F* (foto Nuno Santos).

⁵⁵ Veja-se *supra* nota 21.

especial na base, como notara Vergílio Correia, a blocos romanos, vindos de velhas construções arruinadas, se não mesmo com tal fim desmanteladas — como, aliás, se fizera também com as *pedras visigóticas* e certamente com muitos outros (úteis) materiais. E tanto bastaria para demonstrar a origem muçulmana do grande quadrilátero, reforçada ainda, se necessário, pela presença, na fachada norte, da pequena *cloaca*, testemunho de uma ciência hidráulica que, após os Romanos, só mesmo os Árabes haviam cultivado com tamanho esmero. Mas quedava ainda por determinar completamente o traçado do seu lanço sul, de que apenas os cubelos angulares e o arranque dos muros (a oriente e a ocidente), tinha sido possível detectar. E havia, claro, o estranho aglomerado de pedras, de configuração rectangular, que emergira na *sondagem A1*, a cerca de um terço do caminho entre a estátua de D. João III e a porta de S. Pedro e esse outro, informe, exumado face ao monumento na mesma ocasião. Eram, pois, mais que as certezas, as questões que tal percurso levantava: ostentaria, como o lanço norte, torres intermédias? Qual o seu partido arquitectónico? Que relação teria existido entre a muralha, a *soleira* de pedras de configuração rectangular, implantada no seu alinhamento e o estranho amontoado encontrado frente à estátua? Abrir-se-ia, aqui, uma segunda porta, articulada com a calçada que, como ela mesma, cruzara sem piedade a *domus* imperial? Certo é que, do resultado obtido no braço sul do quadrilátero dependia, em absoluto, a própria possibilidade de uma reconstituição, ainda que teórica, do troço ocidental, lá onde a presença da Capela e dos *Gerais* praticamente inviabilizava toda a prospecção. Nesse contexto, volvido um ano, nova pesquisa iria começar, de novo em campo aberto, no Pátio da Escolas: a *sondagem F*.

* * *

Realizada entre Agosto e Novembro de 2001 e balizada, respectivamente, a oriente e ocidente, pelas *sondagens A1* e *A2*, levadas a cabo no verão antecedente, a intervenção arqueológica, abrangendo uma área da ordem dos 240 m², exumaria um volume de terras bastante superior, em virtude do antigo declive da co-



Planta da Sondagem F (des. Nuno Santos).

lina, que aqui se acentuava. Com ela, regressavam à luz mais alguns trechos da *domus* desvendada na campanha anterior, em especial dependências de serviços, onde avultavam o lagar e a cisterna privativa. Por todo o lado se evidenciava, uma vez mais, a reformulação dos espaços levada a cabo nos períodos tardo-antigo e alto-medieval e, de novo também, reconhecia-se a calçada, cortando a moradia e descendo agora, cada vez mais, por força do declive, na direcção poente. Mas, sobretudo, surgia igualmente, aquém da *faixa monumentalizante*, bordando a rua medieval, o pano da muralha, entrevisto um ano atrás sob o *gigante* da Capela. De facto, conservando uma espessura de 2,40 m, alongava-se agora para nascente e definia, a um terço do seu percurso original, a base de uma torre, além da qual, contudo, pouco mais que o poderoso lastro, marcado à flor da rocha, restaria, saqueada, por seu turno, a sua pedra, em proveito de

vindouras construções. Vestígios bastantes, todavia, para eliminar qualquer hipótese da existência, aqui, de uma segunda porta. Quanto ao espólio produzido, revelaria, fundamentalmente, uma ocupação do solo relacionada, uma vez mais, com o período romano, a Antiguidade Tardia, a ocupação islâmica e a 2ª Reconquista, evidenciando ainda, nas estruturas, intervenções da Baixa Idade Média. Simultaneamente, detectavam-se, no lado interno do pano mural, os primeiros vestígios de actividade bélica, ilustrados por camadas de incêndio, pontas de lança e o que pareciam ser restos de uma forja, ao mesmo tempo que, nos entulhos, emergiam segmentos de nervuras góticas e grandes silhares convexos, de origem controversa⁵⁶.

⁵⁶ Cfr. CATARINO, Helena, FILIPE, Sónia, "Segunda campanha de escavações no Pátio da Universidade de Coimbra: ponto da situação", *Informação Universitária*, nº 13, Coimbra, Reitoria da Universidade, Jul.-Ag.-Set., 2001, pp. 18-19 e CATARINO, Helena, *Intervenção Arqueológica no Pátio da Universidade de*

Confirmara-se, pois, o trajecto da muralha e avançara-se também no conhecimento da sua própria morfologia. Mas novas questões, uma vez mais, se perfilavam. De facto, implantados os resultados da intervenção sobre o plano geral do conjunto edificado, onde, pouco a pouco, se haviam incorporado os elementos fornecidos pelas *sondagens*, não tardaria a verificar-se corresponder a distância entre o cubelo angular de sudoeste e a *torre* localizada na presente intervenção, a um terço exacto da totalidade do comprimento do pano mural, dado que, tomado como módulo, *produzia* uma segunda torre no justo local ocupado pelo peculiar aglomerado rectangular localizado na primeira escavação. Nesse contexto, tornava-se evidente que, ao invés da sua correspondente setentrional — dotada, além das torres angulares, de três torres intermédias, numa escala graduada, de modo crescente, no sentido este-oeste —, a muralha meridional não teria ostentado mais que duas, além das angulares, desse modo seccionando o seu pano em três segmentos de idêntica extensão, facto, aliás, que a própria topografia do terreno, menos acidentada aqui que na vertente norte, certamente justificaria. Porém, da aceitação do relacionamento da curiosa *soleira* com o muro, no âmbito de uma antiga torre aí localizada (de resto, desde sempre suspeitado), não decorria linearmente o seu reconhecimento enquanto *fundamento* de tal dispositivo, atentas as suas diminutas proporções (mesmo se confrontadas com o mais modesto exemplar da muralha norte) e o carácter oblíquo do seu posicionamento a respeito da muralha. Como quer que tivesse sido — em cronologia e com finalidade hoje ignoradas — o antigo bastião fora desmantelado integralmente e reagrupada (parte d) a sua silharia na enigmática estrutura que chegara aos dias de hoje. Quanto ao aglomerado informe de grossos silhares, localizado na mesma ocasião e claramente orientado em relação à estátua de D. João III, também ele quedava integrado no percurso

Coimbra (IAPUC) – relatório da campanha 2/2001, s.n. [2002], pp. 3-29. No que respeita aos silhares, localizados no contexto da U.E. 12 (cfr. CATARINO, H., *Intervenção Arqueológica... – relatório da campanha 2/2001*, p. 6), seriam atribuídos ao período romano por Jorge Alarcão numa das suas visitas ao estaleiro, com que continuamente demonstrou o seu interesse pelos trabalhos em curso, na senda, aliás, do caminho que ele próprio há muito vinha apontando.

da muralha⁵⁷, não podendo, por certo, deixar de relacionar-se com a descoberta da bizarra *passagem*, quando decorriam os trabalhos para a implantação do monumento régio, bem como com a exumação do espólio arqueológico então recolhido no Museu. De facto, face à controvérsia suscitada pelo aparecimento do insuspeitado elemento, que levaria o responsável pela secção local dos *Monumentos* a sugerir que a colocação da efígie real fosse realizada “sobre placa reforçada, apoiada nas paredes dessa passagem, de forma a permitir esse estudo em qualquer altura com relativa economia”⁵⁸ e da rapidez com que haviam começado a surgir “várias peças e moedas de tempos recuados, algumas romanas e visigóticas”⁵⁹, incorporadas no *entulho* que obstruía a *passagem* e que, três anos mais tarde, Bairrão Oleiro daria a conhecer⁶⁰, uma pequena *escavação* terá, por certo, sido organizada, a qual, *desentulhando* a *passagem*, privaria, afinal, a muralha do enchimento que lhe era estrutural, provocando o seu desmoronamento — se é que, em semelhante operação, não terá tido, porventura, algum protagonismo (ante a tradicional morosidade administrativa que, como em toda a parte, terá presidido ao jogo de propostas e contra-propostas entre Coimbra — DGEMN e CAPOCUC — e Lisboa), o próprio construtor, contratado, afinal, tão somente, para implantar a estátua onde previamente se lhe havia indicado⁶¹... Como quer que seja, certo é que, por fim, esta seria recuada de alguns metros em relação ao local determinado, erguendo-se hoje fora do perímetro muralhado, na área do declive que apenas na Época Moderna se incorporaria ao Pátio, no âmbito das vultuosas obras que haveriam de outorgar-lhe a configuração actual e, por isso mesmo, em zona *neutra*, como os técnicos alemães, de facto,

⁵⁷ Parte desse derrube emergiria ainda no contexto da *sondagem F* (cfr. CATARINO, H., *Intervenção Arqueológica... – relatório da campanha 2/2001*, p. 7, U. E. 21b).

⁵⁸ Veja-se *supra* nota 23.

⁵⁹ Veja-se *supra* nota 22.

⁶⁰ Veja-se *supra* nota 24.

⁶¹ Deve dizer-se que, sobre esta matéria, tanto os processos da DGEMN como o da C.A.P.O.C.U.C., no AUC, são rigorosamente omissos, para além dos elementos atrás enunciados. Contudo, mau grado a enorme massa documental que representam, qualquer deles está longe de ser rigorosamente exaustivo, sendo fácil comprovar a copiosa perda de informação que na sua organização se verificou.



Aspecto da muralha sul e respectiva torre.

indicariam. Não fora mais pacífica, porém, ao que tudo indica, a existência do torreão ocidental.

Na verdade, uma constatação não tardaria a verificar-se: mesmo que reduzida a pouco mais que a base, a pequena torre exumada no decurso da *sondagem*, escoltando, do lado poente, essa outra que a singular *soleira* documentaria, diferia objectivamente, tanto na forma como no aparelho, de quantas no velho *recinto* fora possível observar. De planta quadrangular, pouco regular, de resto, havia sido edificada num aparelho rude e mal organizado, de obra rápida de fortificação, com explícito (mas aleatório) aproveitamento de material melhor aparelhado, em especial nas fiadas inferiores e sem vestígio de utilização da técnica de *soga e tição*, ilustrada, contudo, no próprio muro a que se adossava. Mais tarde e em outra conjuntura, uma alvenaria regular se teria encarregado de arredondar o seu perímetro, dando-lhe, enfim, a forma de *cubelo*⁶². Fora, pois, refeita desde as fundações — *história* a que não seriam estranhas, por certo, tanto as camadas de incêndio como as pontas de lança que, no inte-


⁶² Para a análise morfológica da torre e sua conversão de rectangular em semicircular, veja-se CATARINO, H., *Intervenção Arqueológica... – relatório da campanha 2/2001*, pp. 8, 17 e 23. Divergimos, porém, neste ponto, pelas razões que seguidamente se explanarão, da interpretação proposta por H. C., que a considera “coetânea da construção da muralha do alcácer, que terá ocorrido no período islâmico”.



Silhares convexos da torre intermédia de poente da muralha sul.

rior da muralha, se tinham encontrado⁶³ —, não fornecendo, à primeira vista, qualquer base em que assentar uma reconstituição do seu perfil original. Mas talvez não fosse exactamente assim. De facto, a localização, nas suas imediações, na qualidade de *derrubes*, de alguns blocos de avultadas dimensões, descartada a sua associação aos vestígios da *domus*, não poderia deixar de relacionar-se com as estruturas da torre primitiva, tanto quanto o aglomerado rectangular o fora à torre oriental e o amontoado de pedras frente à estátua ao trajecto intermédio da muralha. E, com efeito, se as dimensões inusitadas e o talhe cuidado dessas pedras as aproximam das construções monumentais romanas, cujo

⁶³ Veja-se *supra* nota 56. Especificamente para as camadas de incêndio, elementos bélicos e vestígios de forja, veja-se CATARINO, H., *Intervenção Arqueológica...(campanha 1/2000)*, pp. 13-15 (U.E. 62, 71, 72, 75 e 77).




Planta do Paço das Escolas com a localização das sondagens A1, A2, B, C1, C2, C3, D1, D2, D3, E1, E2 e F (José Luís Madeira).

(re)emprego na obra muçulmana desde Vergílio Correia se reconhecera⁶⁴, o carácter peculiar desses silhares, de face convexa, ligá-los-ia inexoravelmente a construções de plano circular. E uns e outros se poderiam ver ainda, seja nos cubelos subsistentes, seja nesse outro, destruído, do ângulo sudoriental,

mas conhecido da sua antiga imagem. A torre intermédia de poente tinha, pois, seguramente, como as restantes, traçado circular, que testemunham os enormes blocos convexos do seu paramento, abandonados na pressa da reconstrução, por inúteis à sua

⁶⁴ Veja-se *supra* nota 57. A reutilização de aparelho romano, seria também agora comprovada [cfr. *idem, ibidem*, p. 17, U.E. 94].



Reconstituição do perímetro do recinto muçulmano (José Luís Madeira).

nova planta, em função da qual, de resto, com toda a certeza, se terão visto os restantes fragmentados. Quanto às dimensões, imponentes, por certo, como indicia a branda curvatura dos silhares, não excederiam, contudo, certamente, as da base que hoje se divisa, pois de outro modo se lhe encontraria o *negativo* e não custa a crer que o processo de arredondamento que, séculos

mais tarde, lhe seria imposto, configurasse, afinal, uma *recuperação geométrica* do seu perímetro original⁶⁵.

Assim, pois, apurada a estrutura circular do cubelo ocidental da fachada sul, verificada a sua fidelidade ao modelo

⁶⁵ A base da torre actual apresenta 2,30 m de comprimento por 3,30 m de largura [cfr. *idem, ibidem*, p. 8, U.E. 24]. A curvatura ostentada pelos silhares permitirá, contudo, futuramente, reconstituir o perfil original do cubelo.

conformado no alçado norte, como na porta-forte e nos quatro cubelos angulares (aqui em versão ultrasemicircular), parecia não restar outra possibilidade senão a aplicação do mesmo arquétipo ao seu correspondente oriental, cuja silharia, parcialmente reaproveitada na feitura, com enigmático destino, do estranho aglomerado subsistente, viria a ser dispersa ao serviço de obras ulteriores, impossíveis hoje de fixar⁶⁶. E, a ser assim, cubelos seriam igualmente as torres que exornavam, voltada ao rio, a fachada ocidental, onde nada justificaria a adopção de outro partido. Somente aqui, como na fachada norte, por comunhão de relação topográfica com a colina, tanto quanto por afinidade de extensão, três torres circulares deviam divisar-se, crescendo também, como naquela, rumo à torre redonda de noroeste⁶⁷. Nada, pois, que recordasse um embrião formado no período imperial, ou, sequer, na *administração visigótica*⁶⁸, mas o *qasr* do *qa'id* muçulmano, plantado abruptamente sobre uma antiga zona residencial patricia, organizada nos primeiros séculos da Era cristã, mas degradada, na Antiguidade ainda, por novas utilizações, continuadas na Alta Idade Média. Isto o que, numa visão,

decerto parcial mas já eloquente, a arqueologia podia transmitir.

Como quer que fosse, recortava-se agora com nitidez, sobre a colina abstracta e sob a massa heteróclita das construções que o passar dos séculos, lentamente, acumulara, o perfil, estranhamente novo, dessa *cerca quadrangular de muralhas, com as torres respectivas*, que, um dia, dois amadores de velhas pedras haviam pressentido: um vasto quadrilátero, subtilmente alargado na direcção poente (76 m x 78,5 m x 82 m x 80 m), em respeito à ingrata topografia do local, provido de torres circulares, ultrasemicirculares as angulares, com uma entrada fortemente defendida e luxuosamente envolto num duplo soco ressaltado, que percorria todo o seu perímetro e que, singelo agora, também por dentro parecia ornamentá-lo. Não se ignorava já, pois, *como era constituído o paço primitivo*. Penetrara-se, por fim, o sedimento mais remoto desse “inextricável conjunto de construções de diversas epochas”, ao qual, em 1901, *mestre Gonçalves*, desalentado, se referira⁶⁹. As próximas questões já não passavam por aí. O que importava agora saber não era *como*, mas *quando*, *por quem* e *em que circunstâncias* fora o Paço assim constituído.

⁶⁶ Efectivamente, Helena CATARINO relacionaria com o desmantelamento da muralha no seu percurso intermédio uma vala reconhecida no flanco poente da *sondagem A1*, imediatamente a norte do aglomerado informe de grandes pedras que testemunhará o *desentulhamento* da *passagem*, ostentando espólio dos séculos XV-XVI e que poderá ligar-se à utilização do seu aparelho no âmbito da reforma manuelina dos edifícios, tendo em conta o reconhecimento de silhares com as mesmas características nas fundações da Capela, postas a descoberto no âmbito da *sondagem A2* [cfr. *Intervenção Arqueológica... (campanha 1/2000)*, pp. 23-24].

⁶⁷ Na verdade, uma vez reconstituída conjecturalmente a morfologia da fachada poente do primitivo alcácer, uma última sondagem chegaria a estar prevista para o claustro dos *Gerais*, em busca do terceiro cubelo (sentido sul/norte), cujas fundações tudo indica que será possível localizar, uma vez removidas as lages que recobrem o pavimento, junto às arcadas do lado nascente. A grande extensão dos trabalhos da *sondagem F*, bem como as dificuldades de índole meteorológica, que tornaram mais complexos os trabalhos, e o recomeço da actividade lectiva e das avaliações na Faculdade de Direito, no mês de Setembro, vieram a dificultar esta campanha, que haverá todo o interesse em levar por diante. Novas informações, que adiante se relatarão, viriam, todavia, reforçar as bases desta reconstituição. Veja-se *infra* cap. 3.

⁶⁸ Cfr. *supra* nota 9.

⁶⁹ Veja-se *supra* nota 3.

2. O Alcácer de Qulumriyya

Na verdade, ao mesmo tempo que se esforçava por reconhecer o perímetro original da primitiva *cerca*, não deixara Nogueira Gonçalves de ensaiar, na esteira dos confrontos estabelecidos, desde Vergílio Correia, com os troços remanescentes da muralha urbana, mas estribada também na sua própria análise dos paramentos murais do palácio escolar, desvendados pelas obras dinamizadas pelos serviços oficiais, uma primeira tentativa de cronologia: “as fundações de certas partes do norte e do nascente da antiga alcáçova, hoje Universidade — escreveria —, são feitas com os mesmos silhares, completando-se com elementos mais tardios: uma pequena janela de recorte muçulmano e, ainda, integrada no muro primitivo, uma pedra visigótica, talvez suevo-visigótica. Conjugando estes elementos com as épocas históricas, conclui-se que a mais provável é a da primeira reconquista, no governo de Afonso III, no século IX, a seguir à tomada de 878”⁷⁰. De facto, face à evidente vetustez das estruturas exumadas, com explícito aproveitamento de antigos materiais, passíveis de serem recolhidos em construções ainda subsistentes e ante o espesso silêncio que pesava sobre o passado islâmico de Coimbra (como ele mesmo afirmara, “nada porém resta desse novo domínio na cidade”⁷¹), a 1ª Reconquista afigurava-se como termo plausível para a erecção de uma estrutura que, mau grado a intuição com que, nas suas linhas


⁷⁰ *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. 1a. Veja-se tb. *idem*, “A arte medieval em Coimbra, séc. X - séc. XV. Aspectos gerais”, *Estudos de História da Arte Medieval*, Coimbra, Epartur, 1980, p. 56.

gerais, a desenhara, lhe não fora dado *ver* em toda a sua dimensão. Por isso lhe escapara também a real importância do episódio que ele mesmo evocaria, ao relatar, em Maio de 45, o achamento da *pedra visigótica*, referindo-se, do mesmo passo, à localização, na *Ala de S. Pedro*, de “um ligeiro fragmento duma inscrição árabe que o pedreiro tinha partido para a parede que construía”, do qual, mau grado as buscas a que procedeu “já não foram encontrados os restantes fragmentos, devendo estar integrados na parede nova”⁷² e que mais não era, certamente, que a lápide fundacional do *palácio-fortaleza*, colocada no paramento externo da fachada oriental, nas imediações da antiga porta-forte. Assim, pois, privados para sempre de um elemento que, seguramente, teria registado para a posteridade informações fundamentais a respeito da erecção da poderosa mole, apenas nos três séculos e meio da *Coimbra muçulmana* (714-1064) — entre os quais avulta, justamente, o hiato produzido pela conquista de Afonso III (878-987) —, se poderia ainda tentar seguir-lhe o rasto e, desse modo, eventualmente, balizar a sua construção.

É certo, contudo, que se existe área obscura no que respeita ao conhecimento do passado do que é hoje o território português, é precisamente a que pertence ao chamado *domínio islâmico*, o

⁷¹ *Idem*, “Evocação da obra coimbrã na época medieval”, *Estudos de História da Arte Medieval*, Coimbra, Epartur, 1980, p. 10 (reed. do texto de uma conferência proferida em 1943 e edit. em opúsculo em 1944).

⁷² DGEMN (Lisboa), *Paços da Universidade*, Proc.º C-06 03 25 - 014 (258), ofício de A. Nogueira GONÇALVES para o arq. Baltazar de Castro, de 08.05.1945. Apesar das nossas buscas no MNMC, onde presumíamos que o “ligeiro fragmento” tivesse dado entrada, não foi possível localizar-lhe o rasto.



Reconstituição volumétrica do recinto muçulmano vista de sudeste (des. José Luís Madeira).

qual, a despeito da síntese pioneira da David Lopes⁷³, do esforço de Borges Coelho, especialmente no que respeita à publicação de fontes⁷⁴ (separados por décadas) e de inúmeros trabalhos parcelares⁷⁵, apenas na recentíssima obra de Christophe Picard⁷⁶ alcançaria dignidade de monografia. É, de resto, à arqueologia, mais do que à história, que se deve, na sua maior parte, o avanço

verificado nos últimos vinte anos, em função do qual, somados os vários contributos, é hoje possível dispor, em razoável extensão, de uma panorâmica do que foi a vida no antigo *Gharb al-Andalus*, grosso modo correspondente ao Portugal de hoje, em especial em Lisboa e a sul do Tejo. Não assim, porém, no que se refere à vasta região que se estende até ao Douro, a extremidade ocidental da denominada *marca inferior*, em particular àquela que já foi chamada “a esquecida zona da Beira”⁷⁷ e a Coimbra, a

⁷³ “O domínio árabe”, PERES, Damião, (dir.), *História de Portugal*, Barcelos, Portucalense Editora, vol. I, 1928, pp. 391-431.


⁷⁴ *Portugal na Espanha Árabe*, Lisboa, Caminho, col. “Universitária”, 21989, 2 vol.

⁷⁵ Para uma visão geral do trabalho desenvolvido pela historiografia e pela arqueologia portuguesas dedicadas a este período, veja-se CATARINO, Helena, “Arqueologia do período islâmico em Portugal: breve perspectiva”, *O Arqueólogo Português*, Série IV, 13/15, Lisboa, 1995-1997, pp. 459-484, Sep., pp. 459-484 e, para um confronto com a realidade espanhola, BORRAS GUALÍS, Gonzalo, “El arte hispanomusulmán. Estado de la cuestión”, *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte*, III, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1991, pp. 11-18.

⁷⁶ *Le Portugal musulman (VIII^e-XIII^e siècle). L'Occident d'al-Andalus sous domination islamique*, Paris Maisonneuve et Larose, 2000. Merece, apesar de tudo, um lugar de destaque nesta matéria, o esforço representado pela realização da exposição e do conjunto de estudos reunidos no catálogo *Memórias Árabo-*

Islâmicas em Portugal, coord. por Rosa Maria PEREZ (Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997).

⁷⁷ Cfr. CORREIA, Fernando Branco, “Fortificações islâmicas do Gharb”, *Portugal Islâmico. Os últimos sinais do Mediterrâneo*, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 1998, Cat., p. 195. Deve-se, porém, a H. CATARINO, uma pioneira e bem fundamentada chamada de atenção para a importância do estudo da antiga *marca inferior*, entre o Douro e o Tejo e, em especial, para a região do Mondego e para a riqueza de vestígios que essa (inexplorada) zona poderá ocultar, intuição que viria a ser confirmada no *Alcácer de Coimbra*, em cuja *descoberta*, aliás, lhe estaria reservado um papel fundamental (cfr. “Arqueologia do período islâmico...”, pp. 464-465 e 475 e *idem*, “O Algarve Oriental durante a ocupação islâmica,



Reconstituição volumétrica do recinto muçulmano vista de noroeste (des. José Luís Madeira).

sua capital. De facto, não beneficiando — até à presente intervenção —, de qualquer campanha arqueológica dirigida ao estudo do seu *extracto islâmico* (ou, ao menos, desse ponto de vista relevante), deixaria também, como tantas outras cidades dos *tugur* emirais, escasso rasto na documentação coeva, a qual, elaborada, no período omíada, numa perspectiva essencialmente cortesã, senão mesmo fiscal⁷⁸, silenciaria, até ao século XI, quanto se não relacionasse directamente com o enaltecimento da dinastia reinante, propósito central e razão de ser do próprio *meio historiográfico cordovês*, onde tais registos se originam e em cujo conceito as *marcas* fronteiriças se recortariam, por via de regra, com o carácter de um vago confirm, apenas acessoriamente sig-

nificativo⁷⁹. É certo que umas quantas descrições, fundamentalmente devidas a *geógrafos*, iluminam de algum modo, como noutros casos, o rosto da Coimbra muçulmana. Nenhuma delas, contudo, é verdadeiramente contemporânea do *domínio islâmico*: a mais antiga, o texto de al-Razi (o *mouro Rasis* da *Crónica Geral de Espanha*), muito restaurado⁸⁰, seria redigida na primeira metade do século X, durante a *ocupação* cristã da cidade, na sequência da tomada de Afonso III, sendo as restantes posteriores à *Reconquista* final, por Fernando I de Leão, em 1064 e, mesmo, à própria fundação do Reino português. Apesar disso e na ausência de *vestígios* mais substanciais, per

povoamento rural e recintos fortificados” *Al-‘Ulya, Revista do Arquivo Histórico Municipal de Loulé*, nº 6, vol. I, Loulé, 1997, pp. 122-123).

⁷⁸ Cfr. PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, p.150.

⁷⁹ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 10-13 e MANZANO MORENO, Eduardo, *La frontera de Al-Andaluz en época de los Omeyas*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Biblioteca de Historia, 1991, pp. 14-15.

⁸⁰ Cfr. ARAÚJO, Luís Manuel de, “Os Muçulmanos no Ocidente Peninsular”, SARAIVA, José Hermano (dir.), *História de Portugal*, vol. I, Lisboa, Alfa, 1983, p. 246 e RODRIGUES, M. A. (introd. a), *Livro Preto...*, pp. LXVI-LXVII.

sistiriam em configurar-se como os seus mais relevantes testemunhos⁸¹. Mas de balde se buscará nelas uma imagem concisa da cidade — quanto mais o perfil do seu alcácer. De facto, em Coimbra, como em toda a parte, “la ville d’al-Andalus est un être historique don’t nous ne saisissons trop souvent que des données fugitives”⁸². Assim, pois, para al-Razi, “terra muito antiga”, “bela e dotada de diferentes bondades”, “muito forte” e possuidora de “um castelo mui excelente”⁸³, a urbe, que para al-Hihmari, já no século XII, “faz parte do país do Porto” e constitui um “pequeno aglomerado, que tem o aspecto de uma cidade”, ergue-se “sobre um monte de forma circular e está envolvida numa fortaleza sólida, rasgada por três portas”, sendo “absolutamente inexpugnável”⁸⁴, enquanto, na mesma centúria, informa Idrisi que a sua “população faz parte da comunhão cristã”, assenta “sobre

⁸¹ Na verdade, ainda nos recentes trabalhos de Cláudio TORRES e Santiago MACÍAS, *O legado islâmico em Portugal*, [Lisboa], Círculo de Leitores, 1998, pp. 72-75 e Paulo PEREIRA, *2000 anos de arte em Portugal*, Lisboa, Temas e Debates, 1999, p. 108, mesmo tratando-se de obras de (alta) divulgação, é notório o reduzido espaço ocupado por Coimbra, o esforço desenvolvido para o preencher e a dependência em relação aos relatos dos *cronistas* árabes. H. CATARINO organiza, aliás, uma rápida resenha do (escasso) espólio muçulmano existente na cidade [veja-se nota *supra* e tb. MARINHO, José Rodrigues, “As moedas hispano-muçulmanas do Museu Machado de Castro, em Coimbra”, *O Arqueólogo Português*, Série III, vol. V, Lisboa, 1971, pp. 249-254 e, sobre o único testemunho edificado reconhecido, os restos obliterados de um arco de ferradura flanqueado de torres circulares nas infra-estruturas da Porta de Almedina, GONÇALVES, A. Nogueira, *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. 6b e TORRES, Cláudio, “O Garb-al-Andalus”, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992, p. 369]. Em termos nacionais, porém, a ausência de um património monumental, cuja presença, na vizinha Espanha, constituiria acicate de uma historiografia e de uma arqueologia de dinamismo muitíssimo superior, seria tradicionalmente justificada pela escassa importância do território hoje português em relação ao poder central. Por isso C. A. Ferreira de ALMEIDA escreveria: “temos de convir que eles também não apresentariam extraordinária grandeza, porque os restos conhecidos são muito limitados e as coras de Beja e Ossonoba eram periféricas em relação a Córdoba. Esta parte portuguesa só ganha maior relevo a partir do século XI, com as taifas e os Almorávidas e, sobretudo, no tempo dos Almôadas (*Arte da Alta Idade Média*, pp. 79-80). A exumação do *Alcácer de Coimbra*, verificada em território tradicionalmente *não arqueológico*, vem, contudo, demonstrar que esta premissa assenta em dados (muito) parciais, ilustrando cabalmente o que pode ainda haver a esperar de uma historiografia e de uma arqueologia correctamente dirigidas.

⁸² MAZZOLI-GUINTARD, Christine, *Villes d’al Andalus. L’Espagne et le Portugal à l’époque musulmane (VIII^e-XV^e siècles)*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1996, p. 99. Vem a propósito registar a estranheza com que a historiografia espanhola refere também a escassez de fontes literárias e mesmo epigráficas para o palácio *taifa* da Aljafería — de tão grande afinidade com o *alcácer* de Coimbra —, por comparação com outros, como os de Sevilha, Toledo, Almería e Valencia [cfr. CABAÑERO SUBIZA, Barnabé, “El palacio musulman. Descripción artística”, CABAÑERO SUBIZA, Barnabé, BELTRÁN MARTINEZ, António, BORRÁS GUALIS, Gonzalo (coord.), *La Aljafería*, vol. I, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1998, p. 87].

⁸³ COELHO, A. Borges, *Portugal na Espanha Árabe*, vol. I, p. 50.

⁸⁴ RODRIGUES, M. A. (introd. a), *Livro Preto...*, pp. LXXVII (que seguimos) e COELHO, A. Borges, *Portugal na Espanha Árabe*, vol. I, p. 56. Veja-se tb. AL-HIMYARI, *Kitab Ar-Rawd Al Mi’tar* (trad. M.^a Pilar MAESTRO GONZÁLEZ), Valencia, 1963, pp. 329-330.

um monte redondo, rodeada de boas muralhas, fechada por três portas, e muito bem fortificada”⁸⁵. Enfim, já no século XIII, Yaqut, geógrafo também, mais parcimonioso ainda, limitar-se-ia a lamentar a perda de *madinat Qulumriyya*, cidade de al-Andalus, a respeito da qual tão somente escreveria: “Actualmente está em poder dos cristãos (*ifrany*). Deus os castigue!”⁸⁶.

Descontadas, pois, as *diferentes bondades* do seu termo, que em gradações diversas ressaltam na maioria dos relatos, parece ser a qualidade da sua *fortificação* e a sua teórica inexpugnabilidade, *documentada* para o século XII, o elemento mais impressivo aos olhos muçulmanos. Nem por isso, contudo, a imagem formada, esboçada em pinceladas largas, nos fornece uma informação concreta sobre o verdadeiro carácter de tão especioso sistema de defesas⁸⁷, objectivamente (con)fundidos no mesmo conceito o *castelo mui excelente* de al-Razi e a *fortaleza sólida, rasgada por três portas*, de Al-Hihmiari, que ressurgem na evocação da cidade deixada por Idrisi (*rodeada de boas muralhas, fechada por três portas, e muito bem fortificada*). Nada, pois, denuncia a existência, na sua cúspide, de uma *cerca quadrangular de muralhas, com as torres respectivas*, de um *qasr*, a que seja possível encontrar, por essa via, uma referência cronológica — e que, todavia, existia já, inquestionavelmente, comprovada a sua edificação sob o *domínio islâmico* pelo recurso à técnica construtiva da *soga e tição*, à data da tomada da cidade pelas tropas de Fernando Magno. Neste contexto, diluída a sua silhueta entre o *castelo mui excelente* de al-Razi e a *excelente fortaleza* dos restantes autores, é na própria história coimbrã, nos três séculos e meio que delimitam a presença muçulmana, interrompidos, por mais de um século, pela conquista de Afonso III, que deverá perseguir-se, entre os (escassos) dados

⁸⁵ RODRIGUES, M. A. (introd. a), *Livro Preto...*, pp. LXXX (que seguimos) e COELHO, A. Borges, *Portugal na Espanha Árabe*, vol. I, p. 68. Sobre a biografia de Idrisi e para outras transcrições do referido passo veja-se: IDRISÍ, *Geografía de España*, Valencia, Anubar Ediciones, col. “Textos Medievales”, 37, 1974, pp. 8-10 e 172 e GARCIA MERCADAL, J. (org.), *Viajes de extranjeros por España y Portugal, desde los tiempos mas remotos hasta fines del siglo XVI*, Madrid, Aguilar, S. A. de Ediciones, 1952, pp. 181-183 e 206-207.

⁸⁶ ‘ABD AL-KARIM, Gamal, “La España Musulmana en la obra de Yaqut (s. XII-XIII)”, *Cuadernos de Historia del Islam*, 6, Granada, 1974, p. 256.

⁸⁷ Cfr. GOMES, Rosa Varela, “A arquitectura militar muçulmana”, MOREIRA, Rafael (dir.), *História das Fortificações Portuguesas no Mundo*, Lisboa, Alfa, 1989, p. 27.

disponíveis, não já, por certo, o rasto do alcácer, mas do *contexto* em que possa ter sido empreendido. Sendo certo, todavia, que, para usar as palavras de Carneiro da Silva, “quasi deixa de haver história da cidade nesse período”⁸⁸.

* * *

De facto, pacificamente incorporada, na soberania muçulmana, a *Emínio* visigoda, ao que tudo indica através de pacto de capitulação celebrado, em 714, entre Abd-al-Aziz, filho de Muça e comandante do exército invasor e Aidulfo, senhor de Conímbriga e membro da derrotada família real visigótica, cujos domínios se estendiam, parece, até ao Tejo — à semelhança do que, na região de Múrcia, se verificara com Teodomiro, príncipe também da realeza *goda* e serviria de modelo para diversas outras negociadas capitulações —, gozaria a cidade, por via disso, a troco do pagamento de um tributo e da aceitação da presença de uma guarnição militar, de uma extensa autonomia que terá provocado mais continuidades que rupturas em relação à antiga situação⁸⁹. Integrada, durante o chamado *período dos gove-*

rnadores, que antecede o estabelecimento, em 56, do Emirato omíada de Córdoba, na província de Mérida, seria depois englobada na *marca inferior*, no âmbito da nova divisão administrativa⁹⁰, ao mesmo tempo que, sem alterações de monta, tanto no tecido como nas práticas sociais, garantidas a liberdade de culto e a propriedade e sua transmissão pelo pacto firmado com os invasores, a urbe, onde a população cristã continuava dominante, se afirmava, mesmo no plano cultural, como foco de moçarabismo — o mais poderoso até, no *Andalus* ocidental⁹¹. É, aliás, essa situação de convivialidade entre credos e etnias, bem como o papel desempenhado por Aidulfo, que testemunha o curioso relato de Coelho Gasco, segundo o qual “aquelle bellicoso Rei Mouro Alboacem, filho de Mahabet Ibamar, que reinou prosperamente em Coimbra, inda que barbaro, Principe clementissimo, foi o que benignamente concedeu por nova Lei, que os Catholicos, que estavam debaixo de seu Senhorio, tivessem Condes para com elles serem governados, conforme seus Institutos, e Fóros. E sendo Rei desta Cidade Marvam Ibenzorach, foi Conde della hum generoso varão, chamado Theodoro, descendente dos Serenissimos Reis Godos, que na nossa Hespanha tiverão Monarquia”⁹². Este conjunto de infor-

⁸⁸ SILVA, Armando Carneiro da, “A Almedina de Coimbra”, *Alta de Coimbra – história, arte, tradição*, 1º Encontro sobre a Alta de Coimbra, Actas, Coimbra, 1988, p. 14.

⁸⁹ Sobre a capitulação de Coimbra, a sua autonomia e o principado de Aidulfo, cujo filho, Atanagildo, bem como o neto, Teodus, se conservariam no poder até pelo menos, 760 (data da doação de Teodus ao Mosteiro de Lorvão) vejam-se: SIMONET, Francisco Javier, *Historia de los Mozarabes de España*, Madrid, Ediciones Turner, 1983, tomo I, pp. 181 e 183, nota 1; COELHO, A. Borges, *Portugal na Espanha Árabe*, vol. II, pp. 57-58; PICARD, Ch., “A islamização do Gharb al-Ándaluz”, *Portugal Islâmico. Os últimos sinais do Mediterrâneo*, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 1998, Cat., pp. 25-26 e *idem*, *Le Portugal musulman...*, pp. 22-23, 111 e 182. Uma situação semelhante seria, aliás, vivida na região *entre Douro e Mondego* com centro, provavelmente, em Viseu, mas de contornos praticamente desconhecidos (cfr. ARAÚJO, L. M. de, “Os Muçulmanos no Ocidente Peninsular”, pp. 250 e 253). SIMONET, contudo, na sua obra clássica, redigida em meados do século XIX., introduziria algumas variantes, com base num antigo memorial anónimo, provavelmente traduzido do árabe, segundo o qual Coimbra e Santarém teriam sido submetidas pela força das armas, após o que, todavia, Abd-al-Aziz as teria exceptuado de toda a expropriação e tributo territorial, sendo, porém, de novo saqueada Coimbra e toda a sua comarca, em 716, pelo mesmo caudilho (cfr. tomo I, pp. 51-52, 67 e 144). Também, de acordo com A. Borges COELHO, o historiador de Silves Ibne Mozaine, escrevendo no século XI (em texto perdido), se teria referido à *resistência de Santarém e Coimbra* [“O domínio germânico e muçulmano”, MOITA, Irisalva (coord.), *O Livro de Lisboa*, Lisboa, Livros Horizonte, 1994, p. 79]. Mas a verdade é que o referido texto confirma explicitamente que Santarém e Coimbra foram as únicas cidades do Ocidente onde a posse da propriedade foi respeitada (cfr. SIMONET, F. J., *ibidem*, tomo I, p. 61, nota 2 e PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, p. 22 e nota 9, que refere peremptoriamente que, segundo esse relato, “la región de Coimbra et Santarém, comprenant Lisbonne, eut droit à un traité équivalent à celui de Tudmir”). Sobre a importância modelar do tratado de Teodomiro, “famoso hasta el extremo de que ha sido reportado por varios historiadores musulmanes a lo largo de la Edad Media”, veja-se LLOBREGAT, Enrique A., “De la ciudad visigótica a la

ciudad islámica en el Este Peninsular”, *Simpósio Internacional sobre la Ciudad Islámica*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991, pp. 178-180.

⁹⁰ Cfr. CATARINO, H., “O Algarve Oriental...”, vol. II, pp. 113-114 e 116-117.

⁹¹ Efectivamente, é conhecida a decantada afirmação de GÓMEZ MORENO (*Iglesias Mozárabes*, vol. I, p. 98, *apud*, VENTURA, Leontina, “A muralha coimbrã na documentação medieval”, *Actas das I Jornadas do Grupo de Arqueologia e Arte do Centro*, Coimbra, 1979, p. 43). Sobre o moçarabismo de Coimbra, eloquentemente testemunhado pelo *Livro Preto*, vejam-se CORTESÃO, J., *Os factores democráticos...*, pp. 50-51 e RODRIGUES, M. A. (introd. a), *Livro Preto...*, p. XCV. Uma interessante e inovadora perspectiva sobre a actividade construtiva dos moçárabes, a quem, segundo o seu autor, deverá ser cometida boa parte do espólio geralmente tido por visigótico, é fornecida por REAL, Manuel Luís, “Os Moçárabes do Gharb português”, *Portugal Islâmico. Os últimos sinais do Mediterrâneo*, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 1998, Cat., pp. 35-56.

⁹² GASCO, A. Coelho, *Conquista, antiguidade e nobreza...*, pp. 19-20. A obra, ainda que editada pela primeira vez em 1805, seria redigida em 1666 e as referências que veicula originam-se na conhecida (e polémica) *escritura do Mouro de Coimbra*, dada à estampa por Frei Bernardo de Brito, na *Monarchia Lusitana*, livro VII, cap. VII e outorgada em 734, por mediação dos monges de Lorvão, pelo governador *Alboacem iben Mahamet Alhamar Iben Tharif*, filho, provavelmente, de *Mohamet Alhamar iben Tarif*, a quem Abd-al-Aziz teria entregue, em 716, o governo de Coimbra, ao conde *Teodoro*, descendente dos monarcas godos, que não é mais que Teodus, o neto de Aidulfo, que ainda em 760 beneficiava dos termos do acordo celebrado em 714 por seu avô (cfr. *supra* nota 86), cuja reedição a *escritura*, na verdade, consubstancia(rá). A autenticidade do documento, que teria origem no Mosteiro de Lorvão, seria contestada pela crítica oitocentista desde João Pinto Ribeiro, mas a verdade é que o conjunto de informações reunidas parece merecer credibilidade, porventura originada em antigas tradições do cenóbio a que Brito, em

mações, acrescido mesmo de novos detalhes, encontraria eco num outro testemunho, menos convencional ainda, porventura e no qual, uma vez mais, emerge a *realiza* dos senhores da futura *Coimbra* (ou, dito de outro modo, a sua rebeldia em relação a um *poder central*): “No domínio sarraceno — escreve Pinho Leal —, foi Coimbra governada por emires ou alcaides, até 739. Então, sendo alcaide de Coimbra Al-Boacem-Iben-Ahmar (sobrinho de Tarif Aben-Zarca, vencedor do último rei godo D. Rodrigo) se declarou independente do califa. Este novo rei, por política, conservou varios condes e senhores christãos e alguns conventos, mediante certo tributo”⁹³.

Na verdade, meio século mais tarde, na vigência já do Emirato cordovês, é um ambiente administrativamente pouco claro que retratam, desta feita as próprias fontes muçulmanas, quando referem um certo Abu I-Fath al-Sadfuri, *asceta* de origem berbere, cuja tribo se estabelecera no ocidente de *al-Andalus* e que se dedicava a fazer a *guerra santa* na região de *Coimbra*⁹⁴. Que a cidade persistiria indómita, face ao poder omíada, prova-o a punição levada a efeito, c. 794/795, por Abd al-Malik b. Mughit, reportada também pelos textos árabes, segundo os quais, de regresso de uma expedição à Galiza, contra Afonso II, este invadira a urbe, pondo-a a ferro e fogo, matando os homens e apesando as mulheres e crianças⁹⁵, desse modo demonstrando, afinal, que, por ora, ao menos, não era esta ainda *absolutamente inexpugnável*. De resto, a reacção cristã não se faria esperar e, em 797/798, é a vez de Afonso II de Leão descer até Lisboa, que saqueia, mergulhando no caos a região *entre Mondego e Tejo*, cujas cidades, de novo, escapam por completo à autoridade cordovesa, episódio do qual, na ausência de uma efectiva autoridade cristã, se aproveitariam, uma vez mais também, os próceres locais⁹⁶. A pacificação do vasto território, o regresso da

finais do século XVI, ainda teve acesso (cfr. SIMONET, F. J., *Historia de los Mozarabes...*, tomo I, pp. 52, e 180-184 e *supra* nota 89).

⁹³ LEAL, Augusto Soares d’Azevedo Barbosa de Pinho, “Coimbra”, *Portugal Antigo e Moderno*, Lisboa, Livraria Editora de Mattos Moreira & Companhia, vol. 2, 1874, p. 320.

⁹⁴ Cfr. MANZANO MORENO, E., *La frontera de Al-Andalus...*, p. 245.

⁹⁵ Cfr. e RODRIGUES, M. A. (introd. a), *Livro Preto...*, p. LXXVI e PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, p. 182.

⁹⁶ Cfr. PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, pp. 39 e 182. Santiago MACÍAS refere mesmo que Afonso II, em 798, “conquistou temporariamente Coimbra”

fronteira ao Douro e, particularmente, a recuperação de *Emínio*, ocorreriam apenas dez anos mais tarde, em 808/809, no quadro de uma nova expedição, comandada pelo príncipe Hisham, filho de al-Hakam I e destinada a reprimir as *dissidências* levadas a cabo por berberes, árabes e *muladis*, nas três marcas fronteiriças, superior, média e inferior⁹⁷. É a partir de então, na verdade, que a urbe, referida agora, por vezes, como capital da região noroeste, se integra, embora por pouco tempo, na organização administrativa e militar do *Estado* omíada, com a nomeação de governadores, documentando-se mesmo a sua utilização, em 825, como plataforma para incursões em território cristão⁹⁸.

Com as campanhas de *pacificação* levadas a cabo no primeiro quartel do séc. IX e a perda violenta da antiga autonomia, sobretudo nas regiões, como Lisboa, Santarém ou *Coimbra*, defendidas por tratados, tem início um processo acelerado de islamização, o qual, de resto, vinha já fazendo o seu caminho entre as elites e que não deixaria de reflectir-se negativamente na antiga relevância do grupo moçárabe⁹⁹. Mas é certo que esse fenómeno terá revestido maior impacte nas cidades marítimas, como Lisboa, que os ataques normandos de 44 levariam a procurar a protecção do poder central¹⁰⁰. Desde 825/826, aliás, que, de novo, parecem detectar-se perturbações em *Coimbra*¹⁰¹, eventualmente justificativas da enigmática referência a um “*rei mouro*”, de nome Alhamah, que Ramiro I de Leão teria vencido,

[“Resenha dos factos políticos”, TORRES, Cláudio, “O Garb-al-Andalus”, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992, p. 420].

⁹⁷ Cfr. PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, pp. 39 e 182; ARIÉ, Rachel, “España Musulmana (siglos VIII-XV)”, TUNÓN DE LARA, Manuel (dir.), *Historia de España*, tomo III, Barcelona, Ed. Labor, 1983, p. 21. Este acontecimento perpassa também no *Muqtabis II*, com a discreta menção de “Agitación en Lisboa y Coimbra” [cfr. CÓRDOBA, Ben Haián de (m. 469 H. / 1076 J.C.), *Muqtabis II, Anales de los Emires de Córdoba Alhaquém I (180-206 H. / 796-822 J.C.) y Abderramán II (206-232 / 822-847)*, ed. facsímil de VALLVÉ BERMEJO, Joaquín, Madrid, Real Academia de la Historia, 1999, p.XIII].

⁹⁸ Cfr. MATTOSO, José, “Portugal no Reino Asturiano-Leonês”, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992, p. 532; PICARD, Ch., “A islamização do Gharb al-Andalus”, p. 29 e *idem*, *Le Portugal musulman...*, pp. 40, 111, 127 e 182.

⁹⁹ Cfr. PICARD, Ch., “A islamização do Gharb al-Andalus”, p. 26; *idem*, *Le Portugal musulman...*, pp. 43 e 170 e RODRIGUES, M. A. (introd. a), *Livro Preto...*, pp. XCV-XCVIII.

¹⁰⁰ Cfr. COELHO, A. Borges, “O domínio germânico e muçulmano”, p. 82 e MATTOSO, J., “Portugal no Reino Asturiano-Leonês”, p. 532.

¹⁰¹ É, pelo menos, o que parece poder deduzir-se das menções registadas no *Muqtabis II*, para os anos de 825/826 e 826/827, respectivamente a “Aceifas a

em 850 e obrigado a pagar-lhe *párias*¹⁰². Ao redor de 875, porém, a cidade surge designada nas fontes como capital da *cora* de Santarém¹⁰³, o que pressupõe uma ligação administrativa ao poder central, ao mesmo tempo que como sede do importante grupo berbere, *obediente a Córdoba*, dos Masmuda Banu Danis. No ano seguinte, contudo, era o seu território cenário das razias de Sadun al-Surumbaqi (ou *Xurumbaqi*), apodado *o grande vagabundo*, típico expoente das populações fronteiriças, explorando, em proveito próprio, as ambiguidades da malha administrativa, por seu turno aliado do muladí Abd al-Rahman b. Marwan, *o filho do galego*, este em revolta aberta contra o poder omíada no quadro do surto irredentista da designada *1ª fitna*¹⁰⁴. A fidelidade *coimbrã* explicará, por certo, que, nesse mesmo ano, as tropas do general al-Barã b. Malik penetrem na Galiza “pela porta de Coimbra”¹⁰⁵; mas a actuação contínua dos rebeldes, assolando as regiões de *entre Douro e Tejo*, terá minado qualquer tentativa de imposição da ordem cordovesa no extremo ocidental da marca inferior, facilitando a conquista da cidade pelo conde galego Hermenegildo Guterres, ou Peres — *Tudæ et Portugaliæ Comes* —, às ordens de Afonso III de Leão, em 878, ficando a urbe, segundo os relatos, destruída e *erma* durante alguns anos¹⁰⁶. É, de

resto, com o auxílio de Ibn Marwan e tendo agora por base a própria cidade do Mondego, que as razias do monarca alcançam, em 881, a Serra Morena e, desse modo, o próprio coração do *al-Andalus*¹⁰⁷. Paralelamente, o estabelecimento dos Banu Danis, expulsos de *Emínio*, em Alcáçer do Sal (*Al-QasrAbi Dānis*), tudo indica que à revelia do Emir, não deixa de projectar alguma luz sobre o verdadeiro sentido da sua antiga *fidelidade coimbrã*¹⁰⁸. Como quer que seja, por mais de um século a linha da fronteira descera até ao Tejo e o silêncio doravante respeitado pelas fontes muçulmanas espelhará essa nova *irrelevância* da cidade do ponto de vista da estratégia do poder emiral, mas, sobretudo, da mitografia omíada, bem como, em fim de contas, a sua (longa) incapacidade para inverter a situação¹⁰⁹. Do lado cristão, desce também então, sobre a vida administrativa da cidade, um espesso véu, pouco mais se conhecendo que a transferência para *Emínio*, com as próprias autoridades eclesiásticas, do topónimo *Conímbriga*, a breve trecho corrompido em *Colúmbria* (antes de constituir a *Qulumriyya* da reconquista muçulmana¹¹⁰) e a

Galicia y Coimbra” e “Aceifa contra los bárbaros de Mérida hasta Coimbra”, a última das quais, de resto, acrescenta: “Fracaso de la aceifa” (cfr. p. XVI).

¹⁰² Cfr. LEAL, A. S. de Pinho, “Coimbra”, pp. 320-321. Trata-se, seguramente, do mesmo *Alboacem iben Mahamet Alhamar Iben Tharif* que teria firmado a “escritura do Mouro de Coimbra” (cfr. *supra* nota 92).

¹⁰³ Cfr. MANZANO MORENO, E., *La frontera de al-Andalus...*, p. 200.

¹⁰⁴ Sobre este assunto vejam-se *idem, ibidem*, pp. 196-201; ARIÉ, R., “Espanha Musulmana...”, pp. 21-22; COELHO, A. Borges, *Portugal na Espanha Árabe*, vol. II, pp. 152-153 e PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, pp. 45 e 279-280. *Xurumbaqi* ter-se-ia revoltado num castelo próximo de Coimbra (Montemor-o-Velho?) (cfr. SIMONET F. J., *Historia de los Mozarabes...*, tomo III, pp. 509 e 511).

¹⁰⁵ COELHO, A. Borges, *Portugal na Espanha Árabe*, vol. II, p. 153.

¹⁰⁶ Na verdade, as informações respeitantes à primeira conquista cristã de Coimbra, não deixam de sugerir uma realidade complexa. Segundo Borges COELHO, “Em 877 o rei Afonso III de Leão avançou sobre Coimbra que os mouros tinham cercada. Descercou-a, tomou-a e meteu-a sob o seu poderio. O relato sugere que afinal Coimbra se levantara contra o emir de Córdoba e pedira auxílio cristão, auxílio que levou as tropas da Galiza à tomada da cidade” (“O domínio germânico e muçulmano”, p. 83). De facto, E. MANZANO MORENO regista o testemunho de Ibn Hazm, segundo o qual os Banu Danis eram tidos por “senhores de Coimbra” (cfr. *La Frontera de al-Andalus...*, pp. 201-202). Por outro lado, Ch. PICARD atribui a expulsão dos Banu Danis de Coimbra a Ibn Marwan e *Xurumbaqi* (o que poderá acordar-se com a informação de B. C. de estar a cidade cercada de *mouros* quando Afonso III avança sobre ela — e a tratar-se de um pedido de socorro por parte dos *senhores de Coimbra* não deixa de trazer novos elementos sobre a sua *lealdade cordovesa*), ao mesmo tempo que, respigando as fontes disponíveis, afirma que a cidade foi conquistada pelo monarca leonês em 878, depois perdida e retomada por Hermenegildo Guterres em 889, sendo ainda conquistada de novo,

segundo a *Crónica dos Godos*, em 904. Corresponderá o lapso que decorre entre 878 e 889 ao período de *ermamento*? (cfr. *Le Portugal musulman...*, pp. 45, 109 e 111). Sobre a conquista da cidade e a actuação dos rebeldes, vejam-se ainda: PICARD, Ch., “A islamização do Gharb al-Andalus”, p. 30 e RODRIGUES, M. A. (introd. a), *Livro Preto...*, pp. CXIX-CXX. As fontes parecem, aliás, indicar uma rápida tomada, reportando ainda o pitoresco relato de Coelho Gasco os termos da sua capitulação: “Ainda até ao dia seguinte — escreve — se defenderam alguns Cavalleiros Mouros no Castello, em companhia e guarda de seu Rei Cide Arabum Arabe, mas o Príncipe Mouro lho entregou logo, com concerto, que sahisses todos com vida” (*Conquista, antiguidade e nobreza...*, p. 8). Veja-se tab. GONÇALVES, A. Nogueira, “Evocação do XI centenário da primeira Reconquista cristã de Coimbra”, *Estudos de História da Arte Medieval*, Coimbra, Epartur, 1980, pp. 343-355.

¹⁰⁷ Cfr. MANZANO MORENO, E., *La Frontera de al-Andalus...*, p. 203.

¹⁰⁸ Cfr. *idem, ibidem*, p. 201 e PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, p. 279.

¹⁰⁹ De facto, não deixa de ser surpreendente a verificação da inexistência, por parte do poder omíada, de qualquer tentativa de recuperação da cidade de Coimbra até ao final do séc. X, em flagrante contraste com os esforços ingentes aplicados no domínio de Toledo, o caso mais flagrante de autonomia no território islâmico. No que diz respeito às fontes árabes, o silêncio é, na verdade, absoluto, sendo a conquista de Coimbra por Hermenegildo Guterres conhecida apenas das fontes cristãs [cfr. MANZANO MORENO, E., *La Frontera de al-Andalus...*, pp. 163-165, 168, 170, 203-204 e 261-304; *idem*, “Madrid, en la frontera omeya de Toledo”, *Madrid del siglo IX al XI* (vv. aa.), Madrid, Comunidad de Madrid, 1990, pp. 115-129 e PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, pp. 120-121 e 127].

¹¹⁰ Na verdade, está longe de ser pacífica a questão da transferência do prelado diocesano de Conímbriga para Coimbra, a qual se prende com a evolução toponímica sofrida pela antiga *Aeminium* e, desse modo, com a própria história da cidade no período obscuro que sucede às invasões bárbaras. Como escreveria Rui de AZEVEDO, “sobre a cronologia desta mutação nada está ainda assente, porque as fontes de estudo existentes prestam-se a interpretações muito discordes” e apenas “a pesquisa arqueológica, longe ainda do seu termo, podrá porventura solucionar de vez este problema” [“Período de formação territorial: expansão pela conquista e sua consolidação pelo povoamento. As terras doadas. Agentes colonizadores”, BAIÃO, António, CIDADE, Hernâni, MÚRIAS, Manuel, (dir.), *História da Expansão*

perpetuação do seu governo na estirpe de Hermenegildo Guterres, na qualidade de *condes de Coimbra*, numa situação de autonomia em relação à Corte de Oviedo/Leão, que não deveria diferir muito, afinal, da que os Banu Danis haviam observado em relação a Córdova¹¹¹.

Beneficiando da sua posição estratégica como cidade-fronteira — de relevância tal que a própria marca inferior (*al-Tagr al Gharb*) chegaria a ser designada de *al-Tagr al-qulumriya*¹¹²; da vantagem que, em pleno *al-Andalus*, representava um clima atlântico e, por conseguinte, do rico alfoz proporcionado pelos campos do Mondego (cujas *diferentes bondades* as várias descrições não deixariam de exaltar, assim testemunhando, sobretudo, a vitalidade da actividade económica que gerava); dominando uma extensa região, mesmo que de contornos variáveis, que a ocidente alcançava o mar, além de Montemor-o-Velho, entrando, para noroeste, pelas faldas da Serra da Estrela, junto a Oliveira do Hospital e Seia e limitada, a sudeste e sudoeste, por Idanha e Santarém, Coimbra, mesmo que sem contabilizar, talvez, o avultado número de 5000 habitantes que lhe tem sido atribuído¹¹³, configurava, certamente, “a cidade mediterrânica implantada mais a norte no Garbe”¹¹⁴. Ao mesmo

tempo e integrada embora num contexto de acelerada islamização, em particular depois da *submissão* das fronteiras levada a cabo nas primeiras décadas do século IX, a urbe parecia conservar o seu estatuto de luzeiro do moçarabismo no mundo muçulmano, como atesta, já no século X, o episódio relatado por al-Razi, a respeito de uma inscrição latina incorporada na muralha da alcáçova de Mérida e da incapacidade dos habitantes (e sua) para a decifram, bem como da convicção geral de que “apenas um clérigo que se encontrava em Coimbra a saberia ler”¹¹⁵. Porém, volvido um século sobre a conquista cristã, o *Gharb al-Andalus* e, em particular, o troço que lhe correspondia da antiga *marca inferior*, protagonizado por Coimbra, adquiririam uma importância súbita nos desígnios *omíadas*, com a ascensão, a partir de 976, de Muhamad Ibn Abi‘Amir, o poderoso *hayib* de Hisham II, no quadro da ampla ofensiva contra os *infiéis* por ele delineada. De facto, é nesse contexto de *djihad* ou *guerra santa* que se opera a recuperação da cidade pelas forças muçulmanas, em 1 de Julho de 987, durante a 28ª das cinquenta e seis vitoriosas *algazuas* que haviam de garantir-lhe o título de *al-Mansur*, destinada a produzir o arrazamento da cidade real de Leão, finalmente não concretizado. Conquistada em três dias, segundo as crónicas, ao que parece com a cumplicidade da própria família condal¹¹⁶, seria a urbe, de novo, destruída, presos (uma vez mais) os habitantes e deixada *deserta* por espaço de *sete*

Portuguesa no Mundo, Lisboa, Editorial Ática, vol. I, 1937, p. 24-25]. Contudo, pela importância de que se reveste para a questão que nos ocupa, a ela voltaremos adiante, procurando justificar a nossa interpretação (veja-se *infra* nota 321).

¹¹¹ Cfr. MATTOSO, J., “Portugal no Reino Asturiano-Leonês”, pp. 470 e 534. De facto, existem referências ao estabelecimento na cidade, no período anterior à conquista e com a cumplicidade dos muçulmanos (decerto os Banu Danis), do Infante Bermudo Ordonhes, revoltado contra seu irmão Afonso III. A ser assim, Hermenegildo Guterres teria tido de combatê-lo ou, inversamente, de pactuar com ele. Parece, aliás, haver informações da sua presença na região nos anos seguintes, mas a verdade é que os dados sobre esta matéria são particularmente obscuros. Como quer que seja, J. MATTOSO sublinha que se “deve considerar a fronteira portuguesa do Mondego como uma região especialmente propícia à instalação de caudilhos semi-independentes, que procuravam actuar por conta própria e que negociavam ora com o rei de Oviedo, ora com o emir de Córdova, a utilização das suas forças militares e as riquezas que iam obtendo nas suas expedições de pilhagem” (*idem, ibidem*, pp. 534-536). Nesse sentido se deverá, por certo, entender a própria actuação dos Banu Danis e a sua *fidelidade* em relação ao poder omíada, por certo variável consoante as circunstâncias (veja-se *supra* nota 106). Quanto à actuação dos condes de Coimbra na reorganização do território, em particular a sua política eclesiástica, veja-se *idem, ibidem*, pp. 473-474.

¹¹² Cfr. CORREIA, F. Branco, “Fortificações islâmicas...”, p. 195.

¹¹³ Sobre este assunto veja-se ROSSA, W., *Diversidade...*, p. 173 e nota 189. A verdade é que, como se procurará demonstrar, a *Coimbra muçulmana*, entre a primeira e a segunda fases, terá correspondido a realidades substancialmente diversas, que não podem, decerto, aferir-se pelo mesmo denominador, sequer em termos demográficos.

¹¹⁴ TORRES, C., MACÍAS, S., *O legado islâmico em Portugal*, p. 74; *idem*, “A arte islâmica no Ocidente andaluz”, PEREIRA, Paulo (dir.), *História da Arte Portuguesa*, vol. I, *Da Pré-História ao “Modo” Gótico*, Lisboa, Círculo de

Leitores, 1995, p. 155. Vejam-se também TORRES, C., “O Garb-al-Andalus”, pp. 396-397 e PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, pp. 218, 304 e 309.

¹¹⁵ Cfr. PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, p. 184.

¹¹⁶ Cfr. MATTOSO, J., “Portugal no Reino Asturiano-Leonês”, pp. 470, 502-503 e 539. Na verdade, os filhos do conde de Coimbra, Gonçalo Moniz, associar-se-iam a Almançor, acompanhado-o mesmo, em 997, na expedição que culminaria no saque e destruição de Santiago de Compostela. Reportada pelas fontes cristãs, como o *Cronicon Coninbricense* ou os *Annales Portucalenses Veteres* [cfr. PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, p. 120 e BARROCA, Mário, “Do castelo da Reconquista ao castelo românico (séc. IX a XII)”, *Portugália*, Nova Série, vol. XI-XII, Comissão Portuguesa de História Militar, Lisboa, 1994, p. 27], a conquista de Coimbra por Almançor deixaria também rasto nos textos árabes, como o *Dikr bilad al-Andalus*, onde se testemunha a rapidez da conquista, precedida, porém, de uma hábil operação de atemorização: “A vigésima sexta incursão (de Almançor) é a Condeixa; conquistou-a no próprio dia em que acampou à sua entrada, incendiando-a e arrasando-a posteriormente. Depois passou a Coimbra, cujos arredores incendiou. Dali dirigiu-se a Córdova. A vigésima sétima é uma incursão a Coimbra. Na vigésima oitava (outra a Coimbra) acampou às suas portas e, depois de a ter assediado durante dois dias, conquistou-a ao terceiro dia, destruindo-a e apresando os habitantes” [*apud*, RODRIGUES, M. A. (introd. a), *Livro Preto...*, p. LXXVI]. Vejam-se também ARAÚJO, L. M. de, “Os Muçulmanos no Ocidente Peninsular”, p. 273; LOUREIRO, J. Pinto, *Coimbra no passado*, vol. I, p. 32 e VENTURA, L., “A muralha coimbrã...”, p. 45.

anos¹¹⁷. Contudo, a mais-valia que representava a sua situação, em pleno território de *entre Tejo e Douro*, como base de apoio para novas incursões, ditaria o seu *repopoamento* (em 994?)¹¹⁸ à custa de moçárabes e muladíes. Converter-se-ia então, nas palavras de Christophe Picard, na “grande place militaire musulmane d’où partaient les razzias”, no âmbito, aliás, de um plano geral de investimento militar na região ocidental da antiga *marca inferior*, que passaria pela instalação de infra-estruturas portuárias em Alcácer do Sal¹¹⁹ — e essa sua qualidade de plataforma bélica, haveria de revelar-se determinante na consecução do desígnio de recuo da linha de fronteira até ao Minho e, mesmo, do ousado saque de Santiago de Compostela, levado a cabo em 997¹²⁰.

Com a morte de Almançor, em 1002, a rápida fragmentação do Califado de Córdoba, no âmbito da 2ª *fitna* e a formação do Reino aftássida de Badajoz, onde *Qulumryya*, juntamente com outras cidades do *Gharb* (Santarém, Lisboa, Sintra, Alcácer do Sal, Évora e Beja), se veria integrada a partir de 1022, é provável que a urbe não tivesse visto diminuída a sua importância militar, atenta a nova centralidade que lhe conferia uma capital mais próxima e a consequente valorização da sua situação

¹¹⁷ As fontes variam, na contabilização do período de *desertificação*, entre as cifras 7 e 10 anos (com vantagem para a primeira), ambas, seguramente, de valor eminentemente simbólico, parecendo contudo indicar, como, aliás, seria lógico, o seu *repopoamento* à data da expedição a Santiago que, por certo, terá tido em Coimbra o seu ponto de partida. Como para a conquista por Afonso III, no séc. IX, também para a tomada de Almançor Ch. PICARD arrolaria novos dados, segundo os quais, “Après la prise de Coimbra, une première fois en 377/987, signalée par les seules sources chrétiennes, la cité fut détruite en 378/988, nous dit la *Crónica Conimbricense*, parece que les habitants s’y révoltèrent et que le chambellan n’avait pas les moyens humains de repeupler la cité” (cfr. *Le Portugal musulman...*, p. 120).

¹¹⁸ Esta data, que o confronto dos elementos disponíveis parece sugerir (entre os quais, a necessidade de se encontrar *povoada* e provida das necessárias estruturas à data da expedição a Santiago, em 997, seria, aliás, adoptada também por A. Nogueira GONÇALVES (“Evocação da obra coimbrã...”, p. 13).

¹¹⁹ Cfr. PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, pp. 112, 115 e 120 e *idem*, “A islamização do Gharb al-Andalus”, pp. 30.

¹²⁰ A ideia do papel estratégico de Coimbra nas incursões de Almançor em território cristão seria defendida, cremos que com justos motivos, por Ch. PICARD (cfr. nota *supra*), mau grado o silêncio das fontes a esse respeito, que, no caso da expedição a Santiago, apenas noticiam a organização da frota de auxílio, transportando tropas de infantaria, a partir de Alcácer do Sal, com destino ao Porto, onde, em Valadares, se reuniriam a tropas, provavelmente chegadas por terra (a partir de Coimbra?), enquanto a região de Viseu/Lamego parece ter servido de *rectaguarda* ou, pelo menos, seria nesta última cidade que se procederia, posteriormente, à divisão do opulento saque (cfr. COELHO, A. Borges, *Portugal na Espanha Árabe*, vol. II, pp. 261-262 e CATARINO, H., “O Algarve Oriental ...”, vol. I, p. 76). Sobre o rasto português das campanhas de Almançor, em particular da de 997, veja-se AZEVEDO, Rui de, “A expedição de Almançor a Santiago de Compostela em 997, e a de piratas normandos à Galiza em 1015-16”, *Revista Portuguesa de História*, tomo XIV, Coimbra, 1974, pp. 73-93.

de guarda avançada em face de um norte cristão progressivamente mais ameaçador¹²¹. Certo é que, finalmente, faria prova da sua decantada *inexpugnabilidade* no dramático assédio que, por seis longos meses, precedeu a sua queda, em 1064. Desde 1057, aliás, que Fernando I de Leão, atravessando o Douro, se apoderava sistematicamente de posições muçulmanas, sendo particularmente violenta a tomada de Viseu, a cujo governador se haviam vazado os olhos e amputado as mãos e um pé¹²². Mas a importância que revestia a tomada de Coimbra é amplamente ilustrada pela amplitude da expedição organizada em sua intenção, assumindo o soberano pessoalmente o comando das hostes e com esse fito se dirigindo à cidade, em companhia da Rainha D. Sancha, de seus filhos e filhas e de diversos prelados, entre os quais os abades de Guimarães e Celanova¹²³. Com ela, na verdade, inaugurava-se uma nova fase no próprio processo da *Reconquista*, feita agora não à custa dos descendentes dos cristãos submetidos por Almançor, como ocorrera em Viseu, Lamego ou Seia, mas em pleno *território muçulmano*¹²⁴. Contando, segundo a tradição, com o empenhado auxílio dos monges de Lorvão¹²⁵, o cerco defrontar-se-ia, não obstante, com a tenaz resistência dos habitantes, incluída a própria comunidade moçárabe¹²⁶, estimulados, provavelmente, pelo temor da repetição dos sucessos de Lamego e Viseu, vindo a conquista a verificar-se em 10 de Julho desse ano de 64, em consequência,

¹²¹ Cfr. PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, pp. 81-82. Na verdade, seriam numerosas as incursões cristãs na região de *entre Douro e Mondego*, documentando-se, junto a Coimbra, a expedição do conde Mendo Luz, que em 1017 conquista e saqueia Montemor-o-Velho, de novo conquistada, em 1034, por Gonçalo Trastemires da Maia (cfr. MATTOSO, J., “Portugal no Reino Asturiano-Leonês”, p. 541).

¹²² Cfr. TERRÓN ALBARRÁN, Manuel, “Historia política de la Baja Extremadura en el período islámico”, TERRÓN ALBARRÁN, Manuel (dir. de), *Historia de la Baja Extremadura*, Badajoz, Real Academia de las Letras y las Artes, tomo I, 1986, pp. 364-365 e MATTOSO, J., “Portugal no Reino Asturiano-Leonês”, p. 558.

¹²³ Na verdade, a resistência da cidade de Coimbra adquiriria foros quase lendários, a ponto de, no século XIII, se atribuir ao cerco uma duração de sete anos (cfr. MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, *La España del Cid*, Madrid, Editorial Plutarco, 1929, tomo I, pp. 160-161 e MATTOSO, J., “Portugal no Reino Asturiano-Leonês”, p. 558).

¹²⁴ Cfr. PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, p. 125.

¹²⁵ Sobre a tradição, reportada pela *Crónica Geral de Espanha de 1344* (CINTRA, Luís Filipe Lindley, ed. de, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, vol. III, 1961, p. 313), que atribui aos monges laurbanenses um papel activo na conquista de Coimbra por Fernando Magno e sua credibilidade, vejam-se SIMONET, F. J., *Historia de los Mozarabes...*, tomo III, p. 656; MENÉNDEZ PIDAL, R., *La España del Cid*, tomo I, pp. 160-161 e AZEVEDO, Rui de, *O Mosteiro de Lorvão na Reconquista Cristã*, Coimbra, 1933, pp. 31-34.

segundo o relato de Ibn ‘Idari, da traição do alcaide e em termos que, na verdade, confirmariam os piores receios da população: “E assim continuou o inimigo de Deus, Fernando — escreveria o cronista —, fortalecendo-se, enquanto os muçulmanos se debilitavam (...), até que o maldito sitiou a cidade de Coimbra (...). O maldito Fernando assediou-a agora até que a conquistou. E isso porque o seu *qa‘id* — nesse tempo era um dos escravos de Ibn al-Aftas, que se chamava Randuh —, falou secretamente com Fernando para que lhe desse o *amān* a ele e à sua família e se passaria a ele, desde a cidade, durante a noite. Então o maldito lhe deu o *amān* e o maldito passou secretamente ao exército dos cristãos. Ao amanhecer, as gentes da cidade já tinham feito os preparativos para a luta. Então lhes disseram os cristãos: como nos combateis quando vosso emir está connosco? A gente da cidade não tinha conhecimento daquilo e quando não o encontraram, souberam que a notícia era certa. Pediram ao estrangeiro o *amān*, mas não lhes foi concedido. Tinham-se esgotado as provisões e o inimigo de Deus sabia-o. Então esforçou-se em combatê-los, até entrar nela por assalto; como consequência, foram mortos os homens e cativas as crianças e as mulheres. E isto foi no ano 456”¹²⁷.

Com a conquista de Fernando *Magno*, encerrava-se a etapa islâmica da urbe: um amplo ciclo de três séculos e meio, longamente interrompido, entre 878 e 987, pela tomada de Afonso III e pelo domínio dos *condes de Coimbra* e a linha da fronteira regressava ao Mondego. Não é exactamente verdade que tenha deixado de “haver história da cidade nesse período”¹²⁸ — mesmo que esta, com efeito, se encontre praticamente por fazer. Embora fragmentários, os dados disponíveis não deixam de projectar luz, ainda que a espaços e de modo irregular. É,

sobretudo, um facto, que o conjunto de informações reunido produz, essencialmente, uma sequência de *episódios*, cujo real sentido em boa parte nos escapa e entre os quais, não obstante, figurará o que representa a *circunstância* que determinou a erecção do enigmático *alcácer*. Neste contexto, não parece que a história da cidade, estritamente entendida, possa, por si mesma, fornecer elementos para a delimitação do *momento* em que a erecção do alcácer terá encontrado a sua justificação, ela própria emergindo, tão enigmática quanto ele, no seu rosário de rebeldias, *fidelidades* e submissões. Haverá, assim, que procurar, sobre o pano de fundo do *al-Andalus*, mesmo que igualmente fragmentário, contextualizar o conjunto de elementos reunidos, buscando desvendar-lhes o *sentido* e, desse modo (eventualmente), reconhecer, entre os diversos *poderes* que se sucedem, o que poderia ter(-se) criado semelhante *imagem*.

* * *

Operada com impressionante rapidez sobre um território marcado pela instabilidade característica da Monarquia visigótica, fraccionado em múltiplos domínios de carácter *feudal*, dilacerado pela crise sucessória que se seguira à morte de Vitiza e rodeava a tomada do poder pelo aventureiro Rodrigo e, muito provavelmente, por uma sublevação geral das regiões agrárias contra os senhores das terras (laicos e religiosos), a conquista da Península pelas forças conjugadas de Tárique ibne Ziade, Muça ibne Noçair e seu filho, Abd-al-Aziz ibn Muça, contando com vultuosas cumplicidades internas, senão mesmo com a indiferença geral das populações, empreendida no verão de 711, achava-se concluída em finais de 714. Se algumas cidades ofereceram luta, sobretudo aquelas em que se haviam refugiado os fiéis do monarca vencido, muitas outras se entregavam, em particular as que dominavam os partidários do falecido Rei, entre as quais Toledo, a fortíssima capital dos Visigodos, tombada em curtos dias, confinando-se às montanhas do norte a *resistência*¹²⁹.

¹²⁶ Cfr. PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, p. 127.

¹²⁷ IBN ‘IDARI, *La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayān al-Mugrib)*, MAÍLLO SALGADO, Felipe (estudio, trad. y not.), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1993, pp. 198-199. ‘IDARI, escrevendo nos finais do século XIII e inícios do XIV, socorre-se de muitas fontes anteriores, hoje desaparecidas. A expressão *escravo de Ibn al-Aftas* (Rei de Badajoz) com que refere Randuh, deve, naturalmente, ser contextualizada, como, aliás, se depreende da designação de *oficial* que seguidamente utilizará para a mesma personagem, quando refere que, posteriormente, “foi ter com o seu senhor, que o recriminou pela sua acção censurável, logo mandando cortar-lhe o pescoço” (*idem, ibidem*, p. 199; veja-se tb. p. 211). Para as fontes cristãs, ver BARROCA, M. J., “Do castelo da Reconquista ao castelo românico...”, p. 27.

¹²⁸ Veja-se *supra* nota 88.

¹²⁹ Para uma visão de síntese, vejam-se: ARAÚJO, L. M. de, “Os Muçulmanos no Ocidente peninsular”, pp. 245-253; CATARINO, H., “O Algarve Oriental...”, vol. I, pp. 61-68 e ALVES, Adalberto, “Introdução”, PEREZ, Rosa Maria (coord. de),

De facto, mercê da própria feudalização da Espanha visigoda, vastas regiões seriam objecto de capitulações negociadas, sob a forma de *pactos*, que salvaguardavam, em larga medida, o poder dos antigos senhores, a troco do pagamento de um tributo, da aceitação de guarnições militares e de garantias de *lealdade*. Entre estas se incluíam as que eram regidas por familiares do antigo monarca, Vitiza, como Múrcia (submetida a Teodomiro, que incorporava sete cidades), ou Conímbriga (domínio de Aidulfo, que incluía, pelo menos, *Emínio*, Santarém e Lisboa)¹³⁰. Por regra, contudo, no caso das cidades (*civitates*), eram os próprios bispos os interlocutores, desse modo se levando a efeito uma peculiar aliança entre prelados (que forneciam o censo, sobre o qual incidia a fiscalidade) e governadores militares (que asseguravam a sua colecção), que, do mesmo passo, possibilitava a continuidade da população indígena e reforçava a precária vida urbana das cidades tardo-antigas¹³¹. Nos grandes domínios, todavia e a despeito da presença de guarnições nas principais cidades, pertenceria aos antigos terra-tenentes a jurisdição de exactores do imposto em nome do Califa de Damasco. Era, ao menos, o que ocorria em Múrcia, a chamada *cora de Teodomiro* e em Toledo, cujo *conde*, Ardabasto, igualmente descendia de Vitiza¹³², outro tanto se passando, decerto, na antiga *Emínio*, incluída na diocese de Conímbriga, a cujo *senhor* competiria, de igual modo na qualidade de *conde*, o governo da comunidade cristã. Mais do que a pressões de carácter religioso, que nada, por enquanto, justifica, é, muito provavelmente, a conflitos de natureza fiscal, que se devem as *perseguições* movidas pelo *wali*

muçulmano, em meados dos século VIII, ao conde Teodus, neto de Aidulfo, que o levariam a socorrer-se da intercessão e protecção (eficaz, pois), do abade de Lorvão, Aidulfo também¹³³. Desse modo, ocupando embora militarmente a cidade, nos termos exarados no *pacto*, nem por isso o *governador* — mais naturalmente um *qa'id*, à frente da guarnição militar —, *governaria*, de facto, mais que o seu reduzido grupo de soldados e os poucos muçulmanos que a sua presença, eventualmente, atrairia.

De facto, se o impacte dos exércitos invasores havia sido suficiente para esmagar a desorganizada resistência visigótica, obrigando à capitulação da grande maioria das cidades (em consequência, sobretudo, das contradições que minavam a sociedade peninsular), a verdade é que o seu efectivo não seria bastante para levar a cabo uma real ocupação do território *conquistado*. Nem, muito menos, ostentaria a necessária coesão. Inversamente, profundas fracturas de natureza étnica e cultural opunham os grupos berberes, trazidos por Tárique, magrebinos provenientes, fundamentalmente, das regiões do Rif e Jabal, rudes e ainda pouco islamizados, aos árabes de origem oriental, aportados com Muça, de carácter aristocrático e portadores de um arraigado espírito tribal, reforçados, de resto, depois da revolta berbere de 740, pelos contingentes *sírios* enviados por Damasco e, após 55, pela chegada dos *clientes* da dinastia omíada, deposta pelos Abássidas de Bagdad. Uns e outros, porém, não ultrapassariam, ainda no século IX, a quinta parte da população peninsular¹³⁴, em proporção tanto menor, de resto, quanto mais negociada e pacífica fora a própria ocupação¹³⁵. Na antiga

Memórias Árabo-Islâmicas em Portugal, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997, Cat., pp. 13-14.

¹³⁰ Veja-se *supra* nota 89.

¹³¹ Cfr. ARAÚJO, L. M. de, “Os Muçulmanos no Ocidente peninsular”, p. 253 e ACIÉN ALMANSA, Manuel, “Los Rebeldes del *Tagr*”, (vv. aa.), s.l., *El Islam y la Cataluña*, Lunweg Editores, 1998, pp. 71-72. No que diz respeito à região catalã, o autor refere mesmo o caso do recrudescimento da vida urbana em Girona, Barcelona e Tarrazona (que recebia as contribuições pagas por Narbonne e Barcelona), em oposição à antiga *Tarraco*, desaparecida em consequência da fuga do arcebispo e da impossibilidade de estabelecimento de *pacto*. Desta convivialidade entre instituições cristãs e o ocupante muçulmano será exemplo, a crer na *escritura do Mouro de Coimbra*, o próprio Mosteiro de Lorvão, exceptuado do pagamento de impostos em recompensa dos bons serviços prestados ao governador e do bom acolhimento e hospedagem dados aos mouros (cfr. SIMONET, F. J., *Historia de los Mozarabes...*, tomo I, pp. 66 e 182).

¹³² Cfr. LLOBREGAT, Enrique A., “De la ciudad visigótica a la ciudad islámica...”, pp. 178-179 e ARIÉ, Rachel, “España Musulmana...”, p. 188.

¹³³ SIMONET, F. J., *Historia de los Mozarabes...*, tomo I, p. 183. Veja-se *supra* nota 89.

¹³⁴ Cfr. MANZANO MORENO, E., *La Frontera de al-Andalus...*, pp. 234-236 e CATARINO, H., “O Algarve Oriental...”, vol. I, pp. 68-69 e 84.

¹³⁵ De facto, no que respeita à *cora* de Múrcia, E. A. LLOBREGAT, verificaria mesmo que “en las ciudades del pacto de Teodomiro no se instalan de inmediato los musulmanes. Se quedan fuera y establecen sus reales no en las ciudades, sino en medio del campo, o en *villae rusticae* (...). Otras veces aprovechan castillos o fortines. Pero huyen de las ciudades”, reconhecendo, desse modo, que “la vida dentro de los parámetros visigodos se prolongó muy largo tiempo después de la presencia islámica, y se fue modificando muy poco a poco” (cfr. “De la ciudad visigótica a la ciudad islámica...”, pp. 186-188). Por seu turno, Ch. PICARD, analisando a área respeitante ao *pacto de Aidulfo*, reconheceria que “Moyennant le cession de quelques lieux de garnison, probablement dans les villes les plus importantes, le région demeurerait vide de toute présence musulmane. (...) ce pays échapps, jusqu'à la remise en cause du traité à l'extrême fin du VIII^e siècle, à

Aeminiun, por conseguinte, o domínio islâmico, neste período inicial, mais do que na arabização da cidade, redundaria na sua *moçarabização*, prosseguindo a comunidade cristã, seguramente, com poucas alterações, os seus hábitos e práticas ancestrais. Num quadro genérico de reserva para a elite árabe dos melhores quinhões do bolo ibérico — das terras, como das situações de poder —, relegando-se os berberes às regiões montanhosas e agrestes e aos confins do território muçulmano¹³⁶, talvez não seja, de facto, destituído de fundamento, que a cidade de *Emínio* tivesse sido confiada a *Al-Boacem-Iben-Ahmar*, como referiria Coelho Gasco e, após ele, Pinho Leal, sobretudo se em lugar de sobrinho de *Tarif Aben-Zarca, vencedor do último rei godo D. Rodrigo*, o fosse realmente de Tárique ibne Ziade, o verdadeiro triunfador do mítico confronto de Guadalete, ele próprio berbere, originário da tribo de Nafza¹³⁷.

Na verdade, documentada a fixação de populações norte-africanas nas regiões a norte de Mondego e, mesmo, de um modo geral, a norte do Tejo¹³⁸, merece reparo a coincidência cronológica da informação segundo a qual, em 739, o *alcaide de Coimbra*, o referido *Al-Boacem-Iben-Ahmar*, se teria rebelado e declarado independente do Califa (de Damasco, isto é, do seu governador para o *al-Andalus*)¹³⁹, com a revolta generalizada protagonizada pelos berberes (no Magrebe, mas alastrando às regiões da Península por eles dominadas) nos anos de 739-740 (que haveria de prolongar-se além dos meados da centúria e em função da qual se justificaria a chegada dos contingentes sírios), despoletada pela tentativa, por parte do *Estado omíada*, de reduzi-los ao estatuto tributário dos cristãos e alimentada pelo sentimento generalizado da sua exclusão no contexto da partilha¹⁴⁰.

l'administration musulmane et conserva sa structure antérieure" (*Le Portugal musulman...*, pp. 26-27).

¹³⁶ Cfr. ARIÉ, R., "Espanña Musulmana...", pp. 17-19 e TORRES, C., "O Garb-al-Andalus", pp. 372-373.

¹³⁷ Cfr. *supra* nota 92.

¹³⁸ Cfr. MANZANO MORENO, E., *La Frontera de al-Andalus...*, pp. 245-246 e PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, pp. 24 e 27.

¹³⁹ Veja-se *supra* nota 93.

¹⁴⁰ Cfr. ARAÚJO, L. M. de, "Os Muçulmanos no Ocidente peninsular", pp. 268-269. Veja-se tb. ACIÉN ALMANSA, M., "Los Rebeldes del Tāgr", p. 72. Sobre o chamado *período dos governadores*, que se sucede à morte violenta de Abd-al-Aziz, em 716 e se prolonga durante 40 anos, até ao estabelecimento, em 56, do Emirato omíada de Córdova, por Abd-al-Rahman I, com o qual se encerra também a revolta dos Berberes, veja-se ARIÉ, R., "Espanña Musulmana...", pp. 15-16.

Por outro lado, deficientemente islamizada, por força da incorporação recente do Magrebe nos domínios de Damasco e das suas próprias tradições de nomadismo e ruralidade; conservando, por muito tempo, os seus dialectos originais e, mesmo, práticas religiosas que justificariam a referência a *berberes incrédulos* com que, amiúde, surge referida nas fontes muçulmanas, a população de origem norte-africana seria responsável pela eclosão, em especial nas zonas fronteiriças e terminado já o ciclo específico da revolta, de movimentos sediciosos de obscuro teor heterodoxo e mesmo *herético*, nos quais se enquadram, certamente, as referências a Abu l-Fath al-Sadfuli, *asceta* de origem berbere, cuja tribo se estabelecera no ocidente de *al-Andalus* e que, pelos anos 70, se dedicava à *guerra santa* na região de *Coimbra*¹⁴¹.

De facto, integrando o obscuro *Tagr*, a enorme região que, de Oriente a Ocidente, configurava o extremo da Península muçulmana¹⁴², compartilhava *Emínio*, seguramente, o mesmo carácter autonómico que, por quase toda a parte, o distinguiu. Na verdade, mais *zona limítrofe* do que *fronteira* propriamente dita, o *Tagr* — que apenas no século X e já em quadro de progressiva submissão ao poder central, se organizaria em *marcas* (*superior*, sediada em Saragoça; *média*, com capital em Toledo e, mais tarde, Medinaceli e *inferior*, encabeçada por Mérida e, depois, Badajoz e na qual Coimbra, por breve espaço, ficaria integrada)¹⁴³ —, ofereceria, nos séculos VIII e IX, quase sistematicamente o aspecto de uma extensa faixa em perpétuo estado de rebelião, realidade que, de resto, mais não faria que agravar-se

¹⁴¹ Veja-se *supra* nota 94 e MANZANO MORENO, E., *La Frontera de al-Andalus...*, pp. 235-237. Os Sadfuli pertenciam ao grupo dos *Butr*, justamente considerado pelos autores islâmicos como o mais rude, entre a população berbere. Também Ibn Marwan, o rebelde de Badajoz, pregaria aos seus adeptos uma nova religião, "monstruosa mescla do Cristianismo e do Islão" (cfr. SIMONET, F. J., *Historia de los Mozarabes...*, tomo III, p. 509).

¹⁴² Ao *Tagr* ou "zona fronteiriça", opunham-se as *coras* ou províncias em que se estruturava a zona mais próxima de Córdova, desde a morte de Abd-al-Aziz consagrada como capital e, logo, mais islamizada, por via de regra sucedâneas das antigas dioceses, subdivisões, por seu turno, dos antigos *conventus* jurídicos e podendo englobar diversas cidades e seus territórios, por sua vez, geralmente continuação das antigas *civitates* tardo-romanas. Para uma visão geral da repartição administrativa no al-Andalus, vejamos-se ARIÉ, R., "Espanña Musulmana...", pp. 84-85 e 117-118; CATARINO, H., "O Algarve Oriental...", vol. I, pp. 111-119 e vol. II, p. 572; MANZANO MORENO, E., *La Frontera de al-Andalus...*, pp. 380-382 e MATTOSO, José, *Identificação de um País. Ensaio sobre as origens de Portugal (1096-1325)*, Lisboa, Editorial Estampa, 1995, vol. 2, pp. 178-179.

¹⁴³ Cfr. MANZANO MORENO, E., *La Frontera de al-Andalus...*, pp. 382-383.

após o advento de Abd al-Rahman I e o estabelecimento, em 56, do Emirato cordovês¹⁴⁴: “La historia de las regiones de frontera desde mediados del siglo VIII — afirmaria Manzano Moreno — es la história de los intentos omeyadas por alcanzar un reconocimiento de su autoridad y de la resistencia ofrecida por los poderes fronterizos frente a tales intentos”¹⁴⁵. Assim, pois, difuso por natureza nos seus contornos geográficos, o *Tagr* é-o mais ainda em matéria administrativa, emergindo como um conjunto de regiões convertidas em sede de *poderes locais*, estruturados em linhagens berberes, que apenas descontínua e intermitentemente reconhecem a soberania do *poder central*¹⁴⁶. Neste contexto, ainda que menos nítido, por força das lacunas da investigação, não deverá ter sido diverso o seu perfil no extremo ocidental, no *Gharb de entre Douro e Tejo*, depois integrado na *marca inferior*, onde igualmente parece comprovar-se, sobre aquilo que já foi designado de “complexo mosaico de populações indígenas e berberes”, a presença, à margem das múltiplas *conquistas* e *reconquistas*, de situações autonómicas escapando ao efectivo controlo, seja do emir cordovês, seja do monarca leonês, com ambos pactuando, alternadamente, ao sabor das circunstâncias¹⁴⁷. A invasão e destruição de *Emínio*, em 794/795, pelo exército de Abd al-Malik b. Mughit, comprova, já em finais da centúria, esta realidade, à qual sucederia, após a razia de Afonso II, em 797/798, estabelecendo o caos *entre Mondego e Tejo*, a completa perda de domínio desta área, por parte do poder emiral, até à campanha de *pacificação* realizada pelo príncipe Hisham, em 808/809¹⁴⁸.

¹⁴⁴ De facto, a par das rebeliões do *Tagr*, o estabelecimento do Emirato defrontar-se-ia com a eclosão, mesmo nas províncias *interiores*, de movimentos sediciosos protagonizados por linhagens árabes, que, a coberto da defesa da legitimidade abássida, defendiam, sobretudo, no quadro da nova administração centralizada implementada pelos Omíadas a partir de Córdova, o poder feudal das suas tribos sobre extensas regiões, como seria, para o caso *português*, a revolta, nos anos 70, de al-Ala b. Mughit al-Yahsubi, em Beja, mas alastrando até Sevilha. Esforçando-se por contornar o problema, através da substituição, nas diversas *coras*, das linhagens árabes por outras muladí, teria o Emirato, na maior parte dos casos, de contemporizar com os diversos senhores, a troco do seu reconhecimento (cfr. ALMANSA, M., “Los Rebeldes del *Tagr*”, p. 73 e PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, pp. 30-34).

¹⁴⁵ MANZANO MORENO, Eduardo, “La proyección del Estado Omeya en el *Tagr*”, (vv. aa.), s.l., *El Islam y la Cataluña*, Lunweg Editores, 1998, p. 66.

¹⁴⁶ Cfr. *idem*, *La Frontera de al-Andalus...*, pp. 249 e 253.

¹⁴⁷ Cfr. *idem*, *ibidem*, pp. 11-12, 27, 58-60, 189-190, 192, 233-234, 253, 346 e 380-383.

¹⁴⁸ Vejam-se *supra* notas 94, 95, 96 e 97.

Os anos que se seguem, correspondendo à etapa final do reinado de al-Hakam I (796-822) e ao de Abd al-Rahman II (822-852), assistiriam à dinamização, pelo *Estado omíada*, de um processo de acelerada, senão violenta, *islamização* do território, incluídas as regiões fronteiriças, no qual se enquadram tanto as expedições levadas a cabo contra os rebeldes do *Tagr*, como o sangrento esmagamento da chamada *revolta do arrabalde*, que semearia a destruição nos subúrbios da própria capital¹⁴⁹. No que respeita ao *Gharb*, este período consagrará, por via de regra, a perda da antiga autonomia, assente no velho *pacto* de ocupação¹⁵⁰ e é provável que a cidade do Mondego tivesse então sofrido, por algum tempo, uma real incorporação nas estruturas administrativas do Emirato cordovês, atenta a sua utilização, em 825, como base de *algazuas* contra o norte cristão¹⁵¹. Porém, conhecidos, ao menos para as *fronteiras* média e superior, os resultados relativamente austeros das campanhas de *pacificação*¹⁵², as informações sobre movimentos militares muçulmanos tendo *Emínio* por destino (ou na sua região) logo em 825/826¹⁵³ conferem alguma verosimilhança à existência na cidade, a partir dessa data, de nova situação de rebeldia, eventualmente consubstanciada no nebuloso “*rei árabe*”, de nome Alhamah, derrotado por Afonso II em 850 e cuja submissão ao estatuto de tributário e ao correlativo pagamento de *párias*, não parecem, efectivamente, conciliar-se com o perfil de um *qa'id*, representante do poder central¹⁵⁴ — mesmo que se achem também referências, para os anos de 835, 840 e 841, a novas expedições omíadas, cruzando o *Gharb* e, seguramente, o *território* da cidade¹⁵⁵. Certo é que, por 875, a urbe surgiria documentada como sede do poderoso grupo berbere dos Banu Danis, expulso, em 878, simultaneamente pelo acosso de *Xurumbaqi* e pelas forças de Hermenegildo Guterres, às ordens de Afonso III e cuja

¹⁴⁹ Sobre a *revolta do Arrabalde*, veja-se ARIÉ, Rachel, “Espanña Musulmana...”, p. 187.

¹⁵⁰ Veja-se *idem*, *ibidem*, pp. 20-21; LÓPEZ-CUERVO, Serafin, *Medina Az-Zahra, ingeniería y formas*, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1985, pp. 20-21 e *supra* nota 99.

¹⁵¹ Veja-se *supra* nota 98.

¹⁵² Cfr. MANZANO MORENO, E., *La Frontera de al-Andalus...*, pp. 320-326.

¹⁵³ Veja-se *supra* nota 101.

¹⁵⁴ Veja-se *supra* nota 102.

¹⁵⁵ Cfr. MATTOSO, J., “Portugal no Reino Asturiano-Leonês”, p. 478.

fidelidade ao Emir cordovês, representada na utilização da *porta de Coimbra*, na razia galega de al-Barã b. Malik¹⁵⁶, parece, contudo, dever ser relativizada pelo confronto com outras informações¹⁵⁷.

Na verdade, o carácter tribal da sociedade muçulmana, comum a árabes e berberes, a estrutura *feudal* da Espanha visigoda e a complexa trama de *lealdades* em que assentara a *conquista*, gerariam, por parte das diversas clientelas suscitadas pelo(s) próprio(s) processo(s) de implantação na Península do *Estado* islâmico, uma apetência de domínio territorial que não faria senão agravar-se com o estabelecimento, em meados do século VIII, do Emirato cordovês e que, avolumando-se continuamente no decurso do IX, culminaria no último quartel e no primeiro do século X, na chamada *1ª fitna*. Mais nítido nos *tugur*, onde o afastamento em relação ao poder central podia colher os benefícios de um jogo sinuoso de *fidelidades*, mas englobando, de um modo geral, as zonas limítrofes do Emirato omíada, o movimento irridentista redundaria, pela multiplicação das situações de insurreição, numa nova *feudalização* da Espanha muçulmana, não muito diversa da que ocorrera no período visigótico e onde a eclosão de principados quase independentes, verdadeiras *semi-taifas*¹⁵⁸, a mais de um título prenuncia o movimento secessionista que eclodirá no século XI¹⁵⁹. Dinamizado, indistintamente, por linhagens árabes, berberes ou muladí (conformando as velhas elites romano-visigodas), este processo, que pode seguir-se até Saragoça, teria, porventura, o seu mais conhecido episódio na revolta protagonizada, em Mérida e Badajoz, pelo muladí Abd al-Rahman b. Marwan, o *filho do Galego*, cuja aliança com o monarca leonês Afonso III conduziria as hostes cristãs até à Serra Morena, em 881, ao mesmo tempo que parece ter estado (em associação com *Xurumbaqi*) na própria origem da tomada de *Emínio*, por

Hermenegildo Guterres, em 878¹⁶⁰. A amplitude e aparente liberdade dos seus movimentos, mas, sobretudo, o facto de conduzirem ao reconhecimento da emancipação do seu domínio de Badajoz, simbolizada na edificação da sua alcáçova, ilustram cabalmente a impotência do poder emiral face às aspirações autonómicas dos senhores locais¹⁶¹, assistindo esses anos ao que já foi chamado de verdadeiro *desmoronamento da autoridade omíada nos tugur*¹⁶². O caso concreto da endémica rebeldia toledana, todavia, pode ainda projectar alguma luz sobre o que se afigura ser uma não menos atávica autonomia *coimbrã*. Efectivamente, não sofrendo a antiga capital visigoda, maioritariamente povoada de moçárabes e mau grado a ostensiva berberização do seu território, o processo de senhoriação que, de um modo geral, afectaria o restante *Tagr*, o seu perpétuo estado insurreccionista, em função do qual se assistiria à erecção, em seu redor, de um sistema de fortificações que configuraria uma verdadeira *fronteira interior*¹⁶³, parece antes assentar em razões de carácter fiscal, comuns, aliás, a outras cidades do *al-Andalus*, como a própria Mérida¹⁶⁴. Nesse contexto, não deverá, talvez, deixar de sublinhar-se o carácter predominantemente moçárabe, também, da antiga *Emínio*, próspera pelo rico alfoz e pelo comércio que as fontes muçulmanas não deixariam de referir¹⁶⁵ e, por isso mesmo, mais duramente sofrendo a imposição da *jizia* e do *haraj*¹⁶⁶. É, pelo menos, um conflito de origem fiscal o que parece divisar-se, nos meados do século VIII, por detrás das *perseguições* ao conde Teodus, neto de Aidulfo e,

¹⁵⁶ Veja-se *supra* nota 105.

¹⁵⁷ Veja-se *supra* notas 106 e 108.

¹⁵⁸ CRUZ HERNÁNDEZ, Miguel, *El Islam de Al-Andalus, historia y estructura de su realidad social*, Madrid, M. A. E., Agencia Española de Cooperación Internacional, 1992, p. 116.

¹⁵⁹ Cfr. PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, p. 51.

¹⁶⁰ Veja-se *supra* notas 106 e 107.

¹⁶¹ Cfr. v.g. MANZANO MORENO, E., *La Frontera de al-Andalus...*, pp. 184, 191, 195-198, 200, 202-203, 370-372, 388; *idem*, "La proyección del Estado Omeya en el *Tagr*", pp. 65-66; MACÍAS, S., "Resenha dos factos políticos", p. 420-423; ALMANSA, M., "Los Rebeldes del *Tagr*", pp. 75-77; PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, pp. 46 e 121-123.

¹⁶² GARCÍA BIOSCA, Joan E., "La creación de una frontera: Al-*Tagr* Al-A'la", (vv. aa.), *El Islam y la Cataluña*, s.l., Lunweg Editores, 1998, p. 58.

¹⁶³ MANZANO MORENO, E., "Madrid en la frontera omeya de Toledo", p. 117.

¹⁶⁴ Cfr. *idem*, *ibidem*, pp. 115-129 e *idem*, *La Frontera de al-Andalus...*, pp. 163-183 e 305-310. Veja-se *supra* nota 109.

¹⁶⁵ Veja-se *supra* notas 83 e ss.

¹⁶⁶ Cfr. ARAÚJO, L. M. de, "Os Muçulmanos no Ocidente peninsular", p. 255. Na verdade, segundo a citada *escritura do Mouro de Coimbra*, os cristãos seriam obrigados ao pagamento duplo do tributo em relação aos muçulmanos, além de 25 *pesantes* de boa prata por cada igreja e quatro vezes mais no caso de igrejas episcopais ou catedrais (cfr. SIMONET, F. J., *Historia de los Mozarabes...*, tomo I, p. 182).

nessa qualidade, tudo indica que colector do imposto, como Teodomiro e Ardabasto, por delegação do poder central¹⁶⁷.

É com a ascensão de Abd al-Rahman III e a elevação a Califado, em 929, do antigo Emirato cordovês, que o *Estado* omíada alcança, enfim, por cerca de seis décadas, operar uma verdadeira pacificação do conjunto dos *tugur*, consequentemente organizados nas três *marcas*, superior, média e inferior¹⁶⁸; não, contudo, pela erradicação das velhas estirpes, mas, inversamente, mesmo em casos pontuais de *submissão*, como os de Saragoça, Mérida ou Toledo¹⁶⁹, pela confirmação da hereditariedade dos domínios, unidos agora ao Califado por laços de reforçada *lealdade*, que, finalmente, não deixavam de vincar o perfil *feudal* apresentado pelos *tugur*¹⁷⁰. Unificação, desse modo, mais simbólica que verdadeiramente administrativa, erguida à sombra, não somente da majestade, mas da própria sacralidade que envolvia agora o *Príncipe dos Crentes*¹⁷¹, consubstanciada na colossal empresa que representaria a cidade palatina de Medina Az-Zahra¹⁷², deixaria de fora, não obstante, os territórios perdidos, desde logo *Qulumriyya* e o restante *Gharb* a norte do Tejo, em relação aos quais se afigura poder reconhecer, da parte do poder central, um desinteresse que encontraria tradução na inexistência de qualquer tentativa de recuperação em relação a essas regiões¹⁷³, sobre elas pesando, doravante, à excepção única do texto de al-Razi, o silêncio das fontes muçulmanas¹⁷⁴.

Efectivamente, entendidos mais como *zona limítrofe* que como genuína *fronteira* e formados, na prática, pela malha definida pelos múltiplos domínios senhoriais, os *tugur*, cuja atávica rebeldia a política califal, ao assegurar, no decurso do século X, a sua *lealdade*, lograra finalmente controlar, não parecem ter sido, apesar disso, objecto do estabelecimento de um sistema de defesas estruturado e coordenado a partir de

Córdova¹⁷⁵. Haveria, pois, que aguardar pelo consulado de Almançor e pelas violentas investidas em território cristão por ele dinamizadas, para assistir, mesmo que apenas parcialmente, à inversão desta situação. Com efeito, produto de uma *nobreza de funções*, afirmada no serviço do monarca, que o Califado estimulava como antídoto às linhagens tribais e às suas ambições irridentistas¹⁷⁶; portador, por conseguinte, de uma mentalidade igualmente nova, o ambicioso *hayib* de Hisham II levaria a cabo, não apenas o alargamento da linha de fronteira, que alcançaria recuar até ao rio Minho, mas um verdadeiro controlo administrativo e militar sobre essas regiões. É nesse quadro que se inscreve a tomada de Coimbra, facilitada, decerto, pelo próprio carácter autonómico que, a respeito agora do monarca leonês, caracterizaria o domínio dos condes cristãos¹⁷⁷, bem como o seu ulterior *repopoamento*, com a nomeação do respectivo alcaide, no âmbito de um amplo investimento militar no extremo-ocidente do Al-Andaluz com vista, agora sim, ao estabelecimento de um efectivo *sistema de defesas* coordenado a partir de Córdova¹⁷⁸, entendendo-se, evidentemente, o *ermamento* que o precederia, tão

¹⁶⁷ Vejam-se *supra* notas 132 e 133.

¹⁶⁸ Veja-se *supra*, nota 143.

¹⁶⁹ Cfr. MANZANO MORENO, E., *La Frontera de al-Andalus...*, pp. 351-361

¹⁷⁰ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 305-306 e 350-351 e *idem*, “La proyección del estado omeya...”, pp. 67-69.

¹⁷¹ Cfr. CRUZ HERNÁNDEZ, M., *El Islam de Al-Andalus...*, pp. 117-121.

¹⁷² Cfr. *idem, ibidem*, pp. 121-123 e LÓPEZ-CUERVOS, S., *Medina Az-Zahra...*, pp. 23-28.

¹⁷³ Cfr. PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, pp. 54 e 121.

¹⁷⁴ Cfr. MANZANO MORENO, E., *La Frontera de al-Andalus...*, pp. 203-204 e *supra* nota 79.

¹⁷⁵ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 12 e 184-185.

¹⁷⁶ Cfr. ARIÉ, R., “España Musulmana...”, pp. 24-25 e PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, pp. 60-64.

¹⁷⁷ Veja-se *supra* nota 111.

¹⁷⁸ Veja-se *supra* nota 119.



Reconstituição do Palácio de Diocleciano em Split.

somente como ausência de tutela administrativa¹⁷⁹. Nesta conjuntura, redundando a fragmentação do Califado e a consequente formação dos reinos *taifas*, com a incorporação de Coimbra no domínio de Badajoz, em claro reforço da sua (nova) centralidade no contexto islâmico peninsular, é provável que, descontada a correlativa transferência da sua *fidelidade*, não tivesse, de facto, a sua incorporação na moderna estrutura político-administrativa provocado alterações de monta, nesse estado, por certo, a encontrando a sangrenta conquista de Fernando Magno, como demonstra a *traição* do seu *qa'id*¹⁸⁰.

Nada disto, na verdade, delimitará especificamente a *circunstância* que terá ditado a erecção do alcácer. Não obstante, parece certo que, observada à luz do conspecto geral da Espanha muçulmana e mesmo cristã, nos séculos que rodearam a mudança de milénio, a história da cidade adquire outra clareza e, sobretudo, outro *sentido* e os dois períodos que estruturam o domínio islâmico de Coimbra (714-878 e 987-1064) avultam agora com outra nitidez: efectivamente, a uma primeira etapa dominada, com a eventual excepção do período 809-10/825, por linhagens berberes, em estado quase permanente de rebelião (e onde a

persistência da dominante moçárabe ilustrará, afinal, a sua resistência ao processo de islamização dimanado pelo poder central¹⁸¹), opõe-se, aparentemente, outra, inaugurada pela conquista de Almançor e caracterizada pela integração da cidade, de início na lógica administrativa *califal* e, seguidamente, no aparato defensivo do Reino aftássida de Badajoz, que, nela, lograria opor, em 1064, uma renhida resistência ao ímpeto cristão. Resta, contudo, ainda uma *fonte* por explorar: o próprio *alcácer*, afinal o primeiro e mais claro documento da sua própria gestação. Veremos se é possível, por seu intermédio, obter informações adicionais.

* * *

De facto, uma vez reconstituída a sua morfologia — um vasto quadrilátero quase regular (76 m x 78,5 m x 82 m x 80 m), provido de torres circulares, com uma entrada fortemente defendida e luxuosamente envolto num duplo soco ressaltado, que percorria todo o seu perímetro e que, singelo, adornava igualmente, parcialmente ao menos, a sua face interna —, não seria difícil estabelecer a sua filiação em relação a uma tipologia particular de palácios fortificados do Próximo Oriente, de planta

¹⁷⁹ Cfr. MANZANO MORENO, E., *La Frontera de al-Andalus...*, p. 389 e PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, p. 123.

¹⁸⁰ Veja-se *supra* nota 127.

quadrangular, também e, do mesmo modo, providos de cubelos, a qual, dinamizada na região sírio-palestina pelos califas omíadas de Damasco, a partir de meados do século VII (mas com a maior ênfase na primeira metade do VIII), seria prosseguida na Mesopotâmia, após a sua queda, em 750 e até ao século X, pelos seus rivais abássidas de Bagdad¹⁸². Efectivamente, marcada pelos antecedentes beduínos, a cultura muçulmana associaria a noção de *paraíso* (e, por conseguinte, de cidade e palácio ideais), ao conceito de oásis, local luxuriante, repleto de *bondades*, mas inacessível a olhares *profanos*, visão que o Corão consagraria e a própria arquitectura doméstica, com a sua obsessiva defesa da privacidade, igualmente reflecte¹⁸³. Contudo, herdeira, pela via de Bizâncio, da cultura greco-latina, que fundiria na sua própria matriz oriental, não tardaria a apropriar-se, em benefício de uma ideia de *palácio* cujo prestígio, justamente, lhe advinha da sua natureza hermética em relação ao universo social¹⁸⁴, do modelo castrense ilustrado nos acampamentos militares e nas fortificações romanas ou bizantinas que pontuavam o antigo *limes*, de cujas ressonâncias imperiais, configuradas no Palácio de Diocleciano em Split, erguido no século III, a realeza islâmica, seguramente, se pretendia apropriar¹⁸⁵. O *palácio* conceber-se-á,

assim, ele mesmo, como um secreto oásis cercado de altos muros, ideal que no período omíada se exprimirá num vasto conjunto de edifícios residenciais, erguidos por iniciativa califal, principesca ou senhorial (mas também, sintomaticamente, na edificação de mesquitas ou, até, de *madraçais*), de perímetro quadrangular, imposto pela cintura de muralhas, ornada de torres circulares ou ultrasemicirculares, poligonais, por vezes, as que defendem o acesso (por via de regra único e axializado) e cujo mais remoto exemplo parece ser a *Dar al-Imara* de Kufa, erguida entre 644 e 656¹⁸⁶. De extensão consideravelmente diversa, ocupados, muitas vezes, numa única geração, ou até inacabados (por força da associação do palácio, na tradição oriental, mais que ao poder da dinastia, ao esplendor individual do príncipe¹⁸⁷), constituem, geralmente, *residências campestres*, ligadas a domínios fundiários, que complexos sistemas de irrigação haviam logrado organizar em pleno deserto, onde, por esse modo, realizavam o arquétipo do oásis. Cumpriam, não obstante, uma função política e representativa, como símbolos de poder, a que não será estranho o valor icónico conferido pela multiplicação das torres por alçado¹⁸⁸. Reformulado, em escala reduzida, no Magreb, após a sua anexação pelo Califado, na erecção de pequenos fortins ou *rubut* (de *ribat*, espécie de fortaleza-mosteiro, destinada à defesa das costas, em regime de ocupação mais ou menos prolongada, por guerreiros místicos que aí cumpriam a obrigação da *djihad*), o modelo seria igualmente usado pelos Abássidas do Iraque,

¹⁸¹ Veja-se *supra* nota 99.

¹⁸² Alvaro SOLER e Juan ZOZAYA, no artigo que dedicam à repercussão em Espanha desta tipologia, assinalam como precedentes cronológico-tipológicos, respectivamente, o castelo bizantino de al-Andarín, datado de 588 e Qasr-I-Shirin, o acampamento sassânida de Cosroes II, erguido entre 590 e 627 (cfr. “Castillos omeyas de planta quadrada: su relación funcional”, *III Congreso de Arqueología Medieval española*, vol. II, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1989, p. 265).

¹⁸³ Cfr. RUBIERA, María Jesus, FERNÁNDEZ ALBA, Antonio, *La arquitectura en la literatura árabe. Datos para una estética del placer*, Madrid, Hispéridon, 1988, pp. 22-23, 29, 32, 34-35, 38, 56-60, 121-122 e 132 e RUBIERA MATA, María Jesús, “Arquetipos ideales de la ciudad árabe”, *Simpósio Internacional sobre la Ciudad Islámica*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991, pp. 57-60.

¹⁸⁴ Sobre a conhecida importância do secretismo e da invisibilidade na ideologia e na estética do poder omíadas, veja-se v.g. ARIÉ, Rachel, “Espana Musulmana...”, pp. 50ss.


¹⁸⁵ Na verdade e a despeito dos precedentes já assinalados (veja-se *supra* nota 182) parece-nos constituir o Palácio de Diocleciano em Split (Spalato) a mais evidente referência, se não para os palácios fortificados, para as cidades palatinas, deles decorrentes, atenta a apropriação, pela civilização muçulmana, da cultura antiga (e, por conseguinte, da sua matriz castrense) e a recuperação, por parte do Califado omíada de Damasco, de um projecto imperial e mediterrânico, que, a ter obtido êxito, redundaria na reedição do *mare nostrum*, causando-nos verdadeira estranheza o facto de tal não ser invocado, com o devido relevo, pela historiografia da especialidade. Porém, como recordaria Felipe MAILLO SALGADO, faltam em absoluto estudos sobre o significado político, social ou económico dessas construções (“El palacio islámico: de la dār al-imāra a la ciudad palatina”, *Tecnología y sociedad: las grandes obras públicas en la Europa Medieval*, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996, p. 327. Sobre o Palácio de Diocleciano veja-se o que escrevemos, bem como a bibliografia indicada em *Arquitectura e Poder*, o

Real Edificio de Mafra, Lisboa, Livros Horizonte, 2001, p. 161). Um pioneiro trabalho de Carmen MARTÍNEZ SALVADOR opina também pela “importación total tanto en modelos como en técnicas” em relação ao mundo antigo, “puesto que dichas construcciones parecen perfilarse como parte de un plan establecido y desarrollado en Oriente” (cfr. “Arquitectura del Ribat en el sahel tunecino: modelo y evolución”, *Anales de Prehistoria y Arqueología*, Universidad de Murcia, vols. 13-14, Murcia, 1997-1998, p. 258).


¹⁸⁶ SOLER, A., ZOZAYA, J., “Castillos omeyas...”, p. 265.

¹⁸⁷ Cfr. MAILLO SALGADO, Felipe, “El palacio islámico...”, p. 328.


¹⁸⁸ É, efectivamente, o que claramente se deduz da exagerada densidade de cubelos ostentada pelos palácios omíadas e claramente irrelevante do ponto de vista estático ou meramente defensivo, atenta a sua reduzida componente militar (cfr. *idem*, *ibidem*, p. 336), variando, justamente, a hierarquização das estruturas fortificadas quanto ao número de torres, entre a planta de quatro torres angulares, eventualmente com uma torre intermédia por pano, característica dos fortins ou *rubut* e as que ostentam duas torres intermédias (Qasr al-Hair al-Garbi) e, sobretudo, três, quatro (Split) e mesmo mais, caso dos palácios-fortaleza omíadas e abássidas orientais (cfr. PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, p. 185 e SOLER, A., ZOZAYA, J., “Castillos omeyas...”, p. 265). Sobre o valor político e representativo do plano quadrangular, veja-se MARTÍNEZ SALVADOR, C., “Arquitectura del Ribat...”, p. 258.



Planta de Qasr Khrana (Jordânia).



Planta do ribat de Susa (Magreb).




Qasr Khrana (Jordânia).

ampliado agora e aplicado, em escala colossal, ao conceito de cidade palatina¹⁸⁹.

¹⁸⁹ Cfr. v. g. CHUECA GOITIA, Fernando, *Historia de la Arquitectura Occidental*, vol. 1, *De Grecia al Islam*, Madrid, Seminarios y Ediciones, S.A., 1974, pp. 271-277; MAÍLLO SALGADO, F., “El palacio islámico...”, pp. 333-355; STIERLIN, Henri, *Islão, de Bagdade a Córdoba. A arquitectura primitiva, do século VII ao século XIII*, Köln-Lisboa-London-New York-Paris-Tokyo, Taschen, s.d., pp. 65-82, 102-108, 123-134 e 174-183; SOLER, A., ZOZAYA, J., “Castillos omeyas...”, p.

No que respeita à planimetria interna, todavia, detecta-se uma ampla variedade, nascida da própria diversidade da área construída (oscilando entre pequenas estruturas, de 40 m de lado, como Qasr Khrana, quadriláteros de 130 x 130 m, como Msatta, ambos na actual Jordânia, ou construções imensas, como a cidade-palácio de Anjar, no Líbano, de 400 x 320 m), mas também da progressiva complexificação do velho modelo da *dar al-imara*, ou *casa do mando*, criado em inícios do século VII, no Iraque e origem do próprio conceito islâmico de *palácio*, mas já em vias de extinção nos finais do século VIII. Com efeito, edificada paredes meias com a mesquita (assim configurando uma associação de evidente significado político-religioso, que iria

265; ALMAGRO GORBEA, António, *El palacio omeya de Amman*, I, *La Arquitectura*, Madrid, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1983, pp. 45-60 e 175-179; BUJARD, Jacques, “Palais et châteaux omeyyades de Jordanie. Mchatta, Umm al-Walid et Khan al-Zabib”, *Archéologie Suisse*, Bulletin de la Société Suisse de Pré-Histoire et d’Archéologie, n° 25, Fribourg, 2002/03, pp. 25-31 e, sobre a aplicação do modelo aos *rubut* tunisinos, MARTÍNEZ SALVADOR, C., “Arquitectura del Ribat...”, pp. 254-258.



Khirbat al-Mafjar (Palestina).


estender-se a todo o mundo muçulmano), aglutinando a residência do emir ou *wali*, a prisão, o arquivo, as *casas de audiência*, por vezes o tesouro e consagrando já, por conseguinte, uma clara distinção entre sectores público e privado, daria lugar, paulatinamente, a um conceito mais elaborado — o *qasr* —, traduzido numa rede potencialmente infinita de dependências, de igual modo hierarquizadas entre privadas e oficiais, formando, porém, unidades autónomas estruturadas em redor de pátios e funcionando como módulos independentes justapostos, geralmente incluindo mesquita, termas, jardins, fontes, acaso mesmo um cemitério¹⁹⁰.

Nesse sentido e no que se relaciona com os palácios-fortaleza do Oriente Próximo, duas amplas famílias parecem dividir-se, mau grado a identidade que o perímetro muralhado lhes confere: os edifícios organizados com base num pátio único central, em redor do qual, apoiadas na muralha, se articulam, muitas vezes sem hierarquização particular, as diversas dependências (como Umm al-Walid, Minya, Yabal, Sais, Khirbat al-Mafjar, Qasr al-Hayr al-Garbi e o grupo de menores dimensões constituído por Qasr al-Hayr al-Sarqi, Qasr Khrana, Hallabat,




Mesquita de Abu Dulaf em Samarra (Iraqe).


¹⁹⁰ Cfr. MAÍLLO SALGADO, F., "El palacio islámico...", pp. 329-333.



Planta do Palácio de Anjar (Líbano).



Planta do Palácio de Msatta (Jordânia).



Planta do Palácio de Kufa (Iraque).


Qastal e pelos *rubut* magrebinos de Monastir e Susa); e os grandes palácios, estruturados a partir da articulação, sob múltiplas formas, de sucessivos núcleos definidos por pátios interiores e dependências adjacentes, como os omíadas de Kufa, Amã e Msatta e o abássida de Ukhaidir e as cidades palatinas de Anjar e Samarra, alcançando o modelo, na verdade, sob a nova dinastia, a sua máxima extensão. Ao primeiro tipo, mais próximo da tradição militar bizantina e da própria arquitectura das *villas* mediterrânicas de peristilo, centrado no pátio porticado e decorrente de uma concepção mais funcional e *livre*, corresponderão as *residências campestres* dos Omíadas e, em geral, os *rubut* magrebinos; ao segundo, de estrutura mais complexa, norteadá pelo destaque atribuído às zonas de recepção e à *sala do trono*, os palácios ditos *de governo*, influenciados por esquemas de origem sassânida e onde as exigências representativas da vida protocolar e da própria mitografia califal imporiam, não apenas uma complexidade crescente, mas uma apetência pelo gigantismo enquanto metáfora do poder, que culminaria no conceito impe-



Palácio de Ukhaider (Iraque).

rial de *cidade palatina*¹⁹¹. Nesse contexto, ao arquétipo de *palácio privado*, concebido pelos Omíadas, sucederia o de *cidade-palácio*, cunhado (ou, pelo menos, desenvolvido) pelos Abássidas¹⁹². Medina Az-Zahra, a fabulosa cidade imperial, erguida em 936, nas imediações de Córdova, para o Califa do Ocidente, Abd al-Rahman III, ou La Aljafería, edificada, ao raiar da segunda metade do século XI, pelo Rei *taifa* de Saragoça, al-Muqtadir, constituem, porventura, os mais eloquentes testemunhos da reprodução no *al-Andalus*, tanto do modelo *abássida* da cidade palatina, quanto do conceito *omíada* de palácio-fortaleza, ao qual, aparentemente, o *alcácer de Qulumryya* se reportará. Nesta conjuntura, a possibilidade de delimitar balizas cronológicas ao edifício coimbrão parece passar indeclinavelmente pela reconstituição do próprio processo de implantação, na Hispânia muçulmana, do arquétipo criado no Mediterrâneo Oriental, única via também para desvendar o seu real significado.

De facto, remontará à construção do *Conventual* ou *alcazaba* de Mérida, em 835, a mais remota aplicação peninsular




Planta do Palácio de Ukhaider (Iraque).

¹⁹¹ Cfr. ALMAGRO GORBEA, A., *El palacio omeya de Amman*, I, p. 50; BUJARD, Jacques, "Palais et châteaux omeyyades...", pp. 25-27 e MARTÍNEZ SALVADOR, C., "Arquitectura del Ribat...", pp. 254-256.


¹⁹² Cfr. CRUZ HERNÁNDEZ, M., *El Islam de Al-Andalus...*, p. 122.

de um modelo de fortificação quadrangular. Realizado por Abd al-Rahman II, no âmbito da submissão da cidade, em 833 e após




Plano teórico do Palácio de Amā (Jordânia).

a demolição das antigas muralhas, como residência do *wali* e elemento dissuasório de novas rebeldias e com o objectivo concreto de vigiar o acesso da ponte sobre o Guadiana, é designado de *hisn* (castelo ou fortaleza) na inscrição fundacional. Vasto quadrilátero, de 137 x 132 m, cuja distribuição interna perma-




Planta do Palácio do Califa em Samarra (Iraque).



Planta do *Conventual* de Mérida.

nece enigmática; edificado num forte aparelho, com amplo reaproveitamento de silhares romanos, oriundos da velha muralha demolida e ostentando muros de 2,70 m de espessura; provido de fortes torres angulares de planta quadrada, modelo que igualmente surge nas intermédias, menores, em número variável entre três e cinco (convertidas algumas, posteriormente, em *albarrãs*), dispõe de barbacã junto ao ângulo noroeste, em ligação com a ponte, onde se praticou a entrada e parece relacionar-se




Planta do Castelo de El Vacar.


mais com as fortificações bizantinas norte-africanas dos séculos VI e VII que propriamente com os exemplos omíadas orientais¹⁹³. De resto, desde a primeira metade do século IX, mas com maior ênfase a partir dos anos centrais, que uma pequena série de castelos, aparentando formar *rotas* direccionadas a Toledo e em que se destacam o *Castel Formós* de Balaguer e os de Trujillo, Guadalerzas, Alora, Tarifa e El Vacar, ilustraria, em escala reduzida, a aplicação do mesmo conceito, em fortificações realizadas indistintamente em silharia e taipa¹⁹⁴, enquanto do lado *português* e no mesmo período, o Castelo Velho de Alcoutim e o Castelo das Relíquias, ambos no Algarve, edificados num aparelho rude de xisto e gauvaque, de igual modo constituirão exemplos da implantação de uma planimetria de tendência

¹⁹³ Cfr. GÓMEZ-MORENO, Manuel, "El arte español asta los Almohades", (vv. aa.), *Ars Hispaniae. Historia General del Arte Hispánico*, vol. III, Madrid, Editorial Plus Ultra, 1951, pp. 45-46; ARIÉ, R., "España Musulmana...", pp. 429-430 e PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, p. 99.

¹⁹⁴ Cfr. SOLER, A., ZOZAYA, J., "Castillos omeyas...", pp. 265 e 267-269 e GARCÍA BIOSCA, J. E., "La creación de una frontera...", p. 58.



Planta do Castelo de Trujillo.



Planta do Castelo Velho de Alcoutim.

regular¹⁹⁵, ainda que sem a nitidez da generalidade dos exemplares *espanhóis*. Contudo, a deficiente regularidade ostentada por outras fortificações, como o Castelo Real de Maiorca, de inícios do século X e a *alcazaba* de Bobastro, edificada em 928, indiciam, aparentemente, o abandono dessa tipologia no decurso da centúria, situação que os castelos de Gormaz e Baños de Encina, edificados, respectivamente, em 965

¹⁹⁵ Cfr. CATARINO, Helena, "Fortificações da serra algarvia", *Portugal Islâmico. Os últimos sinais do Mediterrâneo*, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 1998, Cat., pp. 208-210, 212 e 215-216.



Reconstituição do núcleo primitivo dos Reales Alcázares de Sevilha.

e 968, confirmariam¹⁹⁶. Todavia, recentes intervenções arqueológicas nos *Reales Alcázares* de Sevilha, possibilitando a resconstituição do seu núcleo original — um recinto de configuração aproximadamente quadrangular, com pouco mais que 100 m de lado, dotado de fortes torres angulares de planta quadrada e bastiões intermédios (dois por lado), de planta idêntica mas pouco destacados, erguido em rica silharia de *soga e tição* com reaproveitamento de material romano e ostentando, no geral, fortes semelhanças em relação à *alcazaba* de Mérida, mesmo na situação extremada da entrada —, permitiriam também a revisão da sua cronologia para datas que apontarão para as décadas finais do século X, senão mesmo além do consulado de Almançor, desconhecendo-se, porém, uma vez mais, a distribuição interna primitiva¹⁹⁷. Por outro lado, será ainda o modelo meritano a fon

¹⁹⁶ Cfr. SOLER, A, ZOZAYA, J, “Castillos omeyas...”, p. 268 e ARIÉ, R., “Espania Musulmana...”, p. 430.

¹⁹⁷ Cfr. TABALES RODRIGUEZ, Miguel Ángel, “Investigaciones arqueológicas en el Alcázar de Sevilla. Apuntes sobre evolución constructiva y espacial”, *Apuntes del Alcázar de Sevilla*, 1, Sevilla, Maio-2000, pp. 20-24 e, em geral, MARÍN FIDALGO, Ana, *El Alcázar de Sevilla bajo los Austrias*, Sevilla, Ediciones Guadalquivir, 1990, pp. 38-39; MORALES MARTINEZ, Alfredo J., “Los Reales Alcázares de Sevilla”, (vv. aa.), *Palacios Reales en España. Historia y arquitectura de la magnificencia*, Madrid, Fundación Argentaria, col. “Debates sobre Arte”, 1996, p. 34 e HERNÁNDEZ NUÑES, Juan Carlos, MORALES, Alfredo J., *El Real Alcázar de Sevilla*, London, Scala Publishers, 1999, pp. 8-11 e 14.



Porta e torres da muralha de Idanha.

te de inspiração, já do século XI, da alcáçova *portuguesa* de Mértola, sede, por algum tempo, de uma pequena *taifa*, vincada nos cunhais por fortes torreões de planta quadrangular¹⁹⁸, não parecendo, desse modo, poder confirmar-se em absoluto o abandono do conceito no declinar do século X¹⁹⁹.

Menos extenso e nem sempre necessariamente de referência *omíada*, pode também seguir-se o rasto, na Península islâmica, das torres circulares, desde logo em troços de muralhas, onde, por via de regra, alternam com quadradas. Os mais antigos exemplares remontarão à segunda metade do século IX, por alturas do terceiro quartel, como será o caso das de Madrid, erguidas entre 850 e 886, por ordem do Emir Mohamed I²⁰⁰, ou

¹⁹⁸ Cfr. TORRES, C., MACÍAS, S., *O legado islâmico...*, p. 37. Os mesmos autores, contudo, registariam apenas, no ano anterior, uma sumária referência à “pequena fortificação que terá existido no local onde hoje se encontra o castelo pós-Reconquista” em “Arqueologia islâmica em Mértola”, PEREZ, Rosa Maria (coord. de), *Memórias Árabo-Islâmicas em Portugal*, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses, 1997, Cat., p. 153.

¹⁹⁹ Cfr. SOLER, A, ZOZAYA, J, “Castillos omeyas...”, p. 269.

²⁰⁰ Cfr. TORMO, Elias, *Las murallas y las torres, los portales y el alcázar del Madrid de la Reconquista: creación del Califado*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1945, pp. 55 e ss.; CABALLERO ZOREDA, Luís (et. al.), “Las murallas de Madrid. Excavaciones y estudios arqueológicos (1972-1982)”, *Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas*, Madrid, 1983, pp.17 e ss. e ANFREU MEDIERO, Esther, “Avance en el conocimiento del sector noroccidental de los recintos fortificados de la ciudad de Madrid”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no*

das de Idanha — a antiga Egitânia —, reedificadas, tudo leva a crer, por Ibn Marwan, quando da revolta da *1ª fitna*, com recurso a velhos silhares da obra romana²⁰¹. Mais tardias, de inícios do X, serão as de Talavera de la Reina²⁰², também de pedra e onde alternam com quadradas e do XI as do Albaycín de Granada (taipa)²⁰³, de Lugo (pedra)²⁰⁴ e do Castelo dos Mouros, em Sintra (pedra também, mas muito restauradas)²⁰⁵, cubelos ostentando igualmente o Castelo de Veiros, embora sem cronologia rigorosa²⁰⁶, documentando-se ainda, em 1052, a edificação, por ordem do Rei de Sevilha, Al-Mutamid, de uma torre circular na alcáçova de Moura²⁰⁷. Na verdade, se em certos casos, como em Idanha e Lugo, a existência de infra-estruturas romanas poderá justificar o partido adoptado, Madrid, Granada, Sintra e Moura bastam para ilustrar a persistência da planimetria circular num arco cronológico que se estende dos finais do século IX à época das *taifas*. No que directamente respeita ao modelo *omíada* do palácio-fortaleza orlado de cubelos, contudo, é menos firme o

Magreb (500-1500), Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002, pp. 871-872.

²⁰¹ Cfr. TORRES, C., MACÍAS, S., “A arte islâmica no Ocidente andaluz”, p. 166 e TORRES, Cláudio, “A Sé-Catedral de Idanha”, *Arqueologia Medieval*, 1, Campo Arqueológico de Mértola, Porto, Afrontamento, 1992, p. 176, que tem insistido na atribuição a Ibn Marwan das muralhas de Idanha, por confronto com as do *Conventual* de Mérida e de Talavera de La Reina, na verdade desfasadas de um século e produto de outras circunstâncias, como adiante se verá, pelo que a tese nos merece sérias reservas, podendo, em nosso entender, atribuir-se ao muladí a recuperação dos muros, com reaproveitamento dos silhares romanos derruídos (e outro material lítico), mas sem alteração da morfologia, completada, nas partes mais lesadas, pelo aparelho misto de xisto argamassado com tégulas que igualmente ostenta. Veja-se também SALVADO, Pedro, *As muralhas e a torre de Idanha-a-Velha*, s.l., Câmara Municipal de Idanha-a-Nova – Museu Coordenador Tavares Proença Júnior – Estação Arqueológica de Idanha-a-Velha (Egitânia), s.d., pp. 9-11.

²⁰² Cfr. PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, p. 239.


²⁰³ *Idem, ibidem*.

²⁰⁴ Cfr. ALMEIDA, C. A. Ferreira de, “Urbanismo da Alta Idade Média em Portugal. Alguns aspectos e os seus muitos problemas”, *Cidades e História*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987, pp. 135-136.

²⁰⁵ Cfr. PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, p. 239; TORRES, C., MACÍAS, S., “A arte islâmica no Ocidente andaluz”, p. 167 e COELHO, Catarina, “O Castelo dos Mouros (Sintra)”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002, pp. 389-394.

²⁰⁶ Cfr. TORRES, C., MACÍAS, S., *O legado islâmico em Portugal*, p. 39 e CARVALHO, António Rafael, FERNANDES, Isabel Cristina F., “A porta muçulmana do Castelo de Veiros”, *Arqueologia Medieval*, 5, Campo Arqueológico de Mértola, Porto, Afrontamento, 1997, pp. 193-197.

²⁰⁷ Cfr. GOMES, R. Varela, “A arquitectura militar muçulmana”, p. 31. A estes dados haverá ainda a acrescentar os numerosos exemplos fornecidos para o século XI e época *taifa* por Josefa PASCUAL e Javier MARTÍ, “El recinto fortificado de la Valencia musulmana”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002, pp. 305-306.




Torre e muralha de Talavera de la Reina.

reconhecimento da sua aplicação. Na verdade, tem-se aceite a edificação, no âmbito da fortificação de Madrid por Mohamed I, de um primeiro *alcazar* de planta rectangular, que estaria na base do dos Reis Trastâmaras, conhecido da vista de Wyngaerde e aproximadamente correspondente ao *Patio del Rey* da ampliação de Carlos V. Destruído pelo fogo no século XVIII, pertencer-lhe-ia a série de cubelos da fachada oeste, ilustrados nas plantas de Covarrubias (1589) e Gómez de Mora (1626), sendo porém quadradas, ao que parece, as torres restantes²⁰⁸. A edificação,

²⁰⁸ Cfr. TORMO, E., *Las murallas y las torres...*, pp. 59-61 e 102-105; CABALLERO ZOREDA, L. (et. al.), “Las murallas de Madrid...”, pp. 18 e PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, p. 145 e, em geral, GÉRARD, Véronique, *De Castillo a Palacio, el Alcázar de Madrid en el siglo XVI*, Madrid, Xarait, 1984, pp. 8-9; BARBEITO, José Manuel, *El Alcázar de Madrid*, Madrid, Colégio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1992, pp. 1-3 e *idem*, “El Alcázar de Madrid”, (vv. aa.), *Palacios Reales en España. Historia y arquitectura de la*



Alcázar de Madrid (A. Wyngaerde, porm.).



Planta do Alcázar de Madrid (Alonso de Covarrubias).

sobre as suas fundações, do actual Palácio de Oriente (o *Palácio Real Novo*²⁰⁹), impedindo qualquer prospecção arqueológica, privar-nos-ia do conhecimento da sua distribuição interna, outro tanto sucedendo com o de Toledo, edificado, provavelmente, em 932, por ordem de Abd al-Rahman III, de igual modo subjacente ao actual de Carlos V e do qual, na verdade, aceite embora, por essa mesma razão (como *resto fósil*), a sua planimetria quadrangular, tanto o número como a forma das torres nos são

magnificencia, Madrid, Fundación Argenteria, col. “Debates sobre Arte”, 1996, p. 51.

²⁰⁹ Sobre este assunto veja-se PLAZA SANTIAGO, Francisco Javier de la, *Investigaciones sobre el Palacio Real Nuevo de Madrid*, Valladolid, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Valladolid, 1975, pp. 135-158.

desconhecidos²¹⁰. Neste contexto e mau grado o reconhecimento de um velho *hisn* muçulmano, vincado de cubelos angulares, na base do castelo actual de Alter do Chão, outro tanto sucedendo, aparentemente, em Castro Marim (dos quais se desconhecem, todavia, cronologias e circunstancialismos²¹¹), caberia à Aljafería de Saragoça — até à exumação do *alcácer* de Coimbra —, a solitária representação da aplicação, no Andalus, do modelo *omíada* do palácio-fortaleza.

De facto, edificada entre 1065 e 1081, nos arredores da cidade, pelo culto Rei *taifa* al-Muqtadir, a partir de um núcleo inicial constituído por uma torre rectangular dos séculos IX-X, origem da denominada *Torre do Trovador* e cercada de hortas e jardins, o seu traçado, reconstituído, tanto externa como internamente, na sequência de recentes intervenções arqueológicas, ostenta uma planimetria quadrangular, ainda que algo irregular, com porta descentrada, orlado agora (mau grado a integração da antiga torre) de cubelos ultrasemicirculares, em número variável e que intencionalmente reproduz a tipologia oriental — até no conceito de *residência campestre* —, com vista à criação, em benefício do pequeno *Reino*, de um cenário de poder de ressonâncias califais. Ao mesmo tempo, a distribuição

²¹⁰ Cfr. SOLER, A., ZOZAYA, J., “Castillos omeyas...”, p. 268; PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, pp. 145-147 e DELGADO VALERO, Fernanda, “Estructura urbana de Toledo en época islámica”, *Simpósio Internacional sobre la Ciudad Islámica*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991, pp. 323-324. Na verdade e em contraste com a abundância de bibliografia respeitante às obras realizadas no alcazar de Toledo por Alfonso de Covarrubias e Herrera, respectivamente para Carlos V e Filipe II e que conduziram o edificio ao seu estado actual (ou, pelo menos, ao estado em que se encontrava quando do assédio das forças republicanas em 1936, que quase o destruiu), foi-nos extraordinariamente difícil a recolha de informações sobre a(s) sua(s) etapa(s) islâmica(s). Em visita ao local, no outono de 2000, no âmbito de uma viagem de estudo às principais estruturas islâmicas espanholas, pudemos verificar a inexistência de quaisquer vestígios aparentes de arquitectura muçulmana — mesmo nas caves e nas zonas da cisterna e calabouços, onde os aparelhos são bem visíveis —, além de uma porta de arco ultrapassado, correspondente, segundo informação apensa, mas impossível de confirmar, à entrada sul do antigo alcazar, construído em 970 pelo Emir al-Hakam I (mas que F. DELGADO VALERO data de 932 e de Abd al-Rahman III). O mesmo se diga das numerosas fotos existentes no Museu Militar, ilustrando as destruições causadas em 1936 e que, por conseguinte, deixam à vista, em grande extensão, partes do edificio hoje ocultas pela gigantesca reconstrução de que foi objecto. Quanto às duas torres circulares incorporadas na fachada voltada ao rio, as indicações turísticas atribuem-nas às reformas de Afonso X, não sendo, de facto, aparentemente islâmico o seu aparelho, mesmo que nada obste, em boa verdade, a que, como noutros casos, representassem uma restauração de velhos cubelos circulares. Neste contexto, é, de facto, por indução, em face das características do edificio actual, que se aceita a planimetria quadrangular na origem do alcazar toledano.


interna das dependências palatinas, com mesquita privativa, ocupando o terço central da área disponível, ilustra, a despeito da sua relativa austeridade, a versão planimétrica dita *de governo*, com paralelo no palácio jordaniano de Msatta. Por outro lado, a modéstia das suas dimensões (87 m x 78 m), a visível deformação da planta, que a brandura do relevo local não justificará, a acentuada diferença de cotas conservada na repartição interna e a própria penúria dos materiais constitutivos (argamassa e silharia apenas nas torres e no pano central), denunciarão um acentuado empobrecimento do arquétipo original²¹². Se a presença, na cerca romana da cidade, de torres de perímetro ultrasemicircular, de diâmetro decrescente, como as da Aljafería, tem sido, de algum modo, responsabilizada pela historiografia, pelo programa adoptado na morfologia do palácio saragoçano²¹³, a verdade é que não sofre contestação a inspiração omíada da sua arquitectura, alicerçada num programa legitimador que aspirava à própria sucessão no Califado cordovês — donde, também, as suas afinidades com a mesquita aljama califal —, ao mesmo tempo que o percurso definido pela construção de torres de traçado circular, documentado, pelo menos, até à edificação da torre da alcáçova de Moura, em 1052²¹⁴, atestaria a fidelidade a semelhante modelo em datas próximas e com objectivos possivelmente não completamente díspares, continuando a planimetria quadrangular, por seu turno, mesmo sob a dinastia Abássida, a configurar a mais prestigiosa representação da

²¹¹ Cfr. TORRES, C., MACÍAS, S., “A arte islâmica no Ocidente andaluz”, p. 166; *idem*, *O legado islâmico em Portugal*, p. 39 e PEREIRA, P., *2000 anos de arte em Portugal*, pp. 92 e 105.


²¹² Sobre a construção e o significado do palácio de La Aljafería, veja-se o clássico estudo de Christian EWERT, “Tradiciones omeyyas en la arquitectura palatina de los Taifas. La Aljafería de Zaragoza”, *XXIII Congreso Internacional de Historia de Arte*, Actas, Granada, 1976, vol. II, pp. 62-75 e o notável conjunto de trabalhos reunidos em CABAÑERO SUBIZA, Barnabé, BELTRÁN MARTINEZ, António, BORRÁS GUALIS, Gonzalo (coord.), *La Aljafería*, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1998, 2 vol., em particular: MONTANER FRUTOS, Alberto, “El palacio musulman. Introducción histórica”, vol. I, pp. 42, 44, 46-48, 51 e 58-59; MARTÍN-BUENO, Manuel, SÁENZ PRECIADO, J. Carlos, “El palacio musulman. Introducción arqueológica”, vol. I, pp. 69-73 e 75; CABAÑERO SUBIZA, Barnabé, “El palacio musulman. Descripción artística”, vol. I, pp. 86-88, 92-95 e 134-136; *idem*, “El simbolismo del palacio hudí”, vol. II, pp. 393-398 e ALMAGRO, Antonio, “La imagen de la Aljafería a través del tiempo. Evolución morfológica”, pp. 409-414.

²¹³ Cfr. v. g. CHUECA GOITIA, F., *De Grecia al Islam*, p. 320; MARTÍN-BUENO, M., SÁENZ PRECIADO, J. C., “El palacio musulman. Introducción arqueológica”, p. 73 e CABAÑERO SUBIZA, Barnabé, “El palacio musulman. Descripción artística”, p. 94.


²¹⁴ Veja-se *supra* nota 207.



Planta do Alcázar de Toledo.



Planta do Palácio de La Aljafería de Saragoça.



Planta da cidade palatina de Medina Az-Zahra (Córdova).

realiza muçulmana. Desse modo, talvez não seja rigorosamente exacta a acusação de conservadorismo que tem sido feita ao partido arquitectónico seguido em Saragoça²¹⁵, onde, por toda a parte, se ilustra uma minuciosa intencionalidade. Por esse tempo, aliás, assistira já também o *al-Andalus* à implantação do conceito de cidade palatina, no colossal empreendimento de Medina Az-Zahra, edificado por Abd al-Rahman III, a partir de 936, nas imediações de Córdova, como materialização da própria assunção do título califal e, nesse sentido, em explícita emulação dos seus homólogos abássidas de Bagdad. Ao velho alcazar cordovês — *dar al-imara* de plano irregular, que o Emir Abd Allah unira outrora, por um passadiço, à mesquita aljama²¹⁶ —, sucederia, assim, a gigantesca cidade imperial, de mais de 110 hectares, isolada na falda escavada da montanha, elemento fundamental

²¹⁵ Cfr. v.g. EWERT, Ch., “Tradiciones omeyas...”, pp. 74-75; SOLER, A., ZOZAYA, J., “Castillos omeyas...”, p. 268 e CABANERO SUBIZA, B., “El palacio musulman. Descripción artística”, p. 136. Na verdade, seria ainda este o partido seguido em al-Mansuriyya, ou al-Qahira, a cidade-palácio edificada pelo Califa al-Muizz, da dinastia fatimida do Egipto (953-975) em Fustat (cfr. LÓPEZ-CUERVO, S., *Medina Az-Zahra...*, p. 52).

no processo de isolamento e sacralização da própria figura do *Comandante dos Crentes*, ao serviço do qual, com efeito, a imensa muralha torreada, de bastiões quadrangulares, cumpriria um papel fundamental²¹⁷. Idêntica intenção *conservadora*, no que à tradição síria se refere, revelaria, aliás, a edificação da mesquita aljama²¹⁸, dispositivo complementar no quadro da mitografia califal, cuja influência, como se viu, perpassa também na concepção da Aljafería. Do mesmo modo, a erecção, por Almançor, ao redor de 980, da sua particular cidade-palácio de Medina Al-Zahira, em ostensiva referência, agora, à califal de Medina Az-Zahra, cuja função, tanto política como administrativa, procuraria esvaziar²¹⁹, ilustra, no dealbar do século XI, a vitalidade do *plano oriental* no próprio coração do conceito islâmico de uma *arquitectura de poder*.

* * *

Na verdade, a despeito da recuada cronologia que, por vezes, tem sido apurada para certas fortificações²²⁰, de reduzida importância, todavia, parece claro serem os séculos IX e X, para o *al-Andalus*, a verdadeira época do encastelamento muçulmano, em função do qual se converteria, enfim, num *país de husum*²²¹. Datas precoces, porém, se comparadas com o encastelamento, relativamente mais recente, apurado em zonas mediterrânicas, como a península italiana, onde o amuralhamento das cidades se leva a cabo entre 920 e 1030, ou o da França meridional, mais tardio de um século, realizado já no âmbito do ciclo feudal²²², ou mesmo o Rif magrebino, cuja sistemática fortificação teria de

²¹⁶ Cfr. CRUZ HERNÁNDEZ, M., *El Islam de Al-Andalus...*, pp. 121-122.

²¹⁷ Sobre a cidade palatina de Abd al-Rahman III veja-se, em geral, a obra já referida de S. LÓPEZ-CUERVO, *Medina Az-Zahra...*

²¹⁸ Cfr. DODDS, Jerrilynn D., *Architecture and Ideology in Early Medieval Spain*, s.l., The Pennsylvania State University Press, 1989, pp. 95-96.

²¹⁹ Cfr. LÓPEZ-CUERVO, S., *Medina Az-Zahra...*, p. 27 e ARIÉ, R. “Espanña musulmana...”, pp. 24-25. É, de resto, a mesma concepção oriental *fechada* que preside à construção de Muniat-Almiriya, um outro palácio, de carácter *civil*, englobando exploração agrícola e fábrica de armas, edificado por Almançor nos arredores de Córdova e que ocupava quatro hectares, no sopé da serra (cfr. LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, *Arquitectura Civil Española de los siglos I al XVIII*, tomo I, *Arquitectura Privada*, Madrid, Ediciones Giner, 1993, pp. 587-590).

²²⁰ Cfr. CORREIA, F. Branco, “Fortificações islâmicas do Gharb”, p. 195.

²²¹ CATARINO, H., “O Algarve Oriental...”, vol. II, p. 586.

²²² Cfr. LEFORT, Jacques, MARTIN, Jean-Marie, “Fortifications et pouvoirs en Méditerranée (X^e-XII^e siècle)”, *Habitats Fortifiés et Organisation de l'Espace en Méditerranée Médiévale*, Lyon, Travaux de la Maison d'Orient, 4, 1983, pp. 197-198 e 200-202.

aguardar pelos inícios do século XIII e pelo advento da dinastia almóada²²³. Tardio também, não remontando atrás do século X e, sobretudo, muitíssimo mais rude, o cristão da *Reconquista*, incipientes cercas desprovidas de torres, que apenas no século XIV e no âmbito do *castelo gótico* se multiplicarão²²⁴. É, de resto, à proliferação de rebeldias que enquadró a *Iª fitna* que parece dever-se o primeiro surto castelar documentado, geralmente em contexto rural, correspondendo o encastelamento urbano, maioritariamente, aos (lentos) progressos do esforço centralizador levado a cabo pelo *Estado* cordovês, a que não seria estranha a própria organização, por Abd al-Rahman II, de um exército regular, culminando, já no século XI, no processo geral de castralização realizado pelas *taifas*²²⁵. Parece, pois, ter-se continuado a aproveitar, onde existentes, as velhas muralhas imperiais, únicas subsistentes, refractários como haviam sido os godos à castelologia²²⁶, não resultando a conquista da Península pelas forças muçulmanas propriamente num ciclo de arquitectura militar.

Em certo sentido, aliás, a excessiva qualidade das defesas urbanas nem sempre revestiria particular vantagem do ponto de vista da administração central: é o que sucederia com Toledo e Saragoça, cujas persistentes rebeldias lograriam resistir ao abrigo dos antigos muros, a ponto de Abd al-Rahman III, em 937, quando da conquista final da capital do *tagr* superior, reco-

nhecendo neles “a causa da frequente dissidência da sua população e da forte inclinação dos espíritos à rebelião”, ordenar a sua demolição²²⁷. E outro tanto se verificara em Mérida, em 868, quando da revolta de Ibn Marwan, determinando Mohamed I o desmantelamento completo das muralhas, poupando apenas o *Conventual*, como residência do governador e se verificaria, já no século X, em Sevilha, Beja e outras²²⁸. De facto, mesmo a Córdova emiral, só em 813, na sequência da *revolta do arabalde*, seria provida de uma cerca sistemática, empreendida por al-Hakam I²²⁹, ao mesmo tempo que Santarém, possuindo embora uma forte alcáçova, ainda no século X não dispunha de muralha, segundo o testemunho de al-Razi, repetido, no século XII, por Idrisi²³⁰. E se as invasões normandas, em 844, poderão ter redundado, pontualmente, num reforço das fortificações, a verdade é que as próprias fontes árabes explicariam (e mostram) o entrincheiramento senhorial que conduziria à *fitna*, não nas cidades capitais das respectivas regiões, mas em pequenos *husum* das periferias, em virtude, justamente, da precaridade das suas defesas²³¹, confirmada, de facto, na vulnerabilidade patenteada, ao longo do período emiral, mesmo por cidades aparentemente muralhadas, de que Coimbra, aliás, constituiria exemplo²³². A destruição de Évora, em 913, pela incursão de Ordonho II, em consequência do mau estado dos muros romanos, desprovidos de ameias e barbacã e entulhados de lixo no exterior, constituirá,

²²³ Cfr. CRESSIER, Patrice, “Fortifications du Rif”, *ibidem*, pp.45-46.

²²⁴ Cfr. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, “Implantação do românico. Arquitectura militar e civil”, *História da Arte em Portugal*, vol. 3, *O Românico*, Lisboa, Alfa, 1986, pp. 137-138; *idem*, “Castelos e cercas medievais. Séculos X a XIII”, MOREIRA, Rafael (dir.), *História das Fortificações Portuguesas no Mundo*, Lisboa, Alfa, 1989, p. 53; BARROCA, M., “Do castelo da Reconquista ao castelo românico...”, pp. 5, 8-9 e 21 e MONTEIRO, João Gouveia, *A guerra em Portugal nos finais da Idade Média*, Lisboa, Editorial Notícias, 1998, vol. I, pp. 337-338.

²²⁵ Cfr. CHUECA GOITIA, F., *De Grecia al Islam*, pp. 317-320 e CATARINO, H., “O Algarve Oriental...”, vol. II, pp. 579-580. Esta última autora, num recente trabalho de síntese dedicado às fortificações algarvias estabelecerá o início da fortificação islâmica da região na invasão normanda de meados do século IX e, sobretudo, nas convulsões da *Iª fitna*, de finais da centúria [cfr. “Castelos e território omíada na *kura* de Oconoba”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002, pp. 29-42], outro tanto sucedendo com os *rubut* recenseados por Christophe PICARD (“Les ribats au Portugal à l’époque musulmane: source et définitions”, *ibidem*, pp. 203-210) e, na verdade, os trabalhos de fortificação urbana documentados para o século IX, como Badajoz, Oconoba, Beja e talvez Silves, parecem dever-se também à actividade de chefes rebeldes durante a *fitna* (cfr. *idem*, *Le Portugal musulman...*, p. 237).

²²⁶ Cfr. MATTOSO, José, “A época sueva e visigótica”, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992, p. 351.

²²⁷ Cfr. SOUTO, Juan A., “Sistemas defensivos andalusies: notas acerca de la defensa militar de la Zaragoza Omeya”, *III Congreso de Arqueología Medieval Española*, vol. II, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1989, p. 278.

²²⁸ Cfr. PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, p. 99 e PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, p. 229.

²²⁹ Cfr. CATARINO, H., “O Algarve Oriental...”, vol. II, p. 585 e MAZZOLI-GUINARD, Ch., *Villes d’al Andalus...*, p. 113.

²³⁰ Cfr. ALMEIDA, C. A. Ferreira de, “Urbanismo da Alta Idade Média em Portugal...”, p. 134. Sobre o sistema de defesas da Santarém islâmica, veja-se CUSTÓDIO, Jorge, “As fortificações de Santarém – séculos XII-XIII”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002, pp. 412-416.

²³¹ Cfr. PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, pp. 230-231, bem como os elementos fornecidos por GUICHARD, Pierre, “La société du *Garb al-Andalus* et les premiers *husun*”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002, pp. 177-185.

²³² Cfr. PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, p. 237.

desse facto, um testemunho eloquente, ao mesmo tempo que parece ter representado, ao menos para o *Gharb*, o ponto de partida de um convicto processo de fortificação²³³. Como quer que seja, datarão dos séculos X-XI as muralhas de Lisboa²³⁴ e, a despeito da sua característica prosperidade, não deixa de ser significativo da inconsistência do sistema de defesas andaluz o surto castelar operado pelas *taifas*²³⁵. Com efeito, parece detectar-se, com o século X e no âmbito de um sistema fiscal que discrimina positivamente as actividades e os habitantes das cidades, por oposição às rendas agrícolas e aos que vivem delas, uma tendência para as comunidades urbanas assumirem o controlo das suas defesas, no quadro de uma aliança estratégica com o poder emiral, contra os *senhores da fronteira* e a sua onerosa política de (re)fortificação, tendencialmente rural, que, tanto, pelo menos, quanto a pressão militar de Abd al-Rahman III, seria responsável pela derrota do velho modelo social feudalizante que as antigas linhagens configuravam e pelo efectivo avanço do controlo omíada no *al-Andalus*²³⁶ — e, por tabela, pela conformação da imagem-padrão que se consagrou da cidade islâmica.

Efectivamente, tudo indica que seja redutor o conceito segundo o qual, tanto na Península como no Magreb, as cidades nasceram fundamentalmente com uma finalidade militar, potenciada continuamente pelo próprio processo da *islamização*, no sentido de que esta, avançando de cidade em cidade, convertia cada povoação ou fortaleza em ponto de partida de novas submissões, implicando a própria noção de *fath* (conquista) a prévia fortificação do território ganho, antes de entrar em terreno inimigo²³⁷. Válido, provavelmente, em teoria, nesse conceito assentaria igualmente a ideia genérica de uma cidade organizada em regime de confinamento étnico-cultural, materializado em

bairros estanques²³⁸ e, em consequência dessa sua natureza *marcadamente militar*, “dominada pela notoriedade arquitectónica da sua alcáçova, que representa o governador, cuja missão é assegurar a liberdade do comércio e do artesanato e a cobrança dos tributos e impostos”, pelo que, no que concretamente respeita à “cidade moçárabe de Entre Tejo e Douro”, se poderia afirmar que “o castelo de S. Jorge, a alcáçova de Santarém e a de Coimbra ou Viseu não teriam uma silhueta muito distante das de Toledo ou Mérida”²³⁹. Contudo, não somente a ampla maioria das cidades andaluzas não *nasceu* propriamente com a *conquista*, como, mesmo, a ocupação, pactuada com príncipes e bispos, terá-se-á traduzido, nas primeiras décadas, numa implantação diminuta dos instrumentos e meios representativos do *poder central*, neutralizados ainda pelo surto irridentista promovido pelas diversas clientelas, cujo lastro atingiria o século X. De igual modo, em especial nos *tugur*, predominantemente moçárabes, a escassa presença da população árabe e mesmo berbere, essencialmente ruralizada, terá dispensado, por muito tempo, a característica compartimentação da cidade islâmica. Nestas circunstâncias, a materialização arquitectónica do poder omíada no binómio real-simbólico medina-alcáçova (ela mesma concebida como micro-cidade administrativo-militar), terá sido longamente retardada pelos acontecimentos, a ela se contrapondo, com toda a verosimilhança, quase insensivelmente, o prolongamento da antiga organização urbana *visigótica*. Com efeito, não apenas esta matéria parece longe de poder configurar-se como uma *invariante*²⁴⁰ da cidade

²³³ Cfr. GOMES, R. Varela, “A arquitectura militar muçulmana”, pp. 27-28; TORRES, C., MACÍAS, S., “A arte islâmica no Ocidente andaluz”, p. 166; MANZANO MORENO, E., *La frontera de Al-Andalus...*, pp. 184-185 e CORREIA, F. Branco, “Fortificações islâmicas do Gharb”, p. 194.

²³⁴ Cfr. SILVA, A. Vieira da, *A cerca moura de Lisboa*, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1987, pp. 41, 60 e 146; TORRES, C., MACÍAS, S., “A arte islâmica no Ocidente andaluz”, pp. 166-167 e PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, pp. 239-240.

²³⁵ Cfr. CHUECA GOITIA, F., *De Grecia al Islam*, pp. 317-320 e PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, pp. 233-234 e 314.

²³⁶ Cfr. GARCÍA BIOSCA, J. E., “La creación de una frontera...”, pp. 62-63.

²³⁷ Cfr. PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, pp. 119-120.

²³⁸ Cfr. v.g. MARQUES, A. H. de Oliveira, *Novos Ensaio de História Medieval Portuguesa*, Lisboa, Editorial Presença, 1988, pp. 20-21 e BINOUS, Jamila, HAWARI, Mahamoud, MARÍN, Manuela, ÖNEY, Gönül, “A arte islâmica no Mediterrâneo”, *A Arte Mudéjar. A estética islâmica na arte cristã*, Lisboa, Civilização Editora, 2000, Cat., p. 32.

²³⁹ ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, “Urbanismo da Alta Idade Média em Portugal...”, pp. 134-135. Veja-se também *idem*, “Castelos e cercas medievais...”, pp. 50-51; EPALZA, Mikel de, “Espacios y sus funciones en la ciudad árabe”, *Simpósio Internacional sobre la Ciudad Islámica*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991, pp. 15-17; PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, pp. 95-96, 99-100 e 103; TORRES, S., MACÍAS, S., *O legado islâmico...*, pp. 29-30; *idem*, “A arte islâmica no Ocidente andaluz”, pp. 164-165; CARVALHO, Sérgio Luís, *Cidades Medievais Portuguesas. Uma introdução ao seu estudo*, Lisboa, Livros Horizonte, col. “Perspectivas Históricas”, 2, 1989, p. 13; MAZZOLIGUINTARD, Ch., *Villes d'al Andalus...*, p. 95; BINOUS, J., HAWARI, M., MARÍN, M., ÖNEY, G., “A arte islâmica...”, p. 31.

²⁴⁰ Efectivamente, são comuns, na apresentação desta matéria, expressões como: “A cidade mediterrânica, e portanto a islâmica, é invariavelmente constituída por dois

muçulmana, como, inversamente, quando ocorre, exhibe uma ampla variedade de soluções²⁴¹, cuja compreensão e reconhecimento, de resto, a característica imprecisão da terminologia castrense fornecida pela documentação árabe dificulta²⁴², em vão se procurando nela distinguir nexos formais, topográficos, sequer dimensionais, aplicadas as palavras *qasaba* (alcáçova), *qasr* (alcácer) ou, mesmo *hisn* (castelo), indistintamente ao *palácio do governador* e à cidadela, propriamente dita, em contextos estruturais os mais diversos²⁴³.

De facto, se remontamos no fio cronológico, a alcáçova de Mérida, erguida em 835, por Abd al-Rahman II, em sólida silharia retirada às muralhas romanas demolidas, com o objectivo de vigiar uma população particularmente rebelde e a ponte sobre o Guadiana, servindo, simultaneamente, de residência ao *governador*, parece configurar-se como o mais remoto exemplo, seguido, à distância de um século, pelo *alcazar* de Toledo, obra de Abd al-Rahman III, edificado pelos mesmos métodos, tal como o de Sevilha, construído (provavelmente) em fins do século X, ou, décadas antes, o de Beja, *dar al-imara* como os outros três²⁴⁴. Consagram todos, na verdade, idêntico sistema, caldeado, afinal, numa prática administrativa longamente institu-

cionalizada: o da construção, em cidades de rebeldia contumaz e em locais estratégicos, de uma estrutura castrense, flanqueada de torres, acompanhada da demolição dos velhos muros citadinos, não com vista a assegurar a sua defesa em relação a um (eventual) inimigo externo, mas, inversamente, a garantir a sua submissão — sacrificando embora a comum segurança²⁴⁵. Donde, pois, a existência, em cidades de menor representatividade, de alcáçovas sem traço residencial (ao menos em termos de poder albergar um *wali*, representante do poder central), concebidas apenas como assento de uma guarnição e do essencial apoio administrativo, em estruturas de carácter utilitário (e, por isso mesmo, geralmente perdidas), ou de refúgio em caso de assédio, em função do que seriam providas de cisterna e (por vezes) de silos. É o que se afigura ter ocorrido em Lisboa, Santarém, Mértola e Silves, mas, igualmente, em numerosas cidades *espanholas*, como, indistintamente, Sagunto, Atienza, Bairén, Trujillo, Uceda, Vascos, Albarracín, Caracuel, Molina de Aragón, Zorita de los Canes, Baños de Encina e mesmo Mérida²⁴⁶, desse modo demonstrando, como afirmaria Christophe Picard, que, até bem adiantado o século X, “ce serait une erreur de considérer que dans chaque cité, le lieu ayant conservé le toponime *alcáçova* ou *alcazaba* avait toujours servi de résidence du pouvoir, de la conquête à la reconquête”²⁴⁷. Parece, pois, ser necessário aguardar pelo século XI e pela emergência das *realezas* locais implementada pelas *taifas*, para assistir, no exterior de Córdova, à dinamização de uma arte principesca de elevada qualidade e, com ela, do próprio conceito de *palácio-fortaleza*²⁴⁸. Antes, tudo leva a crer, é numa simples casa, talvez um palácio de origem *visigótica* (isto é, romana), dispendo de *sala de audiências*, porém sem carácter militar, que se abriga a *dar al-imara* e, com ela, a sede do *poder*, a morada do *governador*, constituindo a

principais pólos geradores” (a alcáçova e a medina) (TORRES, S., MACÍAS, S., “A arte islâmica no Ocidente andaluz”, p. 164); “hay que considerar, en toda zona urbana, un doble espacio mutuamente complementario... la ciudadela político-militar... y la medina civil” (EPALZA, M. de, “Espacios y sus funciones...”, p. 16) ou “La citadelle urbaine constitue, ne l’oublions pas, une donnée fondamentale du paysage urbain d’al-Andalus” (MAZZOLI-GUINTARD, Ch., *Villes d’al Andalus...*, p. 95).

²⁴¹ A desconcertante panóplia de soluções ostentada pela relação medina alcáçova encontraria eco em numerosos islamistas, como B. PAVÓN MALDONADO (*Tratado...*, vol. II, pp. 95-96, 99-100 e 103) ou M. de EPALZA (“Espacios y sus funciones...”, p. 16), devendo-se a Ch. MAZZOLI-GUINTARD a mais recente tentativa de sistematização de modelos, em função da qual, com relativo êxito, proporia sete tipos diferentes de alcáçovas configurando cinco formas de relacionamento com a respectiva medina (*Villes d’al Andalus...*, pp. 107-108 e 115-116).

²⁴² A semelhança de fluidez tipológica, também a ambiguidade terminológica tem contribuído para dificultar o trabalho dos historiadores, desde logo, porque, como escreveria B. PAVÓN MALDONADO, “a juzgar por las crónicas árabes existió fácil tendencia a confundir los términos” (*Tratado...*, vol. II, p. 147; veja-se tb. pp. 105, 120, 140 e 145-147; CATARINO, H., “O Algarve Oriental...”, vol. II, pp. 566-567 e DALLIÈRE-BENELHADJ, Valérie, “Le ‘Château’ en al-Andalus: un problème de terminologie”, *Habitats Fortifiés et Organisation de l’Espace en Méditerranée Médiévale*, Lyon, Travaux de la Maison d’Orient, 4, 1983, pp. 63-67).

²⁴³ Veja-se nota *supra* e, especificamente sobre a ausência de relação entre terminologia e forma, situação ou área, PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, p. 143; MAZZOLI-GUINTARD, Ch., *Villes d’al Andalus...*, pp. 95-102, 109, 111, 113-114 e PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, p. 228.

²⁴⁴ Vejam-se *supra* notas 193, 197 e 210 e PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, p. 229.

²⁴⁵ Na verdade, as fontes indicam que, quando do desmantelamento das muralhas de Sevilha (e construção do respectivo *alcazar*), os conselheiros de Abd al-Rahman III terão feito sentir ao Califa o risco que a cidade corria ao ser privada das suas defesas, pelo que tudo indica tratar-se de uma estratégia devidamente ponderada (cfr. PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, p. 229).

²⁴⁶ Cfr. *idem, ibidem*, p. 233; ; MAZZOLI-GUINTARD, Ch., *Villes d’al Andalus...*, p. 111 e TORRES, C., “O Garb-al-Andalus”, pp. 377.

²⁴⁷ *Le Portugal musulman...*, p. 231.

²⁴⁸ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 232-233 e MAZZOLI-GUINTARD, Ch., *Villes d’al Andalus...*, pp. 111-112.

mesquita, por toda a parte, o principal signo da islamização; e será apenas com as perturbações da 1ª fitna, nas décadas finais do século IX, longamente precedidas, porém, de movimentos insurreccionistas como o que Mérida protagonizaria, que o Estado omíada amadurece uma estratégia de controlo que teria como corolário a erecção de um espaço isolado e fortificado — *qasaba* ou *qasr* —, destinado a dar abrigo ao *representante* cordovês e, eventualmente, em caso de assédio, à própria população²⁴⁹. Assim, pois e a despeito das datas temporãs ilustradas por uma ou outra edificação, é no último quartel do século IX que os dados se acumulam, tanto nas fontes como na arqueologia, onde se assiste então, também, à generalização da torre como dispositivo de defesa²⁵⁰. Lleida, a *Zudda* (o velho *alcazar*) de Saragoça, a *alcazaba* de Badajoz, o *Albaycín* de Granada, testemunharão esse esforço construtivo do declinar de Oitocentos²⁵¹, enquanto a alcáçova de Beja, Elvas, o *al-Hizam* de Toledo, o *alcazar* de Sevilha e as fortificações de Tortosa ou Balaguer ilustrarão já a prática castrense decentista²⁵². Neste contexto, ao arquétipo tradicional, associando a cidade andaluza com a articulação, a um tempo funcional e simbólica, medina-alcáçova, parece contrapor-se essa outra realidade, mais concreta, que fará corresponder a presença da alcáçova à sua integração (pontual, ainda que progressiva) no sistema administrativo omíada. E é nesse quadro que o plano quadrangular revela o seu real significado.

Efectivamente, não parece resistir à mera observação o conceito segundo o qual, nas fortificações do *al-Andalus*, a adopção do plano regular estaria reservada às situações *fáceis*, de planície, correspondendo a irregularidade do traçado às posições

²⁴⁹ Cfr. PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, pp. 229-230.

²⁵⁰ Cfr. PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, p. 234.

²⁵¹ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 96-100 e, sobre o caso de Lleida, GARCÍA BIOSCA, Joan E., GIRALT, Josep, LORIENTE, Ana, MARTÍNEZ, Joan, “La génesis de los espacios urbanos andalusíes (siglos VIII-X): Tortosa, Lleida y Balaguer”, (vv. aa.), *El Islam y la Cataluña*, s.l., Lunwerg Editores, 1998, pp. 151-160.

²⁵² Cfr. CATARINO, H., “O Algarve Oriental...”, vol. I, p. 73; CORREIA, F. Branco, “Fortificações islâmicas do Gharb”, p. 194; *idem*, “O sistema defensivo da Elvas islâmica”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002, pp. 357-364; PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, p. 105; MANZANO MORENO, E., “La proyección del Estado Omeya...”, p. 65; GARCÍA BIOSCA, J. E., GIRALT, J., LORIENTE, A., MARTÍNEZ, J., “La génesis de los espacios urbanos andalusíes...”, pp. 146-160 e PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, p. 229.

alcantiladas²⁵³ — bastaria o *alcácer de Qulumryya* para o contestar. É antes com a natureza do poder ordenador e com a sua real capacidade de levar à prática um programa pré-concebido que se estabelece esse nexo causal; mesmo que os acidentes da topografia, em certos casos, dificultem, se não mesmo impeçam a implantação do plano regular²⁵⁴. A sua realização constitui, pois, sempre, um *acto de poder*, que nele, do mesmo passo, se materializa, assim o convertendo em símbolo ou metáfora da sua própria afirmação. E que o Estado omíada se encontrava consciente das potencialidades representativas fornecidas pela arquitectura, demonstram-no o gigantesco esforço que exigiu Medina Az-Zahra, tanto quanto as próprias palavras de Abd al-Rahman III, ao afirmar que “quando os Reis desejam perpetuar atrás de si a recordação dos seus altos pensamentos, fazem-no através da linguagem de [belas] construções. Uma construção, quando tem belas proporções, indica a majestade da categoria [do seu promotor]”²⁵⁵. O reconhecimento da associação sistemática do plano quadrangular, vincado de torres, à edificação das cidadelas erigidas na sequência da submissão de cidades de particular importância, como Mérida, Toledo ou Sevilha, ou de *husum* erguidos no âmbito da estratégia pertinaz que culminaria, ao termo de porfiados esforços, na *pacificação* da antiga capital dos Visigodos, em função da qual se levaria a cabo a criação de uma verdadeira *fronteira interior* que teria o ponto extremo no *alcazar* de Madrid²⁵⁶ e cujas ligações ao coração do Reino omíada seriam pontuadas pelos castelos de Balaguer, Trujillo, Guadalerzas, Alora, Tarifa e El Vacar, igualmente obriga a reconhecer, na base dessa prática, uma explícita intencionalidade.


Com efeito, configurando uma fórmula de clara *estabilidade*, mas, especialmente, geometricamente *perfeita*, concebida de acordo com um sistema formulatório aparentemente radicado na matemática védica (cuja introdução, no oriente islâmico, se encontra documentada desde 770) e, por conseguinte, marcado de uma clara matriz esotérica que associa o quadrado à

²⁵³ Cfr. ARIÉ, R., “Espanña Musulmana...”, p. 430 e MAZZOLI-GUINTARD, Ch., *Villes d'al Andalus...*, pp. 108-109.


²⁵⁴ Cfr. TORRES, C., MACÍAS, S., *O legado islâmico...*, p. 28.

²⁵⁵ SOLER, A., ZOZAYA, J., “Castillos omeyas...”, p. 267.

unicidade divina, o plano quadrangular cumpriria uma objectiva função de natureza a um tempo política e semiótica, como base da mesquita, símbolo do Islão, do *ribat*, emblema da *djihad*, mas também em relação ao próprio Emir, representante de Alá (mormente após a assunção do título califal), materializando sobre o território, em pontos cruciais, a própria ideia de *poder real*²⁵⁷. E é esse valor *representativo* — e o desejo de dele se apropriar —, que justifica a sua reabilitação, já em contexto de declínio da sua aplicação (decorrente do próprio enfraquecimento, nas décadas terminais do século X, do poder califal?), pelos novos Reinos *taifas*, de que a Aljaferia constituiria o mais brilhante exemplo, outro tanto se verificando com o potencial icónico da torre circular²⁵⁸. Como é ele que explica — no quadro do prestígio que, entre os Reinos do norte, aureolava a prática castrense muçulmana²⁵⁹ —, a sua utilização num conjunto de *beatos* moçárabes do século X, como figuração da suma edificação, da cidades das cidades, a Jerusalém celeste²⁶⁰; e com isso se desvendaria, em parte ao menos, o próprio sistema de transmissão implementado em relação a uma prática construtiva que, a despeito da objectiva extensão do arco cronológico que



Representação da Jerusalém Celeste (Beato Morgan).



Grafito procedente de Qasr al-Hayr al-Garbi (Museu de Damasco).

²⁵⁶ Veja-se *supra* nota 163.

²⁵⁷ Cfr. SOLER, A., ZOZAYA, J., “Castillos omeyas...”, pp. 265-270. A mesma noção seria formulada por C. MARTÍNEZ SALVADOR no seu estudo sobre os *ribut* tunisinos ao reconhecer que “solo la estabilidad de un gobierno (...) [no caso a dinastia Abássida] podría permitir el adecuado desarrollo de unas circunstancias que propicien la consolidación de una fuerte planificación e construcción estatal” (cfr. “Arquitectura del Ribat...”, p. 256).

²⁵⁸ Cfr. *supra* notas 196 e 202. SOLER e ZOZAYA apurariam a data de 994 como *terminus ad quem* para a aplicação do plano (“Castillos omeyas...”, p. 269).

²⁵⁹ Cfr. ALMEIDA, C. A. Ferreira de, *Arte da Alta Idade Média*, pp. 81-82 e sobre a sedução exercida nos cristãos pelas cidades muçulmanas, MATTOSO, José, “A cidade medieval na perspectiva da História das Mentalidades”, *Cidades e História*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987, pp. 23-24.

²⁶⁰ Cfr. SOLER, A., ZOZAYA, J., “Castillos omeyas...”, pp. 265-266 e 269 e, sobre o papel dos moçárabes na transmissão da cultura islâmica aos territórios cristãos, REAL, Manuel Luís, “Os Moçárabes do Gharb português”, pp. 35-52.

abrange, parece denunciar uma unicidade conceptual que obriga, necessariamente, ao que poderia definir-se como *escola* e à consequente utilização de elementos gráficos na sua difusão. Ao *plano* plasmado nos *beatos*, consagrando um sistema simples e eficaz de formulação teórica, corresponderia, aliás, a sua representação em alçado, ilustrada num esgrafito realizado em

estruque, originário do palácio jordano de Qasr al-Hayr al-Garbi, mas que bem poderia ter conhecido outras *edições*²⁶¹.

É certo que, na prática, pouco sabemos sobre os construtores destas edificações; mas é também verdade que o relevo que as fontes muçulmanas conferem ao trabalho de arquitectos, engenheiros e operários, contrasta eloquentemente com o silêncio que, por séculos, observaria sobre tal matéria a documentação cristã. De facto, logo em 835, no *Conventual* de Mérida, a lápide fundacional consagraria, a par do *amil*, o nome do director da obra: Cháafar, filho de Mocassir, liberto de Abd al-Rahman II²⁶². E outro tanto sucederia, em 874/75, nas muralhas de Huesca, realizadas por Hafif, engenheiro ou arquitecto²⁶³, enquanto, já no século X, quedaria memória do sírio Abdallah ben Sinan, como autor da traça do *alcázar* de Sevilha²⁶⁴. No século XII, seria a vez de Ahmad Ibn Baso e Ali de Gomara, construtores da mesquita almóade sevilhana (e da Giralda), além de obras civis e militares, em Carmona e Gibraltar deixando fama (e obra, parece) o arquitecto-engenheiro malaguenho Hayy Ya, outros nomes se registando ainda para os séculos XIII e XIV²⁶⁵ — e em Coimbra ficaria o rasto (documental) de mestre Zacarias, arquitecto cordovês, *chamado* pelo abade Primo de Lorvão (966-985) para as obras do mosteiro e aproveitado depois pelos homens do *concelho* da cidade na construção de pontes²⁶⁶. Na verdade, as fontes não deixam ainda de testemunhar a existência de um fluxo regular de artistas levantinos, atravessando o Estreito, ao serviço de programas emirais, prática que haveria de acentuar-se nos anos terminais do califado e no período das *taifas*²⁶⁷, mas que se afigura ter sido inaugurada por Abd al-Rahman II, nos inícios do

século IX²⁶⁸ e (pelo menos) retomada, cem anos mais tarde, pelo seu sucessor, Abd al-Rahman III, em relação a Medina Az-Zahra, objectivo com que faria vir de Bagdad e Constantinopla arquitectos e mestres de obras²⁶⁹. É, porém, o reconhecimento da existência de uma gestão centralizada dos empreendimentos arquitectónicos omíadas, justificativa da existência, na Corte cordovesa, de uma repartição específica, a cargo do *Sahib al-bunyan*, que reveste particular interesse. Com ela, na verdade, se configuraria uma pirâmide executiva, responsável pela definição dos programas e sua fiscalização em todo o *Andalus* e ao serviço da qual se assiste também a um contínuo trânsito, por todo o território, de altos funcionários da administração real²⁷⁰. E é isso que explica a solicitação de Ibn Marwan ao Emir al-Mundir, no âmbito do estabelecimento (pactuado) do seu principado (quase) independente, no último quartel do século IX e da própria fundação de Badajoz, do envio de *operários* capazes de levar a cabo a edificação da alcáçova, mesquita, banhos e do conjunto de edifícios necessários a uma *capital*²⁷¹, ao mesmo tempo que permite reconhecer, nessa *escola*, a razão de fundo da unicidade conceptual ostentada pela prática construtiva emiral (e califal), bem como da espantosa uniformidade técnica ostentada, nas mais diversas latitudes, pelas suas construções²⁷². E talvez também por essa via seja possível acrescentar algumas precisões.

Na verdade, verificada a cronologia relativamente *tardia* da castralização omíada e conhecida a utilização geral do material lítico nessas fortificações — substituído, durante as *taifas* e no período almóada, pela construção em taipa, mais rápida e, sobretudo, mais económica —, forçoso é também reconhecer a penúria geral do aparelho ostentada por essas edificações (pedra solta argamassada com terra, alinhada, por vezes, em disposição diagonal, em forma de espinha) e a sua adaptação às matérias-primas fornecidas pelos locais, de que os castelos algarvios de

²⁶¹ Cfr. SOLER, A., ZOZAYA, J., “Castillos omeyas...”, pp. 265-267 e 269 e PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, p. 643.

²⁶² Cfr. GÓMEZ-MORENO, M., “El arte español asta los Almohades”, p. 46.

²⁶³ Cfr. GARCÍA BIOSCA, J. E., GIRALT, J., LORIENTE, A., MARTÍNEZ, J., “La génesis de los espacios urbanos andalusíes...”, p. 154.

²⁶⁴ Cfr. MARÍN FIDALGO, A., *El Alcázar de Sevilla...*, p. 38.

²⁶⁵ Cfr. PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, pp. 640-642.

²⁶⁶ Cfr. AZEVEDO, Rui de, *O Mosteiro de Lorvão...*, p. 43; GONÇALVES, A. Nogueira, “As pontes do mestre Zacarias de Córdoba no século décimo”, *Estudos de História da Arte Medieval*, Coimbra, Epartur, 1980, pp. 100-101 e 113-115 e BORGES, Nelson Correia, *Arte monástica em Lorvão, sombras e realidade*, I, *Das origens a 1737*, Fundação Calouste Gulbenkian – Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Ministério da Ciência e da Tecnologia, Lisboa, [2002], vol. I, p. 72.

²⁶⁷ Cfr. PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, p. 642.

²⁶⁸ Cfr. ALMEIDA, C. A. Ferreira de, *Arte da Alta Idade Média*, p. 84.

²⁶⁹ Cfr. MAÍLLO SALGADO, Felipe, “El palacio islámico...”, p. 361.

²⁷⁰ Cfr. PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, p. 642.

²⁷¹ Cfr. PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, p. 46.

²⁷² Cfr. PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, p. 642.



Aspecto das muralhas do Conventual de Mérida, ilustrando a reutilização, em grande extensão, dos silhares romanos provenientes das muralhas destruídas.

Alcoutim e das Relíquias, erguidos em gauvaque e xisto, constituirão lídimos exemplos²⁷³. Nessas condições, o uso do aparelho pétreo de *soga e tição*, evocativo do romano de *opus quadratum* ou *grande aparelho* (mas também passado ao Oriente), não pode senão constituir sinal de *luxo*, como já Lampérez y Romea reconhecera²⁷⁴ — é o que ilustra o hábito (igualmente de origem antiga) de vincar as juntas, nas construções em taipa, a fim de reproduzir o efeito dos silhares²⁷⁵. É, pois, nas obras de iniciativa *régia* que, tal como o plano regular, se impõe a regularidade acrescida, também ela simbólica, do *aparelho imperial*. Nesse contexto, a (re)utilização de *formosos silhares*²⁷⁶ romanos, oriundos das muralhas demolidas, em amplas extensões, na erecção de alcáçovas emirais, como Mérida, Toledo e Sevilha, além da evidente economia de meios

²⁷³ Cfr. ARIÉ, R., “Espana musulmana...”, p. 430; TORRES, C, MACÍAS, S., *O Legado Islâmico...*, pp. 38-40; CATARINO, H., “O Algarve Oriental...”, vol. II, pp. 565 e 589-590 e *idem*, “Fortificações da serra algarvia”, pp. 208-212. Veja-se também, a título de exemplo a descrição fornecida por E. ANFREU MEDIERO sobre o aparelho das muralhas (urbanas) de Madrid, do século X, onde não se recorre ao uso da *soga e tição*: “La muralla está compuesta por bloques de mediano y gran tamaño, de piedra caliza y silex, excepto la debominada torre I que presenta grandes bloques de granito. En quanto a la cara inferior del recinto, la cerca aparece forrada por ladrillo, el qual se encontraba enlucido, y en otros tramos, la estructura defensiva simplemente se hallaba revocada por una capa de argamassa de cal” (“avance en el conocimiento...”, p. 872).

²⁷⁴ *Arquitectura Civil Española...*, p. 590.

²⁷⁵ Cfr. PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, p. 571, 576 e 580; TORRES, C., MACÍAS, S., “A arte islâmica no Ocidente andaluz”, pp. 165-166 e CORREIA, F. Branco, “Fortificações islâmicas do Gharb”, p. 196.

²⁷⁶ ARIÉ, R., “Espana musulmana...”, p. 430. Também C. MARTÍNEZ SALVADOR reconhecera a prática frequente da reutilização de material antigo nos *rubut* tunisinos (cfr. “Arquitectura del Ribat...”, p. 254).




Aspecto das muralhas de Medina Az-Zahra, ilustrando a utilização da técnica de *soga e tição*.

que representava, não deixaria de possibilitar a obtenção da desejada regularidade visual, sobretudo em cronologias recuadas, como no primeiro caso, onde o *Estado* omíada não disporia ainda de tecnologia adequada. Efectivamente, é ao reinado do primeiro Califa, Abd al-Rahman III, que parece reportar-se a mais segura documentação da utilização do aparelho de *soga e tição*, como na mesquita de Córdoba, em Medina Az-Zahra ou na reforma do castelo de Bobastro, porém com acentuada falta de regularidade, qualidade que apenas seria adquirida nos finais da centúria e, especialmente, nas edificações da época de Almançor, onde os blocos de pedra tendem a reduzir as suas dimensões, acentuando-se, também o uso de *tições*²⁷⁷. Por seu turno, a parcimoniosa aplicação que dela se faria na edificação da Aljafería²⁷⁸ (nas

²⁷⁷ Cfr. CABALLERO ZOREDA, L. (et. al.), “Las murallas de Madrid...”, p. 25; LÓPEZ-CUERVO, S., *Medina Az-Zahra...*, p. 47; GÓMEZ-MORENO, M., “El arte español asta los Almohades”, p. 63; PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, p. 580; TORRES, C, MACÍAS, S., *O Legado Islâmico...* (para as muralhas de Lisboa) e, de um modo geral, os dados apurados por ZOZAYA, Juan, “Fortificaciones tempranas en al-Andalus ss. VIII-X”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002, pp. 45-57. Também a (re)fortificação de Balaguer, datada com segurança do século X, ostentaria aparelho de *soga e tição* (cfr. GARCÍA BIOSCA, J. E., GIRALT, J., LORIENTE, A., MARTÍNEZ, J., “La génesis de los espacios urbanos andaluzes...”, p. 146). Estas verificações não invalidam a utilização de tal tecnologia em cronologias mais recuadas, num terreno sempre difícil de delimitar. O que, inversamente, parecem confirmar, é a extrema rudeza do aparelho praticado, ainda em tempo de Abd al-Rahman III e numa obra de tão grande representatividade como seria a própria cidade palatina de Medina Az-Zahra, onde apenas as obras de al-Hakam II (961-976) testemunham uma clara melhoria da qualidade construtiva.

²⁷⁸ Cfr. CABAÑERO SUBIZA, B., “El palacio musulman. Descripción artística”, p. 95.



Perspectiva vertical de uma das torres das muralhas de Madrid.

torres e pano da entrada, tão somente), documenta eloquentemente o valor *qualitativo* associado a esse tipo de aparelho em estruturas murais por via de regra de elevada espessura²⁷⁹. E pode bem ser que seja igualmente a apropriação desses conhecimentos (práticos), e não somente a mera economia de meios, a razão de fundo da utilização, pelos cristãos do norte, de mão de obra escrava, obtida nas razias, na edificação das suas

²⁷⁹ Cfr. PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, pp. 237-238, que procura organizar um arrolamento sistemático da espessura das muralhas conhecidas, através do qual se verifica um acentuado aumento da mesma na época do Califado, quase sempre acima dos 2,00 m e mesmo dos 3,00 m, sendo a de Mérida, com 2,60-2,70 m a de maiores dimensões no Emirato, seguida da do *alcazar* de Sevilha, com 2,10 m, mas que as mais recentes investigações atribuem igualmente ao período califal, situando-se as restantes entre o 1,50 m e os 2,00 m.



Basamento de um cubelo do Palácio de la Aljafería.

mais prestigiadas construções²⁸⁰. De origem antiga (grega e romana e de igual modo passados ao Islão oriental) são, aliás, igualmente sapatas, taludes e socos ressaltados, comuns, sobretudo as primeiras, escalonadas, nas fortificações do *al-Andalus*, documentados os últimos no alcácer coimbrão. No que a estes respeita, todavia, a sua plasticidade, verdadeiramente *clássica*, ilustrada nos muros da cerca muçulmana de Madrid (porém em circunstâncias e cronologia ainda problemáticas)²⁸¹, parece corresponder particularmente a muralhas de taipa, realizadas já na época das *taifas*²⁸².

Assim, pois, originado no mundo mediterrânico que o Império Romano unificara, o plano quadrangular conservaria, no Islão oriental (omíada e abássida), o sentido imperial que a Antiguidade lhe conferira e com esse objectivo se assistiria à sua introdução na Espanha muçulmana. Desse modo, a sua frustrada aplicação, em situações de regularidade apenas relativa e de

²⁸⁰ Cfr. GOMES, Saul António, “Grupos étnico-religiosos e estrangeiros (Muçulmanos)”, MARQUES, A. H. de Oliveira, SERRÃO, Joel, (dir.), *Nova História de Portugal*, vol. III, Lisboa, Editorial Presença, 1996, p. 309 e REAL, Manuel Luís, “Os Moçárabes do Gharb português”, p. 49.

²⁸¹ Cfr. TORMO, E., *Las murallas y las torres...*, lám. 38. Na verdade, certos troços da muralha ostentam um soco escalonado singularmente elevado, com cerca de três metros de altura, realizado em aparelho de *soga e tição*, mas cuja interpretação se revelaria em extremo problemática [cfr. CABALLERO ZOREDA, L. (et. al.), “Las murallas de Madrid...”, pp. 22-25 e 34].

²⁸² Cfr. PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, p. 248 e grav. 7, p. 236 e MARTÍNEZ LILLO, Sergio, “Estudio sobre ciertos elementos y estructuras de la arquitectura militar andalusí. La continuidad entre Roma y el Islam”, *Boletín de Arqueología Medieval*, 5, Madrid, Asociación Española de Arqueología Medieval, 1991, pp. 11-37, que, todavia, não valoriza o soco ressaltado como elemento diverso da sapata.

penúria de materiais, como nos castelos algarvios e noutros casos *espanhóis*²⁸³, não pode senão relacionar-se com a emulação verificada em relação aos castelos *régios*, no âmbito de conjunturas políticas e administrativas que a investigação um dia (talvez) esclarecerá — como esclarecerá, talvez, a sua utilização, de forma nítida, aparentemente, nos pequenos *husum* de Alter do Chão e Castro Marim²⁸⁴. Na verdade e a despeito da defesa levada a cabo por Vitruvius (no *De Architectura*) em relação à superior valia das torres circulares, o seu uso seria sempre excepcional, mesmo nas fortificações bizantinas norte-africanas dos séculos VI e VII²⁸⁵, onde boa parte dos *castelos* emirais (como as alcáçovas de Mérida, Toledo ou Sevilha), mais directamente parecem colher inspiração. Nesse contexto, a lenta penetração da torre circular, no decurso do século X e a súbita reabilitação do plano quadrangular orlado de cubelos, de directa ascendência omíada oriental, no âmbito do cenário legitimador — e, por isso mesmo, *conservador* — promovido na edificação da Aljafería, não parece poder desligar-se da crescente orientalização sofrida pelo próprio *Estado* cordovês, por óbvias razões, também, de emulação, já desde o século IX, mas acelerada, por idênticos motivos, com a sua elevação a Califado²⁸⁶. E é esse sentido semiótico, que as *taifas* recuperam, que justificaria a sua utilização no palácio saragoçano, que recupera também, com as torres circulares, o valor icónico

²⁸³ Cfr. CATARINO, H., “Fortificações da serra algarvia”, pp. 208-202 e SOLER, A. ZOZAYA, J., “Castillos omeyas...”, pp. 267-269.

²⁸⁴ Veja-se *supra* nota 211.

²⁸⁵ Cfr. PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, p. 233.

²⁸⁶ Na verdade, são inúmeros os testemunhos desse processo de aproximação cultural ao Califado oriental, onde, para todos os efeitos, radicava a legitimidade omíada e, sobretudo, residia o padrão em função do qual era aferida a capacidade de afirmação interna e externa do soberanos de Córdoba, exemplarmente ilustrado no empreendimento de Medina Az-Zhara e no conjunto de cerimoniais que, especialmente a partir de Abd al-Rahman III, rodeiam a investidura do Califa e cuja coincidência cronológica com a implementação dos castelos quadrados não pode, em nosso entender, deixar de ser assinalada. Efectivamente, é sobretudo a partir dos reinados de al-Hakam I e Abd al-Rahman II, no dealbar do século IX, que se assiste ao começo do florescimento intelectual da corte cordovesa, com a importação de numerosos representantes da cultura oriental, ao mesmo tempo que o árabe se afirma como língua cultural da Hispânia muçulmana, assim conformando um modelo que o Reinos *taifas* brilhantemente prosseguirão, em busca, também eles, de formas de afirmação da sua *legitimidade* e que teria, porventura, a melhor consagração no reinado de al-Hakam II, o Califa que chegou a reunir uma biblioteca com mais de 400 000 volumes, no 3º quartel do século X. Não será também, decerto, por acaso, que, independentemente da questão arquitectónica, é igualmente durante o Califado e ao longo do século X, que se assiste à difusão no *al-Andalus*



Vista do cubelo angular nordeste do Paço das Escolas.

fornevido pela sua ostensiva multiplicação²⁸⁷. Ao arquétipo oriental, a Espanha muçulmana pouco mais acrescentaria, com efeito, que a utilização de certas técnicas tradicionais e, sobretudo, o motivo autóctone do arco em ferradura, destinado, singularmente, a converter-se no mais emblemático elemento da arquitectura islâmica²⁸⁸. Mas parece certo que, no momento em que Coimbra sucumbe, enfim, ao assédio de Fernando Magno, o

do modelo de vida consubstanciado no *ribat* (cfr. MARTÍNEZ SALVADOR, C, “Arquitectura del Ribat...”, 251-254).

²⁸⁷ Veja-se *supra* nota 188.

²⁸⁸ Sobre este (conhecido) assunto, veja-se, v. g., CORZO SÁNCHEZ, Ramón, “Génesis y función del arco de herradura”, *Al-Andalus*, Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, vol. XLIII, Madrid-Granada, 1978, pp. 125-142.

valor representativo do plano regular, mais do que em declínio, conhecia mesmo uma renovada actualidade. Começa, pois, enfim, parece, a desenhar-se com alguma nitidez a obscura *circunstância* que motivou a edificação do seu alcácer.

* * *

Efectivamente, uma vez comprovado o carácter redutor do conceito segundo o qual a cidade muçulmana seria, por natureza, “marcadamente militar”, compartimentada entre *medina* e *ciudadela* e dominada, *invariavelmente*, pela “notoriedade arquitectónica da sua alcáçova, que representa o governador” — em função do qual se aceitaria que “o castelo de S. Jorge, a alcáçova de Santarém e a de Coimbra ou Viseu não teriam uma silhueta muito distante das de Toledo ou Mérida”²⁸⁹; apurado, ao invés, o carácter relativamente *tardio* da cronologia do encastelamento muçulmano, levado a cabo, regra geral, a partir de finais do século IX, mas, sobretudo, no decurso do X e ostentando, inversamente ainda, uma ampla pluralidade de soluções²⁹⁰ — circunstâncias essas que não tenderiam senão a exacerbar-se no âmbito concreto da “cidade moçárabe de Entre Tejo e Douro”²⁹¹; verificado, de igual modo, o sentido *régio* associado ao plano quadrangular, evocativo da qualidade *leal* de relevantes pontos militares ou de importantes cidades submetidas, emergindo as torres circulares, na ausência de concretos precedentes, no âmbito da progressiva orientalização ressentida, ao longo do século X, pelo Estado cordovês e ocorrendo a sua recuperação, já na época das *taifas*, no quadro da afirmação semiótica e legitimadora de (longínquas) apetências *califais*; reconhecida igualmente a implantação, em pleno século X, das necessárias estruturas, tanto administrativas (a repartição do *Sahib al-bunyan*), como gráficas (o plano dos *beatos* e o alçado ilustrado no esgrafito de Qasr al-Hayr al-Garbi), ou mesmo técnicas (o aparelho de *soga e tição*), passíveis de explicar a coerência, verdadeiramente *escolar*, apresentada pela castelologia cordovesa; não parece, de facto, excessivamente aventuroso procurar reconhecer, nos avatares da

²⁸⁹ Veja-se *supra* nota 239.

²⁹⁰ Veja-se *supra* nota 241.

²⁹¹ Veja-se *supra* nota 239.

história islâmica de Coimbra, o contexto em que semelhante construção deverá ter sido empreendida.

Com efeito, não será apenas o carácter irridentista apresentado pela *Emínio* dos séculos VIII e IX, anterior à primeira conquista, de 878, com a sua sucessão fragmentária de episódicas *realezas*, a impedir a aceitação de semelhante cronologia na edificação de um alcácer *real*: mas a própria rudeza da clientela berbere, de origem norte-africana e endémico nomadismo, cujo entrincheiramento, documentado, de facto (em outros locais), no âmbito da *fitna*, revestiria uma natureza maioritariamente rural, bastando, por certo, o exemplo paradigmático do muladí Ibn Marwan e da dependência por ele patenteada em relação ao poder central na edificação da sua alcáçova *principesca* de Badajoz²⁹², para demonstrar a incapacidade cultural e técnica desses grupos sociais em matéria de arquitectura militar. Em boa verdade, aliás, nada prova que fosse a cidade de *Emínio* o verdadeiro reduto dos *senhores de Coimbra*, atenta a importância conservada por Conímbriga, sede de diocese, quase certamente, até a conquista cristã de Hermenegildo Guterres e o fenómeno geral de entrincheiramento periférico dos *rebeldes do tagr*, em pequenos (e às vezes novos) *husum* rurais, em virtude, justamente, do estado precário da generalidade das defesas urbanas, situação essa que a complexa trama de presúrias *documentadas* no caso coimbrão parece comprovar e que a realização de prospecções em Montemor-o-Velho (e outros locais) poderá, talvez, um dia esclarecer²⁹³. Por outro lado, a pontual — e fugaz — integração da urbe na administração omíada, de 808/809 a 825, na sequência da expedição do príncipe Hisham, muito dificilmente geraria tal efeito, anos antes da alcáçova de Mérida e em condições estratégicas infinitamente menos relevantes do ponto de vista do poder central. Quanto ao consulado dos Banu Danis, atestado na década de 70, a ambiguidade da sua situação em relação ao poder

²⁹² Veja-se *supra* nota 271. Deve notar-se, porém, que a alcáçova de Badajoz não ostenta plano regular, nem, tão pouco, torres circulares (cfr. PICARD, Ch., *LePortugal musulman...*, p. 340), facto que, em nosso entender, associado à sua ostensiva incapacidade para assumir sozinho os trabalhos de fortificação, depõe a favor da importância do substracto romano na morfologia das muralhas de Idanha (cfr. *supra* nota 201).

emiral, tanto quanto a facilidade da sua expulsão pelo acosso conluiado (?) das tropas de *Xurumbaqi* e de Hermenegildo Guterres, denunciam a fragilidade das defesas coimbrãs, finalmente natural, seja do ponto de vista do processo geral de encastelamento, essencialmente rural, dinamizado pelos *rebeldes* (do qual, porventura, Alcácer do Sal constituirá exemplo), seja do próprio ciclo de fortificação urbana posto em marcha pelo poder cordovês em cidades submetidas de especial significado (situação a que Coimbra, periférica como era, não podia aspirar), ao mesmo tempo que semelhante prática se enquadra, sobretudo, no âmbito da *pacificação* empreendida por Abd al-Rahman III e do estabelecimento do próprio Califado, em 929, datas que encontram a cidade do Mondego sob domínio cristão e fora, por conseguinte, dos objectivos da estratégia omíada, cuja falta de interesse pelo *Gharb*, de resto, indícios vários testemunhariam²⁹⁴. A natureza incipiente apresentada nesses anos pela arquitectura militar cristã²⁹⁵, ajudará, assim, a idear e a despeito do *castelo mui excelente* reportado na prosa hiperbólica de al-Razi²⁹⁶, o carácter das defesas ostentadas por *Colímbria* quando, em 987 e após três dias de assédio, sucumbe às forças de Almançor²⁹⁷. Na verdade, como sublinharia Christophe Picard, será necessário esperar pela (re)tomada de Coimbra e pela expedição a Santiago de Compostela para encontrar, nas fontes califais, um programa militar dirigido à região, programa que englobaria (pelo menos) o estabelecimento de infra-estruturas portuárias em Alcácer do Sal²⁹⁸, mas cuja real extensão a arqueologia poderá ainda, eventualmente, vir a ampliar.

De facto, convertida, na sequência do *repopoamento* de 994 (?), na *grande place militaire musulmane d'où partaient les razzias*²⁹⁹, no quadro genérico de uma ofensiva sustentada em relação aos Reinos cristãos do norte, é realmente na esteira da *reconquista muçulmana* que a cidade consolida, finalmente, uma imagem “marcadamente militar”, que alcançaria mesmo so-

breviver à desagregação do Califado omíada, prosseguindo a urbe, após a sua incorporação, em 1022, na *taifa* de Badajoz, a sua missão castrense, de *marca fronteira*, consubstanciada, agora sim, na presença do *governador* e também, decerto, na “notoriedade arquitectónica da sua alcáçova” — ao mesmo tempo que o prolongado cerco de 1064 avulta, de facto, como única prova *documental*, após múltiplas e rápidas tomadas, da sua decantada inexpugnabilidade. É neste contexto, na verdade, que o plano regular, vincado de cubelos, encontra, no seguimento da lenta introdução do tema da torre circular desde finais do século IX e a meio século da sua formal reabilitação na torre da alcáçova de Moura e na Aljafería de Saragoça, uma eloquente antecipação, em fim de contas mutuamente explicativa; como encontraria também o seu *sentido*, alcácer real que efectivamente é, erguido numa cidade *submetida*, no quadro da nova centralidade imposta à urbe pela estratégia (nova também) implementada por Almançor e da qual, finalmente, o *Gharb* inteiro participaria. Duplo objectivo, pois, de impacte simultaneamente interno e externo, justificativo do montante do investimento que semelhante empreendimento consubstanciou, assente na vitalidade económica da *cidade* moçárabe, sendo certo que a realização de obras de fortificação e a manutenção de guarnições militares, constituía motivo consagrado para a retenção local do *imposto cordovês*³⁰⁰. A relevância particular revestida pelo *Tagr al-qulumriyya*³⁰¹, no âmbito de um plano *imperial* que almejava Santiago de Compostela e a cidade real de Leão, explicaria assim, à luz também da orientalização crescente que domina a Corte califal, a adopção do modelo *omíada*, no mesmo quadro político-cultural, afinal, de intencionalidade simultaneamente semiótica e *conservadora*, que presidiria às restantes iniciativas artísticas de Almançor, exemplarmente ilustrado na sua particular cidade palatina de Medina Al-Zahira ou na ampliação a que procede da mesquita de Córdoba³⁰². Certo é reconhecer-se, por diversas vezes, para os anos de 986 a 990, a sua presença em Coimbra e na

²⁹³ Veja-se *supra* nota 77.

²⁹⁴ Veja-se *supra* nota 173.

²⁹⁵ Veja-se *supra* nota 224.

²⁹⁶ Veja-se *supra* nota 83.

²⁹⁷ Veja-se *supra* nota 116.

²⁹⁸ Cfr. *Le Portugal musulman...*, p. 231 e *supra* nota 119.

²⁹⁹ *Idem, ibidem*, p. 115.

³⁰⁰ Cfr. MANZANO MORENO, E., *La Frontera de al-Andalus*, p. 383.

³⁰¹ Veja-se *supra* nota 112.

³⁰² Cfr. CHUECA GOITIA, F., *De Grecia al Islam*, p.311.

sua região³⁰³, como também o estreito controlo que, após o repovoamento, parecem merecer-lhe os assuntos da cidade³⁰⁴, ao mesmo tempo que é, realmente, no período subsequente, que, na toponímia como na antroponímia, a documentação atesta, finalmente, o avanço claro de um indesmentível processo de *ismaelização*³⁰⁵. E é, provavelmente, nessa nova solidariedade que, nas décadas finais do Califado, se estabelece entre populações urbanas e poder central, no âmbito de uma aliança estratégica contra os *senhores da fronteira* (muçulmanos ou cristãos)³⁰⁶, que radica o empenhamento da comunidade moçárabe, em 1064, na defesa da cidade, origem do dramático cerco que precedeu a sua queda³⁰⁷. O ano de 994 (ou os que imediatamente lhe sucedem, atenta a morte de Almançor em 1002 e a de Abd-al-Malik, seu filho, em 1008), emerge, assim, simultaneamente como a data mais precoce e como a mais tardia, no que directamente respeita à edificação do alcácer coimbrão, afundado o Califado em violentas dissensões, a partir de 1009 e inviável como seria a sua construção pelos Aftássidas de Badajoz, depois de 1022, a quem faltariam, do mesmo passo, os meios e as razões, e que em parte alguma — alcandorados na sua velha alcáçova irregular —, fariam prova de predileção pelo conceito omíada de *qasr*³⁰⁸.

* * *

Não é hoje fácil, sem esforço de imaginação, reconstituir com verosimilhança o que foi o processo de implantação do *alcácer de Qulumryya*. Como escreveu Borges Coelho, em outras circunstâncias, “é necessário, antes de mais, varrer da paisagem toda a imensa massa construída, apagar as casas e o asfalto, completar e aguçar os cabeços das colinas, desenhar no mapa as

ribeiras que desapareceram sob as casas (...); há que plantar olivais, figueiredos, amendoais; espalhar aqui e ali o verde das hortas, colorir vinhedos; pontuar o rio com pequenas embarcações”. Como ele mesmo concluía, porém, “apagado o casario, o que nos resta? Um quase nada”³⁰⁹. De facto, de origem antiqüíssima, traduzida na trama de lendas que, de há muito, pressentia além de Roma a remota matriz de onde a urbe evolucionara³¹⁰ — ilustrada, tudo leva a crer, no qualificativo de *oppidum* com que Plínio designara *Aeminium*, naquela que constitui a sua mais antiga referência escrita³¹¹ e que a arqueologia, pouco a pouco, parece desvendar³¹² —, Coimbra, erguida sobre um *monte redondo*, como, no século XII, a desenhava Idrisi³¹³, numa eterna confluência estratégica (de valor militar, económico e cultural), entre o sul e o norte, o litoral e o interior, *cidade-ponte*, como alguém lhe chamou³¹⁴, ostentaria decerto, no declinar da Antiguidade, os vestígios grandiloquos do

³⁰⁹ *O domínio germânico e muçulmano...*, p. 75.

³¹⁰ Sobre as origens lendárias de Coimbra — que, aliás, merecem ser estudadas (cfr. MARTINS, Alfredo Fernandes, *O Esforço do Homem na Bacia do Mondego, ensaio geográfico*, Coimbra, 1940, p. 147), veja-se MACHADO, Fernando Falcão, “Uma descrição de Coimbra no século XVII”, *Revista de Arqueologia*, tomo 2º, fasc. VII, Lisboa, 1936, Sep., pp. 1-2 e nota 1.

³¹¹ *Naturalis Historia*, IV, p. 35, *apud* ALARCÃO, J. “As Origens de Coimbra”, p. 23. Sobre as origens pré-romanas dos topónimos *Aeminium* e *Munda* (Mondego) e, em geral, para a argumentação a favor das origens pré-históricas da urbe, bem como para as razões da escassez de vestígios até agora localizados, vejam-se: *idem*, *ibidem*, pp. 25-27; *idem*, “A cidade romana em Portugal. A formação de ‘lugares centrais’ em Portugal, da idade do Ferro à Romanização”, *Cidades e História*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987, pp. 37-41, 44 e 47; *idem*, “A cidade romana em Portugal. Renovação urbana em Portugal na época romana”, *ibidem*, p. 87 e, por ordem cronológica: CARVALHO, Amadeu Ferraz de, *Toponímia de Coimbra e arredores (contribuição para o seu estudo)*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1934, pp. 10-13; CORREIA, Vergílio, “Coimbra pré-histórica e romana”, *Obras*, vol. I, Coimbra, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946, pp. 10-11; *idem*, “Eminio-Coimbra. A importância de Coimbra na época romana”, *ibidem*, p. 38; *idem*, “A arquitectura em Coimbra”, *ibidem*, pp. 55-46; MARTINS, Alfredo Fernandes, “Esta Coimbra... (Alguns apontamentos para uma palestra)”, *Cadernos de Geografia*, 1, Coimbra, 1983, pp. 44-45 e MANTAS, V. Gil, “Notas sobre a estrutura urbana de Aeminium”, *Biblos*, vol. LXVIII, Coimbra, 1992, pp. 488-491. Na verdade, talvez a questão possa reduzir-se a ponderar se seria natural o estabelecimento de uma cidade romana em semelhante contexto topográfico, se tal não correspondesse à (necessária) romanização de um povoado pré existente, de relevante valor estratégico.

³¹² Vejam-se *supra* notas 28 e 37 e CARVALHO, Pedro C., *O Forum de Aeminium*, Porto, Instituto Português de Museus, 1998, p. 179.

³¹³ Veja-se *supra* nota 85.

³¹⁴ MANTAS, V. Gil, “Notas sobre a estrutura urbana de Aeminium”, p. 512. Para a caracterização da região de Coimbra e seu valor estratégico, veja-se, em geral, a bibliografia indicada na nota 311 e ainda: ALARCÃO, Jorge, “Evolução urbanística de Coimbra...”, p. 1; MARGARIDO, Ana Paula, “A morfologia urbana da ‘Alta’ de Coimbra. Ensaio sobre o traçado da malha urbana e sua evolução”, *Cadernos de Geografia*, 6, 1987, pp. 45-47; ROSSA, W., *Diversidade...*, pp. 23-47, além da extensa *síntese* elaborada por COELHO, Maria Helena da Cruz, *O Baixo Mondego nos finais da Idade Média (estudo de história rural)*, Coimbra, 1983, vol. I, pp. 1-81.

³⁰³ Cfr. CATARINO, H., “O Algarve Oriental...”, vol. I, p. 75.

³⁰⁴ É o que parece comprovar-se a propósito do episódio relatado por R. de AZEVEDO, envolvendo Ezerag de Condeixa, o *governador* Farfon e o próprio Almançor, nos anos finais do século X (*O Mosteiro de Lorvão...*, p. 29).

³⁰⁵ Cfr. *idem*, *ibidem*, pp. 26 e 30.

³⁰⁶ Veja-se *supra* nota 236.

³⁰⁷ Veja-se *supra* nota 126. Na verdade, a investigação de A. de VASCONCELOS valida para os finais do século X e, sobretudo, para o século XI o reconhecimento de um convívio harmonioso entre etnias e credos sob o domínio islâmico (cfr. “A catedral de Santa Maria Colimbricense ao principiar do século XI”, *A Sé-Velha de Coimbra...*, vol. II, pp. 4-7).

³⁰⁸ Veja-se *supra* nota 292.

seu passado patricio, emergindo da ingrata topografia fornecida por uma colina, disposta, na verdade, em ferradura, vincada a meio da *cutilada* que a castiça expressão de Fernandes Martins consagraria³¹⁵: o forum monumental, com o seu criptopórtico, o aqueduto, o cemitério, tudo leva a crer, junto a S. Bento; a ponte também, unindo a estrada (de traçado polémico), que ligava *Ulissipo* e *Bracara Augusta*; um provável porto fluvial, umas termas, talvez, junto a Santa Cruz; talvez ainda um arco triunfal, ao cimo da couraça; um teatro, um circo, eventualmente³¹⁶; implantado tudo, hipoteticamente, num esquema de aproximada ortogonalidade³¹⁷; marcado tudo, já, sem dúvida, de um selo de declínio que os sucessos terminais do Império justificariam e a própria *domus* do Paço das Escolas fielmente testemunhará³¹⁸; como minado estaria (a ter existido) o *plano hipodâmico*, pela utilização orgânica característica da Antiguidade Tardia, decorrente da contracção demográfica e económica e da perda de relevo institucional. E muralhas ainda, parece, implicadas, aparentemente, na designação de *oppidum* exarada nas palavras de

³¹⁵ “Esta Coimbra...”, p. 41.

³¹⁶ Para a possível (e controversa) exumação da Coimbra romana, capital de *civitate* a partir da época de Augusto, veja-se, em geral, a bibliografia indicada nas notas anteriores e ainda CORREIA, Vergílio, “Caixa de surpresas”, *Obras*, vol. I, Coimbra, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946, pp. 43-45; ALARCÃO, Jorge, *Portugal Romano*, Lisboa, Editorial Verbo, 1974, pp. 83-84 e 88-90; *idem*, “Arquitectura Romana”, *História da Arte em Portugal*, vol. 1, *Do Paleolítico à Arte Visigótica*, Lisboa, Alfa, 1986, pp. 86-89 e PETIZ, Paula, “Aeminium. A ideia do espaço na cidade romana”, *Arquivo Coimbrão*, Biblioteca Municipal, vol. XXXV, Coimbra, 2002, pp. 313-343.

³¹⁷ A tese do possível programa ortogonal de *Aeminium*, formulada por V. Gil MANTAS (“Notas sobre a estrutura urbana de *Aeminium*”, pp. 508-510) e defendida, até certo ponto, no referido estudo de P. PETIZ (realizado em 1985/86, embora apenas publicado em 2002) seria recentemente retomada, com resultados não absolutamente conclusivos por W. ROSSA (cfr. *Diversidade...*, pp. 109-121). Na verdade, entre o emaranhado especulativo que, na ausência de verdadeira arqueologia, tem dominado a reconstrução da Coimbra romana, avulta e merece ponderação, podendo (e devendo) constituir patamar para uma abordagem verdadeiramente científica, a conclusão de Pedro C. CARVALHO, exarada no seu excelente estudo sobre o antigo *forum*, segundo a qual “a área total do complexo forense parece estar mais em consonância com a imagem de um pequeno *oppidum*, capital de *civitas*, apesar do considerável esforço financeiro que a monumentalidade do edifício do forum/criptopórtico certamente acarretaria para as finanças públicas e particulares de uma comunidade ainda sem estatuto jurídico privilegiado” (*O Forum de Aeminium*, p. 195). A importância detida por Conímbriga no limiar da Idade Média, confirmada, em pleno século VIII, como sede do senhorio de Aidulfo (que englobava *Coimbra*) e metrópole eclesiástica, eventualmente, até ao século IX (veja-se *supra* nota 110), poderá ajudar a compreender o verdadeiro papel (e a dimensão) da Coimbra romana, cujos vestígios, na ausência de campanhas arqueológicas, se tem tendido a idear com base numa pressuposição de relevância institucional que, provavelmente, apenas terá verdadeiramente adquirido a partir do século X e dos *equipamentos* implantados por Almançor e no ulterior quadro geo-estratégico da *Reconquista* e da própria fundação do Reino de Portugal.

³¹⁸ Veja-se *supra* notas 37 e 56.

Plínio, a cuja sombra (como quer que tivesse sido) terá corrido a vida nos obscuros séculos da primeira Idade Média.

Séculos obscuros, na verdade, entre as sucessivas e violentas invasões, a fome, a peste, a rapacidade dos (vários) colectores, as fracturas litúrgicas e religiosas, a crescente ruralização da vida urbana (mesmo relativizada, caso a caso) e a incapacidade do *Estado* visigótico, ante a cupidez dos senhores *feudais*, de assegurar a coesão administrativa do seu *Reino*³¹⁹. Circunstâncias que poderão explicar, numa cidade sem bispo³²⁰ e a despeito da relevância que se tem pretendido atribuir-lhe³²¹, a

³¹⁹ Para uma *viva* descrição desses conturbados tempos, vejam-se os testemunhos do bispo Idácio de Chaves e de Santo Isidoro de Sevilha em COELHO, A. Borges, “O domínio germânico e muçulmano”, pp. 76-77 e, em geral, para a compreensão deste período e seus reflexos na vida urbana, LLOBREGAT, E. A., “De la ciudad visigótica a la ciudad islámica...”, pp. 160-161 e 163-165; ALMEIDA, C. A. Ferreira de, “Urbanismo da Alta Idade Média...”, pp. 131-133 e MATTOSO, J., “A época sueva e visigótica”, pp. 302-303, 318;

³²⁰ Sobre este assunto, veja-se *supra* nota 110 e *infra* nota 321. Efectivamente, deve reter-se que a generalidade das inovações deste período, em termos de equipamentos urbanos, se liga à presença do bispo e à crescente importância (política, administrativa e mesmo fiscal) que a instituição que representava adquire, para contextualizar uma cidade que não é ainda, talvez, sede episcopal (cfr. ALMEIDA, C. A. Ferreira de, “Urbanismo da Alta Idade Média...”, pp. 131-133; ; MATTOSO, J., “A época sueva e visigótica”, pp. 323-330, 350-351; CARVALHO, S. L., *Cidades medievais portuguesas*, p. 12).

³²¹ Com efeito, a generalidade da historiografia, na esteira de Rui de AZEVEDO (“Período de formação territorial...”, pp. 24-25), Pierre DAVID (*A Sé Velha de Coimbra. Das origens ao século XV*, Porto, Portucalense Editora, 1943, pp. 15-16) e Paulo MERÊA (“Sobre as antigas instituições coimbrãs”, *Arquivo Coimbrão*, XIX-XX, Coimbra, 1964, pp. 35-36), toma por referência, no que se refere à transferência da sede episcopal — conhecida a destruição de Conímbriga pelos suevos em 468 —, a participação, no concílio de Toledo de 589, de Posidonius, na qualidade de *eminiensis ecclesiae episcopus*. Semelhante facto encontraria a sua justificação na importância entretanto adquirida por *Emínio* e na “proeminência da cidade como centro administrativo” (MANTAS, V. Gil, “Notas sobre a estrutura urbana de Aeminium”, p. 512), documentada, basicamente, no conhecimento de aí se ter procedido à cunhagem de moedas, em nome dos monarcas visigodos, nos reinados de Recaredo, Liuva II, Sisebuto e Chintila, entre 561-640 (cfr. MACHADO, Fernando Falcão, “Numismas de Emínio”, *Revista de Arqueologia*, III, 1936-1938, Sep., pp. 213-217), situação que levaria P. MERÊA a afirmar que a cidade “era agora a cabeça dum dos distritos ou *territoria*, também chamados *civitates*, em que se dividia, para efeitos de administração civil e militar, o Estado visigodo. Importante como era, devia ter à sua testa um *comes*, ou pelo menos um *iudex*, agente imediato do monarca” (“Sobre as antigas instituições...”, pp. 35-36) e ocasionaria, recentemente, a busca de uma *instalação* para “os reis visigodos ou os seus representantes” (ROSSA, W., *Diversidade...*, p. 148), que se presumiu ser na futura *alcáçova* (veja-se *supra* notas 9, 10 e 11). Sucede, porém, que todos os imediatos sucessores de Posidonius usariam o título de bispos de Conímbriga até, pelo menos, 666, datando de 873 a última referência escrita conhecida da designação *Emínio* (sobre a evolução do topónimo veja-se tb. LOUREIRO, José Pinto, *Coimbra no passado*, Coimbra, Câmara Municipal, 1964, vol. I, pp. 26-28). Neste contexto, já António de VASCONCELOS (“A catedral de Santa Maria Colimbricense...”, p. 3) se pronunciara pela transferência da diocese e respectivo topónimo na sequência da conquista da cidade por Afonso III, em 878, outro tanto fazendo Nogueira GONÇALVES, que recordaria o facto significativo (e negligenciado) de Afonso III, no ano seguinte à sua ascensão ao trono, mas a onze da efectiva tomada de Coimbra, lhe ter nomeado bispo, na pessoa de Nausto (867-912), o que denota a intenção de convertê-la em sede metropolitana. Significativo é também o facto de o prelado se ter mantido na Galiza, após a conquista da cidade e até à sua morte, sendo substituído por Froarengo (cfr. “A arte medieval em

Coimbra...”, p. 56). Efectivamente, a tradição historiográfica que opina a favor de uma transferência do bispado ainda no século VI, baseia-se numa presunção da *importância* estratégica de Coimbra, até pela sua situação topográfica, que talvez deva ser mitigada à luz de outras informações, como as que fornecem as próprias características da *Aeminium* romana e, desde logo, das suas muralhas, que não ofereceriam, eventualmente, a segurança que por regra se lhes atribui, o que inegavelmente retira a Coimbra uma boa parte da sua relevância militar, relativizando também a decadência (consequente) de Conímbriga, a este assunto se voltando adiante. Mas valerá a pena registar as informações fornecidas por Justino MACIEL, revelando, para inícios da 2ª metade do século V, uma Conímbriga “muito bem fortificada” e “difícilmente conquistável” [cfr. “A arte da Antiguidade Tardia (séculos III-VIII, ano de 711)”, PEREIRA, Paulo, (dir.), *História da Arte Portuguesa*, vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1995, p. 121]; a divisão de Teodomiro, onde, em 569, *Emínio* surge como paróquia de Conímbriga; ou as que atestam o prosseguimento da vida urbana nesta última, após a invasão sueva, reorganizada, por certo, em redor da sede episcopal e de que conhecemos apenas os dados sumariados em 1936, por Vergílio CORREIA, evocando a lápide funerária de Serenianus, de 541 e meia centena de fragmentos esculpidos (“capiteis, frisos, tabelas, elementos de construções religiosas acessórias, pilastrinhas de frestas geminadas”), comprovando, para os séculos VI e VII (pelo menos), em vincado contraste com *Emínio*, a existência de “basílicas e outros santuários”, ilustrando uma vida religiosa activa e importante [“Conímbriga Visigótica”, *O Instituto*, vol. 90, Coimbra, 1936, pp. 411-415; vejam-se também, sobre a arte da Alta Idade Média em Conímbriga e o seu eloquente rasto de influência, os contributos fornecidos por FERNANDES, Paulo Almeida, “O ajimez moçarabe reaproveitado no Castelo de Soure”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002, pp. 795-799]; ou ainda o prosseguimento da dignidade de *conde* (dos cristãos de Coimbra) na linhagem dos senhores de Conímbriga, ao longo (pelo menos também) de boa parte do século VIII. De facto, mesmo Rui de AZEVEDO não deixaria de trazer alguns dados a esta questão (ainda que em desabono, em nosso entender, da sua tese de se encontrar Conímbriga “já morta ao tempo das invasões sarracenas”) ao datar o topónimo Condeixa — “cidade da condessa” (D. Onega) — e, por conseguinte, a irreversível morte de Conímbriga, do período posterior à “reconquista do território de Coimbra por Afonso III das Astúrias” (*ibidem*, p. 29), a este respeito merecendo confronto os dados que acrescentamos na nota 373. E também Borges de FIGUEIREDO, minucioso colecionador de informações, não tem dúvidas em afirmar a sobrevivência de Conímbriga até ao século IX (em oposição a uma *Emínio* decaída desde as invasões bárbaras), como povoação mais importante e sede de bispado, de que a paróquia eminiense dependia, continuando em poder dos muçulmanos ainda além da presúria desta, em 878, que, na verdade, ditaria a sua morte: “Affonso III repovoou Aeminio e Conimbriga, depois de conquistadas — escreveria —; mas a segunda, nas gigantes luctas que tivera a sustentar, soffrera tantos desastres que não poudes mais levantar-se do estado de decadência a que chegára; mórmente retomando vida a próxima Aeminio que, por melhor situada junto d’uma corrente fluvial, devia ser preferida. Os habitantes d’uma foram a pouco e pouco passando para a outra, para um novo centro de animação, de vida; interesses de commercio mesmo para isso contribuíram. Conimbriga, abandonada quasi inteiramente, foi-se despovoando, até ficar pouco menos de deserta, e a ponto de perder o nome. Aeminio, procurada, estimada, ataviada com o nome honrado da sua visinha, animou-se, engrandeceu-se, para se glorificar um dia” (*Coimbra antiga e moderna...*, p. 262). Enfim, no que directamente respeita à questão das moedas (a mais firme base da tese da proeminência coimbrã durante o período visigótico) e mau grado os *monetarii* serem, por via de regra, artífices trabalhando por conta do *Estado*, F. F. MACHADO não deixaria de fazer notar que a existência de um cunho único para cada monarca indicia ausência de uma *casa da Moeda*, devendo-se a emissão, provavelmente, à homenagem individual do conde-governador, facto que, parecidos, não pode deixar de cruzar-se com o conhecimento da integração de *Emínio*, à data da ocupação muçulmana, no *condado* de Aidulfo, membro da família real visigótica, cuja sede era Conímbriga e cuja jurisdição sobre a comunidade cristã continuaria, como se viu, nos seus descendentes, nem com a noção de corresponder o século VII, entre os visigodos, a uma decadência da própria emissão monetária, substituída pela prática atávica do entesouramento (cfr. MATTOSO, J, “A época sueva e visigótica”, pp. 327-328 e 335-336), o que, acrescido aos dados anteriormente aduzidos, poderá conferir às moedas coimbrãs um valor mais simbólico que realmente económico — com as devidas consequências. Este conjunto de informações, por conseguinte, dissentindo da imagem vulnerável que

escassez reconhecida de marcas arquitectónicas documentadas para este período³²², mais que alguns fragmentos de pedras ornados de rosetas, a esse tempo atribuídos, lentamente recolhidos, desde finais do século XIX, na Sé Velha, em S. João de Almedina, nas galerias do criptopórtico, em S. Pedro³²³. E no Paço das Escolas, também, localizada no decurso da *sondagem E2*, entre dois lintéis da cobertura do corredor interno do cubelo norte da antiga porta-forte. Paço, aliás, que igualmente mostra, reconhecida por Nogueira Gonçalves, em 1945, que a datara então “da época visigótica, primeiro período”³²⁴, uma outra — talvez uma ara³²⁵ —, de *elegante decoração fitomórfica*³²⁶, incorporada no paramento externo da fachada norte. Pedras, pois, de evidente contexto litúrgico, ostentando uma unidade decorativa, como que uma *escola*³²⁷, mas que recentes investiga-

(em benefício de Coimbra) tradicionalmente tem sido criada à velha e prestigiosa cidade romana, leva, assim, em nossa opinião, necessariamente a relativizar a imagem, até certo ponto ideal, que da evolução de Coimbra na Alta Idade Média se tem formado, situação que, no que se relaciona com o período islâmico, melhor se compreende também por confronto com o que se sabe sobre a decadência das cidades não colectoras (veja-se *supra* nota 131).

³²² A *gestão parcimoniosa das estruturas herdadas*, com escassa e pouco significativa inovação, justificativa da ausência de vestígios materiais e reflectida na absoluta ausência de informação existente a respeito das eventuais igrejas — que nenhum dos templos proto-românicos seguramente parece substituir — é também a conclusão que se extrai da análise de W. ROSSA, responsável pelo mais recente balanço produzido sobre esta matéria (cfr. *Diversidade...*, pp. 123-124, 133, 138-147).

³²³ Cfr. CORREIA, Vergílio, “Coimbra pré-românica”, *Obras*, vol. I, Coimbra, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946, pp. 51-52 e *idem*, *Inventário Artístico de Portugal - Cidade de Coimbra*, p. X.

³²⁴ Veja-se *supra*, nota 20.

³²⁵ A classificação como ara, ou pedra de altar, foi por nós proposta ao Prof. Jorge Alarcão, que a achou plausível, no decurso de uma visita ao Paço das Escolas, em Março de 2001, destinada a docentes do Grupo de História da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra [para uma comparação tipológica com outra de carácter idêntico à generalidade dos fragmentos insculpidos localizados em Coimbra, veja-se *Semente em Boa Terra. Raízes do Cristianismo na Diocese de Coimbra (do século IV a 1064)*, Cat., Coimbra, Jubileu do Ano 2000, p. 68, ilustr. 29, que reproduzimos. O carácter muito diverso da ornamentação apresentada pela pedra da Universidade, bem como a peremptória classificação de N. GONÇALVES — que sobre as outras não deixaria de exprimir discretas reservas —, poderá, como mera proposta, fazer atribuí-la à primitiva paroquial de *Emínio*, depois transitada para a catedral do século IX. Não pretendemos avançar tese em matéria tão fora do nosso âmbito de trabalho, mas não deixa de causar alguma perplexidade a utilização explícita de semelhante objecto num edifício que, por toda a parte, dissimularia ostensivamente a reutilização de materiais, mesmo romanos, atestada pela inclusão do outro fragmento como mero material de enchimento da cobertura do corredor da porta-forte, o que parece conferir à inclusão desta um valor semiótico particular.

³²⁶ MANTAS, V. Gil, “Notas acerca da estrutura urbana...”, p. 512.

³²⁷ Cfr. MACIEL, Justino, “A arte da Antiguidade Tardia...”, pp. 141-142.



Pedra visigótica localizada no interior do cubelo norte da porta-forte.

ções, em face do seu patente orientalismo e da constatação da escassa relevância do período visigótico em matéria construtiva, tendem a classificar como moçárabes, avançando, assim, decisivamente a sua cronologia³²⁸ — circunstância que, de facto, adquiriria em Coimbra, *maior foco de moçarabismo no ocidente*

³²⁸ Cfr. REAL, Manuel Luís, “Os Moçárabes do Gharb português”, pp. 35-56. Na verdade, não terá sido a classificação como visigótico deste conjunto de pedras ornamentais — e a despeito da opinião peremptória proposta por Nogueira Gonçalves para a *pedra visigótica* da fachada norte do Paço das Escolas — imune à tendência para reconhecer nelas os almejados vestígios da *importância* atribuída à antiga Emínia. Assim, V. CORREIA referiria que as rosetas dos seus ornatos “segundo Puyg y Cadafalch, o eminente arquitecto catalão, se encontram até ao século IX, mas que os monumentos do século VII [as] ostentam já nas suas decorações” (“Coimbra pré-românica”, p. 52), enquanto, noutro local, afirmando a sua similitude com outras recolhidas em Conímbriga e Montemor-o-Velho, sublinha: “mas o corte da pedra e o desenho acusam experiência e boa técnica” (*Inventário Artístico de Portugal - Cidade de Coimbra*, p. X). Por seu turno e em referência aos mesmos materiais (excepção feita à pedra da fachada norte do alcáçer, ainda não conhecida — como, obviamente, a do cubelo, idêntica esta, porém, a todas as restantes), afirmaria Nogueira GONÇALVES que “noutros locais podiam ser de tempo mais avançado, mas que considerações diversas convencem aqui a que sejam visigóticas” (“Evocação da obra coimbrã...”, p. 11.). Quanto à pedra da Universidade, a diversidade da sua decoração poderia, de facto, testemunhar origem mais antiga, se tiver algum fundamento a proposta que acima fizemos (veja-se *supra* nota 325), em função da qual constituiria, talvez, solitário testemunho da Emínia cristã anterior à ocupação árabe. Veja-se também sobre esta matéria, FERNANDES, P. Almeida, “O ajimez moçárabe...”, pp. 795-799.

*peninsular*³²⁹, um redobrado sentido. Tudo indica, pois, que a primeira fase do domínio muçulmano na cidade, marcada pelo encastelamento periférico dos senhores berberes e consignada, em termos de administração eclesiástica, no estatuto de paróquia do bispado de Conímbriga — cujos *condes* ostentariam a *administração civil* —, se tenha consumido num quadro de decadência geral da vida urbana, ritmicamente perturbada por presúrias e traduzida na reutilização pragmática dos antigos espaços *imperiais*, públicos e privados, degradados já na *época visigótica*, entre os quais se terão improvisado um ou mais locais de culto, cuja modéstia, todavia, obviaria à subsistência de vestígios; outro tanto sucedendo, aliás, com a (eventual) mesquita, havida conta ao reduzido efectivo da (eventual) comunidade árabe e ao próprio carácter heterodoxo ostentado pela falange berbere³³⁰. Neste contexto, será, por certo, a con-

³²⁹ Veja-se *supra* nota 91.

³³⁰ Veja-se *supra* nota 141. Na verdade, o estabelecimento preferencial do *ocupante muçulmano* no exterior das cidades objecto de pacto (de velha tradição romana), que parece poder comprovar-se, redundaria num retardamento do próprio processo



Pedra ornamentada visigótica incorporada na fachada norte.

quista cristã, com a fixação no Tejo da linha de fronteira e a transferência do bispo de Conímbriga — bem como o século de paz que o desinteresse omíada pelo destino do *Gharb* fomentaria —, a razão de fundo de um *ressurgimento* que, a despeito da característica rudeza dos novos senhores, se traduziria no fortalecimento económico e político da comunidade *moçárabe* e, com ele, na emergência de uma arte religiosa, ligada à implantação do conjunto de equipamentos litúrgicos indispensáveis a uma metrópole eclesiástica (catedral, basílicas cemiteriais), expressa nos testemunhos subsistentes, cuja invulgar centra-

de islamização urbana, simbolizado pela implantação da mesquita, em benefício, justamente, desses *estabelecimentos rústicos*, aos quais acorrem os próprios muladí para operarem a sua conversão, situação que, ao mesmo tempo que favorece o prolongamento, nas cidades, do modo de vida visigodo, contribui também para acentuar a sua própria decadência (cfr. LLOBREGAT, E. A., “De la ciudad visigótica a la ciudad islámica...”, pp. 186-187 e *supra* nota 135). No que directamente respeita ao caso coimbrão, aliás, a documentação atestaria que ainda no século X alguns dos mais ricos proprietários residem em lugares bastante distanciados [cfr. GOMES, Saul António, ‘*In Limine Conscriptiois*’. *Documentos, chancelaria e cultura no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (séculos XII a XIV)*, diss. de doutoramento em História Medieval, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2000, policopiada, vol. I, p. 112].

lidade³³¹ a condição de cidade cristã (tanto quanto a própria contracção demográfica) explicariam, ao mesmo tempo que a sua localização desenha já, de um modo geral, a rede eclesial que emergirá no século XI, sendo também agora que parece poder reconhecer-se, no mesmo solo onde assentaria a actual Sé medieval, o rasto de uma primeira catedral³³². A este período, aliás — que também Nogueira Gonçalves reconheceria como “a base do ciclo moderno da cidade”³³³ —, se reportaria, significativamente, a prosa de al-Razi, com ela nascendo uma imagem-padrão, de *bondade e fortaleza*, que acabaria por fixar-se nos textos dos cronistas posteriores e cuja repetição terminaria por conferir-lhe um (abusivo) valor retroactivo; mas que talvez tivesse sido responsável pela súbita inversão da política omíada em relação ao *Gharb* e pelo valor estratégico que a cidade,

³³¹ Cfr. ALMEIDA, C. A. Ferreira de, “Urbanismo da Alta Idade Média...”, p. 132.

³³² Cfr. VASCONCELOS, A. de, *A Sé Velha de Coimbra...*, vol. I, pp. 30-31, 36-37 e 48. Veja-se tb. ROSSA, W., *Diversidade...*, p. 147 e 244-245.

³³³ “A arte medieval em Coimbra...”, p. 56.



Ara visigótica.

doravante, iria revestir³³⁴. É, pois, decerto, sobre essa urbe, próspera e *moçárabe*, onde, entre os vestígios da antiga ordem imperial, que após cinco séculos de abandono, lentamente se esboroavam, despontavam os novos signos da sua dignidade eclesiástica, debilmente protegida pela *muralha romana* e pelos reforços (seguramente frustrados), realizados pelos condes, que se abate, em Julho de 987, a fúria destrutiva de Almançor — fúria, na verdade, que as pedras do alcácer não deixariam, certamente, de *ilustrar*.

Com o *repopoamento*, porém, *sete anos* mais tarde, chegava também, por fim, uma *comunidade árabe*³³⁵. E com ela, decerto, finalmente, a mesquita, islamizando a antiga catedral³³⁶. Mas vinha, sobretudo, o eloquente sinal da submissão: o reduto *real*. Assim, pois, buscando, na sua dupla intencionalidade, a um tempo endógena e hexógena, local estratégico e eminente onde cumprir o seu objectivo semiótico, erguer-se-ia este no extremo do braço meridional da ferradura, o mais proeminente: aí onde, na

³³⁴ Às informações fornecidas por al-Razi, que tornariam a situação de Coimbra conhecida há décadas na Corte califal, haverá que acrescentar, como bem viu A. de VASCONCELOS, os efeitos da observação directa, tanto das suas defesas como das suas potencialidades económicas, colhidos pelo próprio Almançor nas algazuas anteriores (cfr. “A catedral de Santa Maria...”, p. 4 e *supra* nota 116).

³³⁵ De facto, segundo as fontes, Coimbra seria repovoada de moçárabes e muladíes (cfr. VASCONCELOS, A. de, “A catedral de Santa Maria...”, p. 5).

³³⁶ Sobre esta matéria a informação de fundo é ainda a que forneceu A. de VASCONCELOS ao analisar o problema, nomeadamente a que respeita a “Um pavimento de argamassa, e uma base de coluna de mármore, que se encontraram abaixo do nível do primitivo piso do actual templo, ao realizarem-se há anos as obras da restauração e que lá ficaram *in situ*”, relatando ainda, com indignação, as circunstâncias do seu encobrimento (*A Sé Velha de Coimbra...*, vol. I, pp. 22 e 27-31. Veja-se tb. GONÇALVES, A. Nogueira, “Evocação da obra coimbrã...”, p. 21).

expressão feliz de Fernandes Martins, se formava, como uma esplanada, suspenso, um amplo *ninho de águias*³³⁷ — *ninho* cercado de falésias, defendido naturalmente a sul e a poente, acessível apenas por nascente e alcandorado sobre a *cutilada* que, vincando a colina, abrigava a antiga catedral e, com ela, o *núcleo duro* do agregado cristão. Implantação forçosamente ingrata, que obrigaria, por óbvios imperativos de ordem estática, à deformação da planta regular — tal como a *linha de fastígio* do dorso da colina que a antecede (hoje por completo rebaixada³³⁸), levaria também a descentrar a porta-forte. Mas que cumpria, plenamente, os critérios *representativos* que haviam presidido à sua edificação. Assim, pois, a antiga zona residencial patricia, que, dez séculos mais tarde, as intervenções no *Pátio das Escolas* iriam desvendar, degradada havia muito por novas utilizações — senão mesmo (quase) abandonada³³⁹ —, serviria agora de assento ao monumento que, pelo tempo fora, iria moldar a imagem da cidade. Mas, sobretudo, que iria mudar o seu destino. Empreendimento facilitado pelas diversas pedreiras existentes nas imediações³⁴⁰ e onde, como habitualmente, se integrariam os poderosos silhares das construções romanas que, em seu redor, ruíam lentamente: um *alcácer muçulmano*, guarda-avanzada do Islão, de rosto à Cristandade e às pretensões hegemónicas dos monarcas astur-leoneses, símbolo da marcha irreversível da *djihad* e da capacidade realizadora do poder *omíada*, em antecipação da conquista final das cidades-*fétiche* de Santiago e de Leão. Donde, pois, a desmesura das suas proporções³⁴¹.


³³⁷ “Esta Coimbra...”, pp. 41-42.

³³⁸ Cfr. *idem, ibidem*, p. 41.

³³⁹ É, na verdade, o que parece documentar a arqueologia, onde os trechos exumados das muralhas do *alcácer* assentaram directamente sobre espólio romano e da Antiguidade Tardia, saltando depois a cronologia directamente para as épocas islâmica e da Reconquista (cfr. CATARINO, H., *Intervenção Arqueológica... (campanha 1/2000)*, pp. 6, 23 e 28-29 e *idem, Intervenção Arqueológica... – relatório da campanha 2/2001*, pp. 8, 13, 23 e 27).

³⁴⁰ Efectivamente, a própria composição calcária do morro, que aí aflora, forneceria pedra localmente e no âmbito dos próprios trabalhos de regularização necessários à edificação de uma estrutura de semelhantes dimensões, ao mesmo tempo que topónimos como *rua dos Penedos* e mesmo *rua da Pedreira*, *largo da Pedreira*, *escadas da Pedreira* ou *judiaria da Pedreira* se registam a escassíssima distância, referentes, pela maior parte, à zona depois ocupada pelos colégios dos Grilos e de Santo António *da Pedreira* (cfr. CORREIA, A., *Toponímia Coimbrã*, p. 14, LOUREIRO, J. Pinto, *Toponímia de Coimbra*, tomo I, p. 414 e ROSSA, W., *Diversidade...*, pp. 44 e 100).

³⁴¹ De facto, merece reparo a semelhança de dimensões apresentada pelo *alcácer* de Coimbra ((76 m x 78,5 m x 82 m x 80 m, respectivamente a nascente, sul, poente e



Implantação topográfica da Alcáçova de Coimbra (José Luís Madeira).

Donde, talvez, a ostensiva exibição, no flanco norte, virada à urbe, da *pedra visigótica*, hipotética ara da antiga cathedral, islamizada³⁴². Donde ainda, por fim, eventualmente, a verdadeira razão da vinda de mestre Zacarias, *arquitecto cordovês*, que só no plano da lenda poderia ter sido chamado pelo abade de Lorvão e ocupado depois na construção de *pontes*...³⁴³

norte) e pelo palácio saragoçano da Aljafería (87 m x 78 m aproximadamente). Se, neste último, a relativa modéstia das suas proporções, para um *palácio real*, seria assinalada pela bibliografia como um claro factor de empobrecimento em relação à matriz omíada — a par de outros, como a penúria dos materiais e a deformação da planta e descentramento da entrada, não justificáveis em terreno plano (cfr. *supra* nota 212) —, as dimensões do edifício coimbrão, sede, apenas, da representação militar, bem como o recurso ao aparelho imperial de *soga e tição*, a ousadia que constituiu a realização do plano regular em semelhante contexto topográfico (justificativa, aqui sim, da deformação da planta e do descentramento da porta) mas, sobretudo, a própria e intencional ressurreição do *plano omíada* que representa, avultarão, inversamente, como indícios claros da importância política que revestiria a sua realização, no quadro da nova estratégia ofensiva em relação ao Reino de Leão.

³⁴² Vejam-se *supra* notas 325 e 328.

³⁴³ O conhecimento da vinda de mestre Zacarias resulta de um documento redigido entre 1064 e 1067 — publ. por R. de AZEVEDO, sendo a sua actividade ao serviço do Mosteiro de Lorvão e da *câmara* coimbrã (a construção das pontes) pacientemente estudada por Nogueira GONÇALVES —, nele se afirmando que no tempo do abade Primo (966-985) o Convento chamara de Córdova mestre Zacarias, solicitando posteriormente os homens do *concelho* de Coimbra a sua cedência para a obra das suas pontes. São conhecidos (mas nunca verdadeiramente estudados com

Como seria, porém, internamente, o orgulhoso alcácer? Não é fácil sabê-lo, por enquanto, atento o carácter limitado, em especial, justamente, no que respeita às áreas a norte da muralha, das intervenções realizadas no *Pátio das Escolas*. Mas é certo que este flanco parece revelar a presença de estruturas habitacionais³⁴⁴, ao mesmo tempo que a conservação de rebocos no

métodos modernos) os trechos arcaicos do mosteiro de Lorvão (uma torre de carácter militar incluindo um arco ultrapassado) nada, porém, permitindo (por ora) atribuí-los directamente a mestre Zacarias. A verdade é que, como N. G. bem sublinharia, a obra da *câmara* (três modestos *pontões*) não justificaria a vinda do cordovês; mas também as do mosteiro, modestas como teriam sido, em virtude da própria modéstia da comunidade — e do que era a tradição da arquitectura monástica peninsular —, dificilmente explicariam semelhante cuidado. Tudo converge, assim (mesmo que não possa provar-se), na utilização pelos monges laurbanenses dos bons ofícios de um mestre construtor ocupado nas obras realizadas em Coimbra pelos novos senhores, no âmbito administrativo da repartição do *Sahib al-bunyan*, figurando o carismático abade Primo como referência lendária e origem de um pequeno desfasamento cronológico perfeitamente compreensível por parte de relatores já distanciados dos acontecimentos, reforçando o facto de o trecho laurbanense ser constituído por uma torre de defesa a ligação à arquitectura militar do seu (hipotético) construtor (veja-se *supra* nota 266 e BORGES, N. Correia, *Arte monástica em Lorvão, sombras e realidade*, I, vol. I, pp. 89-90 e vol. II, il. 47). Não resistimos, aliás, a aproximar desta situação a do *forum* de Aeminium e da sua ligação ao arquitecto æminiense Caius Sevius Lupus, bem como as conclusões a este respeito formuladas por P. C. CARVALHO (*O Forum de Aeminium*, p. 202).

³⁴⁴ Efectivamente, no âmbito da *sondagem AI*, seriam reconhecidas, adjacentes ao flanco interno da (desaparecida) muralha, paredes relacionadas com estruturas

intradorso do trecho mural exumado sob o gigante da Capela, no decurso da *sondagem* A2³⁴⁵ (numa muralha cujo aparelho *imperial* não previa, obviamente, o seu revestimento), sugere, também aí, a existência de espaços habitados. Outro tanto sucederia a norte, provavelmente, como indicia a pequena *cloaca* da fachada (mesmo que a natureza da relação topográfica, entre o *ninho de águias* e o plano, mais elevado, donde arrancava, outrora, a *linha de fastígio* da colina, obrigassem, certamente, os construtores do alcácer a providenciar sistemas de drenagem). Hoje, porém, tanto essa face, como as de este e oeste, albergam construções que dificultam toda a prospecção, se é que, simplesmente, não obliteraram a estrutura primitiva — mas queda sempre um rasto do passado, que futuras campanhas poderão, talvez, recuperar ainda. Por outro lado, no que respeita ao lanço da entrada, de acesso directo, como indicam os cubelos de flanco e porta dupla, seguramente, na tradição califal do século X, como impunha a existência de dispositivos internos de defesa³⁴⁶, não parecem os *encontros* garantir aí espessura adequada à implantação de dependências habitacionais, sendo certo que, mais tarde, a realização de semelhante empresa obrigaria ao aumento da sua profundidade. Mas é sobretudo verdade que, também aqui, a ausência de intervenções arqueológicas dificulta toda a conclusão. Porém, estrutura “marcadamente militar”, erguida numa cidade *submetida*, confiada às ordens de um *qa'id* — como afirma o relator da conquista de Fernando Magno³⁴⁷ — e não, por certo, de um *governador*, muito dificilmente ostentaria, em anos apesar de tudo recuados, a tipologia dita de *governo*, palacial, mas essa outra, essencialmente *funcional*, assente no pátio único central, em torno ao qual, apoiadas na muralha, se alinhavam as diversas dependências, característica, de facto, dos palácios omíadas, em

habitacionais em funcionamento até ao período da Reconquista, testemunhando-se um arrasamento posterior ao século XII, localizando-se também a presença de edificações em idêntico contexto no decurso da *sondagem* F, embora os apertados limites da área desvendada a norte da muralha não permitissem, por ora, avançar conclusões [cfr. CATARINO, H., *Intervenção Arqueológica... (campanha 1/2000)*, p. 23 e *idem*, *Intervenção Arqueológica... – relatório da campanha 2/2001*, pp. 21-22].

³⁴⁵ Cfr. *idem*, *Intervenção Arqueológica... (campanha 1/2000)*, p. 32.

³⁴⁶ Veja-se *supra* nota 53.

³⁴⁷ Veja-se *supra* nota 127.

cujo modelo se inspirava e dos *rubut* dos místicos guerreiros da *djihad*³⁴⁸, que em fim de contas, na sua própria essência, fundamentalmente configuraria. Mas talvez, na verdade, se não assemelhasse a qualquer deles. De facto, persiste ainda, em redor do *alcácer de Qulumriyya*, a enigmática aproximação feita por Vergílio Correia e Nogueira Gonçalves entre o seu aparelho constitutivo e o da própria cintura das muralhas urbanas, tradicionalmente atribuídas ao período romano. E talvez também por essa via seja possível precisar melhor o verdadeiro recorte da construção que nos ocupa.

* * *

Efectivamente, data de 1930, por mão de António de Vasconcelos, a primeira reconstituição do circuito medieval das muralhas coimbrãs³⁴⁹. Se o velho mestre não curara de deslindar a sua origem, mas tão só de definir o seu percurso, outro tanto não faria Vergílio Correia, que, no mesmo ano e sob o impacte da descoberta, nas infra-estruturas do Museu que dirigia, do criptopórtico romano, afirmava, invocando Plínio, que “admitindo que *oppidum et flumen Minium* se referem a Coimbra, aí temos, além da designação do nome da terra, a sua qualidade de *oppidum*, povoação de altura, fortificada, que de facto Coimbra é, e provavelmente sempre foi”. Apesar disso não deixava de constatar que “acerca das muralhas romanas de Coimbra, nada conhecemos, até agora, de positivo”³⁵⁰. Em Junho de 1943, contudo, evocava Nogueira Gonçalves: “Alvorecia o século quinto. Iam caindo, feridas quase sem glória, as águias dos emblemas imperiais. Desabava a torrente dos povos bárbaros, alastrando em ruínas e morticínios. Em 409 atravessava a grande muralha natural dos Pirenéus a primeira onda, a dos suevos, alanos e vândalos. O pânico adensava-se sobre os hispano-romanos; eram fortificadas, em acelerada obra, as cidades que, crescidas na paz romana, se encontravam indefesas. Integravam-se nas muralhas os restos dos templos abandonados, mesmo as

³⁴⁸ Veja-se *supra* nota 191.

³⁴⁹ *A Sé Velha de Coimbra...*, vol. I, pp. 83-88. Veja-se tb. VENTURA, L., “A muralha coimbrã na documentação medieval”.

³⁵⁰ “Coimbra romana”, *Obras*, vol. I, *Coimbra*, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946, p. 29.

estátuas dos grandes deuses, lápides consulares e lápides fúnebres; só era necessário que a obra crescesse, se alargasse a couraça e detrás dela os corações se sentissem menos oprimidos. O mesmo aconteceu em Emínio-Coimbra. Na base da Torre de Almedina, num paramento descoberto no Arco da Traição e noutros pontos, há grandes blocos aparelhados, apressadamente ali postos, e que a edifícios clássicos pertenceram. Nada se sabe, porém, do que se deu com esta cidade, mas tudo convence que a sorte misérrima que tocou Conímbriga-Condeixa foi partilhada por Emínio-Coimbra”³⁵¹.

Ganhava, pois, raízes, até por confronto com Conímbriga, onde os avanços da arqueologia comprovariam a origem tardo-antiga das muralhas³⁵², a tese da erecção da cerca coimbrã ao despontar do século V, perfilhada também por Fernandes Martins, em 1951³⁵³ e por Pierre David, desde 47, embora recuando a edificação dos muros, em ambas as cidades, à invasão dos Francos de 258³⁵⁴. Antes que terminasse o ano de 43, contudo, meses depois de Nogueira Gonçalves, recordando a invasão bárbara de 409, com ela relacionar a edificação das muralhas coimbrãs, as obras em curso no palácio universitário, proporcionando a descoberta do pano de muro e do cubelo (depois demolido) incluídos no átrio de S. Pedro, abriam novas perspectivas, em função das quais Vergílio Correia, estribado no confronto do “aparelho da construção, onde, como noutros pontos dos muros e portas de Coimbra, foram empregados blocos romanos, de algum grande edifício desmontado para o efeito”, deduzia ser o mesmo “coevo das grandes obras de fortificação citadina, cuja origem e cronologia precisa são ainda o problema em aberto”³⁵⁵. Falecido no ano seguinte, mas não antes da descoberta, no corredor interno do antigo Colégio, de um amplo troço da muralha oriental, reforçaria a mesma opinião nas páginas do *Inventário*, saído em 47, ao referir o reemprego “nas fiadas inferiores”, de blocos romanos, “tudo de modo idêntico ao dis-

positivo em que encontrámos esses elementos aproveitados nas muralhas de nascente e sul da cidade e nas portas da Traição e Almedina”, afirmando uma vez mais: “Portanto os muros são coevos”³⁵⁶. E concluía: “O problema da idade das primeiras muralhas de Coimbra apresenta-se como de difícil solução. Certíssimo é que nessas muralhas foram incorporados silhares de grande aparelho romano de pedra branca, o que indica terem pertencido a um templo, dado o escolhido do material; e além dos cantos, certos elementos de arquitectura, lápides, cistas e cipos. O aproveitamento desses materiais deveria ter-se feito em época recuada, pois nos arredores do milénio era impossível que aflorassem ainda na terra, ou constituíssem *res nullius* os edifícios de que faziam parte. Por outro lado, não se encontraram, até agora, nas muralhas, pedras de ornato páleo-cristão ou bárbaro. Donde tornar-se admissível o levantamento da fortificação precisamente na época do domínio dos visigodos, que tornaram Emínio numa capital onde quatro monarcas cunharam moeda; e capital significou sempre, na Idade Média, cidade poderosamente fortificada. As muralhas apresentam, desde o Castelo, ao longo da Couraça de Lisboa, até ao Arco de Almedina, a mesma composição, com aproveitamento nas fiadas inferiores de silhares do grande aparelho romano. Mal conhecidos os muros do lado de poente e norte, nada pode dizer-se a respeito da sua estrutura, sendo porém absolutamente seguro que a parte visível sobre a Ladeira dos Jesuítas é de época tardia, de material uniforme”³⁵⁷. Por seu turno e no mesmo local, exarava Nogueira Gonçalves, à luz, também, dos novos achados do Paço das Escolas e da contemplação (que a morte vedara a Vergílio Correia) dos paramentos externos do edifício, quando da substituição dos seus rebocos: “As fortificações militares da cidade pertencem a diversas épocas. Notam-se certas partes mais arcaicas, como nas zonas baixas da porta de Almedina e da porta da Traição e ainda nas de muros e torres. Empregaram-se na sua construção espessos silhares de pedra branca que não foram aparelhados para estes locais e que são de iniludível técnica imperial romana. Nas

³⁵¹ “Evocação da obra coimbrã...”, pp. 9-10.

³⁵² Cfr. ALARCÃO, J., “As origens de Coimbra”, p. 37.

³⁵³ Cfr. “Esta Coimbra...”, p. 47.

³⁵⁴ Cfr. *Études historiques sur la Galice et le Portugal. Du VI^e au XIII^e siècle*, Lisboa, s.n., 1947, p. 76.

³⁵⁵ Veja-se *supra* nota 15.

³⁵⁶ Veja-se *supra* nota 19.

demolições dessas partes foram encontrados elementos sepulcrais do mesmo tempo. As fundações de certas partes do norte e do nascente da antiga alcáçova, hoje Universidade, são feitas dos mesmos silhares, completando-se com elementos mais tardios (...). Conjugando estes elementos com as épocas históricas conclui-se que a mais provável é a da primeira reconquista, no governo de Afonso III, no século IX, a seguir à tomada de 878³⁵⁸.

Na verdade e mau grado a diversidade das suas interpretações, as descrições de Vergílio Correia e Nogueira Gonçalves coincidiam em absoluto e mesmo com a que, três séculos antes, elaborara D. Jerónimo Mascarenhas e que constitui a mais antiga referência conhecida sobre a estrutura da muralha coimbrã: “grandes pedras quadradas de mármore mui branco (...), umas inteiras e outras quebradas, lavradas e esculpidas ao modo romano”, em algumas se ostentando “buracos pelos quais se uniam umas com as outras com gatos de ferro (...), postas nos muros desta cidade, sem ordem alguma, e outras por fundamentos dos muros”, em muitas partes se divisando “entre outras pedras algumas colunas, que tudo mostra a grande pressa com que eles foram levantados, e que foram feitos de matéria, que já ali havia”³⁵⁹. Posteriormente, contudo, ganharia novo fôlego a defesa da origem romana das muralhas, face ao conhecimento da implementação, em finais do século III e inícios do seguinte, sob Diocleciano e Maximiano, de um plano geral de fortificação urbana, em quadro já de contracção demográfica, o que permitiria explicar tanto a incorporação dos materiais romanos — pela redução do perímetro muralhado em relação à área urbana (até por razões de natureza prática, de rentabilização do efectivo militar) — como, mesmo, a famosa inscrição gratulatória ao Imperador Constâncio Cloro, datada de 305, que havia possibilitado, em finais do século XIX, a identificação de Coimbra

com *Aeminium*³⁶⁰ e que assim adquiriria justificação no próprio âmbito da realização do circuito mural³⁶¹. Novos contributos viriam, de resto, reforçar esta interpretação, ainda que propondo, em termos de efectiva razoabilidade (mesmo por confronto com outros perímetros murados conhecidos, de comprovada origem imperial) um traçado de menor amplitude em relação ao que viria a ser a sua dimensão medieval³⁶². Dever-se-ia, porém, a Carneiro da Silva, em 1987 e partindo de levantamento fotográfico infelizmente nunca publicado, a mais recente (e concisa) caracterização técnica dos trechos arcaicos da muralha, em função da qual afirmaria ser “a sua estrutura... constituída por um intradorso de forte cimento, ligado com numerosos restos romanos, como telha, ladrilho, restos de colunas, degraus, vergas e outras cantarias, e uma forra de grossas alvenarias”. A verificação, porém, de que, afinal, “também pedras visigóticas foram aproveitadas para enchimento de muros”, levá-lo-ia “a considerar que são os árabes que levantam as muralhas de Coimbra, ao servirem-se daqueles materiais de épocas anteriores ao seu domínio”³⁶³. Enfim e em anos mais recentes, outros investigadores aventariam ainda a hipótese da edificação, durante o *período muçulmano* e em redor do alcácer, de “uma alcáçova monumental, com bairro anexo”, dominando “o cimo da colina, onde hoje pesa a massa disforme de um conjunto de edifícios universitários dos meados do nosso século”³⁶⁴. De facto e como o

³⁶⁰ Sobre o achado desta lápide e questões com ela relacionadas, veja-se CORREIA, V., “Coimbra Romana”, pp. 27-29.

³⁶¹ Cfr. ALARCÃO, J., *Portugal Romano*, pp. 58-59; *idem*, “As origens de Coimbra”, pp. 36-38 e FABIÃO, Carlos, “O passado proto-histórico e romano”, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992, pp. 250-251.

³⁶² Cfr. MANTAS, V. Gil, “Notas sobre a estrutura urbana de Aeminium”, pp. 510-511. Veja-se tb. ROSSA, W., *Diversidade...*, pp. 77-79 e 113.

³⁶³ “A Almedina de Coimbra”, p. 18. Na verdade, foi o estudo atento da muralha (tema que de há muito o interessava) que fez mudar a opinião deste investigador, que ainda vinte anos antes afirmava ser esta “Nascida em data indeterminada do período romano” (SILVA, Armando Carneiro da, *Estampas Coimbrãs*, Coimbra, Por Ordem da Câmara, 1967, vol. I, p. 25).

³⁶⁴ Cfr. TORRES, C., “O legado islâmico...”, pp. 72 e 75 e *idem*, “O Garb-Al-Andalus”, pp. 377 e 397. De facto, aventada, sem justificações científicas, por este autor, a tese da existência em Coimbra de *uma alcáçova monumental, com bairro anexo*, seria recentemente retomada por W. ROSSA, já com base nos resultados preliminares das intervenções arqueológicas realizadas no âmbito desta dissertação e na identificação como muçulmana da estrutura original do Paço das Escolas, partindo do pressuposto segundo o qual a *alcáçova* comportaria, por via de regra, uma “unidade urbana mínima”, envolvendo o “palácio do governante”, ao mesmo tempo que se estabeleceria “periféricamente posicionada relativamente à *madina*, ou seja, fazendo coincidir parte do seu limite com a muralha da própria cidade”,

³⁵⁷ *Inventário Artístico de Portugal - Cidade de Coimbra*, “Introdução”, pp. XVI-XVII.

³⁵⁸ *Idem, ibidem*, p. 1. Vejam-se tb. pp. 2-3 e *supra* nota 70. Ainda sobre este assunto e as opiniões exaradas pelos referidos autores, veja-se: CORREIA, V., “Coimbra pré-histórica e romana”, p. 12.

³⁵⁹ “História da Cidade de Coimbra”, SILVA, José Pires da (leitura e prefácio de), *Arquivo Coimbrão*, vol. XIV, Coimbra, 1956, pp. 278-279 e 282.

próprio Carneiro da Silva escreveria, no que respeita à muralha coimbrã e ao intrincado processo de esclarecimento das suas origens, “a extensa bibliografia que lhe diz respeito é mais de historiadores que se vão repetindo, do que de investigadores que possam trazer novos dados àquilo que já é conhecido”. Nem por isso, todavia, de então para cá, se assistiria à efectivação do “estudo profundo” que então preconizava, assente “na própria estrutura do monumento, nos elementos que dela restam” e no “estudo analógico com outros monumentos semelhantes, ligando-os pelos acontecimentos por que, no perpassar dos séculos, passou Eminium-Colimbrã”³⁶⁵. Com tudo isso, talvez seja, não obstante, possível, partindo dos elos disponíveis, acrescentar novos dados à questão.

Na verdade, se é certo que o qualificativo *oppidum* adoptado por Plínio (falecido em 79), induz, como pretendeu Vergílio Correia, a considerar *Aeminium* como “povoação de altura, fortificada”³⁶⁶, nem por isso tal poderá relacionar-se, em datas tão precoces, com a fortificação romana da cidade. Antes, porventura, iluminará as obscuras razões que levaram uma *civilização de planície* a implantar-se em tal topografia, a escassa distância de Conímbriga³⁶⁷, razões essas que a arqueologia, pouco a pouco, parece desvendar, ao comprovar, nas escassas intervenções realizadas, os (ténues) indícios de uma ocupação neolítica³⁶⁸ aí seguramente encastelada, ao abrigo das condições naturais que, de resto, fariam mais tarde a fortuna do local. Nada disto invalida, certamente, a fortificação da urbe, entretanto desenvolvida nos séculos I e II, no quadro do plano geral implementado pelos tetrarcas, à semelhança de Conímbriga, já,

questos que o alcácer subsistente não observaria e tendo como apoio material dessa “virtual unidade urbana” o “impressionante muro de suporte (re?)erguido no âmbito da Reforma Pombalina da Universidade imediatamente a sul do claustro da Sé”, bem como a “velha Torre dos Sinos da Sé, então demolida até ao seu primeiro piso” (cfr. *Diversidade...*, pp. 184-195 e *infra* nota 382).

³⁶⁵ “A Almedina de Coimbra”, p. 11.

³⁶⁶ Veja-se *supra* nota 350.

³⁶⁷ Veja-se *supra* nota 311.

³⁶⁸ Vejam-se *supra* notas 28, 37 e 312. Na verdade, não custa admitir que a romanização de *Aeminium* tivesse por objectivo a incorporação de um povoado primitivo, aí encastelado (o *oppidum*), impedindo a sua reconstituição em local estratégico, como era o ponto de travessia do Mondego pela estrada (então organizada) *Ulissipo-Bracara Augusta*, assim se originando uma pequena cidade que ao longo dos séculos I e II iria crescendo e estruturando órgãos políticos (reflectidos no *forum*), colhendo os benefícios das vias comerciais que aí se cruzavam, sem, por tanto, rivalizar com a opulenta Conímbriga.


contudo, em conjuntura de contracção demográfica e económica e no âmbito genérico da defesa do Império face à crescente pressão dos invasores. Mas é facto que a analogia entre as duas situações se alimentaria da presunção, em proveito da *Emínio visigoda*, da rápida decadência de Conímbriga, a que se opunha a sua qualidade de “capital onde quatro monarcas cunharam moeda”, bem como da noção de que “capital significou sempre, na Idade Média, cidade poderosamente fortificada”³⁶⁹. A comprovação da continuidade de Conímbriga no período visigótico, quer como cidade fortificada, quer (em consequência) como sede de bispado e de um dos poderosos *feudos* protagonizados por membros da família real³⁷⁰, situação em que, em 714, a conquista muçulmana a viria encontrar (e finalmente compreensível à luz das informações fornecidas pela recente intervenção no *forum* coimbrão sobre a real dimensão da antiga *Aeminium*³⁷¹), tanto quanto o reconhecimento da escassa importância detida, nesses séculos, pela cidade — ilustrada, desde logo, na ausência de vestígios materiais —, obrigarão assim, tudo indica, a mitigar a imagem que tradicionalmente se criou e, em consequência, a questionar também a real consistência de um processo cuja efectiva implementação somente a dinamização (que objectivamente se impõe) de um *estudo profundo* poderá, eventualmente, demonstrar³⁷². Como quer que seja, não parecem depor a favor da noção de uma *cidade poderosamente fortificada* as sucessivas presúrias que assinalariam a primeira fase

³⁶⁹ Veja-se *supra* nota 357.

³⁷⁰ Vejam-se *supra* notas 110 e 321.

³⁷¹ Veja-se *supra* nota 317.

³⁷² Como elementos para esse estudo, que terá de passar pelo levantamento sistemático e análise estratigráfica (pelo *método de Harris*) dos elementos subsistentes, poderão constituir achegas tanto a opinião de C. A. Ferreira de ALMEIDA, segundo o qual seria admissível que a Porta de Almedina assentasse numa base romana, como o próprio conceito (na verdade sensato) de que a hipotética muralha imperial representasse apenas um reforço pontual das qualidades defensivas da própria topografia (cfr. ROSSA, W., *Diversidade...*, pp. 70, nota 53 e 137), como também a conhecida referência à igreja de Santa Cristina (onde se alude à Porta de Almedina), em doc. de 933 dos *Portugaliae Monumenta Historica. Diplomata et Chartae* (doc. 37), referido por L. VENTURA (“A muralha coimbrã...”, p. 46) e Carneiro da SILVA (“A Almedina de Coimbra”, p. 18), sendo que a comprovação da origem romana da Porta de Almedina não constitui necessariamente prova da sua inclusão num circuito murado, o mesmo sucedendo com a Porta de Belcouce, a respeito da qual será hoje mais difícil (ainda) obter confirmações arqueológicas.



Porta da Traição ou de Iben Bodron da antiga muralha de Coimbra (A. de Vasconcelos, *A Sé Velha de Coimbra*).

do *domínio muçulmano*, coroadas pela que, em 878, culminaria na erradicação dos Banu Danis. Mas vimos já como nada prova que fosse ela, sequer, a verdadeira sede dos *senhores de Coimbra*, tendo em conta o encastelamento preferencialmente rural da oligarquia berbere e a própria continuidade do papel, a um tempo eclesiástico e civil, desempenhado por Conímbriga. A conquista de Afonso III funcionará assim, de facto, tudo indica, como a verdadeira baliza dessa *capitalidade*, expressa na transferência do bispado e no senhorio dos condes de Coimbra e traduzida agora, efectivamente, no abandono à sua sorte da antiga e aristocrática Conímbriga, beneficiando, no âmbito de uma estratégia política que parece ter passado pelo estabelecimento de uma (nova) metrópole eclesiástica³⁷³, das qualidades simultâneas de *sitio* e

³⁷³ Na verdade e como bem sublinharia Nogueira GONÇALVES, a nomeação de bispo para *Emínio* precederia de alguns anos a própria conquista da cidade. Parece, assim, poder reconhecer-se nela a consecução de um *objectivo longo* da Coroa leonesa, que não custa aceitar passasse pelo esvaziamento do papel de Conímbriga enquanto sede metropolitana, tendo em conta as cumplicidades que a uniam à administração omíada. Neste mesmo contexto revestirá, afigura-se-nos, particular interesse, o facto, que não nos parece ter sido valorizado, de se acolher à protecção dos Reis cristãos, *por não poder sofrer a tirania dos mouros*, um conde D. Hermenegildo, neto ou, pelo menos, descendente do conde de Conímbriga Teodus (e ascendente, por seu turno, de S. Rosendo, o fundador da abadia de Celanova) a quem seria confiado o governo de uma vasta região, que incluía Porto, Braga, Tui e parte da Galiza e que não poderá ser outro senão Hermenegildo Guterres, o presor de Coimbra (*Tudæ et Portugaliæ Comes*), provavelmente vítima, como os Banu Danis, do acosso de *Xurumbaqi* e, a ser assim, conde de Conímbriga, ele próprio, até anos próximos da conquista de *Emínio* (veja-se SIMONET, F. J., *Historia de los Mozarabes...*, tomo I, p. 183, nota 1 e *supra* nota 89). O prolongamento da linhagem dos senhores de Conímbriga até aos meados do século IX, reforçará, desse modo, o



Porta do Sol da antiga muralha de Coimbra (reconstituição conjectural de Fernandes Martins).

*posição*³⁷⁴ patenteadas pela velha *Emínio*. Realidade que haveria de traduzir-se na erecção dos indispensáveis equipamentos litúrgicos, mas não, por certo, na implantação de um programa ambicioso de fortificação, que o estado incipiente revelado pela castelologia cristã da *Reconquista* impediria e que, aliás, o ostensivo desinteresse omíada pelos destinos do *Gharb*, nos cem anos que se seguem, tornaria despiciendo. É, pelo menos, o que parece demonstrar a rápida conquista de Almançor — como também a ausência de referências ao desmantelamento dos muros, que, por regra, acompanhava, juntamente com a erecção da *alcáçova real*, o próprio *ritual* da submissão.

conjunto de referências que sugerem a subsistência da cidade, bem como da sua dignidade episcopal (porventura desagregada também com a partida do conde para o norte e justificativa da nomeação de prelado para Coimbra mais de uma década antes da conquista), ao mesmo tempo que permite enquadrar melhor a própria tomada de Coimbra, entendida como verdadeira *refundação*, no âmbito de uma nova lógica política, administrativa e (consequentemente) eclesiástica, que é a da *Reconquista*, mas também o próprio papel dos futuros condes de Coimbra, detentores de grandes interesses na região documentados nas primeiras décadas do século X (cfr. GOMES, S. A., *In Limine Conscriptiois*..., vol. I, pp. 112-113) — e reflectidos, eventualmente, na emergência, sobre as ruínas de Conímbriga, da “cidade da condessa” —, a sua gestão autonómica em relação à Coroa leonesa e, mesmo, a dificuldade com que (nas fontes cristãs) se segue, a partir dos finais do século VII, o rasto dos bispos de Conímbriga (veja-se *supra* notas 110 e 321). Da fama da nova metrópole eclesiástica de Coimbra constituirá testemunho o episódio relatado por al-Razi a propósito da lápide romana da alcáçova de Mérida (veja-se *supra* nota 115). Também Juan ZOZAYA afirmaria peremptoriamente estar “claramente definida, hasta pasados mediados del siglo IX, la presencia musulmana en Conímbriga” (cfr. “Fortificaciones tempranas...”, p. 52).

³⁷⁴ Cfr. MARTINS, A. Fernandes, “Esta Coimbra...”, pp. 40-44.

Neste contexto, a similitude do aparelho de construção ostentada pelo alcácer e pelos trechos arcaicos da muralha (num percurso homogéneo, entre a demolida *Porta da Traição* e a de *Almedina*), reconhecida por Vergílio Correia e Nogueira Gonçalves, tanto quanto o facto de se confirmar que, do mesmo modo, “também pedras visigóticas foram aproveitadas para enchimento de muros”³⁷⁵ (sabendo-se hoje que onde se vê *visigodo* se deve, porventura, ver *moçárabe*³⁷⁶), parecem justificar a convicção de serem realmente *coevas* as duas estruturas — por controverso que tivesse sido, face aos dados disponíveis, o apuramento das respectivas cronologias —, ao mesmo tempo que o efeito conjunto da longa decadência da cidade no período visigodo e na primeira fase muçulmana, da lenta recuperação esboçada sob o domínio cristão e da destruição geral produzida pelas tropas de Almançor, explicariam, simultaneamente, como “nos arredores do milénio” a floravam ainda na terra e constituíam *res nullius*, os edifícios romanos de que faziam parte os materiais aplicados nas duas construções³⁷⁷. Tudo leva, assim, a crer, que a importância simbólica e estratégica atribuída à recuperação de Coimbra, no quadro de um projecto imperial de *guerra santa* direccionado ao Reino de Leão, incluiria a sua conversão em praça militar, entendida como guarda avançada do Islão, em cujo âmbito se articulariam tanto o seu *repopoamento* como a sua poderosa fortificação³⁷⁸; e que esta se levara a cabo por meio da edificação do *alcácer* e da própria cintura de

muralhas, sem a qual, em boa verdade, não disporia aquele de verdadeira eficácia militar, ao mesmo tempo que a sua solitária construção (que noutros locais ocorreria) careceria em absoluto de sentido numa cidade em fim de contas conquistada e que não consta tenha esboçado resistência³⁷⁹ — desse modo melhor se compreendendo, aliás, a presença (há muito assinalada), no percurso mural, de trechos mais ou menos explicitamente *muçulmanos*, como o arco ultrapassado da *Porta da Traição*, documentada em 1094, os arranques, também de arco ultrapassado, reconhecidos na *Porta de Almedina*, onde igualmente parecem divisar-se restos de duas torres circulares, estruturas que, pela afinidade técnica com a *alcáçova* e a muralha urbana, Nogueira Gonçalves atribuiria, uma vez mais, ao “século IX, ao período a seguir à primeira reconquista” e mesmo, talvez, a *Porta do Sol*, referenciada em 1087³⁸⁰. Programa, pois, verdadeiramente *representativo*, ilustrativo da natureza invencível do poder *omíada*; mas, sobretudo, programa *militar*, que alcançaria converter a urbe numa praça de facto *inexpugnável*. E não somente pela valia dos seus muros; mas pela razão de, por seu intermédio, se proteger e preservar o único bem que, em caso de assédio, aqui como em toda a parte, constitui o verdadeiro penhor de uma longa subsistência: “água em muita quantidade”³⁸¹. Qualidade exemplarmente demonstrada no longuíssimo cerco que precedeu a sua queda, às mãos de Fernando Magno e celebrada,

³⁷⁵ Veja-se *supra* nota 363. Na verdade, Carneiro da SILVA, ao descrever a muralha afirma textualmente que “a sua estrutura... era constituída por um intradorso de forte cimento, ligado com numerosos restos romanos, como telha, ladrilho, restos de colunas, degraus, vergas e outras cantarias, e uma forra de grossas alvenarias”. Semelhante situação, que ocasionaria uma estrutura diversa da ostentada no Paço das Escolas, onde a muralha é constituída por paramento duplo e enchimento, não parece, de facto, poder comprovar-se e deverá decorrer do rebaixamento pontual de terrenos, no seu perfil interno, numa muralha que, como seria notado, apresenta, em consequência da topografia acidentada da colina, a particularidade de servir também de muro de suporte, ocasionando, desse modo, que a sua base interior apresente, com frequência, uma cota bastante elevada em relação à base externa (cfr. ROSSA, W., *Diversidade...*, p. 73). A verificar-se, porém, esta realidade, que obrigaria a uma construção por sistema de cofragem, afim à utilizada nas muralhas de taipa, resultaria em argumento adicional à interpretação que de seguida faremos de constituir o embrião da Universidade, não um alcácer de carácter palatino, mas uma alcáçova monumental ideada como base militar e refúgio em situação de assédio.

³⁷⁶ Veja-se *supra* nota 328.

³⁷⁷ Veja-se *supra* nota 357.

³⁷⁸ Cfr. PICARD, Ch., *Le Portugal musulman...*, p. 238, que suspeitou também esta realidade, ao afirmar: “Si l’on considère que Coimbra fut fortifiée à l’époque d’Ibn Abi ‘Amir al-Mansur, ce qui est probable”.

³⁷⁹ Veja-se *supra* nota 116. Sobre o papel desempenhado pelas defesas da cidade na invasão almorávida de 1117 e sobre a controversa interpretação do episódio, veja-se *infra* nota 623.

³⁸⁰ Veja-se *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, pp. 4a e 6b; *supra* nota 2 e MARTINS, Alfredo Fernandes, “A Porta do Sol. Contributo para o estudo da cerca medieval coimbrã”, *Biblos*, XXVII, Coimbra, 1951, Sep., pp. 328, 344-346 e 349. Parece, aliás, dizer-lhe respeito a referência a uma *Porta Mourisca* registada numa demarcação ordenada em 1137 pelo Infante D. Afonso (cfr. SILVA, A. Carneiro da, *Estampas Coimbrãs*, vol. I, p. 27).

³⁸¹ É, de facto, o que textualmente refere, em passo nunca atendido, Coelho GASCO: “he inexpugnável, por lhe nascer dentro água em muita quantidade” (*Conquista, antiguidade e nobreza...*, p. 8). Não deixa de ser também eloquente, para esta questão, o arguto comentário de Carneiro da SILVA: “Sabendo-se porém, que a colina sobre que assentava a povoação com a alcáçova e o castelo era de constituição rochosa e seca, e sabendo-se — não obstante vagas notícias de um aqueduto romano que levava água ao castelo — que só no século XVI se solucionou o problema de fornecer água em abundância à cidade com a captação dos nascentes existentes nos montes próximos (Celas e Cumeada) e com a construção do aqueduto de S. Sebastião, e sabendo-se que uma constante da defesa militar da época era a preparação para a resistência a largos assédios, a cidade teria de possuir um acesso à água protegido de incursões e assaltos, e assim, não obstante não se conhecerem documentos que concretamete refiram tal saliente, aceita-se que tivesse existido” (*Estampas Coimbrãs*, vol. I, pp. 25-26).

ao longo do século XII, entre as muitas bondades de *Qulumriyya*, na linguagem cifrada dos geógrafos árabes, que é também, forçosamente, a da castelologia islâmica. Programa monumental, contudo, cuja acelerada realização, no curto lapso que medeia entre o repovoamento de 994 (?) e a morte de Almançor, em 1002 (ou a de Abd-al-Malik, em 1008) — após o que o estado generalizado de guerra civil muito dificilmente possibilitaria a sua prossecução —, por si mesma impede a aceitação da implementação paralela de uma *alcáçova* murada, bairro funcional autónomo, cingindo o *qasr*, que nada justifica numa cidade sem *governador*, nem, especialmente, dispõe de evidência arqueológica³⁸².

³⁸² Veja-se *supra* nota 364. Com efeito a simples plausibilidade da muralha da Imprensa, cuja ciclópica construção se encontra bem documentada (como se verá) no século XVIII e da torre (essa, de facto, com fortes probabilidades de constituir estrutura arcaica), não bastam, sem cuidada análise dos seus paramentos, para fundamentar uma teoria que parece contrariar a estrutura topográfica dessa área e que necessitaria de poder comprovar outros trechos do seu percurso (incluindo torres), que, estranhamente, as obras do Estado Novo não exumariam, em termos de despertar a atenção de Vergílio Correia e Nogueira Gonçalves, que não desperdiçariam essa oportunidade para colher novas informações sobre o percurso da muralha urbana. Aí se verificava outrora uma pronunciada escarpa, idêntica (mas mais violenta ainda), à que defendia a alcáçova pelo poente, como indicam as capelas adjacentes à nave sul do claustro da Sé Velha, praticadas na rocha viva, a implantação da Casa dos Melos (a despeito das intervenções de que foi objecto) e o afloramento rochoso na base da fachada norte do Paço das Escolas, sendo a plataforma actual obtida por entulhamento na sequência da construção da muralha, com o duplo objectivo, afirmado pelo próprio reitor D. Francisco de Lemos, de proteger a envolvente do palácio universitário e de propiciar um *belvedere* sobre a cidade antiga, organizando, do mesmo passo, o acesso à Imprensa, instalada no claustro devoluto da antiga catedral. Naturalmente protegida a alcáçova por poente e norte — em menor grau, como se verá, pelo lado sul —, dificilmente se justificaria a edificação de uma muralha neste sector e, em particular, com o percurso proposto. Do mesmo modo se não compreende a curvatura definida na reconstrução em planta por uma muralha de traçado rectilíneo, como a fotografia anexa ilustra (cfr. ROSSA, W. *Diversidade...*, p. 189). Nesse contexto e justamente “pelo domínio absoluto do principal acesso da Porta de Almedina à zona alta da cidade” que possuiria, afigura-se-nos mais provável (no mero campo das hipóteses a fundar arqueologicamente) que a velha torre da Sé (claramente anterior à muralha, que se lhe encosta, como a simples observação permite verificar) constituísse o poderoso embasamento (na tradição de outros) do alminar da antiga mesquita, a confirmar-se a sua implantação sobre os alicerces da primitiva catedral. De resto, a construção (ou ampliação), na segunda metade do século XVI, da Casa dos Melos, não parece ter deparado, no seu avanço sobre o Paço Real, com mais do que a indignação da corporação universitária (e o interesse da Coroa), como se verá (vejam-se *infra* notas 1473 e 1475). Por outro lado, não somente a palavra *alcáçova* designa, na prática, uma ampla diversidade de situações, como a própria relação medina-alcáçova ostenta, na verdade, uma variedade de tal modo extensa de soluções, que dificilmente se concilia com o estabelecimento de qualquer arquétipo (veja-se *supra* nota 241), em particular o que decorre da tendência de ver em cada cidade de *al-Andalus* a presença de um *governador* assistido pela sua coorte de funcionários e, por conseguinte, gerador de amplas necessidades residenciais, situação que, na verdade, apenas num restrito grupo de cidades de acentuada centralidade (como cabeças de *cora*) e comprovada lealdade, se terá efectivamente verificado e nunca no *tagr*, que Coimbra (na melhor das hipóteses) integrava (veja-se também o que escrevemos *infra* nota 1048).

Tudo indica, de facto, inversamente, que, ao abrigo da proverbial ambiguidade da terminologia castrense muçulmana³⁸³, *alcácer* e *alcáçova* fossem, na prática, uma única e a mesma realidade. E assim se explicariam, simultaneamente, a estranha desmesura da edificação coimbrã, a sua desproporção em relação ao núcleo funcional que deveria albergar (um *qa'id* e a sua guarnição) e a forma indistinta — *alcáçova*, *alcácer*, *alcáçar* — com que surge referida na mais antiga documentação³⁸⁴. Mas, fundamentalmente, a sua própria constituição, luxuosamente ornada, na face interna, de um soco relevado, como recinto ou *praça*, nessa perspectiva contemplável, cuidado que a aplicação integral do plano *omíada*, orlado de dependências adossadas, necessariamente teria dispensado e cuja implementação, de resto, ao menos a nascente, o escasso ressaltado promovido pela porta-forte, aparentemente contradiz. Ao mesmo tempo, a impressionante extensão do programa de fortificação levado a cabo em tão curtos anos e a arrojada monumentalidade revestida pelo reduto superior, impediriam, por si mesmas, provê-lo de muito mais que os cómodos necessários ao abrigo de uma guarnição e do essencial apoio administrativo, em estruturas essencialmente utilitárias (à imagem, de resto, de tantos outros casos³⁸⁵), no interior de um recinto concebido como sinal de domínio, mas também, seguramente, como espaço de refúgio em caso de assédio, para o que seria dotado da necessária capacidade militar, incluída, obviamente, a posse do precioso líquido³⁸⁶; estruturas cujos débeis traços as sondagens realizadas terão, eventualmente, divisado.

Parece, assim, configurar-se, no extremo norte do *Andalus* ocidental, mais que um mero *alcácer*, uma praça-forte, cingida de

³⁸³ Veja-se *supra* nota 242.

³⁸⁴ Veja-se *supra* nota 1. A função de refúgio da alcáçova parece, aliás, ter continuado até tempos avançados, a fazer fé na informação de que “Em tempos de guerra com Castela costumavam recolher-se na *alcáçova* as freiras do mosteiro de Santa Clara e, naturalmente, muitos outros habitantes mais categorizados do *arrabalde*” (CORREIA, A., *Toponímia Coimbrã*, vol. II, p. 3, nota 2 e COELHO, M. H. da Cruz, *O Baixo Mondego...*, vol. I, p. 32).

³⁸⁵ Veja-se *supra* nota 246.

³⁸⁶ Na verdade, o Paço das Escolas inclui diversas cisternas, provavelmente de origem muito remota, pelo menos a que, ainda em 1936 era referida como “cisterna do pátio junto da Igreja que se encontra entulhada” [DGEMN (Lisboa), *Paços da Universidade*, Proc.º 06 03 25 – 014 (258), *Memória justificativa e técnica* de 17.11.1936] e que em documentação dos séculos XVII e XVIII surge, por diversas vezes, com a menção de *cisterna do reitor*.

muralhas: ciclópico anel, cerrando a ferradura e dando ao (duplo) *monte* a aparência *redonda* captada por Idrisi. Assente no esporão, contudo, como em *ninho de águias*, suspensa sobre a *cutilada* que abrigava o coração da vida urbana (mas também sobre a ponte e o trânsito que, através dela, fluía como há séculos na velha estrada de *Aluxbuna*, irrigando a urbe pelo arco ultrapassado da *Porta de Almedina*), alcandorava-se a imensa mole da alcáçova, esmagando a cidade do seu peso desmedido. Seria ela a *imagem do poder*. Poder militar, evidentemente, como não poderia deixar de ser numa cidade *refundada* como bastião do islamismo. Era aqui, pois, a *casa do mando*, a *dar al-imara*, cujo valor semiótico, de resto, sobrelevaria ainda, a confirmar-se a notícia da passagem subterrânea ligando o paço à catedral (a alcáçova à mesquita)³⁸⁷. E cujo real sentido, sobretudo — o mais *representativo* —, lhe adviria, porventura, dessa dupla função, a

um tempo dominadora e protectora, à sombra da qual, por fim, lograria afirmar-se, em sete breves décadas, um convívio pacífico de etnias e credos, que consubstanciaria, para a comunidade moçárabe, a alternativa ao despotismo dos senhores berberes (se não mesmo ao dos exactores cristãos) e em defesa do qual (por isso mesmo), lado a lado com a população árabe, se empenharia também no dramático cerco de 1064. E que avulta agora, inquestionavelmente, dez séculos depois, exumada ao esquecimento, disputando à Aljafería — que ajuda a explicar —, as sábias palavras de Chueca Goitia, quando a designou de “maior novidade da arqueologia islâmica peninsular” e, com a mesquita de Córdoba, Medina Az-Zahra, a Giralda de Sevilha e o Alhambra de Granada, seguramente “uma das jóias principais entre os monumentos dos Islão *espanhol*”³⁸⁸.

³⁸⁷ Cfr. VASCONCELOS, A. de, *A Sé Velha de Coimbra...*, vol. I, p. 125 e nota 1 onde refere a descoberta deste “corredor subterrâneo abobadado, quando há anos se procedia a obras nos quintais a norte da Universidade”. Muito importaria, com efeito, poder confirmar esta notícia e, desse modo, obter informações sobre o seu aparelho constitutivo, num contexto que tanto pode relacionar-se com a edificação da Sé actual (como A. de V. fez), como com uma construção anterior (a mesquita?), conservando-se a sua utilidade no edifício novo (o que, na verdade, não deixa de parecer mais provável). Como importaria poder confirmar as informações atrás reportadas a respeito de “Um pavimento de argamassa, e uma base de coluna de mármore, que se encontraram abaixo do nível do primitivo piso do actual templo” (veja-se *supra* nota 336). Há, pois, muito a fazer, afinal, em termos de arqueologia islâmica na cidade de Coimbra. No mesmo local, A. de V. coloca também a hipótese de a alcáçova ter sido dotada de ligação subterrânea com o castelo e, com efeito, existe uma “passagem”, não explorada ainda, cujo ponto de partida é justamente a *Porta Férrea*. O seu estudo, que se impõe, pode também fornecer elementos preciosos a respeito das origens de um castelo de que resta apenas documentação, incluídos (felizmente) alguns levantamentos setecentistas. Para o binómio simbólico dar al-imara-mesquita, veja-se MAZZOLI-GUINTARD, Ch., *Villes d’al Andalus...*, pp. 98-100 e MARTÍNEZ SALVADOR, C., “Arquitectura del Ribat...”, p. 258, que reconhece a implantação dos *rubut* “en pleno centro urbano y casi siempre junto a una mezquita”, em correspondência “a la ubicación típica de los edificios oficiales islámicos que desempeñan una doble función política y administrativa responsable del ordenamiento y control local”.

³⁸⁸ CHUECA GOITIA, Fernando, *Arquitectura muçulmana peninsular e sua influência na arquitectura cristã*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1962, Cat., p. 7.

3. Em busca das origens

Precedida de uma ofensiva estratégica contra a *taifa* de Sevilha, dinamizada a partir de Mérida, em 1063, destinada a isolar o Reino de Badajoz³⁸⁹, a tomada de Coimbra por Fernando I, no ano seguinte, não constituiria um mero episódio na lógica da *Reconquista*. Era antes, em certo sentido, o seu próprio e simbólico ponto de partida (mesmo que antecipado, em 57 e 58, pelas conquistas de Lamego e Viseu), enquanto aplicação de um sistema, configurado pelo monarca, não somente de recuperação territorial e ocupação militar, mas de implantação, no quadro do *repovoamento*, de um novo modelo cultural, de sentido *européu*, cunhado na aliança com Cluny e consubstanciado na uniformidade *romana* da prática litúrgica³⁹⁰. A submissão da fortíssima praça — *illarum partium maxima civitas*, como refere a documentação medieval³⁹¹ — avultava, assim, como prova de fogo à própria exequibilidade da estratégia imperial formulada

³⁸⁹ Cfr. SOARES, Torquato de Sousa, “Reflexões à volta da segunda reconquista de Coimbra aos mouros”, *Studia Silensia*, vol. III, *Homenaje a Fray Justo Perez de Urbel*, vol. I, Silos, 1976, pp. 192-193.

³⁹⁰ Veja-se sobre este assunto em geral e também sobre o significado da tomada de Coimbra, GARCÍA DE CORTÁZAR, José Angel, “La Reconquista en el siglo XI: ¿Geográfica o cultural?”, *IX Centenário da Dedicção da Sé de Braga*, Congresso Internacional, Actas, vol. I, Braga, Universidade Católica Portuguesa/Faculdade de Teologia-Braga – Cabido Metropolitano e Primacial de Braga, 1990, pp. 689-715. John W. WILLIAMS, por seu turno, valorizaria, cremos que com pertinência, os aspectos internacionais dessa uniformização litúrgica, no quadro de uma emulação com a Monarquia carolíngia, expressa na adopção, por Fernando I, do título imperial e na sua reivindicação da herança da realeza asturiana, por sua vez *representante* do antigo Reino de Toledo (cfr. “Léon and the beginnins of spanish romanesque”, *The Art of Medieval Spain. A. D. 500-1200*, New York, The Metropolitan Museum of Art, 1993, pp. 160-170).

³⁹¹ Nestes termos, na verdade, surge expressamente referida a cidade de Coimbra, tanto na *História Silense*, como na *Crónica Njerense* e em *De rebus Hispaniæ* (cfr. BLANCO LOZANO, Pilar, “La intervención de Fernando I en la zona galaico-portuguesa”, *IX Centenário da Dedicção da Sé de Braga*, Congresso Internacional, Actas, vol. I, Braga, Universidade Católica Portuguesa/Faculdade de Teologia-Braga – Cabido Metropolitano e Primacial de Braga, 1990, p. 347, nota 65).

pelo monarca leonês. Donde a peregrinação a Santiago, de que seria precedida, destinada a impetrar a protecção do santo; donde o conjunto de lendas que se iriam tecer em seu redor, como os *sete anos* de cerco, a activa intervenção do próprio apóstolo (em tal transe assumindo o seu novo perfil de *mata-mouros*), a participação de Rui (ou Rodrigo) Dias, o romanesco *Cid*, armado cavaleiro, após o triunfo, na mesquita³⁹². Donde, enfim, nova romagem régia a Compostela, na sequência da conquista, a render graças pelo bom sucesso da empresa³⁹³.

A fazer fé nos relatos cristãos, os sitiantes haviam combatido “muy fortemente com os engenhos, em tanto que britarom o muro da villa. E os mouros, maaõ seu grado, veheron a el rei e deitaronsse a seus pees e pedironlhe por mercee que os leixasse hyr cõ seus corpos, e que lhe leixariã a villa e a alcaçova, com quanto aver em ella avya. E el rey com grande piedade outorgoulho. E entregaronlhe a vylla a huum domingo, ora de terça”³⁹⁴. Desta versão, porém, dissentiriam, como se viu, as fontes muçulmanas, segundo as quais “o inimigo de Deus, Fernando(...), assediou-a (...) até que a conquistou. E isso porque o seu *qa'id* (...) falou secretamente com Fernando para que lhe desse o *amã*n a ele e à sua família e se passaria a ele,

³⁹² Cfr. *Crónica Geral de Espanha...*, vol. III, pp. 313-316; SOARES, T. de Sousa, “Reflexões...”, pp. 192-193 e BLANCO LOZANO, P. “La intervención de Fernando I...”, p. 348.

³⁹³ Assume-se ter sido então, por finais de 1064, que o governador de Coimbra, D. Sesnando, estabelece contacto com D. Paterno, bispo de Tortosa e portador de uma mensagem do Rei de Saragoça para o Imperador, a quem terá sido endereçado o convite para aceitar a mitra de Coimbra, facto que, todavia, apenas viria a verificar-se em 1080 (cfr. VASCONCELOS, A. de, “A catedral de Santa Maria...”, pp. 12-23).

desde a cidade, durante a noite. Então o maldito lhe deu o amã e o maldito passou secretamente ao exército dos cristãos. Ao amanhecer, as gentes da cidade já tinham feito os preparativos para a luta. Então lhes disseram os cristãos: como nos combateis quando vosso emir está connosco? A gente da cidade não tinha conhecimento daquilo e quando não o encontraram, souberam que a notícia era certa. Pediram ao estrangeiro o *amã*, mas não lhes foi concedido. Tinham-se esgotado as provisões e o inimigo de Deus sabia-o. Então esforçou-se em combatê-los, até entrar nela por assalto; como consequência, foram mortos os homens e cativas as crianças e as mulheres³⁹⁵.

Coimbra renderia, de facto, um opulento saque em cativos e bens, mesmo que os 5000 prisioneiros transmitidos pelas fontes³⁹⁶ pertençam também, provavelmente, aos domínios da lenda. Integrada pelo Imperador no Reino da Galiza, atribuído a seu filho Garcia³⁹⁷ — o qual, segundo a tradição, presenciaria então, no *paço*, a morte do seu valido, Verna, às mãos do próprio *Cid*³⁹⁸ —, seria confiada (bem como todo o território a sul do Douro, reconstituindo, de um modo geral, o velho *condado de Coimbra*)³⁹⁹, a Sesnando Davides, moçárabe originário de Tentúgal. Antigo vizir (ou *alvazir*) do Rei de Sevilha, al-Mutadid (título de que usaria toda a vida) e, segundo os cronistas árabes, “homem que retirava chispas da brasa da inteligência e que ia muito longe na ousadia e na má intenção⁴⁰⁰, o novo conde (ou cônsul)⁴⁰¹, passara, em circunstâncias obscuras, ao serviço de Fernando I, depois da brilhante carreira sevilhana, junto dele desempenhando, nas palavras ainda dos relatores islâmicos, o papel de *demónio indutor*⁴⁰², que após a sua morte, em 1065,

prosseguiria junto de seu filho, Afonso VI, ao qual apoiaria na luta pela eliminação dos seus irmãos e pela reconstituição dos estados paternos. Profundo conhecedor da política peninsular, em particular do meio muçulmano, ele mesmo formularia, ao que parece, em 1074, na qualidade de embaixador do monarca leonês, por ocasião da cobrança de *parias* ao Rei de Granada, os termos do sistema posto em prática pelo Reino de Leão: “Al-Andalus pertenceu aos cristãos — afirmaria então — até que a conquista árabe os confinou à Galiza, precisamente a região mais pobre da sua terra. Mas agora, se for possível, recuperaremos o que se nos tirou pela força. Para consegui-lo, debilitar-vos-emos até que fiquéis exaustos. Quando já não tiverdes nem dinheiro nem soldados, será o momento de nos apoderarmos da vossa terra sem maiores dificuldades⁴⁰³. A ele se ficara igualmente a dever (a crer, de novo, na documentação) a própria sugestão da conquista de Coimbra: “cum consilio domni Sisenandi consulis”, reza, no *Livro Preto*, um texto datado de 1085⁴⁰⁴.

A nomeação do famoso *alvazir* como governador da cidade e seu território no novo contexto da conquista cristã não constituía simples prémio ao papel político-militar por ele desempenhado na sua presúria: antes representava a possibilidade de utilização, ao serviço da *reconstrução* e em pleno *Andalus*, da sua própria origem moçárabe, tanto quanto das qualidades de tacto e de cultura de que mais de uma vez faria prova⁴⁰⁵, no

³⁹⁴ *Crónica Geral de Espanha...*, vol. III, pp. 313-314.

³⁹⁵ Veja-se *supra* nota 127.

³⁹⁶ Sobre este assunto veja-se *supra* nota 113.

³⁹⁷ Cfr. MATTOSO, J., “Portugal no Reino Asturiano-Leonês”, p. 558.

³⁹⁸ Cfr. LEAL, A. S. de Pinho, “Coimbra”, p. 321.

³⁹⁹ Cfr. para a extensão do território confiado a Sesnando, MERÊA, P., “Sobre as antigas instituições coimbrãs”, p. 40 e VENTURA, Leontina, “Coimbra medieval: uma cidade em formação”, *Museu Nacional de Machado de Castro – Inventário da colecção de ourivesaria medieval (séculos XII-XV)*, Lisboa, Ministério da Cultura - Instituto Português de Museus - Inventário do Património Cultural, 2001, nota 2.

⁴⁰⁰ COELHO, A. Borges, *Portugal na Espanha Árabe*, vol. II, p. 240.

⁴⁰¹ Sobre os títulos utilizados por D. Sesnando e seu significado veja-se MERÊA, P., “Sobre as antigas instituições coimbrãs”, pp. 40-41.

⁴⁰² Cfr. MENÉNDEZ PIDAL, R., GARCÍA GÓMEZ, Emilio, “El conde mozárabe Sisnando Davidiz y la política de Alfonso VI con los Taifas”, *Al-Andalus*, Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, vol. XII, Madrid-

Granada, 1947, p. 29 e em geral sobre as origens de Sesnando: SIMONET, F. J., *Historia de los Mozarabes...*, tomo III, pp. 655-657 e MENÉNDEZ PIDAL, R., *La España del Cid*, tomo I, pp. 100.

⁴⁰³ Cfr. GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A., “La Reconquista...”, p. 692.

⁴⁰⁴ Cfr. RODRIGUES, M. A. (introd. a), *Livro Preto...*, p. CXX e *idem*, “Alguns aspectos da Reconquista Cristã à luz do ‘Livro Preto da Sé de Coimbra’”, *Revista Portuguesa de História*, XXXI, vol. 2, Coimbra, 1996, p. 256 (veja-se tb. MENÉNDEZ PIDAL, R., GARCÍA GÓMEZ, E., “El conde mozárabe Sisnando Davidiz...”, p. 30 e 36). Mesmo que este texto seja um dos analisados por Gérard PRADALIÉ (“Les faux de la cathédrale et la crise à Coïmbre au début du XII^e siècle”, *Melanges de la Casa de Velazquez*, X, Paris, 1974, pp. 81-82) tal não retira por completo o valor às informações sobre a vida de Sesnando, nele incluídas justamente como marca de autenticidade, como bem notou M. BARROCA (cfr. “Do castelo da Reconquista ao castelo românico...”, p. 27, nota 50). Para uma visão geral da actividade de D. Sesnando, veja-se COSTA, Avelino de Jesus da, “Sesnando”, *Dicionário de História de Portugal*, Porto, Livraria Figueirinhas, 2^a 1979, vol. V, pp. 546-547.

⁴⁰⁵ O primeiro aspecto seria exemplarmente demonstrado nas negociações que precederam a queda de Toledo e na sua atitude face à controvérsia que rodeou a profanação da mesquita, imposta pelo metropolitano Bernardo de Sédirac e pela Rainha Constança de Borgonha, tanto quanto pelo acerto da sua política *proteccionista* em relação às *taifas*, cujo abandono, por parte de Afonso VI, teria provocado a invasão almorávida [cfr. RODRIGUES, M. A. (introd. a), *Livro*

âmbito de uma estratégia de aglutinação do tecido social e de atracção novos *povoadores*, que passava pela conciliação das antigas estruturas (tanto culturais, como litúrgicas e administrativas) e que Fernando Magno não deixaria de perseguir⁴⁰⁶, mau grado a nova orientação ideológica da *Reconquista*, antes que, sob Afonso VI, na década de 80, se assistisse ao completo triunfo do *modelo francês* — e é ainda a prossecução desse objectivo, que faz dele também, em 85, o primeiro governador da Toledo cristã⁴⁰⁷. De facto, até à sua morte, em 1091, Sesnando ocuparia um lugar de relevo na política leonesa, em particular no que directamente respeita às relações com os reinos *taifas* e ao processo da *Reconquista* e da gestão das comunidades árabes e moçárabes submetidas. Nesse sentido, são diversas as notícias que atestam a sua presença junto do monarca ou no desempenho de missões do seu serviço⁴⁰⁸, documentando também, por

consequente, ausências mais ou menos longas em relação ao *condado* de Coimbra. Mas nem por isso terá descurado as obrigações do seu governo sobre o território que lhe fora confiado. Efectivamente, consolidada a sua integração na nobreza galaica pelo casamento com D. Loba Nunes, filha única do derradeiro conde portugalense, Nuno Mendes, a aura quase mítica que, a breve trecho, envolveria a sua memória⁴⁰⁹, constitui o melhor testemunho do sentido carismático que revestiu a sua acção, assente num programa, realmente *moçárabe*, de tolerância e convívio entre credos e culturas⁴¹⁰ como base do próprio processo da reconstrução. Empresa que passaria pelo repovoamento⁴¹¹ e, com esse fito, pelo reforço do carácter *hispanico* da urbe⁴¹². Mas também e em primeira instância,

Preto..., pp. CXXI-CXXII e MENÉNDEZ PIDAL, R., GARCÍA GÓMEZ, E., “El conde mozárabe Sisnando Davidiz...”; em relação ao segundo, natural em quem se educara na corte de Sevilha, foi já chamada a atenção para o significado do gosto particular pelas cláusulas narrativas característico da sua chancelaria (cfr. “El conde mozárabe Sisnando Davidiz...”, pp. 34-35; mas haverá que confrontar a sua análise com a que de parte desses documentos fez G. PRADALIÉ em “Les faux de la cathédrale...”), tal como para o invulgar manejo da ciência jurídica revelado na resolução dos pleitos em que, em Oviedo, na quaresma de 1075, intervém, na qualidade de juiz, juntamente com o *Cid* e cujas actas são firmadas por ambos (cfr. MENÉNDEZ PIDAL, R., *La España del Cid*, tomo I, pp. 242-244).

⁴⁰⁶ Já T. de Sousa SOARES chamara a atenção para este aspecto no que se refere ao ritmo de implantação do modelo cultural da *Reconquista* (cfr. “Reflexões...”, pp. 189-190).

⁴⁰⁷ Na verdade, é a partir de 1080 e em consequência do concílio de Burgos, que se sistematiza, com a imposição do rito romano na liturgia e o aumento da influência na Corte da aristocracia franca, potenciado pelos sucessivos consórcios de Afonso VI com princesas *francesas*, a implementação do novo modelo cultural, cujas bases Fernando I havia lançado (cfr. GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A., “La Reconquista...”, pp. 706-710). A controvérsia que rodeou a tomada de Toledo e a atitude dos conquistadores em face dos vencidos, no centro da qual avulta o episódio da profanação da mesquita aljama e que constitui, simultaneamente, a primeira demonstração de força do *partido franco* e o arranque da marcha inexorável da *Reconquista Cultural* (antecipando os episódios de que Coimbra será cenário nos primeiros anos do século XII), adquire, assim, o valor de um verdadeiro símbolo do novo *tempo* peninsular. A falência das propostas conciliadoras de Sesnando (veja-se *supra* nota 405) estará por certo na origem do carácter efémero do seu governo toletano. Conquistada a cidade em 25.05.1085, sabe-se que o *alvazir* se encontra em Coimbra em 31 de Outubro; e se em 18 de Dezembro assiste em Toledo à dotação da catedral, a acta comprova que já então não exerce semelhantes funções, não sendo possível esclarecer se terá, de facto, sequer, chegado a exercê-las (cfr. e MENÉNDEZ PIDAL, R., “El conde mozárabe Sisnando Davidiz...”, p. 41).

⁴⁰⁸ Com efeito sabe-se pela documentação que em Fevereiro e Março de 1075 se encontra em Oviedo, onde assiste com a Corte (e o *Cid*) à abertura da arca santa, acompanhando depois Afonso VI nas suas incursões a Sevilha e Granada; entre 76 e 80 desloca-se a Saragoça, como embaixador do monarca, junto de al-Muqtadir; na primavera de 1085 está presente no cerco de Toledo e em março de 1087 redige testamento, em Coimbra, em virtude (conforme tem sido interpretado) de próxima partida, com o seu soberano, em campanha contra os Almorávidas (cfr. MENÉNDEZ PIDAL, R., *La España del Cid*, tomo I, p. 326, nota 1 e 369 e

MENÉNDEZ PIDAL, R., GARCÍA GÓMEZ, E., “El conde mozárabe Sisnando Davidiz...”, pp. 28-32, 36-37 e 41).

⁴⁰⁹ De facto, muito embora as informações a seu respeito repousem, em boa parte, no testemunho fornecido por preâmbulos de documentos cuja falsificação, nos inícios do século XII, G. PRADALIÉ demonstrou, o que, necessariamente, obrigará a “remette en cause cette histoire”, interrogando-se o autor sobre se o papel dessa personagem não terá sido exagerado por aqueles que, de ambos os lados, se serviram do seu nome e da sua memória para defender os seus interesses (cfr. “Les faux de la cathédrale...”, p. 95), a verdade é que o recurso a essa mesma memória por parte dos falsários (capitulares e episcopais) documenta poderosamente o prestígio moral que aureolava a sua figura a um quarto de século do seu passamento, traduzido também na veneração em que, pelo tempo fora, seriam tidos os seus restos mortais, que em finais do século XV receberiam novo túmulo e respectiva inscrição (cfr. VASCONCELOS, A. de, *A Sé Velha de Coimbra...*, vol. I, pp. 33-36 e CASTRO, Aníbal Pinto de, “Menagem ao Conde Sesnando”, *Alta de Coimbra. Que futuro para o passado?*, Actas, Coimbra, GAAC – Grupo de Arqueologia e Arte do Centro, 1995, pp. 41-42).

⁴¹⁰ Cfr. GOMES, S. A., “Grupos étnico-religiosos...”, p. 318.

⁴¹¹ Sobre o repovoamento sesnandino, que parece poder confirmar-se ter sido determinadamente feito à custa de moçárabes atraídos das zonas muçulmanas, veja-se VASCONCELOS, A. de, “A catedral de Santa Maria...”, pp. 15-17.

⁴¹² Esta carácter *hispanico* ou moçárabe da Coimbra sesnandina, que decorre, seguramente, das próprias contingências do repovoamento (dependente da recuperação da confiança da antiga população moçárabe e da boa integração dos novos contingentes populacionais, moçárabes também, circunstâncias que Sesnando se encontrava naturalmente apto a compreender e gerir e em relação às quais terá podido sensibilizar o Rei até cerca de 1085), reflectir-se-ia numa certa autonomia administrativa das populações, na qual P. MERÊA reconheceu os primórdios da organização *municipal* e judicial (“Sobre as antigas instituições...”, pp. 41-44), ao mesmo tempo que, no aspecto religioso, redundaria na fidelidade ao rito hispanico e consequente resistência à adopção do ritual romano, implícito no modelo de *Reconquista* concebido por Fernando Magno e aplicado de forma progressivamente intensa por Afonso VI, assunto estudado no trabalho pioneiro de G. PRADALIÉ, a que temos recorrido, “Les faux de la cathédrale...” (veja-se também o artigo já referido de J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR, “La Reconquista en el siglo XI...” e MATTOSO, José, “Os Moçárabes”, *Revista Lusitana*, Nova Série, n.º 6, Lisboa, 1985, pp. 13-14).



Aspecto da muralha sul e respectiva torre.

pelo restauro das suas defesas, que a conquista deixara maltratadas. Ele mesmo, aliás, evocaria essa dupla missão nos seguintes termos: “Igitur ego, Sesnandus consul, prefatam civitatem, suis cum confinibus ex necessariis omnibus restauravi, et tutissimis presidiis firmiter adarmavi, necne ex diversis partibus, populo christianorum inhabitare curam duxi”⁴¹³.

De facto, combatendo as forças cristãs *muy fortemente com os engenhos o muro da villa*, no decurso do prolongado assédio, por certo que o teriam *britado*⁴¹⁴ em quase todo o seu percurso; e assim se compreende a afirmação do *alvazir* (apócrifa ou não) de que fora necessário *armá-lo firmemente* por completo e não apenas em algumas partes. A complexidade dos sistemas defensivos das portas-fortes desenvolvidos pelos muçulmanos tornava, aliás, geralmente mais viável a conquista das muralhas

⁴¹³ *Livro Preto*, doc. 578, p. 774 (cuja transcrição seguimos) e *Portugaliae Monumenta Historica. Diplomata et Chartae*, vol. I, doc. 686, p. 411. Incluído em documento de Maio de 1086 (um dos que foram objecto da análise de G. PRADILÍE, mas cuja informação histórica não pode invalidar-se pelas razões acima expostas), este trecho poderá traduzir-se do seguinte modo (com o devido agradecimento ao auxílio prestado pelo bom amigo e óptimo colega Doutor Saul António Gomes): “assim é que eu cōsul Sesnando a dita cidade com os seus termos e todas as coisas necessárias restaurei e todas as suas fortificações firmemente armei, por completo e não apenas em algumas partes e cuidei de trazer o povo dos cristãos para a habitar”. Deve-se a P. MERÊA a única chamada de atenção para a importância desta passagem, entendendo-a como significando ter sido a cidade “restaurada e aprestada com novas fortificações” (“Sobre as antigas instituições coimbrãs”, p. 42), interpretação que nos parece extrapolar o sentido literal do texto (ainda que sempre difícil de traduzir), mas que, como se verá, a arqueologia parece confirmar, ao mesmo tempo que este constituirá testemunho adicional do carácter moçárabe do repovoamento.

⁴¹⁴ Veja-se *supra* nota 394.

que a tomada daquelas⁴¹⁵ e as próprias fontes árabes testemunhariam, no que respeita à conquista de Coimbra, a recusa pelo Imperador da concessão do *amān* à população e a sua insistência, ciente de se haverem esgotado na cidade as provisões, em “entrar nela por assalto”⁴¹⁶. Nesse contexto, vencidos os muros, a alcáçova terá, seguramente, constituído o último refúgio; e a tal se devem reportar, por certo, os vestígios de actividade bélica, ilustrados por camadas de incêndio, pontas de lanças e o que parecem ser restos de uma forja, desvendados no flanco interno da muralha sul, no decurso da *sondagem F*⁴¹⁷. Mas, sobretudo, o estranho aparelho ostentado pela torre de base quadrangular então localizada, aproveitamento rude e mal organizado dos velhos silhares da obra muçulmana (em parte abandonados), na ausência dos conhecimentos técnicos que permitissem reerguê-la⁴¹⁸. É esse, de facto, o carácter ostentado pela castelologia cristã desse período recuado — antes que os mestres franceses dessem à arte de Corte de Afonso Henriques a dignidade que a demolida torre de menagem do castelo de Coimbra testemunharia⁴¹⁹ — e é, nomeadamente, o que parece poder reconhecer-se nos trechos mais arcaicos dos castelos de Penela e Soure, erguidos por Sesnando⁴²⁰. É, de resto, o que poderia esperar-se numa cidade semi-destruída (uma vez mais) e povoada de moçárabes. E também aqui, decerto, o aparato defen-

⁴¹⁵ Cfr. PAVÓN MALDONADO, B., *Tratado...*, vol. II, p. 391.

⁴¹⁶ Veja-se *supra* nota 395.

⁴¹⁷ Veja-se *supra* nota 56.

⁴¹⁸ Veja-se *supra* nota 62.

⁴¹⁹ Sobre a torre de menagem do castelo de Coimbra, de que os últimos vestígios, incorporados no setecentista *observatório do castelo*, seriam destruídos em finais de 1947, sobre a sua datação afonsina e a qualidade do seu aparelho constitutivo (por esse motivo tradicionalmente reputada como dionisina, mas idêntico ao da Sé Velha) vejam-se CORREIA, Vergílio, “O que resta do Castelo de Coimbra”, *Arte e Arqueologia*, Ano I, nº 4, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1932, p. 231; GONÇALVES, A. Nogueira, *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, pp. 1b-2ab e *idem*, “A arte medieval em Coimbra. Séc. X – séc. XV...”, p. 67. Numa matéria em que as referências aos aparelhos constitutivos se destacam pela parcimónia, merece nota o comentário de Manuel Luís REAL sobre o aparelho “grosseiro, de pedra miúda” utilizado ainda na edificação de Santa Cruz, para melhor se compreender o salto qualitativo que representaria (também, necessariamente, na castelologia) a adopção do românico pleno promovida por Afonso I enquanto factor de afirmação política da nova Monarquia [cfr. *A arte românica de Coimbra (novos dados – novas hipóteses)*, Dissertação de licenciatura em História pela Faculdade de Letras do Porto, policopiada, Porto, 1974, vol. I, pp. 301-302].

⁴²⁰ Veja-se sobre este assunto, já acima aflorado, *supra* nota 224 e em particular para os castelos sesnandinos (Lamego, S. Martinho de Mouros e, especialmente, Soure e Penela), BARROCA, M., “Do castelo da Reconquista ao castelo

sivo exibido pela porta-forte terá dissuadido os assaltantes da sua tomada, centrando-se o combate no flanco meridional, (des)favorecido pela topografia, menos escarpada que a poente e norte, como revelariam as sondagens, pondo a descoberto a calçada que, em tempos posteriores, seria lançada junto ao muro e declina lentamente de oriente a ocidente (acelerando-se a inclinação somente nas proximidades da cabeceira da Capela e, por consequência, do ângulo sudoeste da alcáçova), bem como a continuidade da *domus* para o lado sul, à qual, posteriormente, mas ainda na Idade Média, haveriam de sobrepor-se novas estruturas habitacionais⁴²¹.

Tudo leva a crer, com efeito, que, uma vez galgados pelos sitiados os muros da cidade, a população, perdida a esperança na sua misericórdia pela recusa do *amān*, se terá refugiado no interior da alcáçova, aqui tendo resistido e procurado, em desespero, organizar uma defesa que as pontas de lança e os vestígios de forja testemunharão e que a conquista do fortíssimo reduto terá passado pela *britagem*, por meio de *engenhos*, do seu flanco sul em amplíssima extensão. E que semelhante operação, justificativa da completa reconstrução que a torre exumada na *sondagem F* ilustrará, deixaria a sua marca, no extremo oriental desse pano mural, no trecho incorporado no vestíbulo de S. Pedro (mas conhecido de fotografias), onde se reconhece, sobre o antigo aparelho de *soga e tição*, a existência de um outro, de pedras de menores dimensões e acentuada irregularidade, destinado a colmatar o desmantelamento da muralha e a respeito do qual já Vergílio Correia (que o contemplara) fizera notar: “o aparelho miúdo que se sobrepõe às fiadas mais altas é de aspecto arcaico, pré-românico por certo”⁴²². Situação que não deixará de documentar a extensão dos danos sofridos, nesse trajecto, pela antiga muralha e que poderá explicar, pela deficiência do aparelho constitutivo (a par da usura do tempo, da refuncio-



Trecho da muralha *perpendicular às fachadas* do Colégio de S. Pedro, ilustrando a refeitura do seu paramento após a conquista da cidade por Fernando Magno (DGEMN, foto 119).




Aspecto dos trechos *sesnandinos* do Castelo de Soure.

nalização do espaço e da erosão inerente a uma implantação topográfica quase superficial em relação ao nível do actual *Terreiro*), a peculiar ausência de vestígios do trajecto da muralha nos troços desvendados pelas sondagens, além dos dois aglomerados de pedras de grandes dimensões correspondentes, respectivamente, ao cubelo intermédio de nascente e à *passagem*. E que explicará também, pela morosidade que, em contexto de escassez de mão-de-obra, terá revestido semelhante empreendimento (levado a cabo, em simultâneo, em todo o perímetro murado da cidade, como indica o documento *sesnandino* — se não foi mesmo precedido, como seria lógico, pela restauração da muralha urbana), que o *alvazir* se não instale, como seria natural, no interior da alcáçova, mas, como ele mesmo

românico...” (pp. 30-31, 33-34 e 38-39), mau grado o carácter sumário com que são referidos os paramentos.

⁴²¹ Vejam-se *supra* notas 37 e 56.

⁴²² *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. XVII.



Intervenção arqueológica no Jardim da Capela (1979/81) (A. Nunes Pinto, *Escavações na Alcáçova de Coimbra...*).

afirma, junto à porta da cidade, onde primeiramente habitou: “illam portam de civitate in qua ego prius habitabam”, escreveria em 1088⁴²³. Empreendimento esse, de *armar firmemente* as for-

⁴²³ Cfr. *Livro Preto*, doc. 21, p. 42 e *Portugaliae Monumenta Historica. Diplomata et Chartae*, vol. I, doc. 700, p. 420. Deve-se a A. de VASCONCELOS a primeira chamada de atenção para este trecho, incluído numa doação ao bispo D. Paterno, datada de 1 de Março de 1088 (*A Sé Velha de Coimbra...*, vol. I, pp. 83-84, nota 1), interpretando-a como referente à porta do Castelo. Recentemente, Leontina VENTURA, usando o mesmo documento, entendê-lo-ia como respeitante à Porta de Almedina (“Coimbra medieval...”, nota 77). Sem que o assunto possua qualquer relevância para a questão que nos ocupa, quer-nos em todo o caso parecer que, tanto por razões de lógica militar, como pelas referências à construção (pelo bispo) de *multa edificia*, dificilmente se concilia o documento com a Porta de Almedina, situada na zona de mais densa ocupação urbana. Afigura-se-nos mais plausível, na verdade, o seu relacionamento com a Porta da Traição ou de Iben Bodrom, a nascente da alcáçova e, sobretudo, com a Porta do Sol, nas imediações do (futuro) castelo, e por isso igualmente chamada Porta do Castelo, ao mesmo tempo que também dita *da Cidade*, sendo mais plausível a existência de uma *corte* e, particularmente, de espaço para *multa edificia* numa área onde, pelos séculos fora,

tificações da cidade, *por completo e não apenas em algumas partes*⁴²⁴, lentamente executado, decerto, numa cidade pensamente regenerada, mesmo na sua dimensão administrativa e populacional, como indiciam os dezasseis anos que medeiam entre a conquista e a restauração da diocese, ocorrida apenas em 1080 e durante os quais avulta o múnus irregular dos três *episcopus spanienses*, os moçárabes Julião, Domingos e João⁴²⁵.

se revelaria sempre problemática a fixação das populações (cfr. MARTINS, A. Fernandes, “A Porta do Sol...”, pp. 344-350).

⁴²⁴ Veja-se *supra* nota 413.

⁴²⁵ Sobre o processo que conduziria à restauração da diocese de Coimbra veja-se *supra* nota 393 e, para os bispos *spanienses*, VASCONCELOS, A. de, “A catedral de Santa Maria...”, pp. 12-21 e MENÉNDEZ PIDAL, R., *La España del Cid*, vol. I, p. 147 e vol. II, pp. 766-767.

E que talvez tenha deixado ainda outros vestígios no recinto da Alcáçova.

Com efeito, entre o dédalo de muros exumado pela intervenção levada a cabo em 1979/87 no *Jardim da Capela* (onde se reconheceria, em torno de enigmáticas estruturas da época romana, em clara continuidade da ocupação revelada pelas sondagens *AI* e *F*, levadas a cabo no actual Pátio da Universidade, uma trama complexa de alinhamentos murais cuja cronologia se distribuiria entre os séculos XI-XII, XIV, XV e XVI — e ainda XIX⁴²⁶, correspondente à demolida sala de leitura anexa à Biblioteca Joanina)⁴²⁷, avulta, pela sua dimensão, a poderosa estrutura, autêntica muralha, que limita o sector pelo poente, na qual se ostenta, rasgada a meia altura, uma porta de arco ogival. Visível numa extensão de 23 m, com 2,30 m de espessura, emerge, no extremo norte, da ala meridional dos *Gerais* universitários, que se lhe sobrepôs, truncada a sua continuidade a

⁴²⁶ Na verdade, a velha sala de leitura da Biblioteca, que tem uma história complexa, que importa conhecer pela relevância de que se reveste para o conhecimento da evolução morfológica do Paço das Escolas, seria empreendida já no século XX. Assim, após reclamações várias, respeitantes às insuficiências (face a um volume bibliográfico muitíssimo superior ao inicialmente previsto) e deficientes condições de conforto do edifício joanino, o bibliotecário efectivo, Bernardo de Serpa Pimentel, proporia, em 1873, a construção, no quintal da Capela, de uma modesta sala erguida à custa do produto da venda dos livros duplicados dos extintos conventos. Inviabilizada essa possibilidade, por não ser permitida a utilização dessa verba senão na aquisição de novos livros, ficaria o projecto sem efeito, por alguns anos, sendo, todavia, retomada a ideia em 1879, sob o impulso do bibliotecário interino, o arqueólogo Augusto Filipe Simões, que solicitaria à Direcção das Obras Públicas a elaboração de novo projecto, a ser implantado no terrapleno a poente da Biblioteca, sobranceiro à Rua da Pedreira (a *plataforma* quinhentista, de que adiante se tratará), no qual deveriam ser observados, além de quesitos de ordem funcional, como a comunicação directa com o edifício principal, outros de natureza estética, com vista à sua harmonização com a antiga Livraria. Em face da sua insistência, o programa chegaria a ser elaborado, constando de sala de leitura e armazém subjacente (e deve respeitar-lhe o pagamento efectuado em 1873 ao professor de desenho José Miguel de Abreu), porém a título “extra-oficial”, por não haver despacho superior. Em 1880, porém, novo projecto seria executado pelo engenheiro José de Macedo Araújo Júnior, tomando como base o anterior, mas alterando “por imperiosas razões de conveniência, alguns detalhes, a colocação do novo edifício e a sua feição architectonica” (praticamente tudo, pois), com vista, novamente, à sua implantação contra o Jardim da Capela, no local do antigo açougue da Universidade e prevendo a demolição, em seu benefício, além de “alguns casebres arruinados e inúteis”, de gabinetes entretanto construídos no referido quintal e de outras dependências, como a habitação do guarda do Observatório Astronómico. A questão deve ter-se arrastado, porém, durante as últimas décadas da Monarquia, em virtude dos constrangimentos orçamentais universitários e seria a nova situação de autonomia criada com a República que permitiria o lançamento da obra. A ela se refere, com efeito, o reitor Mendes dos Remédios logo em 1912, sofrendo ainda a sala, ao que parece, obras de ampliação em 1916 e 1920 (cfr. BGUC, Ms. 2845; BANDEIRA, J. Ramos, *Universidade de Coimbra...*, vol. I, pp. 148-150; REMÉDIOS, Mendes dos, “A Universidade de Coimbra perante a reforma dos estudos”, *Revista da Universidade de Coimbra*, I, Coimbra, 1912, p. 595 e “Alocução do Reitor da Universidade”, *Anuário da Universidade de Coimbra. Ano lectivo de 1912-1913*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1913, p. 23).

⁴²⁷ Veja-se *supra* nota 28.



Mapa de Parte da Cidade de Coimbra (c. 1772, MNMC, porm.), indicando as demolições produzidas, no sector oeste do Paço das Escolas, pela passagem da primitiva escada de ligação à Pedreira.

sul, abruptamente, decerto na sequência da construção da escada que, no século XVII, ligaria o Pátio com a Pedreira⁴²⁸. Assente no afloramento rochoso da colina, ilustra nitidamente o produto de duas intervenções, correspondendo a mais recente ao tramo superior, onde se inclui a porta, realizado num aparelho mediano assente em fiadas regulares, distinto do paramento original, cujo material, de maiores dimensões mas de forte irregularidade, claramente reutilizaria pedras de outras edificações, incluídos um tambor de coluna e um número avultado de estreitos silhares que se afigura terem inicialmente servido de *tições*. Denotando ter sido “construído em período de instabilidade e agitação, aproveitando ao máximo o material que se encontrava disponível”, apresenta evidentes afinidades com o registo superior do pequeno troço de muralha *perpendicular às fachadas*, incorporado no vestíbulo de S. Pedro e logo então seria suspeitado de remontar “provavelmente à reconquista”, ao mesmo tempo que de se relacionar com um “reduto de defesa do recinto, ulteriormente inserido na construção régia”⁴²⁹.

Afigura-se, pois, que o enorme muro, claramente afim das intervenções levadas a cabo no flanco sul da Alcáçova, no quadro do (*re*)armamento das fortificações urbanas promovido, após a Reconquista, pelo conde Sesnando (tanto quanto do carácter peculiar da castelologia cristã contemporânea, rudes paramentos

⁴²⁸ Veja-se *supra* nota 43.

⁴²⁹ PINTO, A. Nunes, “Escavações na Alcáçova de Coimbra...”, pp. 43-44.



Aspecto da muralha poente adjacente à área intervencionada na campanha de 1979/81 e do corpo *manuelino* dos Gerais (DGEMN, foto 526).

desprovidos de torres, que apenas no século XIV, em pleno ciclo gótico, farão a sua aparição⁴³⁰) e cujo percurso original, truncadas as suas extremidades, não é fácil reconstituir (as quais, contudo, obviamente, inflectiriam algures, a fim de reunir-se aos muros do recinto em cujo nexos forçosamente aquele se integraria e do qual ficaria constituindo como que uma bolsa mural), não pode deixar de ligar-se com o dispositivo arquitectónico conhecido por *cerca vazia* ou *albacar*. Desenvolvido, com parcimónia, embora, pela arquitectura militar islâmica, como *cintura complementar*, por regra de pequenas dimensões, anexa à cidadela, ergue-se, frequentemente, em zonas de forte declive, com o fito de servir-lhe de zona de protecção, mas, sobretudo, de refúgio em caso de perigo, em particular do gado, vacum e cavalari, com o qual

⁴³⁰ Veja-se *supra* nota 224.



Trecho sesnandino do Castelo de Soure.

etimologicamente a palavra *albacar* parece relacionar-se⁴³¹. Que este constituía parte substancial da fortuna do *alvazir*, demonstrou-o o seu próprio testamento, elaborado em 15 de Março de 1087, onde, entre os bens móveis repartidos entre sua filha Elvira e a igreja nova de Mirleus, que entendera fundar (e que absorveria o maior quinhão), apenas faria especial menção, a par dos vasos de ouro e prata, “de meo ganato, de meis vaccis, aut de meis equis”⁴³². Somente assim, de resto, lograria explicar-se a enigmática referência, contida num documento de 1297 incluído no *Livro das Kalendas*, à existência de casas erguidas “juxta petriam subtus alcaçeuam regis nouam”⁴³³. E talvez, na verdade, não seja impossível, a despeito da inviabilidade de obter confirmação arqueológica, delimitar o perímetro original desse

⁴³¹ Cfr. MAZZOLI-GUINTARD, Ch., *Ville d'al-Andalus...*, pp. 103-105 e 337; BAZZANA, André, “Éléments de castellologie médiévale dans al-Andalus: morphologie et fonctions du château (XI^e-XIII^e siècles)”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002, pp. 196-197 e, para a incidência portuguesa do topónimo *albacar* (e questões com ele relacionadas), SERRA, Pedro Cunha, *Alguns topónimos portugueses de origem árabe. II e última série com aditamentos e um índice*, Lisboa, s. n., 1981. Era comum que o *albacar* protegesse também um ponto de água e, na verdade, não pode deixar de referir-se ser esse espaço atravessado por diversas condutas (cfr. PINTO, A. Nunes, “Escavações na Alcáçova de Coimbra...”, p. 42), bem como a existência nesse local, ainda hoje, adjacente ao flanco da Capela, de um antigo poço, cuja situação excêntrica parece denunciá-lo como preexistente em relação à edificação do templo actual.

⁴³² *Livro Preto*, doc. 19, p. 39.

⁴³³ *Liber Anniversarium Ecclesie Cathedralis Colimbriensis (Livro das Kalendas)*, DAVID, Pierre, SOARES, Torquato de Sousa (ed. crítica org. por), Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, vol. II, 1948, p. 250. Veja-se tb. *supra* nota 340. É provável também que respeite ainda a essa estrutura a obscura referência documentada na segunda metade do século XVII a uma “barbaquã das cazas do s.^o Reitor” (AUC, Universidade de Coimbra, *Receita e despesa da Universidade, 1663-69*, ano de 1667, fl. 38).




Aspecto da muralha poente adjacente à área intervencionada na campanha de 1979/81 (foto José Luís Madeira).

albacar, tendo em conta que o seu flanco meridional não deveria ultrapassar o cubelo angular sudoeste da Alcáçova, ao qual, por certo, haveria de submeter-se e que, com a sua extremidade setentrional se deverá relacionar o corpo *manuelino* hoje incluído nos *Gerais*, bem como um estranho *chanfro* que ainda no terceiro quartel do século XVIII cortava, ao nível térreo, o ângulo sudeste do respectivo claustro. E que terá porventura, também ele, uma história para contar.

* * *


Efectivamente, de um conjunto de três plantas subsistentes, respeitantes ao piso inferior dos *Gerais* e às grandes obras de dignificação dessa área levadas a cabo no quadro da *Reforma Pombalina*, correspondentes a levantamento do existente (*Planta do Claustro dos Jaraes e as mais repartições da sorte que se achava antigamente antes de se fazer as novas oficinas*), anteprojecto com marcação das demolições (*Planta da nova obra que se pretende fazer nas oficinas da Universidade. O clorido amarelo se entende as paredes antigas nas quais ficarão. O clorido encarnado sera obra nova que se ha de acrescentar. O clorido azul sera obra que se ha de demolir*) e programa definitivo (*Planta das novas oficinas da Vniversidade*)⁴³⁴, ressalta, no encontro das naves de nascente e sul do respectivo claustro, a subsistência, até à intervenção setecentista, de um volumoso *chanfro*, então removido por deformar objectivamente



Planta dos *Gerais* e Capela da Universidade anterior à intervenção pombalina (BGUC).

o prospecto interno do recinto, mas que não parece poder desligar-se da resolução de um qualquer problema funcional do velho edifício. A essa *anomalia*, aliás, uma outra se afigura ainda acrescentar-se, produzida pela existência, em correspondência ao vértice do *chanfro*, de uma dependência (hoje a *sala 14* da Faculdade de Direito), alojada entre a Capela e o respectivo vestibulo e a sequência de cómodos adjacente ao claustro pelo lado este, voltada ao Pátio, com o qual, então, unicamente dispunha de comunicação (usufruindo, assim, de clara autonomia orgânica em relação ao restante andar térreo), dividida em duas *naves*, por meio da disposição, em sentido este-oeste, do que parece ser um duplo arco apoiado em grossa coluna central, de capitéis recortados e meias-colunas adossadas às paredes extremas, elementos suprimidos na obra *pombalina* e que as modestas dimensões da quadra, à primeira vista, não justificarão.

⁴³⁴ BGUC, MS 3377/64, 3377/65 e 3377/66.



Planta dos *Gerais* e Capela da Universidade correspondente à actual *sala 4* (porm.).

Reforçando a singularidade desse espaço, também as (duas) janelas de iluminação, irregularmente implantadas em relação à porta que ligava ao exterior, ostentam em planta um recorte de esbarros simétricos, diverso do que apresenta a fenestração das outras dependências, num tipo *gótico* afim do que se ilustra na Capela próxima. Tal como os arcos, também estas seriam eliminadas na reforma setecentista (que poria a quadra em comunicação com o restante piso, ao mesmo tempo que regularizaria os seus prospectos interno e externo), outro tanto sucedendo a uma pequena escada praticada na espessura da parede sul, em correspondência com a coluna medial. Enfim, um último elemento não deixaria de provocar estranheza: a existência, na parede externa, no limite setentrional da *sala*, de um pronunciado *vinco* vertical, visível se observado a partir da Capela, indiciando uma *costura* denunciadora da existência de uma complexa realidade sob a aparente uniformidade do alçado actual. Existiria, originalmente, alguma relação entre o *chanfro* do ângulo sudeste do claustro e a peculiar morfologia ostentada pela denominada *sala 14*? Certo é que, radicando a opinião tradicional o núcleo embrional do Paço em “terreno próximo da capella actual”⁴³⁵, o reconhecimento de semelhantes factos não poderia deixar de merecer a devida atenção.

Na verdade, sobre a localização original da *Alcáçova real*, opinara António de Vasconcelos, categoricamente, em 1930, que esta se “erguia no lugar onde hoje são os Gerais da Universidade”. E justificaria: “Nenhuma dúvida pode haver sôbre a iden-

tificação dêste local. Aqui foi o núcleo dos edifícios do Paço da Alcáçova, que depois se foram alargando e estendendo em dois braços, um para Este, outro para Sul. São bem visíveis os vestígios das obras que aqui se fizeram em tempo de D. Manuel, D. João III, D. João V, D. José, etc. Dos edifícios existentes durante a primeira dinastia também alguns restos característicos têm sido descobertos, todos naquele núcleo central. Há anos, quando se demoliu uma parede, para construir a escada que liga o pavimento superior ao inferior do Arquivo da Universidade, apareceram, envolvidas pela alvenaria, duas colunas românicas do século XII, que naquele sítio deveriam talvez servir de suporte a um terraço. Quando se cavava a caixa, onde se havia de colocar a lápide comemorativa da proclamação da República, na fachada, não longe da torre, descobriu-se ali, sob o rebôco, uma janela ogival, que parece ser do século XIII. Etc.”⁴³⁶. E, seis anos mais



Aspecto da fachada oriental dos *Gerais*, ostentando a deformação do seu alçado (José Luís Madeira).

⁴³⁵ Veja-se *supra* nota 3.

⁴³⁶ D. Isabel de Aragão, *Rainha de Portugal*, p. 14 e nota 5. Cfr. *supra* nota 5.

tarde, também Vergílio Correia, igualmente empenhado na reconstituição do Paço primitivo, escreveria: “Devia ser um recinto fortificado, rodeado de cubelos, incluindo moradias, e uma capela da invocação de S. Miguel, o arcanjo protector de D. Afonso Henriques. No Museu Machado de Castro existem duas colunas completas, de calcário amarelo local, pelo estilo atribuíveis ao fim do século XII, que pertenceram ao edifício real”⁴³⁷. Assim, pois, localizadas, envoltas pela alvenaria, *quando se demoliu uma parede, para construir a escada que liga o pavimento superior ao inferior do Arquivo da Universidade*, as duas *colunas românicas* referidas, em primeira mão, por António de Vasconcelos, pareciam constituir o mais remoto testemunho desse Paço primigénio. Como ele mesmo escreveria na introdução ao *Inventário*, “mais velhos que essas colunas só os muros da cerca e a fresta do arco ultrapassado da torre do lado poente da entrada do palácio-fortaleza, pré-românica”. Mas é certo que, já então, as referidas colunas, do *fim do século XII*, haviam evoluído para os *começos do século XIII*⁴³⁸, século a que (sem mais especificações), também Nogueira Gonçalves, na mesma obra, as atribuiria, referindo o seu achamento “nos baixos dos Gerais”, ao que, porém, prudentemente acrescentava: “É desconhecida a situação rigorosa que ocupavam e se esta poderia ser a primitiva. Aberturas com que se deparou, sob as argamassas, que na altura do seu achado foram atribuídas àquele século, eram manuelinas, como verificámos nas obras correntes”⁴³⁹. Que relação poderia existir, contudo, entre essas colunas, conservadas hoje no Museu Machado de Castro⁴⁴⁰

⁴³⁷ Veja-se *supra* nota 7.

⁴³⁸ Cf. *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, pp. XVIII-XIX.

⁴³⁹ *Idem, ibidem*, p. 99b.


⁴⁴⁰ De facto, tudo indica que correspondam à informação de A. V. duas colunas inteiras de calcário amarelo conservadas no MNMC com a simples indicação “proveniente da Alcáçova – Coimbra” e os n.ºs de inv.º 593/E 705 e 594/E 706, as quais chegaram a estar expostas, parcialmente reconstituídas, como a fotografia documenta (cf. CORREIA, Vergílio, *Museu Machado de Castro. Secções de arte e arqueologia – catálogo-guia*, Coimbra, Coimbra Editora, 1944, onde surgem a pp. 22, com o n.º 14 e a indicação: “Encontradas no edifício universitário. São o mais antigo documento construtivo ali exumado até agora”), achando-se hoje, desmontadas, nas reservas do Museu. Publicadas pela primeira vez por Francisco Pato de MACEDO (*A arquitectura gótica na bacia do Mondego nos séculos XIII e XIV*, Prova de capacidade científica apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, policopiado, Coimbra, 1988), deverão ter sido inicialmente incorporadas, como era da tradição na Universidade, no Museu do Instituto de Coimbra, mesmo que não seja possível documentá-lo, por ser o respectivo catálogo publicado muito antes do seu descobrimento [cf. CAMPOS,




Colunas localizadas nos baixos dos *Gerais*, conforme se acharam, em tempos, reconstituídas no Museu Machado de Castro (foto arq.º MNMC).

(íntegras, a ponto de António de Vasconcelos entender que “naquele sítio deveriam talvez servir de suporte a um terraço”) e

Aires de, “Catálogo dos objectos existentes no Museu de Archeologia do Instituto de Coimbra”, *O Instituto*, XXI, Coimbra, 1875 (publ., Coimbra, Imprensa Litteraria, 1877)], donde transitariam, com o restante espólio, para o MNMC, o qual, porém, não possui qualquer informação a esse respeito. Agradecemos à Dra. Ana Alcoforado, conservadora da secção de escultura, os seus esforços (infrutíferos) para esclarecer o seu processo de incorporação.



Planta das primitivas instalações do Arquivo da Universidade (A. de Vasconcelos, *O Arquivo da Universidade*).



Planta esquemática do piso térreo dos Gerais, com indicação dos acessos ao Arquivo da Universidade (J. Ramos Bandeira, *A Universidade de Coimbra*).

essas outras (uma isenta e duas meias, adossadas) marcadas na planta *pombalina* e removidas nas obras setecentistas? E onde, exactamente, se situara essa *escada que liga o pavimento superior ao inferior do Arquivo da Universidade*, agora que essa repartição se encontra há muito alojada em edifício autónomo⁴⁴¹? E qual a sua real cronologia? Relacionadas ou não com a *sala 14*,

⁴⁴¹ Sobre a instalação do Arquivo da Universidade no edifício actual veja-se ROSMANINHO, Nuno, *O Poder e a Arte...*, p. 681.

constituíam, aparentemente, o mais antigo vestígio do primitivo Paço, pelo que se impunha, na medida do possível, delimitar a *situação rigorosa que ocupavam* e verificar *se esta poderia ser a primitiva*, tentando, do mesmo passo, esclarecer os enigmas suscitados pela antiga planta dos *Gerais*. E tal passaria, em primeira instância, pela localização da antiga instalação do Arquivo, onde o achado das colunas tivera lugar.

De facto, após décadas de negligência e depredações várias, nascidas dos efeitos sobre as finanças escolares das leis de desamortização, o Arquivo universitário, herdeiro dos antigos cartórios (*da fazenda e da secretaria*⁴⁴²), seria elevado, em 1901, à categoria de repartição autónoma e alojado, como escreveria António de Vasconcelos, seu primeiro director, “no ângulo NO. do edifício da Universidade, com três grandes janelas voltadas a N. e uma a O.”, conforme ele mesmo ilustraria em planta adrede desenhada, achando-se “dividido em três compartimentos”⁴⁴³. A exiguidade destas instalações, no piso baixo dos *Gerais*, face ao volume e importância do seu espólio e às funções de arquivo distrital que, por lei, lhe competia desempenhar, levariam à sua ampliação, vindo a ocupar boa parte do andar térreo, incluindo uma ampla aula de paleografia, situação que testemunharia, em 1932, um relatório de Júlio Dantas, elaborado na sua qualidade de inspector-geral das Bibliotecas e Arquivos⁴⁴⁴. Antes de 1936, de resto, receberia ainda a “sobreclaustra dos Gerais”, o piso superior às salas de aulas, acrescento *pombalino*, entrando assim na posse de mais “quatro grandes galerias e uma sala interior”⁴⁴⁵. Separados, porém, os dois núcleos das suas instalações, pela situação intermédia dos *Gerais* propriamente ditos e impossibilitada, por esse facto, qualquer espécie de circulação entre ambos, não poderia respeitar-lhes a construção da *escada que liga o pavimento superior ao inferior do Arquivo*, referida

⁴⁴² Cfr. VASCONCELOS, A. de, *O Arquivo da Universidade*, pp. 26-27 e BANDEIRA, Ana Maria Leitão, “A organização arquivística do Cartório...”, pp. 61-77.


⁴⁴³ *O Arquivo da Universidade*, pp. 36-37.

⁴⁴⁴ Cfr. BANDEIRA, A. M. Leitão, “A organização arquivística do Cartório...”, pp. 66 e 68-70 e BANDEIRA, J. Ramos, *Universidade de Coimbra*, tomo II, p. 176.

⁴⁴⁵ Cfr. VASCONCELOS, A. de, *O Arquivo da Universidade*, p. 107: *Representação enviada ao ministro da Educação Nacional, subscrita pelo Dr. Ferrand Pimentel de Almeida, director do Arquivo* (17.02.1936).

por António de Vasconcelos — a qual, de resto, a ser assim, deveria antes, em boa verdade, ligar o pavimento inferior ao superior) —, nem com tal se afigurava poder conciliar-se a menção que, em 1930, o ilustre professor faria a um episódio ocorrido “Há anos” e que tudo indicava relacionar-se com trabalhos realizados na sua direcção, cessada na primavera de 1927⁴⁴⁶.

Em 1912, contudo, na abertura solene do ano lectivo, proclamava o reitor Mendes dos Remédios: “Quem descer as escadas de Minerva, aproveitando assim o formoso panorama que dali se descobre (...) e tornejear à sua direita, para o norte [e persistir nesse caminho], encontrará (...) o início dos trabalhos para ampliação do riquíssimo Arquivo da nossa Universidade”⁴⁴⁷. De facto, em 12 de Novembro desse ano, informava a *Gazeta de Coimbra*, a pretexto da incorporação dos manuscritos do cartório do cabido diocesano: “Prepara-se um grande salão por baixo das atuais instalações do Arquivo universitário para receber estes documentos, muitos deles de grande valor e interesse”⁴⁴⁸. Com efeito e como escreveria, em 1947, José Ramos Bandeira, a propósito dos mesmos *Gerais*, “ocupa o arquivo, desde 1913, uma grande sala das lojas do mesmo edifício”, informação que completaria ainda: “Ulteriormente ocupou novas salas das lojas do ângulo NO, onde, pelo menos até 1918, estiveram as oficinas de carpintaria da Universidade”⁴⁴⁹. Efectivamente, erguidas de raiz a partir de 1698, em plena área de declive e fora já do primitivo recinto fortificado, as alas de poente e norte dos *Gerais* dispunham, justamente no ângulo NO, onde aquele se acentuava, de um conjunto de infra-estruturas, impostas pela acidentada topografia do terreno, albergando um pequeno grupo de dependências, tradicionalmente destinadas a arrecadações e oficinas da Universidade e nas quais se incluía, realmente, como infor-



Planta das infra-estruturas do ângulo NO dos *Gerais* com a(s) sala(s) ocupada(s) pelo Arquivo da Universidade (José Luís Madeira).

mava a *Gazeta de Coimbra*, “um grande salão” perfeitamente subjacente ao que eram então as instalações do Arquivo. A sua adaptação a depósito documental terá feito parte, seguramente, dos trabalhos do arquitecto Silva Pinto, remunerado, pelo menos desde Julho de 1913, pela “superintendencia na Direcção das obras” (universitárias), incluindo “levantamento de plantas”, oficializando-se-lhe mesmo uma avença mensal de 5\$00 para essas funções a partir de Outubro⁴⁵⁰; mas, sobretudo, dispo-ndo de uma janela voltada para poente, seguramente ponto de entrada e saída de materiais e entulhos, era essa situação geográfica que permitia a afirmação do reitor, no início do ano lectivo de 1912/13, de que “Quem descer as escadas de Minerva (...) e tornejear à sua direita, para o norte, encontrará (...) o início dos trabalhos para ampliação do riquíssimo Arquivo da nossa Universidade”⁴⁵¹. No âmbito da sua incorporação pelas reparti-

⁴⁴⁶ Cfr. CARVALHO, João Manuel Saraiva de, “O Arquivo da Universidade como departamento autónomo até 1947”, *Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra*, XVII-XVIII, Coimbra, 1997-1998, p. 89.


⁴⁴⁷ REMÉDIOS, M. dos, “A Universidade de Coimbra perante a reforma dos estudos”, p. 595 e “Alocução do Reitor da Universidade”, p. 23. Veja-se tb. RODRIGUES, M. A., *A Universidade de Coimbra e os seus Reitores...*, p. 303.

⁴⁴⁸ “Arquivo da Universidade”, *Gazeta de Coimbra*, Ano III, nº 244, Coimbra (12.11.1913), p. 2.

⁴⁴⁹ BANDEIRA, J. Ramos, *Universidade de Coimbra*, tomo II, pp. 176-177.

⁴⁵⁰ Cfr. AUC, Universidade de Coimbra, *Administração e Contabilidade – Despesa – Estabelecimentos Diversos – Documentos de Despesa*, 1913, s. nº e ANACLETO, Regina, POLICARPO, Isabel, “O arquitecto Silva Pinto e a Universidade de Coimbra”, *Universidade(s). História, memória, perspectivas*, Actas, Coimbra, 1991, vol. 2, pp. 329-330.

⁴⁵¹ Veja-se *supra* nota 447.



Alçado poente do Paço das Escolas com a marcação dos movimentos de terras projectados na década de 1960 (DGEMN).



Aspecto dos muros arcaicos postos a descoberto pelos movimentos de terras na base do paramento poente dos *Geráis*.

ções desse instituto se realizara, pois, a *escada que liga o pavimento superior ao inferior*, nela emergindo, ao demolir-se uma parede, *envolvidas pela alvenaria*, as *duas colunas românicas do século XII* referidas por António de Vasconcelos. Somente, porém, em tal contexto, não podiam elas documentar, ao menos no sentido em que tradicionalmente haviam sido aceites, o primitivo *núcleo dos edifícios do paço da Alcáçova*.

Efectivamente, constituindo o corpo dos *Geráis*, nos seus flancos norte e oeste, ampliação seiscentista do original reduto fortificado, o par de colunas, cuja rude feitura justificara a cronologia recuada que de início lhe fora atribuída (aliás discreta mas sucessivamente revista por Vergílio Correia e Nogueira Gonçalves), de feitura, porém, indiscutivelmente gótica e dificilmente anterior aos inícios do século XIV⁴⁵² — e também por isso de problemática justificação no contexto de um edifício áulico —, devia objectivamente a sua inclusão no Paço a essa mesma campanha seiscentista. Na verdade, ampliando a área original do edifício, a mole compacta dos *Geráis* incorporara, certamente, na sua massa construtiva, os cascos de outras construções, que, desde o período medieval, se haviam erguido nas imediações, à semelhança dessas outras casas, legadas à Sé e edificadas *juxta petriam subtus alcaçeuam regis nouam*; e a elas pertencia o par das colunas pseudo-românicas. Como lhes pertenceriam os velhos muros de aparelho medieval que o rebaixamento dos terrenos levado a cabo entre 1968 e 71 (e que

⁴⁵² Devemos o apuramento da cronologia das problemáticas colunas ao inestimável apoio do ilustre colega espanhol, eminente historiador da Arte Medieval e excelente

desvendara as infra-estruturas dos últimos cubelos da fachada norte) pusera a descoberto e que, situados em zona de alicerces, os construtores dos finais do século XVII se não tinham preocupado em demolir⁴⁵³ — e por isso tinham sobrevivido também, *envolvidas pela alvenaria*, as duas enigmáticas colunas. Que talvez fossem, de facto, pertença do *paço primitivo*, no sentido em que a ampliação seiscentista dos *Gerais* não parece ter dado lugar à aquisição de terrenos, que os tabeliães da Universidade não registam, tudo indicando ter-se levado a cabo em áreas pertencentes à instituição. Sabendo-se que nesse sector se situariam, por tradição, os açougues e outras extensões da Universidade, é bem provável que o edifício (ou edifícios) onde as colunas e os trechos de muros inicialmente se incluíam fosse(m) também pertença do Paço, como dependência(s) de serviços, erguida(s) nas imediações, de acordo com o consagrado uso medieval. E assim se justificaria a rude feitura dos seus capitéis. E essa deve ser, ainda, a origem de um outro, isolado, de base octogonal, também trecentista e de realização não menos frustrada, há muito incorporado no Museu Machado de Castro sob a breve menção: “proveniente da Alcáçova-Coimbra”⁴⁵⁴. Não seria ainda, pois, afinal, o decantado par de colunas a testemunhar o modo como, portas adentro do *recinto fortificado*, rodeado de *cubelos*, iniciara a sua organização a antiga residência régia. Havia, assim, que voltar ao estranho *chanfro* do ângulo do claustro e, especialmente, à *sala 14*, a fim de (tentar) esclarecer os seus enigmas. E com esse objectivo se iria proceder a novas

amigo, Doutor Xosé Carlos Valle Pérez, director do Museu de Pontevedra, a quem exprimimos o nosso vivo agradecimento.

⁴⁵³ Veja-se *supra* nota 26. Efectivamente, ao justificar, junto de D. Pedro II, em 27.08.1695, a necessidade da edificação da quadra dos *Gerais*, a Universidade não se esqueceria de invocar “a comueniencia de ter meyas feitas as paredes nos muros que fecham em quadro a aria dos gerais” (cfr. TT, Mesa da Consciência e Ordens, *Universidade de Coimbra*, maço 60, doc. n.º110). Tudo indica, pois, que, no seguimento do *albacar* esse núcleo de dependências (cozinhas, ucharias?) tivesse configurado um “L”, aberto sobre um pátio interno, cuja morfologia seguiria de perto a actual estrutura dos *Gerais*.

⁴⁵⁴ A existência deste capitel seria dada a conhecer por Francisco Pato de MACEDO (*A arquitectura gótica na bacia do Mondego...*), nada existindo, uma vez mais, nos registos do Museu, que permita conhecer as circunstâncias da sua localização ou, sequer, a data da sua incorporação, a qual, por isso mesmo, tudo indica ter ocorrido na década de 1940, durante os períodos em que a direcção esteve confiada a Vergílio Correia e Nogueira Gonçalves, que mais de perto acompanharam os trabalhos no Paço das Escolas. Agradecemos de novo à Dra. Ana Alcoforado os esforços envidados no sentido de recolher elementos sobre esta matéria.



Capitel gótico proveniente da Alcáçova (MNMC).

pesquisas, interrogando as paredes do vetusto edifício: ia dar-se início à *sondagem G*.


* * *

De facto, informara António de Vasconcelos que “quando se cavava a caixa, onde se havia de colocar a lápide comemorativa da proclamação da República, na fachada, não longe da torre, descobriu-se ali, sob o rebôco, uma janela ogival, que parece ser do século XIII”⁴⁵⁵. A despeito da afirmação de Nogueira Gonçalves de que (certas) “aberturas com que se deparou, sob as argamassas, que na altura do seu achado foram atribuídas àquele século, eram manuelinas, como verificámos nas obras correntes”⁴⁵⁶ e do conhecimento do trabalho de transfiguração do alçado levado a cabo na intervenção *pombalina* — bem como do que, em anos recentes, seria realizado no piso inferior e redundara no aumento superficial da fenestração⁴⁵⁷ —,


⁴⁵⁵ Veja-se *supra* nota 436.

⁴⁵⁶ Veja-se *supra* nota 439.

⁴⁵⁷ Esta operação (em substituição da que seria levada a efeito no quadro das obras do século XVIII), deverá ter sido realizada por duas vezes, no âmbito das intervenções de fundo promovidas pela DGEMN no seguimento da plena tomada de posse desse espaço pela Faculdade de Direito, com o objectivo de melhorar as condições lumínicas das duas salas de aula existentes entre a Capela e a torre: a primeira nos anos 50, na esteira de uma memória descritiva, datada de 05.07.1956, onde se prevê, no art. 9.º, a “Elevação das vergas dos vãos das janelas do arquivo sobre o pátio junto da Torre”; a segunda — que não é possível documentar taxativamente, mas se concilia com as características das cantarias e das grades nelas apostas —, em 1980/81, no âmbito de nova e vultuosa campanha de obras na Faculdade, decorrente da incorporação nas suas instalações do piso inferior da Via Latina e, de um modo geral, como referia, em 1980, na abertura solene das aulas, o reitor Ferrer Correia, da “maior parte da área do Palácio”. Se é que não se trata mesmo da terceira ou quarta alteração de dimensões, atendendo ao facto de, entre os



Alçado poente do Paço das Escolas com a delimitação da *Sondagem G1* (des. José Luís Madeira).



Alçado da *Sondagem G1* (des. José Luís Madeira).

conhecida a implantação da lápide de antigas imagens (em situação intermédia, no que respeita aos quatro vãos centrais), parecia justificar-se a eliminação dos rebocos, em demanda da *janela ogival*, tal como da razão do estranho *vinco*, sulcando a fachada, de baixo a cima, nessa exacta localização, ao mesmo tempo que, no interior da *sala*, se impunha perscrutar também os muros, a fim de esclarecer a sua constituição, o modo de formação dos ângulos e até (eventualmente) reconhecer o rasto das meias colunas outrora adossadas aos flancos de este e oeste. Nesse sentido, no verão de 2001, em simultâneo com a realização da *sondagem F*, tinha início, dentro e fora da *sala*, um conjunto de prospecções, de variável extensão, com vista à obtenção dos

alçados dessa fachada realizados pelos serviços oficiais, o mais antigo (que ostenta ainda inalterada a morfologia externa da Biblioteca, modificada, como se verá, entre 1943 e 1945) ostentar uma fenestração mais ampla do que o mais recente, posterior à referida operação [cfr. DGEMN (Coimbra), *Paços da Universidade*, Proc.º C-06 03 25 – 014 (C3)].

esclarecimentos desejados. Ao mesmo tempo, procedia-se ao levantamento rigoroso das espessuras murais ostentadas pela sala, com o fito de esclarecer a sua relação com as áreas do Paço imediatamente adjacentes.

Desta última operação proviria, aliás, a primeira informação concreta com algum significado: a parede setentrional da sala, elemento em função do qual se reconhecia, no exterior, o *vinco* ostentado pela fachada, apresentava uma espessura nitidamente superior à que ilustrava a parede meridional, claramente contínua, de leste a oeste, configurando a ilharga “manuelina” dos *Gerais*, situação que, na face norte, virada ao claustro, nitidamente se alterava, diferindo objectivamente na espessura os tramos correspondentes à *sala 14*, à nave sul do claustro e ao encontro com a ala ocidental do sector escolar, erguida na campanha de 1698. A pequena sala parecia, assim, afirmar-se, como um *ponto de união*, no que respeitava à constituição da fachada actual do Pátio, ao mesmo tempo que a espessura do seu flanco norte, superior à que documentava a campanha *manuelina*, se afigurava, de facto, indiciar a incorporação, na obra *quincentista*, de uma qualquer preexistência. O esclarecimento de tal matéria seria o objecto da


sondagem G1, em função da qual se procederia à eliminação dos rebocos, no alçado externo, voltado ao *Terreiro*, a partir do soco de monumentalização colocado, em décadas recentes, pelos serviços oficiais, numa vasta área correspondente, no andar térreo, ao espaço intermédio das duas janelas da *sala 14* e, bem assim, no sentido norte, ao que medeia entre estas e a primeira janela da sala seguinte, adjacente à torre, a fim de alcançar a zona de *fractura* do alçado (uma pequena sondagem seria ainda praticada na ilharga esquerda da janela meridional, com o objectivo de pesquisar a existência de qualquer vestígio de um eventual vão aí existente antes da sua inclusão), outro tanto sucedendo, em toda a extensão, entre a fenestração inferior e a superior, em demanda da *janela ogival*, “do século XIII”, reportada no breve relato de António de Vasconcelos, descoberta “quando se cavava a caixa, onde se havia de colocar lápide comemorativa da proclamação da República”.

A despeito das profundas intervenções realizadas em diversas épocas e, desde logo, dos esforços de regularização realizados pelos *Monumentos Nacionais*, a parede que a eliminação dos rebocos desvendava, geralmente edificada numa alvenaria grosseira, de argamassa pobre, feita de pedra solta de variadas (e com frequência grandes) dimensões, mostrava, de facto, duas nítidas linhas de fractura: uma vertical, a pouca distância das segundas janelas, mais acentuada no registo inferior, aproximadamente coincidente com o *vinco* inicialmente detectado e acima da qual se podia observar o fruto de um trabalho de enchimento, feito de material miúdo heterogéneo, por certo decorrente da remoção da lápide levada a cabo pelos serviços oficiais por ocasião das intervenções da década de 40; outra horizontal, correndo justamente acima da linha das janelas inferiores, onde a alvenaria incorporaria, a espaços, uns quantos silhares de pequenas dimensões, mas cuidada feitura e onde, sem que fosse possível localizar exactamente uma *janela ogival*, do século XIII, avultavam, não obstante, efectivamente, na parede intermédia entre as segundas e os terceiros vãos (no sentido sul/norte), um pouco deslocados para sul, dois aventais de boa fábrica, claramente gótica e anteriores à campanha manuelina, como de-



Aspecto do aparelho utilizado no registo inferior esquerdo da *Sondagem G1* (foto Nuno Santos).


nunciavam tanto a diversidade do material como a técnica de aparelhamento dos silhares e que os vestígios de chanfro conservados pelas pedras superiores denunciavam como pertencendo a duas velhas fenestrações, de dimensões diversas (mais ampla a meridional) e não coevas, mutiladas (o mais tardar) no decurso da obra *pombalina*, que impusera ao andar nobre o grupo de janelas que hoje ostenta. No piso inferior, adjacente ao flanco norte da janela meridional da *sala*, avultava também, livre do reboco, a antiga cantaria que envolvera a porta de ligação ao Pátio, documentada na planta setecentista, num tipo que não deverá remontar além dos finais do século XVII, à campanha de edificação dos *Gerais* actuais, eliminando a implantação da janela hoje existente (e das que a precederam)⁴⁵⁸ — como testemunharia a pequena sondagem praticada no seu lado sul —, qualquer vestígio da eventual existência, nesse local, de um outro acesso, mais do que o que esses vestígios ilustravam. Como quer que fosse, a sondagem confirmara a importância dos dados fornecidos pelo levantamento em planta, valorizando, pelo reconhecimento da existência de uma fissura vertical coincidente com o limite setentrional da *sala* (e com o *vinco* previamente reconhecido na fachada), a noção de haver a obra manuelina incorporado, nesse sector, uma estrutura preexistente, que as janelas góticas confirmavam e que a rudeza da alvenaria ostenta-



Localização das Sondagens G1, G2, G3, G4 e G5 (José Luís Madeira).

da pelo registo inferior, tanto quanto o facto de a implantação da referida fenestração ter sido precedida de um nítido trabalho de reforço do paramento mural (justificativo da fractura horizontal) —, parecia mesmo, em boa verdade, indiciar como particularmente antiga. Havia, pois, que completar, no interior da *sala*, as informações fornecidas pela fachada, analisando a relação existente entre esta e a parede meridional, correspondente ao flanco *manuelino* dos *Gerais*, tentando, do mesmo passo, localizar os eventuais traços deixados, a nascente e a poente, pela implantação do duplo arco ilustrado no planta *pombalina*. Novas sondagens, pois, com esse objectivo, iriam ter lugar.

Iniciada a prospecção pelo ângulo interno de sudeste, no encontro das paredes de nascente e sul (*sondagem G2*), com a eliminação dos rebocos em cerca de 0,60 m de altura, acima do silhar de azulejos setecentistas, que se impunha respeitar, revelaria esta, a despeito do reconhecimento de algum trabalho de regularização, certamente decorrente da reforma *pombalina*, que




Aspectos e alçado da Sondagem G2 (José Luís Madeira).

imporia à *sala*, além da morfologia actual, o referido alizar ornamental — e onde avultavam, novamente, quiçá em maior número, os pequenos silhares documentados no pano superior do paramento externo —, a mesma alvenaria composta de grossas pedras toscas; mas, sobretudo, confirmava-se consistir a parede sul, feita de pedras, também irregulares, mas de menores dimensões, numa justaposição à de nascente, a qual continuava rumo à Capela actual, encostando-se-lhe a meridional, seguramente, no quadro da edificação da própria ala “manuelina” dos *Gerais*, numa união problemática, aliás, aparentemente sugestiva da existência de um pequeno vão, que apenas o descasque do vestíbulo, do lado oposto (e a análise química do trecho de reboco aí incorporado), poderá, eventualmente explicar. Tudo indicava, pois, que a dependência original fora possuidora de maiores dimensões, resultando a referida campanha “manuelina”, com a edificação do corpo perpendicular ao Pátio e a construção do templo hoje existente, na substancial diminuição da sua superfície, incorporado o paramento externo no próprio alçado do Paço quinhentista. Restava indagar, interrogando as paredes de

⁴⁵⁸ Veja-se nota *supra*.


este e oeste, da hipotética existência de vestígios da arcaria representada na planta setecentista, a cujas meias colunas de descanso haviam servido de suporte. Com essa intenção seriam praticadas, pelos mesmos métodos, as sondagens *G3* e *G4* (no muro de nascente, entre janelas) e *G5* (no de poente, entre as portas fronteiras, rasgadas na campanha *pombalina*). E seriam estas a ocasionar as maiores surpresas.

Efectivamente, realizada a *sondagem G3* no flanco interno setentrional da janela sul, com o fito de tentar localizar os hipotéticos vestígios de uma abertura aí praticada anteriormente à implantação da janela actual, confirmar-se-ia (como no exterior)



Aspectos e alçados das *Sondagens G3* e *G4* (José Luís Madeira).

terem os sucessivos vãos aí realizados obliterado qualquer traço da sua (eventual) existência, ao mesmo tempo que a impossibilidade de reconhecer, no interior da *sala*, qualquer indício, sequer da abertura da porta seiscentista localizada no exterior, confirmava a extensão da obra de regularização efectuada. Por idênticas razões, também a *sondagem G4*, levada a cabo a meia distância, no sector intermédio das janelas, no local onde a planta setecentista situava a meia-coluna (aí) adossada, escamoteava qualquer marca da sua implantação. Outro tanto, aliás, sucederia na parede poente, onde, com idêntico critério (em busca dos traços da meia-coluna que se lhe encostara) — mas em maior extensão, em virtude do desaparecimento, até ao nível do rodapé, do antigo alizar azulejado —, se promoveria a *sondagem G5*. Somente aqui o investimento seria premiado, não propriamente com a localização das informações pretendidas, mas com o reconhecimento da existência, nesse ponto, levemente deslocado para sul, do que parecia ser um antigo *cunhal*, feito de silhares (alguns de grandes dimensões), sumariamente desbastados, incorporados numa parede de grossa alvenaria, afim da que fora reconhecida na fachada, à qual se encostara, posteriormente, mas em tempo recuado — como indicava o tipo de aparelho, onde, como na parede nascente, se incorporavam pequenos silhares apare-



Aspecto e alçado da *Sondagem G5* (José Luís Madeira).

lhados —, o muro que configurara o perímetro hoje ostentado pela *sala* (e que incluía, adjacente ao *cunhal*, cuja poderosa estrutura, porventura, se vira forçado a respeitar, os restos entulhados de um velho *guichet*, remanescente do tempo, relativamente recente, em que tal dependência servira de secretaria à Faculdade, antes que a sua adaptação a sala de aula lhe restituísse a dignidade *pombalina*). Subsistente em cerca de 1,50 m acima do nível do pavimento actual, o velho paramento dissolvia-se em seguida, numa alvenaria de pedras menores, no âmbito da reformulação que motivara a edificação da parede contígua e que, por certo no quadro da construção do corpo *manuelino* e da Capela, outorgara à *sala* a sua moderna configuração. Era, pois, seguro que semelhante dependência ostentaria, originalmente, uma planta mais complexa do que à partida se pudera imaginar, inflectindo a parede poente, nesse mesmo sentido, subitamente, a meio do seu percurso de norte para sul, dado que não poderia deixar de cruzar-se com os fornecidos pela *sondagem G2*, ao demonstrar constituir a actual parede meridional uma amputação da área inicialmente apresentada pela *sala*. Mas não seriam estas as últimas surpresas.

De facto, confrontados esses elementos, particularmente a implantação do *cunhal*, com o plano geral do Paço das Escolas, sobre o qual, paulatinamente, se haviam disposto os dados fornecidos pela exumação do primitivo “recinto fortificado, rodeado de cubelos” e, bem assim, os que respeitavam ao acréscimo introduzido com a construção do *albacar*, verificar-se-ia a coincidência do *cunhal* com a situação delimitada — em reconstituição conjectural, é certo, mas apoiada pela lógica fornecida pelos elementos disponíveis⁴⁵⁹ — para o cubelo medial da muralha poente e que, deste modo, parecia obter uma inesperada confirmação. Mas, sobretudo, com esse novo dado, operava-se uma completa revolução na própria planimetria do que fora até então uma prosaica *sala*, em função da qual, na verdade, um novo recinto, de peculiar recorte arquitectónico, subitamente se desenhava. Com efeito, reconhecidos os seus limites originais a nascente e norte (tal como a poente, por



afinidade da técnica construtiva da parede) e confirmada a inicial continuidade do recinto para sul, truncada pela parede que, no contexto da edificação do corpo *manuelino* perpendicular ao Pátio e da Capela, a tinha intersectado; verificada a existência de uma (qualquer, mas evidente) relação entre o *cunhal* do paramento oeste e o cubelo central da muralha ocidental; não era já somente a dupla arcada documentada na planta setecentista a emprestar à *sala* uma objectiva divisão em *naves*, mas o cubelo que, em associação com o *cunhal*, lhe outorgava também, de súbito, uma *ábside*, ao atestar, pela inflexão a que procede em relação ao seu interior, a incorporação ao perímetro da *sala* da estrutura semicircular de um dispositivo que, na verdade, a esse nível, não necessitaria já de conservar, forçosamente, a espessura mural de 2,50 m que, de um modo geral, garantia à muralha a sua ciclópica consistência. Neste contexto, conhecida a extensão original da *sala* sobre o actual vestíbulo da Capela manuelina, tudo parecia indicar corresponder este, grosso modo, à área obliterada⁴⁶⁰, sobrepondo-se assim a parede intermédia ao trajecto inicialmente seguido por uma segunda dupla arcada, que a sua construção justamente teria suprimido; e, a ser assim, não era já uma *sala* comum que emergia das sondagens, mas uma (pequena) *basílica* de três naves, com uma área total de cerca de 126 m², dotada de uma *ábside*, a que o conhecimento do processo de entulhamento sofrido pelo Paço na Época Moderna (que conduziria os pavimentos à cota que hoje ostentam)⁴⁶¹ conferia, inegavelmente, outra viabilidade e que, a despeito de uma orientação efectivamente oposta à dos requisitos litúrgicos convencionais, não podia deixar de associar-se, tanto à tradição que localizava o Paço primitivo *em terreno próximo da capella*

⁴⁵⁹ Veja-se *supra* Cap. 2.

⁴⁶⁰ De notar que, contrariando a ideia geralmente aceite, a planta setecentista documenta constituir o vestíbulo da Capela organização anterior às intervenções *pombalinas*, que tudo leva a crer, como se verá, remontar ao programa manuelino, o que confere (ainda) maior verosimilhança à correspondência entre a sua área e a que o lançamento da parede média amputou à *sala* original (veja-se *infra* Cap. 5).

⁴⁶¹ Sobre este processo de entulhamento do Paço, que redundaria na substancial subida do nível do Terreiro, provavelmente com vista a minimizar os efeitos negativos da entrada das águas pluviais, por imposição do desnível de cota que caracterizava a *linha de fastígio* da colina, se fornecerão adiante elementos, em especial no contexto da evocação da campanha manuelina (veja-se *infra* Cap. 4 e 5).

*actual*⁴⁶², como à que o definia como “um recinto fortificado, rodeado de cubelos, incluindo moradias, e uma capela da invocação de S. Miguel, o arcanjo protector de D. Afonso Henriques”⁴⁶³, templo que o próprio Rei Fundador teria edificado e que, segundo António de Vasconcelos, em fim de contas a verdadeira origem de tal tradição historiográfica, se poderia “conjecturalmente assentar, com alguma probabilidade, que ficaria situado no próprio local da hodierna capela da Univer-



0 5m

Implantação do traçado da basílica e da *aula* adjacente (José Luís Madeira)

⁴⁶² Veja-se *supra* nota 3.

⁴⁶³ Veja-se *supra* nota 7.

sidade, mas com a orientação de leste a oeste, como costumavam ter os templos daquela época”⁴⁶⁴. Uma nova *sondagem* deveria, pois, realizar-se, não já sobre os velhos muros desse *inextricavel conjunto de construções de diversas épocas*⁴⁶⁵ que o Paço das Escolas aparentemente configurava, mas sobre o não menos intrincado labirinto em que se enleiam, afinal, as obscuras origens da Capela Real do Paço de Coimbra, dedicada a S. Miguel, única via susceptível de esclarecer o sentido da enigmática *basílica* que as prospecções arqueológicas teriam, aparentemente, revelado.

* * *

Com efeito, no seu estudo clássico, dedicado à *Real Capela da Universidade* e dado à estampa, pela primeira vez, em 1908⁴⁶⁶, afirmava em definitivo o erudito professor ter D. Afonso Henriques, ao transferir a Corte de Guimarães para Coimbra, erigido “dentro do seu próprio palácio”, uma “capela privativa, que dedicou ao arcanjo S. Miguel”, no seguimento do que, durante os primeiros reinados, ao longo dos quais a Corte manteve em Coimbra a sua *sede*, se conservaria “regularmente o culto”, na *capela real de S. Miguel*⁴⁶⁷. Sem justificar esta última asserção, citava porém, em apoio da primeira, Jorge Cardoso, no *Agiologio Lusitano* e João Baptista de Castro, no *Mappa de Portugal*, autores respectivamente seis e setecentistas, mas que, não obstante, resumem, de facto, a mais antiga bibliografia relativa às remotas origens da *Capela Real* portuguesa⁴⁶⁸. Certo,

⁴⁶⁴ *Real Capela da Universidade...*, p. 37. Sobre esta matéria veja-se o que escrevemos *supra* na nota 6. As relações de privilegiada amizade de A. V. com A. A. GONÇALVES e o seu ascendente sobre a historiografia da arte coimbrã, justificariam o peso das suas opiniões junto de Vergílio CORREIA e, mesmo (se não mais ainda), de Nogueira GONÇALVES, que, não obstante, com o tempo e como se verá, dissenterá (como, aliás, o próprio A. V.) desta tese original.

⁴⁶⁵ Veja-se *supra* nota 3.

⁴⁶⁶ Veja-se *supra* nota 6.

⁴⁶⁷ Cfr. ob. cit., pp. 4 e 6.

⁴⁶⁸ Na verdade e como notaria Diogo Ramada CURTO, esta instituição, aliás central tanto na vida da Corte como na representação do poder, ao longo de séculos, seria singularmente marginalizada da história das instituições, merecendo a Fortunato de Almeida, na sua clássica *História da Igreja em Portugal* (Porto-Lisboa, Livraria Civilização, 1967-1971, 4 vol.), menos de um capítulo para todo o seu tempo de vigência [cfr. *A cultura política em Portugal (1578-1642). Comportamentos, ritos e negócios*, diss. de dout., Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1994, policopiada, pp. 392-393]. O texto de António Pereira de FIGUEIREDO (*Memoria sobre a antiga origem da Capela Real dos Senhores Reis de Portugal, até ser elevada em Cathedral Metropolitana, e Patriarcal, pela Bulla Áurea da Santidade de Clemente XI em 1716*, BNL, Fundo Geral, Cód. 10982), dedicado ao cardeal Saraiva, D. Frei Francisco de S. Luís, *Patriarca eleito* no seguimento da revolução liberal e que refere como “trabalho fundador”, constitui, na verdade, como bem notou Ana

porém, é que em nenhum deles é possível colher textualmente tal informação. Assim, se Jorge Cardoso refere haver sido “o Archanjo S. Miguel, conhecido sempre dos Portuguezes, por Anjo Custodio deste Reino, depois que o inuictissimo Rei D. Afonso Henriques, venceu com seu patrocínio a Albaraque, Rei de Seuilha, nos campos de Sanctarem. E por isso lhe eregio sumptuosas Capellas”, enumera apenas a da Alcáçova “da ditta Villa” e outras nos mosteiros de Santa Cruz de Coimbra e Alcobaça, limitando-se a afirmar terem-lhe consagrado “também seus sucessores, as Reaes de seus Paços, como se vê na de Coimbra, q. agora he a Capella da Vniuersidade. E na que elRei D. Dyniz fez nos de Alcaçoua do Castello de Lisboa, & na dos Paços d’Euora, todas deste Orago”⁴⁶⁹. Quanto a João Baptista de Castro, depois de evocar a existência do ofício de capelão-mor desde 1146, data do seu provimento, por D. Afonso Henriques, no arcebispo de Braga, D. Paio Mendes, proclamaria mesmo, inversamente, ter sido D. Dinis — em razão de querer “nesta materia levar ventagem a seus antecessores” —, “o primeiro que com a Rainha S. Isabel sua esposa instituiu dentro do seu Palacio, que era no Castello de Lisboa, Capella Real com a invocação de S. Miguel, estabelecendo-lhe Missa perpetua”, erigindo-se primitivamente em semelhante dignidade, sucessivamente, as igrejas de Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães, Santa Cruz de Coimbra, Santa Maria da Alcáçova de Santarém e, mesmo, as paroquiais lisboetas de S. Bartolomeu e S. Martinho e a de Nossa Senhora da Escada, junto a S. Domingos⁴⁷⁰.

Na verdade, longe de poder confirmar-se a prática regular do culto na *capela real de S. Miguel*, no decurso dos primeiros reinados, existe mesmo, como já foi notado, uma absoluta ausência de referências a tal actividade até à sua restauração, em

1455, na sequência do interregno provocado pela trágica morte do Infante D. Pedro⁴⁷¹. De facto, como resumiria Nogueira Gonçalves, em 1947, nas páginas do *Inventário*, “Nada se sabe da capela nos primeiros tempos. Existem alvarás de D. Afonso V que se referem a uma capela, capelães e encargos, mas não se pode afirmar se o modesto edificio assentaria neste mesmo lugar ou se não era mais que uma repartição interior dos paços, como acontecia noutros dos reis portugueses”⁴⁷². As reservas do mestre passavam, aliás, pela convicção, já expressa em 1943, de ter a enigmática “igreja nova de Mirleus”, fundação do conde D. Sesnando e que localizaria “no sitio da antiga Faculdade de Letras” (hoje Biblioteca Geral da Universidade), “tido uma função nobilitante, a de capela real; devendo-a ter guardado até ao século catorze, na transformação do edificio para Escolas Gerais”. Pelo que concluía: “A fundação da capela do Paço-Real não remonta tão longinquamente como se tem julgado”⁴⁷³. E o mesmo conjunto de ideias averbaria ainda em notas manuscritas de investigação, destinadas a ultteriores trabalhos, onde registaria a (preciosa) informação de haver o próprio Vasconcelos mudado de opinião sobre tal assunto, razão pela qual, na *Sé Velha de Coimbra*, editada em 1930, não incluiria já o templo platino entre os edificios cultuais da cidade existentes nos fins do século XII: “Por duas vezes lhe falei nisso — registava —. Tenho em minha frente duas notas que escrevi a lápis no princípio do meu exemplar da *Real Capela*, as quais vou transcrever: — Em 8-Out.-1933, o Dr. Vasconcelos disse-me que era sua opinião, e última, que D. Afonso Henriques não fundaria no seu paço capela, mas usaria da capela de S. Miguel de Mirleus como capela real. Em 24-Maio-1936, repetiu-me o mesmo, acrescentando que talvez se fizesse a capela no paço quando

Cristina ARAÚJO, a cuja amizade devemos, simultaneamente, o acesso à tese inédita de D.R.C. e à reprodução do original de A.P.F., nos seus primeiros 38 fólhos, cópia “do que, sobre as origens da capela real, havia escrito e publicado, em 1758, João Baptista de Castro” e onde, na verdade, se condensaria o essencial da informação relevante para a questão que nos ocupa (cfr. “Ritualidade e poder na Corte de D. João V. A génese simbólica do regalismo político”, *Revista de História das Ideias*, “O Estado e a Igreja”, Homenagem a José Antunes, vol. 22, Coimbra, 2001, p. 208, nota 112).

⁴⁶⁹ *Agiologio Lusitano dos sanctos e varoens illustres em virtude do Reino de Portugal e suas conquistas*, Lisboa, Officina de António Craesbeeck de Mello, 1666, tomo III, p. 126.

⁴⁷⁰ *Mappa de Portugal, antigo, e moderno*, Lisboa, Officina Patriarcal de Francisco Luis Ameno, tomo II, 5ª Parte, 1758, pp. 250-251.

⁴⁷¹ Cfr. RODRIGUES, Manuel Augusto, “A vida religiosa na Universidade de Coimbra”, *Revista de História das Ideias*, 15, *Rituais e Cerimónias*, Coimbra, 1993, p. 157.

⁴⁷² *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. 104a.

⁴⁷³ Cfr. “Evocação da obra coimbrã...”, p. 18.

D. Dinis fundou o Estudo Geral e que teve de modificar a obra de D. Sesnando para a adaptar aos estudos”⁴⁷⁴.

Assim, pois e a despeito da enigmática afirmação de Pinto Loureiro, em virtude da qual “a fundação da sua capela remonta, segundo uma carta de testamento do ano de 1094, a época anterior às origens da nacionalidade”⁴⁷⁵, a referência exarada num documento de 1326, por ordem de D. Afonso IV, a um “capelan da mha capela de ssan Miguel”, num contexto de confrontações de prédio urbano onde emerge o “muro da mha Alcaçova”⁴⁷⁶, parece constituir o mais remoto testemunho escrito da existência de um oratório no Paço Real de Coimbra. A este se seguiria o conjunto de alvarás emanados, entre 1455 e 1469, por D. Afonso V, relativos ao provimento da capelania, vaga desde a morte do Regente D. Pedro e onde, finalmente de modo explícito, se afirma que “per os Rex nossos antecessores foy hordenado que em a capela de sã mjgel que esta em os nossos paaços dalcaçova da dicta cidade ouuesse huum capelã que neela em cada huum dia disese misa e orase pollo estado do Rey rreinãte e pollos outros seus antecessores”⁴⁷⁷. Se nenhum dos textos fundamenta uma *certidão de nascimento* para o templo palatino da alcáçova coimbrã, a verdade é que testemunham a sua existência — como

⁴⁷⁴ Devemos a comunicação destas importantíssimas *notas*, a cujo conteúdo recorrentemente voltaremos, à amizade e elevado espírito de camaradagem do nosso colega Dr. Francisco Pato de Macedo, que as possui por oferta do Autor. Aqui registamos, pois, o nosso vivo reconhecimento.

⁴⁷⁵ LOUREIRO, José Pinto, *Toponímia de Coimbra*, Coimbra, Câmara Municipal, tomo I, 1960-1964, pp. 53-54. O autor fundamenta a sua afirmação, aparentemente, em nota de rodapé onde remete para a obra de A. de VASCONCELOS, *A Sé Velha de Coimbra...*, vol. I, p. 125, local onde, todavia, se não lobriga qualquer referência a um testamento de 1094, apenas se encontrando apoio para a asserção imediatamente anterior, respeitante à antiga passagem existente entre o Paço e a Catedral (veja-se *supra* nota 387). Sem que seja de excluir em absoluto tal informação — sendo certo que nem todos os documentos do século XI se encontram publicados (cfr. PRADALIÉ, G., “Les faux de la cathédrale...”, p. 77) —, a verdade é que merece as maiores reservas, duvidoso como é que J.P.L. tivesse tido acesso a documentos inéditos originais, tendo as nossas buscas (no *Livro Preto*, nos *Documentos Medievais Portugueses* — publ. por Rui de AZEVEDO, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1942-1958, 2 vol. — e nos *Portugaliae Monumenta Hitorica*), onde fomos apoiados pela generosa disponibilidade da Doutora Leontina Ventura, ilustre colega e amiga a quem expressamos a nossa gratidão, resultado rigorosamente infrutíferas.

⁴⁷⁶ *Chancelarias Portuguesas – Chancelaria de D. Afonso IV*, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica, vol. I, 1990, p. 104. Devemos a comunicação deste passo à nossa colega Dra. Luisa Trindade, a quem, do mesmo modo, endereçamos o nosso agradecimento.

⁴⁷⁷ Cfr. VASCONCELOS, A. de, *A Sé Velha de Coimbra...*, vol. I, pp. 10-13, notas. Sobre a ligação das capelas reais ao culto da Monarquia e aos sufrágios fúnebres da dinastia veja-se BILLOT, Claudine, “Les Saintes-Chapelles (XIII^e-XVI^e siècles). Approche comparée de fondations dynastiques”, *Révue d’Histoire de l’Église de France*, nº 73, Paris, 1987, pp. 241-242.

quer que fosse —, ao menos desde o reinado dionisino (Afonso IV subira ao trono em 1325), bem como a sua dedicação, desde a primeira hora, ao padroeiro que ainda hoje conserva: S. Miguel, desde Afonso Henriques o Anjo Tutelar do Reino⁴⁷⁸. É certo que, segundo João Baptista de Castro, teria sido o *Lavrador* “o primeiro que com a Rainha S. Isabel sua esposa instituiu dentro do seu Palacio, que era no Castello de Lisboa, Capella Real com a invocação de S. Miguel, estabelecendo-lhe Missa perpetua”; e que também António de Vasconcelos, em reformulada opinião, se inclinara, por fim, segundo Nogueira Gonçalves, a que “talvez se fizesse a capela no paço quando D. Dinis fundou o Estudo Geral e que teve de modificar a obra de D. Sesnando para a adaptar aos estudos”. Mas é um facto que o conhecimento da remota dedicação da capela paçã ao arcanjo tutelar outorgaria uma importância acrescida à titulação de um Pedro Calvo, escriba e capelão de Afonso Henriques, sucessivamente denominado, em documentos de 1176, 1180 e 1183 (quando, em virtude do desastre de Badajoz, em 1169, tanto o Rei como a chancelaria passam a estanciar habitualmente em Coimbra⁴⁷⁹), “presbiter capellanus ecclesie Sancti Michaelis”, “capellanus ecclesie Sancti Mchaelis” e “presbiter domni regis Alfonsi capellanus”⁴⁸⁰, situação que, porém, nas suas notas, Nogueira Gonçalves reputaria como referente à *igreja nova sesnandina* (dedicada igualmente, aparentemente, a S. Miguel e, segundo ele, adjacente à Alcáçova, no espaço onde haveriam de edificar-se as *Escolas* dionisinas) na qual, na sua interpretação e em virtude da *função nobilitante*, de capela régia, que lhe fora cometida, exercera o presbítero o seu múnus, “com a categoria de capelão real”⁴⁸¹. E é este, na verdade, outro intrincado ponto da matéria.

⁴⁷⁸ Sobre esta matéria, onde, de um modo geral, se retomam (acrescentadas) as afirmações de Jorge CARDOSO, veja-se VASCONCELOS, A. de, *A Sé Velha de Coimbra...*, vol. I, p. 5 e *infra* nota 1079.

⁴⁷⁹ Cfr. AZEVEDO, Rui de, “A chancelaria régia portuguesa nos séculos XII e XIII, linhas gerais da sua evolução, Parte I, Diplomas de D. Afonso Henriques”, *Revista da Universidade de Coimbra*, vol. XIV, Coimbra, 1938, Sep., pp. 23-24.

⁴⁸⁰ *Idem*, *Documentos Medievais Portugueses. Documentos Régios*, tomo I, docs. 331, 341 e 352, pp. 432, 455 e 474. Sobre Pedro Calvo, veja-se *idem*, “A chancelaria régia portuguesa...”, pp. 26-30 e 42.

⁴⁸¹ Veja-se *supra* nota 474.

Com efeito, se a polémica em torno da verdadeira localização da fundação de D. Sesnando, à qual legaria parte substantiva dos seus bens, constitui, porventura, processo insolúvel da historiografia coimbrã (como lamentaria Vergílio Correia, “só o misterioso edifício dos Mirleus não ficou documentado por pedra lavrada ou inscrita, que até agora se descobrisse”⁴⁸²), já o assunto da sua invocação, correntemente atribuída a S. Miguel, merecerá, decerto, alguma ponderação, pela relevância de que se reveste no quadro das origens da capela miquelina da (futura) Alcáçova Real, num contexto onde dificilmente poderá aceitar-se a coincidência de orago em dois templos da mesma cidade, por maioria de razões se se admitir a tese da localização de *Mirleus* nas imediações do Paço — e a essa luz, não restam dúvidas, faria pleno sentido a fundação por D. Dinis do templo palatino, no seguimento da edificação dos *Estudos Velhos* (e da consequente demolição da igreja sesnandina) com a correlativa transferência do respectivo titular. Firme é, porém, de facto, a raiz da ligação do arcanjo à igreja promovida pelo *alvazir*. Na verdade e ao invés do que tem sido repetido⁴⁸³, não assenta tal afirmação no texto de Pedro Álvares Nogueira, *Catalogo dos Bispos de Coimbra*⁴⁸⁴, resenha seiscentista, mas, como notaria, nas aludidas notas, Nogueira Gonçalves, emerge do próprio testamento de Sesnando — ou, ao menos, de uma das versões. Mesmo que, por tal motivo, se complique mais ainda essa questão.

Assim, pois, a 15 de Março de 1087, aparentemente quando se dispunha a partir, com Afonso VI, em campanha contra Yussuf, o Emir almorávida do Mahgreb⁴⁸⁵ (“sed, quando hoc feci, eram destinatus cum rege et imperatore domino meo — exaltet

illum Deus — et cum omnibus christianis, ad pugnandum paganas gentes”), disporia o conde dos seus bens terrenos, “timendo ultimum tempus vite mee”, em documento por seu punho redigido e roborado e confirmado por dez testemunhas, entre as quais figuraria o bispo D. Paterno. E nele refere, a mais de um trecho, a sua fundação, sem, todavia, especificar qualquer invocação: “ad illam ecclesiam novam quam edificavi in Colimbria, pro remedio anime mee, in loco quem vocitam Mirleos”; “ad illam ecclesiam nominatam”; “ad illam ecclesiam supranominatam”⁴⁸⁶. Antes, porém, elaborara, de igual modo *propria manu*, aquilo que Nogueira Gonçalves denominaria *uma minuta* e que igualmente se conserva, não datada nem (naturalmente) autenticada por testemunhas, na qual, pelas mesmas palavras, igualmente faz menção à iminência em que está de seguir o seu Rei e Imperador para a guerra e onde, de permeio com a referência a certos legados, eliminados no texto final, emerge explícita e recorrentemente a designação do titular da igreja: “ad illam novam ecclesiam que edificavi in Colimbria, pro remedio anime mee, in illo quem vocitam Mirleus vocitatum ad Sanctum Michaellem archangelum”; “ad illam nominatam ecclesiam, Sancti Michaelis”; “ad illam ecclesiam Sancti Michalis nominata”⁴⁸⁷. Em semelhante contexto, pois, a interrogação que se perfila não respeita já às origens da associação da invocação miquelina ao templo sesnandino, mas às razões que teriam levado à supressão das referências ao orago — sem dúvida ponderadas — na derradeira redacção do documento. E não é fácil sabê-lo, certamente, “tempos obscuros” como são esses hoje para nós, como, nas próprias notas, comentaria Nogueira Gonçalves. Mas não restam dúvidas de que não é essa a única alteração de fundo que ressalta do confronto de ambos os documentos: entre um e outro, uma evidente reformulação de decisões se levaria a cabo, ao menos em matéria de repartição dos bens. Nem é também, sequer, o único mistério.

De facto, ocorrendo ao chamamento dos Reis *taifas* de Sevilha, Granada e Badajoz, Yussuf desembarcaria em Aljeciras

⁴⁸² “A architectura em Coimbra”, p. 61. Sobre a argumentação aduzida, com maior ou menor plausibilidade, em redor da controversa localização da igreja (e do topónimo *Mirleus*), vejam-se, em geral, *idem, ibidem*, pp. 61-62; VASCONCELOS, A. de, *A Sé Velha de Coimbra...*, vol. I, p. 95; CARVALHO, A. Ferraz de, *Toponímia de Coimbra...*, pp. 21-23; CORREIA, A., *Toponímia Coimbrã*, vol. II, pp. 7-9; DAVID, P., *A Sé Velha de Coimbra...*, pp. 20-22; GONÇALVES, A. Nogueira, “Evocação da obra coimbrã...”, p. 18 (matéria que desenvolve nas *notas* a que temos recorrido) e, mais recentemente, REAL, M. L., *A arte românica de Coimbra...*, vol. I, pp. 47-49 e ROSSA, W., *Diversidade...*, pp. 259-265.

⁴⁸³ Primeiro por P. DAVID (*A Sé Velha de Coimbra...*, p. 20) e, depois, por M. L. REAL (*A arte românica de Coimbra...*, vol. I, p. 47) e W. ROSSA (*Diversidade...*, pp. 259-260).

⁴⁸⁴ *Instituições Christãs*, 2ª série, Coimbra, 1889, nº 6, p. 177. É evidente que a afirmação de P.A.N. radica no conhecimento da *minuta* do testamento de D. Sesnando, de que faz um detalhado resumo (veja-se *infra* nota 487).

⁴⁸⁵ Cfr. RODRIGUES, M. A., “Alguns aspectos da Reconquista Cristã...”, p. 257.

⁴⁸⁶ *Livro Preto*, doc. 19, pp. 38-39.

⁴⁸⁷ *Idem, ibidem*, doc. 78, pp. 125-126.

a 30 de Junho de 1086, à testa de um impressionante exército, travando-se a 23 de Outubro a batalha de Sagrajas, junto a Badajoz, a qual se saldaria numa estrondosa e dramática derrota das forças cristãs. Em consequência, os reinos muçulmanos peninsulares ver-se-iam livres da sujeição ao monarca leonês e, desde logo, do pagamento das humilhantes *parias*; porém, fosse pela impossibilidade de encetar uma política de reconquista, em virtude das perdas, por seu turno sofridas no terrível confronto, fosse, de acordo com a versão oficial, por receber, no próprio acampamento, a notícia da morte de seu filho, o príncipe herdeiro, o Emir regressaria de imediato à sua base de Marrocos, deixando apenas uma divisão de 3000 cavaleiros às ordens do Rei de Badajoz, al-Mutamid. É então que Afonso VI, temeroso da inversão de posições que se verificara no *al-Andalus*, busca auxílio além-Pirenéus, ao abrigo do espírito de cruzada e aí alcança a organização, com destino à Península, de uma grande expedição, que haveria de incluir, além do Duque Eudes I de Borgonha, seu irmão Henrique e seu primo Raimundo; mas que não chegaria antes da primavera de 1087. E nada, além de uma ou outra pequena escaramuça, com que se reactiva o acosso nas zonas de fronteira e tendo por actor principal o lendário *Cid*, se passa de concreto nesses primeiros meses de 1087, em que, a 15 de Março, “timendo ultimum tempus vite mee”, o *alvazir* Sesnando firma em Coimbra o seu testamento. Nem nos seguintes, nem por todo o ano de 1088, descontada a crescente pressão sobre os potentados árabes decorrente da chegada do contingente *franco*. E o espectáculo que oferece *al-Andalus* é, essencialmente, o da (re)emergência, entre os reinos *taifas*, das velhas querelas e rivalidades e das alianças de circunstância com o Rei cristão. Até que, em Junho de 1089, de novo por acção de al-Mutamid, Yussuf desembarca, uma vez mais, em Aljeciras⁴⁸⁸. Sesnando morria, com mais de sessenta anos, em 1091; nessas circunstâncias, não pode admirar que em 1087 temesse avizinham-se os derradeiros tempos da sua (já longa) vida. Mas parece claro que o seu chamamento à luta (*cum omnibus christianis*) contra as *paganas gentes* se não pode entender no

⁴⁸⁸ Cfr. MENÉNDEZ PIDAL, R. *La España del Cid*, tomo I, pp. 354-390.

quadro estrito da invasão almorávida de Junho de 1086, mas nesse outro, mais genérico, da própria *Reconquista* e do papel central, senão mesmo estratégico, que, por longos anos, desempenharia junto dos monarcas leoneses e justifica as ausências do condado que a documentação, mais do que acompanhar, permite, sobretudo, vislumbrar. E esse marco conjuntural, explicativo, talvez, da reprodução literal da mesma expressão (como num formulário) em textos, no mais, substancialmente díspares, poderá inegavelmente fazer distanciar no tempo, mais do que à primeira vista se afiguraria, a sua redacção — com as consequências inerentes. Assim sendo — como referia Vergílio Correia, a propósito da questão da *identificação dos Mirleus*, “à falta de outros elementos, devemos ter em conta (...) o título da capela de S. Miguel da Alcáçova”⁴⁸⁹ —, parece não restar outro caminho mais que perscrutar o universo particular do culto e dos templos miquelinos, ao mesmo tempo que buscar colher informações sobre as origens e funcionamento da própria Capela Real, única forma de iluminar o verdadeiro sentido, seja da *basílica* exumada pelas sondagens, seja da própria fundação sesnandina (à qual, para Nogueira Gonçalves, seria cometida, até à edificação das *Escolas Gerais*, a “função nobilitante” de oratório régio), bem como de esclarecer os obscuros motivos que terão levado o *alvazir*, deliberada e conscientemente, a modificar a redacção original das suas *últimas vontades*.

* * *

Emergindo já no Antigo Testamento, onde surge como protector do povo hebreu, vestindo a pele de *Grande Príncipe*, a devoção a S. Miguel assenta, fundamentalmente, no Apocalipse de S. João, onde se formam, em consequência da sua vitória sobre Satan, com a figura de um dragão ou serpente, não apenas a sua mais remota iconografia, mas o próprio conceito de triunfador sobre as forças do mal e de comandante da milícia celeste, parecendo ter sido entre as igrejas coptas do Egipto que, desde inícios do século IV, o seu culto primeiramente se difundiu, remontando a 535 a mais antiga referência à existência de um templo da sua

⁴⁸⁹ “A arquitectura em Coimbra”, pp. 61-62.

invocação⁴⁹⁰. Introduzido em Constantinopla, no século V, pelo próprio Constantino, atingiria Roma, no decurso do VI, onde emergem as primeiras igrejas, expandindo-se no século VIII por todo o Ocidente⁴⁹¹. É, porém, no decurso do XI que o estudo da hagiotoponímia, tentado por Pierre David, revela, para o caso português, uma intensa penetração da sua devoção, traduzida na multiplicação de templos — mesmo que datem do fim do século IX os mais antigos —, que faria do arcanjo um dos mais cultuados santos, a par do Salvador, de Nossa Senhora, S. Pedro, S. Tiago, S. Martinho e S. João Baptista⁴⁹². Entretanto e por extensão do seu carácter de vencedor sobre as forças demoníacas (atitude em que não deixaria de ser assimilado a Jesus Cristo e, nesse sentido, ao mistério pascal e à Crucifixão), o santo vira já acrescentarem-se-lhe outras valências, como a de protector das almas, que justificaria a sua associação aos cemitérios, e símbolo do sacramento do baptismo, num crescendo de prestígio que não sofreria confronto senão com a Virgem, após a qual (e o Salvador) se invocaria no longo arrolar das litánias⁴⁹³.

É, provavelmente, nessa eminência do seu papel de protector, no quadro simbólico da vitória sobre o *Inimigo* (onde se inscrevem, a um tempo, a sua dimensão de patrono das almas e a de alegoria do baptismo), que radica a sua associação às situações de altura tal como à tipologia arquitectónica dos *martyria*. De facto, parece poder confirmar-se a tendência para a edificação dos templos (igrejas e, sobretudo, capelas) de invocação miquelina em lugares elevados e de posição dominante, como, além do próprio Monte Saint Michel, junto a Nápoles, S. Miguel de Cuxà, em Espanha, a Sagra di San-Michele, no Piemonte ou, em França, Saint-Michel-de-Maurienne, Saint-Michel de Frégolet, Saint-Michel de Pamiers e as capelas de Saint-Michel d'Aiguilhe, Saint-Michel de Challes-les-Eaux, Saint-Michel de Mortain e

Saint-Michel-des-Vignes. Simultaneamente, nas igrejas monásticas, detecta-se a tendência de os altares dedicados ao Arcanjo se instalarem em torres, como ocorreria no Monte Cassino (1071), Eichstaedt (1072), Gorza (1105) ou Cambrai (1152), situação que, aliás, não parece restringir-se ao ambiente monacal⁴⁹⁴. E se alguns santuários têm origem na cristianização de cultos anteriores (Mercúrio ou Lugo) — como escreveria Nogueira Gonçalves, “sabida coisa é a atracção que os cimos exerceram nas imaginações religiosas de todo o tempo e como o mesmo lugar alto viu suceder cultos diversos”⁴⁹⁵ —, na grande maioria a fundação miquelina não apresenta relação com devoções preexistentes⁴⁹⁶. No que respeita ao território português e tanto quanto é possível ajuizar a partir de um universo nunca tratado nessa perspectiva, não deixaria Pierre David de registar o exemplo de S. Miguel de Guimarães (além dos oratórios das alcáçovas reais da Idade Média)⁴⁹⁷, a que deverão, por certo, acrescentar-se o santuário *visigótico* de S. Miguel da Mota (Alandroal), cristianização de um antigo templo de Endovélico⁴⁹⁸, ou as capelas de S. Miguel do castelos de Penela e de Pombal, documentadas para o século XII⁴⁹⁹, podendo mesmo reconhecer-se ser a invocação miquelina uma das mais comuns nas ermidas castrenses nacionais⁵⁰⁰. Do seu valor semiótico no âmbito da Reconquista, enquanto *representação* da vitória cristã sobre os infieis, testemunhará também exemplarmente a sua inclusão no

⁴⁹⁰ Cfr. BAUDOT, Marcel, “Culte de Saint-Michel et pèlerinages au Mont”, BAUDOT, Marcel, (dir.), *Millénaire Monastique du Mont Saint-Michel*, III, Paris, P. Lethielleux Editeur, “Bibliothèque d’Histoire et d’Archéologie Chrétiennes, 1971, pp. 17-19.

⁴⁹¹ Cfr. *idem*, *ibidem*, p. 19 e DAVID, Pierre, *Études historiques...*, p. 209.

⁴⁹² *Études historiques...*, pp. 228 e 241.

⁴⁹³ Cfr. BAUDOT, M., “Culte de Saint-Michel...”, pp. 31-33 e AVRIL, François, “Interprétations symboliques du combat de Saint Michel et du Dragon”, BAUDOT, Marcel, (dir.), *Millénaire Monastique du Mont Saint-Michel*, III, Paris, P.

Lethielleux Editeur, “Bibliothèque d’Histoire et d’Archéologie Chrétiennes, 1971, pp. 39-40, 42 e 49.

⁴⁹⁴ Cfr. BAUDOT, Marcel, “Culte de Saint-Michel...”, pp. 17 e 29 e KRAUTHEIMER, Richard, *Introduction à une iconographie de l’architecture médiévale*, Paris, Gérard Monfort Éditeur, 1993, pp. 49-50. De facto, também em Avignon a capela privada de Clemente VI, dedicada a S. Miguel e edificada por Jean de Louvres c. 1342-43, se situaria no cimo da chamada *Torre da Guarda-Roupa* [cfr. CONTAMINE, Philippe, “Os arranjos do espaço privado”, ARIÈS, Philippe, DUBY, Georges (dir.), *História da Vida Privada*, 2, *Da Europa Feudal ao Renascimento*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1990, p. 469].

⁴⁹⁵ “Evocação da obra coimbrã...”, p. 15.

⁴⁹⁶ Cfr. BAUDOT, Marcel, “Culte de Saint-Michel...”, p. 21.

⁴⁹⁷ *Études historiques...*, p. 228.

⁴⁹⁸ Cfr. CORREIA, Vergílio, “Arte Visigótica”, PERES, Damião, (dir.), *História de Portugal*, ed. mon. com. do 8º centenário da Fundação da Nacionalidade, vol. I, Barcelos, Portucalense Editora, 1932, p. 376.

⁴⁹⁹ Cfr. ARNAUT, Salvador Dias, DIAS, Pedro, *Penela. História e Arte*, Penela, 1983, s.n., p. 40 e GONÇALVES, A. Nogueira, “A arte medieval em Coimbra...”, p. 73.

⁵⁰⁰ Cfr. ALMEIDA, C. A. Ferreira de, “Castelos e cercas medievais...”, p. 42.

programa iconográfico (triumfalista) do portal axial da catedral de Lisboa⁵⁰¹.

Menos claro é, porém, o que concerne ao partido arquitectónico adoptado. De facto, se, com frequência, a assimilação a Cristo e, mesmo, ao mistério do baptismo, explicará que sejam o Santo Sepulcro e, de um modo geral, os *martyria*, de planta circular, a fonte de inspiração dos templos da invocação de S. Miguel (mesmo que num quadro de fluidez conceptual, onde se afigura que, aos olhos medievos, “tout ce qui comptait plus de quatre côtés s’assimilait à un cercle”⁵⁰²) — e nesse âmbito se enquadrará, por certo, em espaço português, o baptistério de Odrinhas (Sintra), extensão da paroquial de S. Miguel⁵⁰³ —, a verdade é que S. Miguel da Mota ostenta planta basilical⁵⁰⁴, outro tanto sucedendo, na origem, a San Miguel de Lillo, a capela régia do Palácio de Naranco (Oviedo), com tripla cabeceira⁵⁰⁵, e planos diversos, mas basilicais, têm as igrejas ou capelas espanholas prerromânicas de San Miquel con cripta San Celoni y Santa María (Tarrassa, Barcelona), San Miguel de Escalada (Leão), ou San Miguel de Celanova (Orense), para não falar da ermida rupestre San Miguel de las Presillas (Burgos)⁵⁰⁶. De facto, é, com frequência, o tema da altura o que mais parece preocupar os construtores desses recintos. Donde o aproveitamento de antigas torres para a sua edificação, mas igualmente a emergência do

conceito de igreja dupla — como em S. Miguel de Cuxà⁵⁰⁷ —, muitas vezes em contexto funerário (como a *Câmara Santa* de Oviedo, de planta rectangular, onde a capela superior é dedicada a S. Miguel⁵⁰⁸), modelo que também em França se divulgaria nos oratórios palatinos, documentado desde o século XI, mas sob invocações diversas — como, aliás, o dos *martyria*⁵⁰⁹.

De facto, não parece — mesmo em França, onde o fenómeno se encontra melhor documentado pelo número de edifícios subsistentes — detectar-se, nos templos palaciais, preferência por um modelo arquitectónico específico⁵¹⁰; outro tanto ocorreria, porém, a respeito dos recintos miquelinos, propriamente ditos, variantes, também eles, tantas vezes, de planos basilicais, ou pressionados pela sua inclusão em torres, revestindo *também* (apenas isso) a forma dos *martyria*. Mais concreta é, porém, a ligação da *capela*, enquanto espaço, à moradia régia. Na verdade, a importância detida pela prática religiosa na sociedade medieval e a sua relevância no âmbito da imagem do poder, fazem com que, desde os tempos carolíngios, a capela se afirme, estruturalmente, com a *aula* e a *câmara*, elemento capital da residência principesca, cuja morfologia arquitectónica, segundo Jacques Gardelles, muitas vezes comanda, destacando-se pela sua elevação ou amplitude, ou mesmo pelo luxo da ornamentação, situando-se, por via de regra, nos palácios fortificados, em virtude da sacralidade das suas funções e do valor (simbólico e material) do tesouro que abriga, “au cœur même de la pace, l’endroit le plus protégé”, quando não mesmo numa torre, “don’t le saillant arrondi abrite exactement l’abside”⁵¹¹. Não é fácil, por certo,

⁵⁰¹ Cfr. RODRIGUES, Jorge, “A imagem do poder no Românico português”, *Propaganda e Poder*, Actas, Lisboa, Edições Colibri, 2001, pp. 49-50.

⁵⁰² Cfr. KRAUTHEIMER, R., *Introduction à une iconographie...*, pp. 8-14 e 49-50. Neste facto radica, provavelmente, a contestação de Jean FOURNÉE à tese geralmente aceite da associação do culto de S. Miguel às situações de altura, opinião que o inquérito que elaborámos parece revelar isolada [cfr. “L’Archange de la Mort et du Jugement”, BAUDOT, Marcel, (dir.), *Millénaire Monastique du Mont Saint-Michel*, III, Paris, P. Lethielleux Editeur, “Bibliothèque d’Histoire et d’Archéologie Chrétienne”, 1971, p. 89]. A questão poderá passar, a nosso ver, pela associação de S. Miguel, não penas aos cimos, em contexto protector, mas ao mistério do baptismo, contexto que exige, naturalmente, uma inserção na malha urbana, inconciliável, por via de regra, com posições alcantiladas e onde o tema arquitectónico dos *martyria* revestiria mais nítido significado

⁵⁰³ Cfr. CORREIA, V., “Arte Visigótica”, p. 378.

⁵⁰⁴ Cfr. *idem*, *ibidem*, pp. 373 e 376.

⁵⁰⁵ Cfr. SCHLUNK, Helmut, “Arte Asturiano”, (vv.aa.), *Ars Hispania. Historia General del Arte Hispánico*, vol. II, Madrid, Editorial Plus Ultra, 1947, pp. 360-362.

⁵⁰⁶ Veja-se sobre este assunto PUERTAS TRICAS, Rafael, “Iglesias prerrománicas hispánicas (siglos VIII al XI). Ensayo de tipología arquitectónica”, *Mainake*, vol. XXI-XXII, Málaga, 1999-2000, pp. 139-198.

⁵⁰⁷ Cfr. UHDE-STAHN, Brigitte, “La chapelle circulaire de Saint-Michel de Cuxà”, *Cahiers de Civilisation Médiévale*, XX^e Année, n^o 4, Poitiers, Outubro/Dezembro, 1977, pp. 339-340.

⁵⁰⁸ Cfr. SCHLUNK, H., “Arte Asturiano”, pp. 332-333, 335 e 342 e GARDELLES, Jacques, “Les palais dans l’Europe occidentale chrétienne du X^e au XII^e siècle”, *Cahiers de Civilisation Médiévale*, XIX^e Année, n^o 2, Poitiers, Abril/Junho, 1976, p. 127. Também M. L. REAL proporia, para a torre-nartex de Santa Cruz de Coimbra, panteão de D. Afonso Henriques e D. Sancho I, a existência, no andar superior, de “um grande salão com pesada abóbada, e com um nicho ou santuário dedicado a S. Miguel” (*A arte românica de Coimbra...*, p. 232).

⁵⁰⁹ Cfr. GARDELLES, Jacques, “Les palais dans l’Europe occidentale...”, pp. 125 e 127-128.

⁵¹⁰ Cfr. *idem*, *ibidem*, p. 128.

⁵¹¹ Cfr. *idem*, *ibidem*, pp. 124-125. Trata-se da investigação genérica (à escala europeia) melhor fundamentada existente sobre o tema e onde a este respeito se afirmaria: “Le problème des plans et des dispositions générales des églises et des sanctuaires palatins est certainement celui qui, parmi les divers problèmes soulevés par l’architecture princière, a suscité le plus d’études. Il faut dire aussi que la

confrontar estas informações para o caso português, onde a Capela de S. Miguel de Guimarães, já do século XIII, a do Paço de Sintra, dionisina, de finais desse século ou do XIV e a bela igreja de Nossa Senhora da Pena, do XV, integrada por D. João I no recinto fortificado do paço e castelo de Leiria, constituirão os mais remotos testemunhos materiais da existência de templos associados a moradas régias⁵¹². Mas não parece que a afirmação do Rei-Poeta, em 1299, de que “esguardando que na nossa Capela de san Migueel das nossas Casas de Lixboa non auia Capelam assi como deuia a seer en Capella de Reis a seruiço de deus e a prol de ssas almas”, em função da qual estabelecería capelão próprio, *para todo sempre*, no templo da sua Alcáçova lisboeta⁵¹³, autorize exactamente a opinião de João Baptista de Castro de ter sido D. Dinis “o primeiro que com a Rainha S. Isabel sua esposa instituiu dentro do seu Palacio, que era no Castello de Lisboa, Capella Real com a invocação de S. Miguel, estabelecendo-lhe Missa perpetua”⁵¹⁴. Certo, na verdade, é reconhecer-se a existência do ofício de capelão real na Corte *portuguesa*, ao menos desde princípios do século XII, “ainda antes de Afonso Henriques tomar o título de rei”⁵¹⁵, facto que, inegavelmente, ajuda a contextualizar o papel de Pedro Calvo, “presbiter capellanus ecclesie Sancti Michaelis” e “presbiter domni regis Alfonsi capellanus”⁵¹⁶, especialmente à luz da autonomização da

Capela Real em relação à Chancelaria (ditada pelo incremento do efectivo e das funções daquela) levada a cabo, entre finais do século XIII e inícios do XIV, por D. Afonso III e D. Dinis⁵¹⁷. E se entre a *Capela Real* enquanto instituição, adstrita, por natureza, à própria pessoa do monarca e, por conseguinte, tão *móvel* quanto ele e as diversas capelanias das moradas reais, afectas a locais específicos de culto, uma clara distinção deve objectivamente ser feita, a verdade é que as segundas constituem condição de base da primeira, preservando, pela conservação do culto, na ausência do seu senhor, a dignidade sacral desses lugares; mas, sobretudo, o estudo da Corte portuguesa parece, em fim de contas, revelar, desde muito cedo, nas suas práticas e rituais, uma (surpreendente?) sincronia com o(s) ritmo(s) e sentido(s) das suas congéneres europeias⁵¹⁸ — que encontraria, desde logo, na afirmação em relação à Corte de Leão a sua razão primeira.

Tudo parece, desse modo, indicar que, por razões (bem como em data) impossíveis hoje de fixar (mas que talvez se relacionem com a dignidade *regia* da cidade no quadro da fronteira com o Reino de Badajoz⁵¹⁹ — ou, inversamente, no âmbito de uma assunção autonómica por parte de D. Sesnando, que a transmissão do condado a seu genro, Martim Moniz⁵²⁰, tanto quanto a sua própria e rápida substituição pelo genro do monarca, D. Raimundo, eventualmente testemunharão), uma alteração de decisões seria tomada pelo *alvazir* a respeito da igreja dos Mirleus e da sua invocação, a favor da edificação do

chapelle est souvent le seul vestige visible des palais. Nous sommes donc ici sur un terrain assez sûr. Les types les plus caractéristiques sont ceux qui dérivent (...) des *martyria* paléochrétiens. Constructions à plan central (...) terminées par un chevet semi-circulaire. Mais souvent aussi l'architecture des chapelles palatines ne se différencie pas nettement de celle des autres édifices de culte”. Sobre a importância estrutural da capela no âmbito do palácio vejam-se tb. SILVA, José Custódio Vieira da, *Paços Medievais Portugueses*, Lisboa, IPPAR, col. “Arte e Património”, 1995, pp. 30-31 e GOMES, Rita Costa, *A Corte dos Reis de Portugal no final da Idade Média*, Lisboa, Difel, col. “Memória e Sociedade”, 1995, pp. 306-307.

⁵¹² Cfr. SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais...*, pp. 31, 121-122 e 206-207.

⁵¹³ Carta de D. Dinis de 10.06.1299 (TT, *Gaveta 1*, m. 6, doc. 9) *apud* SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais...*, p. 31.

⁵¹⁴ Veja-se *supra* nota 470.

⁵¹⁵ Cfr. MATTOSO, J., *Identificação de um País...*, vol. II, p. 104. Vejam-se tb. GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal*, p. 28 e o documento de 10.06.1135 em que o Príncipe D. Afonso Henriques refere um “donnj Alfonsi archidiaconi capellani mei”, que remunerava por serviços prestados a ele e a seus pais (AZEVEDO, R. de, *Documentos Medievais Portugueses. Documentos Régios*, tomo I, doc. 150, p. 173).

⁵¹⁶ Veja-se *supra* nota 480. A figura de Pedro Calvo e as funções por ele ocupadas tornam-se tanto mais significativas quanto se sabe que, num país como a França e desde logo por razões de natureza económica, o serviço religioso na maioria das capelas régias e principescas (não, naturalmente, na de Paris) não somente não era quotidiano, como não era assegurado por capelães próprios, mas pelo recurso aos serviços de religiosos exteriores, por regra oriundos de comunidades monásticas

(cfr. BILLOT, C., “Les Saintes-Chapelles...”, p. 234). Neste contexto, a existência de um “presbiter capellanus ecclesie Sancti Michaelis” só parece fazer sentido no caso de ele ser, efectivamente e antes de mais, “presbiter domni regis Alfonsi capellanus”, adstrito ao templo onde se encontrava estabelecida a *capela real*.

⁵¹⁷ Cfr. GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, pp. 31-32 e 110 e VENTURA, Leontina, *A nobreza de Corte de Afonso III*, Dissertação de doutoramento em História, policopiada, Coimbra, Faculdade de Letras, 1992, vol. I, pp. 137ss.

⁵¹⁸ Cfr. GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, pp. 110-111 e 115-116.

⁵¹⁹ Sobre a aparente exclusividade régia das capelas palatinas, veja-se SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais...*, pp. 31-33.

⁵²⁰ Paulo MERÉA pronunciou-se pela submissão de Martim Moniz, desde o início do seu governo, à tutela de D. Raimundo de Borgonha: “Embora só haja prova apodítica do governo de Raimundo em Coimbra em 1094 — escreveria —, é mais que provável que Martim Moniz estivesse na dependência daquele conde desde 1092”, acrescentando ainda que já Gama Barros observara que “o território governado por Martim Moniz não devia ser tão extenso como o de Sesnando”, ainda que certos documentos provassem que “as autoridades de Arouca estavam subordinadas a Martim Moniz” (cfr. “Sobre as antigas instituições...”, p. 44, nota 39). A realidade parece, porém, ter sido mais complexa, como opinaria G. PRADALIÉ, na sua arguta análise dos documentos falsos da Sé de Coimbra e adiante se verá.

templo miquelino (invocação ela mesma de régias reminiscências⁵²¹), no interior da simbólica Alcáçova; e que a ela respeitará a enigmática *basílica* desvendada pelas *sondagens*, cujo arcaísmo a rudeza do aparelho, tal como a sua sotoposição às campanhas góticas denunciam, mas que encontraria, em fim de contas, no duplo testamento, uma surpreendente confirmação *documental*. E assim se entenderia, afinal, a figura de Pedro Calvo, escriba e, a um tempo, *presbiter capellanus ecclesie Sancti Michaelis* e *presbiter domni regis Alfonsi capellanus*. Como se entenderia também o curioso *chanfro*, imposto pela necessidade de atingir as estruturas palatinas erguidas, em campanha gótica que a porta ogival testemunhará, sobre (à custa d') o *albacar*, sem ferir o templo palatino, estrutura áulica de capital importância, numa união forçada que apenas a edificação da *actual* capela lograria resolver. Mas também o partido arquitectónico adoptado — e mesmo, talvez, a própria irregularidade da sua orientação canónica.

* * *

Na verdade, não é apenas o momento da mudança de decisão de D. Sesnando, de estabelecer no alcácer o culto miquelino, que parece impossível delimitar com precisão; outro tanto se verifica, de facto, a respeito da própria fundação da igreja de Mirleus, que apenas conhecemos das informações contidas no duplo texto do seu próprio testamento. Associado S. Miguel à vitória sobre o *Inimigo* e ao rito iniciático do baptismo que redime a matéria pagã, convertido em metáfora da *Reconquista* e venerado, na longa invocação das litánias, logo após Jesus Cristo e Sua Mãe, não espanta que o *alvazir* projectasse, no quadro genérico do restauro dos locais de culto arruinados pela conquista e respectivo saque (tão certo era, aos olhos cristãos, ser difícil distinguir, em contexto bélico, árabes de moçárabes, como, anos mais tarde, testemunharia ainda o conhecido episódio da admoestação de S. Teotónio a D. Afonso Henriques, regressado dos campos de batalha, a pretexto da escravização dos

moçárabes⁵²²), erguer um templo a S. Miguel, em trilogia com os de S. Salvador e Santa Maria⁵²³, na zona alta da cidade, como era tradição, fosse onde fosse o sítio de Mirleus. E é provável que essa igreja chegasse a edificar-se, a ser correcta a interpretação de Nogueira Gonçalves, inserta nas suas notas manuscritas, de que a expressão *et consument illam ecclesiam*, que, em 1087, figura no testamento, indicaria o “fim da faina de construção” e de que “as indicações especiais vão todas para o recheio litúrgico e para a dotação concomitante e obrigatória pelos cânones conciliares, de fundação cultural”⁵²⁴. Tal faria sentido no quadro de uma cidade esventrada e que, pouco a pouco e dentro das apertadas possibilidades concedidas pelo repovoamento, *rearmava*, “por completo e não apenas em algumas partes”, o opulento anel das suas antigas defesas⁵²⁵. Operação que necessariamente começaria pela muralha urbana (e era o tempo em que, pressionado pela devastação da própria Alcáçova, fora forçado, como ele mesmo confessava, a habitar junto à *porta da cidade*: “*illam portam de civitate in qua ego prius habitabam*”⁵²⁶). Quando, porém, o altivo reduto do poder islâmico viu chegada a hora da sua reconstrução, não custa a crer que lhe nascesse a ideia de situar aí, com o mesmo sentido semiótico que levava à sua edificação, o símbolo eloquente da redenção da própria urbe, bem como do combate ao *infidel* e da (re)conquista, potencial, do vasto espaço que se estendia a sul, deixado em aberto nos limites do domínio que Fernando Magno, seu Rei e Imperador, lhe concedera: “*Colimbrie et omnium ciuitatum siue castellorum que sunt in omni circuitu eius scilicet ex Lameco usque ad mare per aquam fluminis Durii usque ad omnes terminos quos christiani ad austrum possident*”⁵²⁷. E que talvez passasse pela remissão da própria alcáçova, a poder confirmar-se a arrogante exibição da

⁵²¹ Sobre a associação da invocação de S. Miguel à Casa Real leonesa veja-se SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses...*, p. 31.

⁵²² Cfr. VASCONCELOS, A. de, “A catedral de Santa Maria...”, pp. 36-39 e GOMES, Saul António, ‘*In Limine Conscriptio*’..., vol. I, p. 205.

⁵²³ Para um ponto da situação dos conhecimentos a respeito da catedral de Santa Maria e da paroquial de S. Salvador veja-se ROSSA, W., *Diversidade...*, pp. 180-181, 243-247 e 253-255.

⁵²⁴ Veja-se *supra* nota 474.

⁵²⁵ Veja-se *supra* nota 413.

⁵²⁶ Veja-se *supra* nota 423.

⁵²⁷ Veja-se *supra* nota 399.

ara visigótica, face à cidade, na muralha norte do reduto islâmico⁵²⁸.

Com efeito, se é inquestionável ostentar a *basílica* uma orientação rigorosamente oposta (de oeste a leste) à preceituada pelos quesitos litúrgicos medievais — sobre o primitivo templo afirmara António de Vasconcelos que se poderia “conjecturalmente assentar, com alguma probabilidade, que ficaria situado no próprio local da hodierna capela da Universidade, mas com a orientação de leste a oeste, como costumavam ter os templos daquela época”⁵²⁹ —, não é menos certo ser de todo impraticável observar tal prescrição no contexto arquitectónico da Alcáçova de Coimbra, onde semelhante posição é ocupada pela porta-forte, não permitindo o avanço dos torreões para o interior, pela brevidade que ostentam, em virtude da grande espessura da muralha (como a campanha gótica documentará), absorver no lado de nascente qualquer estrutura *residencial*. Nesse contexto, a edificação da capela no flanco oposto do recinto, porém no rigoroso eixo da entrada, outorgar-lhe-ia, inegavelmente, não somente a única situação viável do ponto de vista morfológico, como a mais dignificante no conspecto interno do reduto (e por essa via se cingiria, de igual modo, à tradição), ao mesmo tempo que, pela construção do *albacar*, se erguia realmente no local mais protegido do palácio-fortaleza⁵³⁰. E, sobretudo, suspensa, como ele mesmo (que coroava), sobre a ravina que, abruptamente, declinava do *ninho de águias* sobre o rio, exibia, por obra disso, em explícita apropriação do sentido *representativo* que presidira à própria construção do alcácer muçulmano, a marca visível da sua cristianização. E com isso se cumpria um objectivo semiótico que, provavelmente, ecoaria ainda na decisão manuelina de rematar a capela nova pela imagem do Arcanjo, assinalando o cume do telhado.

⁵²⁸ Veja-se *supra* nota 325.

⁵²⁹ Veja-se *supra* nota 464.

⁵³⁰ Veja-se *supra* nota 511. Sobre a questão da orientação da capela original do Paço de Coimbra, convirá talvez ter também presente a controvérsia em torno da orientação da primitiva catedral de Idanha (cfr. TORRES, C., “A Sé-Catedral de Idanha”, pp. 173-174).




Em tal contexto, o aproveitamento de um antigo cubelo em benefício da ábside do templo dispunha, também ele, na verdade, de assinaláveis precedentes, no quadro, não apenas da associação tradicional do culto miquelino aos cimos mas, justamente, às torres, monásticas e palaciais⁵³¹. De resto, talvez uma razão mais funda (ainda que a arqueologia não permita a esperança de a documentar) pressionasse a edificação da capela em tal lugar, a comprovar-se a tese que alberga um oratório islâmico numa torre da alcáçova de Mértola⁵³², situação comum de mesquita privada, de uso da *dar al-imara*, em alternativa à mesquita *aljama*, de serviço à comunidade muçulmana no seu conjunto. E com isso, em certo sentido, se configuraria, no que respeita ao santuário, o tema da planta circular, facto como era que os meios técnicos de que dispunha o *alvazir* lhe não possibilitariam aspirar à realização, em Coimbra, do plano centralizado dos *martyria*, como denuncia a rudeza do próprio processo de (re)fortificação e, desde logo, a incapacidade patenteada em relação à reconstrução do antigo cubelo revelado pela *sondagem F*. Seria, pois, um plano basilical, composto de três naves, de dois tramos cada e idêntica largura, separadas por arcos assentes em colunas, rematada a central pela ábside semicircular que o uso do antigo cubelo permitira, o modelo seguido no templo miquelino da Alcáçova de Coimbra; plano, todavia, não menos prestigioso e *representativo*.

De facto, tudo indica que a morfologia adoptada na edificação da nova Capela de S. Miguel terá passado pela adaptação do programa fornecido pela pequena mas importante igreja compostelana de Santa Maria da Corticela. Erguida ao redor do ano 900, para uma reduzida comunidade de monjes, pelo arcebispo, também Sesnando, de Santiago, constituía, ela mesma, uma redução da própria catedral que se erguia adjacente (de cujo

⁵³¹ Vejam-se notas *supra* e 494.

⁵³² Esta interpretação seria avançada por J. Pires Gonçalves, segundo R. Varela GOMES (“A arquitectura militar muçulmana”, p. 31). Sobre os fundamentos em que se apoia, todavia (e que não parece estejam publicados), não nos foi possível colher qualquer informação. A respeito da orientação das mesquitas, questão não menos problemática, vejam-se as afirmações de W. ROSSA (*Diversidade...*, p. 178, nota 193) baseadas em conclusões de Alberto NICOLINI (1998, não referido na bibl.).

valor simbólico inquestionavelmente buscava apropriar-se), promovida por Afonso III e pelo próprio Sesnando e sagrada em 899, ostentando, como ela, um corpo rectilíneo, composto de três



Confronto da reconstituição conjectural da basilica com as plantas original e actual da Capela de Santa Maria da Corticela (Santiago de Compostela) (José Luís Madeira).

naves, de três tramos cada uma (mais larga a central), divididas por dois pilares e uma ábside proporcionalmente ampla e também rectangular, provido tudo de cobertura(s) de madeira⁵³³. Vandalizada, contudo, como a própria catedral, pelo saque de Almançor, em 997, seria reformada, no âmbito do novo projecto de reconstrução (e ampliação) posto em prática na sé, na qual quedava incorporada, na sequência de negociações que terão tido lugar ao redor de 1077 e em função das quais veria as suas naves amputadas de um tramo, enquanto os velhos pilares eram substituídos por grossas colunas, conservando-se embora a cobertura de madeira que, no século XIII e já em clima gótico, daria lugar, na capela-mor, à abóbada que hoje ostenta, no quadro de campanhas que haveriam de acrescentar-lhe também as capelas laterais⁵³⁴. E é este templo, cujo lastro modelar (veiculando, em termos exequíveis, o prestigioso arquétipo da catedral) se pode seguir pelas terras galegas, dinamizado pela actividade construtora do próprio Sesnando⁵³⁵ — num tempo em que a catedral compostelana inspirava também o programa da nova sé bracarense⁵³⁶ — e a cuja reformulação, nos anos imediatos à tomada de Coimbra, assistira, certamente, o próprio *alvazir*, nas suas deslocações a Santiago, que, seguramente e ressalvadas as adaptações impostas pela morfologia particular do alcácer mondeguiño (fundamentalmente resumidas à ábside semicircular, facultada pela incorporação do cubelo e à largura idêntica das naves, que permitiria ampliar o espaço disponível sem excessiva projecção em face do *Terreiro*⁵³⁷), se encontra na base da

⁵³³ Cfr. YZQUIERDO PERRÍN, Ramón, “Consequencias artísticas de la invención de las reliquias de Santiago antes del románico”, *Congreso Internacional de Cultura Galega*, Actas, vol. II, Vigo, Xunta de Galicia, 1992, pp. 43-44 e 48-49.

⁵³⁴ Cfr. *idem*, *Arte Medieval (I)*, RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco, (dir.), *Galicia. Arte*, tomo X, A Coruña, Hércules Ediciones, 1995, pp. 81-85 e *idem*, “El arte protogótico”, *ibidem*, tomo XI, *Arte Medieval (II)*, A Coruña, Hércules Ediciones, 1995, pp. 203-204.

⁵³⁵ Cfr. *idem*, “Consequencias artísticas...”, pp. 49 ss e *idem*, *Arte Medieval (I)*, pp. 86 ss.

⁵³⁶ Cfr. REAL, Manuel Luís, “O projecto da Catedral de Braga nos finais do século XI e as origens do românico português”, *IX Centenário da Dedicção da Sé de Braga*, Congresso Internacional, Actas, vol. I, Braga, Universidade Católica Portuguesa/Faculdade de Teologia-Braga – Cabido Metropolitano e Primacial de Braga, 1990, pp. 438-439, 441-442 e 456-457.

⁵³⁷ De acordo com os cálculos estabelecidos por R. PUERTAS TRICAS no cômputo da capacidade dos templos (“Iglesias prerománicas hispánicas...”, p. 145) — assentes no pressuposto de que “en un metro cuadrado caben dos personas por termino medio, por lo que hemos multiplicado los m² por dos. Aunque unos estarían sentados y otros de pie, ambas posiciones se compensan mutuamente” —, obter-se-



Arco desvendado na Sala 8.

edificação da ermida coimbrã, que não custa imaginar, tendo em conta os circunstancialismos em que decorreu a sua construção, se tivesse erguido na década de 80. Pelo que não terá sido, afinal, Afonso Henriques, o verdadeiro fundador da *capela real de S. Miguel*⁵³⁸.

Coberta de madeira, sem sombra de dúvida — que nem outro tipo de cobertura permitiriam os recursos técnicos locais, nem o aproveitamento do cubelo —, um último mistério, não obstante, envolve ainda a capela coimbrã, de algum modo relacionado com a questão da sua própria orientação: o seu

ia para a capela de Coimbra uma capacidade de 232 pessoas, numa área útil (excluída a ábside) de 116 m², a qual se afigura amplamente suficiente para o que se poderá imaginar tenha sido a pequena corte evocada nos legados do testamento de D. Sesnando. De notar que, segundo os cálculos de Vieira da SILVA, referidos por R. Costa GOMES, a Capela de S. Miguel dos Paços da Alcáçova de Lisboa teria uma área global de 135 m², que não dissentiria, aliás, da verificada nas capelas reais inglesas de Clarendon e Westminster nos séculos XIII e XIV (cfr. *A Corte dos Reis de Portugal...*, pp. 261-262).

original acesso. Efectivamente, tanto a *sondagem G1*, realizada no paramento externo, voltada ao Pátio, como as *sondagens G2* e *G3*, levadas a cabo na parte da parede oriental correspondente à antiga nave central, haviam resultado inconclusivas a respeito dos hipotéticos vestígios de qualquer antiga porta, obliterados, a terem existido, pelas sucessivas fenestrações que, desde o século XVIII, aí tinham sido praticadas⁵³⁹. O sentido que revestiriam, de ampliação sucessiva das condições lumínicas da *sala* em que, com o rolar dos séculos, a antiga Capela seria convertida, não permite eliminar em definitivo a possibilidade de, por esse lado, ter sido organizada a sua entrada inicial. Mas é certo que não deixa de causar estranheza que dela se não exumasse o menor trecho quando, mesmo internamente e mau grado o trabalho de regularização levado a efeito (ao menos) desde o século XVIII, seria desvendado, de modo a não deixar dúvidas, o antigo aparelho construtivo. Nesse contexto, uma hipótese se perfila: a de que esta se rasgasse lateralmente, por essa via sublimando, de algum modo, a própria questão da orientação canónica do recinto, assumida a sua inserção no âmbito da organização residencial (como quer que fosse) e desse modo constituindo, em certo sentido, como que “uma repartição interior dos paços”, na esteira, afinal, do que propusera Nogueira Gonçalves⁵⁴⁰. E de que com essa entrada se relacionasse um estranho vão de porta, de volta (aparentemente) perfeita, de carácter pré-românico, aplicado, em circunstâncias bizarras, nas traseiras da Torre, no interior de um vão de janela manuelino, ao nível do primeiro andar, no antigo *geral* de Medicina (actualmente a *sala 8*), semi-oculto hoje pelo silhar de azulejos que, à imagem do claustro, aí entenderiam colocar os serviços oficiais⁵⁴¹. Vão esse, de facto, cuja integri-

⁵³⁸ Veja-se *supra* nota 467.

⁵³⁹ Veja-se *supra* nota 457.

⁵⁴⁰ Veja-se *supra* nota 472.

⁵⁴¹ Efectivamente, a colocação em semelhante situação de um vão de porta inquestionavelmente arcaico, levanta as maiores questões. Ostentando, na parte visível, um semicírculo de 1,40 m de diâmetro, seria incluído, como acima ficou dito, no interior de uma das janelas correspondentes à *Ala da Rainha* no paço manuelino — ver-se-á que se trata da *Sala* da soberana —, o que obriga a que semelhante operação tivesse ocorrido em cronologia posterior. Por outro lado, os enchimentos externo e interno apresentam características bastante diversas (mais antigo o externo, aparentemente quinhentista, sendo o interno, feito de materiais heterogéneos, mais tardio e claramente relizado na intenção da sua obliteração). Nesse sentido, coloca-se como hipótese mais plausível a utilização do antigo arco, por certo remanescente ainda em contexto de inutilidade, por razões de estrita




Fonte de Afonso III em Oviedo.

dade impede, por natureza, a sua utilização num contexto mural onde, de há muito, se viriam praticando sucessivas fenestrações⁵⁴². E talvez comece aqui, na verdade, o fio que permita deslindar o que terá sido, no interior *desse recinto*

economia, com o objectivo de converter em vão de arrumação uma antiga janela de igual modo tornada inútil (após a edificação, em 1561, da primitiva torre do relógio universitária). A reformulação do espaço primitivo que a inutilização da janela manuelina denuncia, tal como o carácter economicista da medida, parecem, assim, apontar para o contexto das primeiras obras de adaptação (pontual) do Paço Real à logística das Escolas, onde ainda se não denunciam as preocupações imagéticas que, rapidamente, se apossarão das intervenções universitárias, correspondendo a sua anulação às intenções regularizadoras e sumptuárias que presidiriam, a partir de 1698, à edificação do programa dos *Gerais*.

⁵⁴² Veja-se *supra* nota 457.



Arco pré-românico de Douè-la-Fontaine (c. 900).

fortificado, rodeado de cubelos, o efectivo embrião do Paço Real da Alcáçova.

4. O Paço Real da Alcáçova

O vocábulo *paço* constitui a versão final da palavra *paação* ou *paaço*, que emerge na documentação a partir do século XIII, na sequência da expressão latina *palatium* usada nos textos anteriores. Esta, por seu turno, inicialmente derivada do nome da colina romana onde Augusto e os seus sucessores haviam estabelecido a sua *domus* (o monte *Palatino*), adquirira, com o tempo e ainda durante a Antiguidade, um sentido essencialmente qualitativo, extenso a todas as moradias opulentas. Com esse carácter transitaria para o mundo germânico, no quadro da ressurreição carolíngia do próprio mito imperial, nesse passo revestindo, contudo — no âmbito também da importância política concedida por Carlos Magno à edificação de *palácios*, enquanto materialização do seu próprio poder —, uma nova acepção representativa, que marcaria o seu devir, ao mesmo tempo que a própria Corte germânica se configurava como paradigma na formulação do sistema áulico medieval⁵⁴³ — antes que, no século XV, se afirmasse o modelo borgonhês. E é então, igualmente, que o *palácio* (a despeito da desigual fortuna da palavra) se estrutura nos elementos morfológicos que, por toda a Idade Média, o hão de distinguir: a *aula* ou *sala* (ou *hall*), local de reunião da Corte, de exercício da justiça e palco por excelência da apresentação pública do monarca; a *capela*, recinto prestigiado pela guarda de um tesouro de valor a um tempo material e espiritual e onde se encenava o mistério da *religio regis* e da (ambicionada) assimilação (mesmo que necessariamente imperfeita) entre *rex*

e *sacerdos* — consubstanciada no dispositivo da *cortina* e, no caso de Carlos Magno, no recurso à *cátedra* e a prelados domésticos, que o acolitavam como a um bispo em seu capítulo (e talvez valesse a pena atentar melhor na tradição crúzia que fazia de D. Afonso Henriques *cónego honorário* do mosteiro⁵⁴⁴); a *câmara*, enfim, espaço afecto, por natureza, ao *corpo* do soberano, mas não menos transcendente pelo conjunto de rituais (ligados ao descanso, à comida *ordinária* e à higiene) a que servia de cenário, nem menos prestigiado, porque acessível apenas aos mais *próximos* do Rei⁵⁴⁵. Por outro lado, a natureza hereditária do poder real, tal como o sentido *histórico* dos direitos (reais ou supostos) que invoca, ilustrados na heráldica e no conjunto das insígnias régias, tendem a outorgar ao próprio palácio um carácter também ele *historicista*, materializado, no caso da matriz carolíngia, na deliberada referência aos Impérios Romano e Bizantino, a que se reportavam as aspirações revivalistas do *Sacro Império* de Carlos Magno⁵⁴⁶. Que esse conjunto de ideias penetraria cedo na Península, encontrando eco entre os Reis das Astúrias, demonstra-o, desde o século IX, a decoração neovisigótica do Palácio de Naranco, com a sua *aula* e a capela

⁵⁴³ Cfr. SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses*, pp. 19-21 e *idem*, “Paços Medievais – séculos XIV e XV”, *Propaganda e Poder*, Actas, Lisboa, Edições Colibri, 2001, pp. 117-118.

⁵⁴⁴ Cfr. MARTINS, Armando Alberto, *O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, séculos XII-XIV. História e instituição*, diss. de doutoramento em História Medieval, policopiada, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1996, tomo I, p. 139 e GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, p. 301.

⁵⁴⁵ Cfr. GARDELLES, J., “Les palais dans l’Europe occidentale...”, pp. 118-119; CONTAMINE, Philippe, “Os arranjos do espaço privado”, pp. 398-399; SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses*, pp. 23 e 28-33 e GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, pp. 306 e 317.

⁵⁴⁶ Cfr. GARDELLES, J., “Les palais dans l’Europe occidentale...”, p. 119



Aula do Palácio Real de Naranco (Oviedo).

palatina de S. Miguel de Lillo, bem como a *câmara santa* de Oviedo, ligada também ao palácio real⁵⁴⁷, ao mesmo tempo que merecerá reparo a preexistência, no galaico-português — antes da introdução do vocábulo francês *salle*, que, na língua portuguesa, originária *sala* —, de idêntica palavra, na tradição visigótica (*sáa* ou *sá*, origem do topónimo *sá*), de raiz germânica (*sal*), onde significaria, entre os povos nómadas, a tenda grande, reservada ao chefe da tribo e à reunião, com fins judiciais, de guerreiros e anciãos⁵⁴⁸.

⁵⁴⁷ Cfr. SILVA, J. C. Vieira da, “Paços Medievais – séculos XIV e XV”, pp. 118 e 120. São, por seu turno, nítidas as referências historicistas à época de Afonso III na arquitectura áulica de Fernando Magno, no quadro significativo daquilo que já foi designado de “neo-Gothic ideal” (cfr. WILLIAMS, John W., “Léon and the beginnings of spanish romanesque”, pp. 167-168 e *supra* nota 390).


⁵⁴⁸ Cfr. SILVA, J. C. Vieira da, “Paços Medievais – séculos XIV e XV”, pp. 118-119.

Nem sempre, é certo, o característico nomadismo da realeza medieval impunha a disponibilidade de palácios: mosteiros, residências de alcaides, moradias senhoriais, serviam de albergue a uma Corte que as necessidades políticas obrigavam a contínuas deslocações pelo território, entendida ela própria como “centro de atracção em perpétuo movimento” e núcleo de composição variável entre os que *servem continuamente* o Rei e os que se lhe *chegam* por esta ou aquela razão e apenas circunstancialmente integram o grupo dos *familiares*, *aulici* ou *palatini* referidos na documentação⁵⁴⁹. No que respeita ao território *português*, porém, desde o início do governo dos Condes D. Henrique e D. Teresa, em 1097, que reconhecemos a

⁵⁴⁹ GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, p. 11 e, sobre o sentido eminentemente político e não *recolector* das deslocações régias, pp. 241-244.

existência de uma *Cúria* em seu redor, com explícita referência ao *palacium regalem* e aos *palatii maioribus* (o que implica também a existência de *minoribus*), onde emergem ofícios como o *maiordomus* e o *armiger* ou o alferes-mor e se presente, por conseguinte, uma estrutura hierarquizada e já complexa⁵⁵⁰. A breve trecho (desde o século XII), a documentação transmitirá nomes (e funções) como as de *dapifer*, *pincerna* ou *dispensator*, integrando a alçada do *maiordomus* e revelando a progressiva elaboração de um sistema de economato que necessariamente ilustra a extensão das necessidades geradas por esse grupo social. Ao mesmo tempo, a progressiva sedentarização da própria chancelaria e a sua autonomização em relação aos que acompanham o Rei nas suas múltiplas deslocações⁵⁵¹, se denuncia a expansão da máquina burocrática *estatal*, atesta igualmente uma clara distinção, no espaço onde o monarca se move, entre o alojamento mais ou menos eficaz de que, aqui e além (e variando com a extensão do séquito que o segue) necessita de dispor e o palácio real (ou palácios reais) propriamente dito(s), ponto(s) de partida dessas mesmas deslocações. Donde, provavelmente, a distinção, que se surpreende desde Afonso Henriques, entre ofícios *curiais* e ofícios *régios*⁵⁵², ou a existência, que se confirma já com D. Sancho I, de repartições como a *Repostaria* (e respectivo oficial, o *reposteiro-mor*), a que competia a guarda e vigilância dos objectos preciosos e das alfaias da câmara⁵⁵³, bens afectos, decerto, pela maior parte, à moradia régia. É, pois, no domínio da *logística* e das estruturas sedentárias que poderemos tentar surpreender os elementos condicionadores da própria estrutura palatina.

Na verdade, enquanto a Chancelaria Real mantém, nos primeiros reinados, uma forte ligação com a Capela — que a figura de Pedro Calvo documenta — assiste-se, com D. Afonso II



Capela palatina de S. Miguel de Lillo (Oviedo).

e na sequência da *cúria* realizada em Coimbra em 1211, a um reforço da estrutura áulica em redor do soberano, consagrando a existência (possivelmente já anterior) de um avultado número de oficiais inferiores, dependentes do *maiordomus* e relacionados com o *governo* da Corte, como reposteiro, porteiro, eichão ou uchão, escanção ou copeiro, saquiteiro, sevadeiro, estrabeiro, falcão ou mesmo alfaiate, cujas competências se estendem da recepção de queixas às execuções judiciais e da indumentária régia ao abastecimento de víveres e à alimentação dos animais e seu tratamento, ao mesmo tempo que, em 1222, o monarca impõe que o mordomo, o alferes e o chanceler se não ausentem sem se fazerem substituir⁵⁵⁴. Efectivamente e não obstante alguma desorganização que o reinado de D. Sancho II não terá deixado de trazer ao organismo curial, os próprios esforços de contenção empreendidos por D. Afonso III — origem do Regimento da Casa Real de 1258 —, testemunham, afinal, a expansão atingida pelo aparelho áulico, multiplicando-se nos textos as referências a um vasto funcionalismo, adstrito aos vários serviços de reposta-

⁵⁵⁰ Cfr. VENTURA, L., *A nobreza de Corte de Afonso III*, vol. I, p. 46 e vol. II, pp. 987 e 990. Para os conteúdos das funções curiais, veja-se MATTOSO, J., *Identificação de um país...*, vol. II, pp. 99-117.

⁵⁵¹ Cfr. GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, pp. 24-25 e 244.

⁵⁵² Cfr. VENTURA, L., *A nobreza de Corte de Afonso III*, vol. I, pp. 127-128 e MATTOSO, J., *Identificação de um País...*, vol. II, p. 101.

⁵⁵³ Cfr. GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, pp. 25-26.

⁵⁵⁴ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 101-102.

ria, cozinha, copa, escançaria, ucharia, câmara, capela, estrebaria, caça e montaria e onde perpassam ofícios como lavadeiras, regueifeiras, saquiteiro, mantieiro, azeméis, cavaliços, jograis ou alfaiate, ao mesmo tempo que a alusão a escudeiros encarregues de transportar as armas e o pendão de El-Rei, ou a cavaleiros armados por ele, parecem constituir o primeiro sinal da existência de uma guarda adstrita ao *corpo* do monarca⁵⁵⁵. Semelhante situação mais não faria que expandir-se sob o reinado de D. Dinis, de cuja documentação se colhem referências a novos funcionários: confessor, capelão-mor, físico, escritvães do Rei, tabeliães gerais do Reino (e também do monarca), cavaleiros, escudeiros, açoreiros, falcoeiros, arrabi-mor, fruteiro, camareiro, cozinheiros, porteiros, arinteiros (zeladores da baixela), falcoeiros e algozes⁵⁵⁶, ao mesmo tempo que, com D. Afonso IV, se confirma a existência de vassalos da guarda, colocados sob a responsabilidade de um *guarda-mor* e afectos ao serviço permanente do soberano⁵⁵⁷. Do século XIV data, aliás, a introdução da nova personagem do *arauto*, de implicações cerimoniais (mas também diplomáticas e outras), confirmando-se, com o aparecimento dos oficiais heráldicos (reis de armas, arautos e passavantes) a importância crescente que reveste o aparato áulico nos séculos XIV e XV⁵⁵⁸.

É certo que somente a partir de cerca de 1405 dispomos de uma lista de *moradores* do Paço — o núcleo fixo do organismo cortesão, a que acresce o sector, essencialmente fluído, dos que pontualmente *se chegam* ao Rei —, seguida de outra, de 1462, relativa ao reinado de D. Afonso V. O confronto de ambas, testemunhará, só entre os fidalgos, um fenómeno de autêntica duplicação (de 130, em 1405, a 265 em 1462), ascendendo o efectivo total, na Corte de D. João I, incluindo os ofícios menores e os serviçais, às 390 pessoas. Situação rigorosamente paralela, afinal (e também sincrónica), à observada nas cortes estrangeiras (França, Inglaterra, Borgonha). Mas a afirmação de D. Duarte, no

Leal Conselheiro, de que poderiam andar nela até 3 000 pessoas⁵⁵⁹, aproxima-nos talvez melhor do que seriam as necessidades sentidas, em termos de alojamento e vida quotidiana, por uma estrutura ao mesmo tempo *representativa* e onde deveriam *morar*, além do Rei e da família real — a Rainha e os Infantes, configurando, mesmo que de modo irregular, sistemas simétricos e paralelos⁵⁶⁰, em universos (masculino e feminino) mais ou menos compartimentados —, o grupo dos *próceres* que serviam o monarca *continuadamente* (bem como a soberana e os Infantes), o dos eclesiásticos affectos à Capela (em óbvio incremento desde D. João I, com o qual emerge também o grupo dos cantores), à Câmara, Chancelaria e, mesmo, ao Desembargo e ao Conselho e um amplo conjunto de servidores: de *moços* e escudeiros aos executores das mais variadas tarefas, além de mercadores e oficiais, indispensáveis à satisfação de um amplo conjunto de necessidades dessa comunidade e de barregãs ou prostitutas, presença (comum, também, a outras cortes) que se detecta no círculo régio, pelo menos, desde D. Afonso III⁵⁶¹. De facto e a despeito de, mesmo no que respeita aos palácios principais onde, com mais demora, estanciava a Corte, a sua instalação levar em conta a (consagrada) possibilidade do alojamento particular, a gestão dos paços e a sua guarda e conservação atingirão, com o correr do tempo, complexidade bastante para justificar a criação

⁵⁵⁹ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 205-206 e 255.

⁵⁶⁰ Na verdade, sabe-se que desde 1169, quando contava 16 anos, o futuro D. Sancho I possuía *Casa* própria, com mordomo e alferes à parte do Rei (cfr. AZEVEDO, R. de, “A chancelaria régia...”, p. 23), outro tanto sucedendo com o futuro D. Afonso IV, em 1307, a quem seu pai deu, “seendo em idade de sete annos, caza muy honrada, e de muitos vassallos, e de muy ricos homens” [cfr. PINA, Rui de, *Crónicas de*, (D. Dinis), (ALMEIDA, M. Lopes de, intr. e rev.), Porto, Lello & Irmão – Editores, 1977, p. 254]. Do mesmo modo e a título meramente exemplificativo, é igualmente conhecida a lista da *família* de cada um dos Infantes filhos de D. João I, incluindo 275 pessoas, além “doutros officiaes, mesteiraes os que forem mester”, que, no caso do Regente D. Pedro, prefaria o número de 374 (SOUSA, D. António Caetano de, *Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa*, Coimbra, Atlântida Editora, tomo I, 1947, pp. 119-120 e COELHO, Maria Helena da Cruz, “O Infante D. Pedro, Duque de Coimbra”, *Biblos*, vol. LXIX, *Actas do Congresso Comemorativo do 6º Centenário do Infante D. Pedro*, Coimbra, 1993, p. 19), bem como a dos *moradores* no paço ao tempo de D. Afonso V (275 pessoas, também, além dos “Mais officiaes necessarios”) e dos fidalgos que integravam a Casa do Príncipe D. João (95), aprovada nas Cortes de Coimbra de 1472 (cfr. “Livro Vermelho do Senhor Rey D. Affonso V”, SERRA, José Correia da, *Collecção de livros ineditos de História Portuguesa, dos reinados de D. João I, D. Duarte, D. Affonso V, e D. João II*, vol. III, Lisboa, Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1793, pp. 474-477).

⁵⁶¹ Cfr. VENTURA, L., *A nobreza de Corte de Afonso III*, vol. I, pp. 68-69 e 126-143 e GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, pp. 46-58, 60-61, 108-112, 129-130, 199-205 e 221-227.

⁵⁵⁵ Cfr. VENTURA, L., *A nobreza de Corte de Afonso III*, vol. I, pp. 47-53, 70-74 e 81-95 e vol. II, pp. 1043-1055; MATTOSO, J., *Identificação de um País...*, vol. II, pp. 102-103 e GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, p. 25.

⁵⁵⁶ MATTOSO, J., *Identificação de um País...*, vol. II, p. 103

⁵⁵⁷ Cfr. GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, p. 31.

⁵⁵⁸ Cfr. *idem, ibidem*, p. 33.

do ofício de *paceiro* e a sua repartição, no reinado de D. Afonso V, por treze funcionários⁵⁶². E mesmo que o desenvolvimento geral da estrutura curial e, em concreto, de certos departamentos, como a *Capela Real*, se reflecta, obviamente, em campanhas arquitectónicas de ampliação dos respectivos espaços, tudo indica que muito cedo se terá começado a organizar o marco arquitectónico imprescindível a uma estrutura cuja existência, entre nós, surpreendemos já nos finais do século XI⁵⁶³ — e que não será talvez prudente presumir em excesso, por carência de vestígios materiais, da modéstia dos palácios dos nossos primeiros Reis.

Na verdade, a documentação valoriza sistematicamente os três núcleos essenciais da morada régia: *Sala*, *Câmara* e *Capela*. São elas os cenários das principais funções. Contudo, mais discretamente embora, não deixam de emergir referências à *Reposte*, à *Guarda-Roupa* ou à *Cozinha*⁵⁶⁴, o que indicia um organismo mais complexo. Com efeito, a par das funções simbólicas e do alojamento que deve providenciar aos (muitos) que o habitam, o palácio medieval não pode desligar-se de estruturas que o aproximam da propriedade rústica: cavalariças, estábulos, reservas, oficinas diversas, cozinha⁵⁶⁵. E nessa realidade radicará também (ao menos em parte), o carácter de *edifício sobradado*, dotado de dois pisos, que na documentação medieval constitui um dos seus mais impressionantes traços⁵⁶⁶, assistindo-se mesmo à sua multiplicação nos séculos XIV e XV⁵⁶⁷. No que se refere à cozinha, aliás, os riscos de incêndio fazem dela, com frequência, uma construção à parte (e valerá a pena reter a existência, nas imediações da Alcáçova de Coimbra, até décadas recentes, de

uma *rua das cozinhas*⁵⁶⁸), ao mesmo tempo que a reserva observada em torno da alimentação do monarca consagra desde muito cedo (talvez desde o século XII) a separação entre *cozinha del-rei de seu corpo* e *cozinha do paço*⁵⁶⁹. Os progressos da arqueologia em torno do palácio imperial de Aix-la-Chapelle (mas também em diversas residências régias das regiões anglo-saxónicas e da Alemanha) parecem, entretanto, revelar uma realidade que será também válida para os palácios franceses e peninsulares dos séculos X, XI e XII: a de que, entre os pólos monumentais da *Sala* e da *Capela*, as acomodações ligadas à vida quotidiana, de uma simplicidade verdadeiramente rural, não passariam de cabanas de madeira⁵⁷⁰ — o que explicaria o seu desaparecimento e a sua rápida ruína na sequência do abandono de uma ou duas gerações⁵⁷¹ e, em certos casos, como em Naranco, a própria distância (300 m) que medeia entre a *Aula* e a *Capela*. Às moradias fortificadas se reservavam, de resto, outras funções, como a segurança dos tesouros régios (em *torres do tesouro*), dos arquivos (caso da *Torre do Tombo* do Castelo de S. Jorge, no perímetro da Alcáçova lisboeta) e mesmo de prisioneiros, o que justificará a referência aos *algozes* entre os funcionários curiais de D. Dinis⁵⁷².

Era a *Sala*, porém, o núcleo principal da parte propriamente régia do palácio, o palco da apresentação pública do poder, a que o rolar do tempo e o desenvolvimento progressivo dos me-

⁵⁶² Cfr. GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, pp. 256-258 e 275-276.

⁵⁶³ Veja-se *supra* nota 550. Vem, aliás, a propósito referir o sentido de progressivo reconhecimento da antiguidade de estruturas e dispositivos palatinos europeus, como chaminés, vazamento de muros, latrinas e outros, que caracteriza a moderna arqueologia, em oposição ao que já foi denominado de “tendência pessimista, outrora dominante entre os arqueólogos” e que levava a duvidar sistematicamente do carácter original desses elementos (cfr. CONTAMINE, Ph., “Os arranjos do espaço privado”, p. 404).

⁵⁶⁴ Cfr. GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, p. 256.

⁵⁶⁵ Cfr. GARDELLES, J., “Les palais dans l’Europe occidentale...”, pp. 117-118 e 128 e, para a repartição da Ucharia, encarregue dos abastecimentos, GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, p. 25.

⁵⁶⁶ Cfr. SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses*, pp. 22-23.

⁵⁶⁷ Cfr. MARQUES, A. H. de Oliveira, *A Sociedade Medieval Portuguesa*, Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, 1974, p. 67.

⁵⁶⁸ A sua existência reporta-se às cozinhas edificadas no âmbito da reforma manuelina no Paço (veja-se *infra* nota 1005), as quais nada obsta (antes pelo contrário) a que substituíssem outras anteriores, ao mesmo tempo que nada obriga a que fossem únicas, atenta a antiga separação entre *cozinha d’el-rei de seu corpo* e *cozinha do paço*, propriamente dita (vejam-se nota *infra* e *supra* nota 453). Também no Paço de Sintra se confirma constituírem as cozinhas um edifício à parte (cfr. MARQUES, A. H. de Oliveira, *A Sociedade Medieval Portuguesa*, p. 71).

⁵⁶⁹ GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, pp. 25, 61 e 307.

⁵⁷⁰ Cfr. GARDELLES, J., “Les palais dans l’Europe occidentale...”, pp. 119-121. Na verdade, também Zurara, escrevendo no século XV, se referia, a propósito da madeira de origem açoreana e madeirense, às “grandes alturas das casas, que se vão ao céu, que se fizeram e fazem com a madeira daquelas partes” (cfr. MARQUES, A. H. de Oliveira, *A Sociedade Medieval Portuguesa*, p. 67).

⁵⁷¹ Cfr. GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, p. 255.

⁵⁷² Cfr. GARDELLES, J., “Les palais dans l’Europe occidentale...”, pp. 115 e 118. Sobre as *torres do tesouro* em Santarém (onde se temia que desabasse sob o peso dos haveres nela encerrados), Porto ou Coimbra, veja-se SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses...*, p. 76, nota 87. Vem a propósito notar que é ainda esse conceito de “associar fisicamente os aposentos da sua corte aos depósitos dos seus tesouros e riquezas, as especiarias, as pedras preciosas, as obras de arte, as armas, as cartas de navegação”, que, já numa perspectiva mais civilista e urbana (e urbanística), preside à estruturação do Paço da Ribeira, por D. Manuel I, no dealbar do século XVI (cfr. SENOS, N., *O Paço da Ribeira...*, Lisboa, p. 115).

canismos representativos que enquadram a emergência do *Estado Moderno* irão outorgando novas funções, como as que decorrem do hábito de comer *em público* introduzido pelo Regente D. Pedro⁵⁷³. Por vezes dividida em naves, por meio de colunas, em virtude, justamente, das necessidades impostas pela cobertura (em madeira nos mais antigos exemplares) de espaços de amplas dimensões, apresentam-se estas, todavia, na prática, muito variáveis: dos palácios de Étampes e Gand, respectivamente com 77 m² e 176 m², aos de Poitiers (800 m²) e de Westminster e Paris (c. de 1500 m² cada), em situações que diferem também cronologicamente, mas não necessariamente no sentido da sua ampliação gradual. Entre nós e para referir apenas dois exemplos, Leiria, construção de D. João I, ostenta uma sala de 128 m², enquanto a da Alcáçova de Lisboa, talvez já do século XVI, dividida em naves, apresentava, segundo as descrições, 480 m² no total⁵⁷⁴. Quanto aos aposentos régios (a *Câmara*), seriam também, inicialmente, de madeira, modestas construções independentes, como testemunham os de Carlos Magno em Aix, ou, um século mais tarde, os do Rei de Inglaterra em Cheddar, rude *edifício* de 8 x 7 m, outro tanto devendo suceder no palácio de Afonso II em Oviedo, ou, vimo-lo já, no de Naranco. Com o tempo, porém e por razões de segurança, as acomodações reais passam a situar-se no primeiro ou no segundo andar, emergindo nas moradias régias (e senhoriais), como nos mosteiros, a *torre residencial*⁵⁷⁵. Na verdade, deve-se a D. Duarte a formulação, registada no *Leal Conselheiro*, do sistema consagrado para a

⁵⁷³ Cfr. GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, p. 311. Veja-se sobre este assunto, PIMENTEL, António Filipe, “La politique à table, (més)aventures du repas public à la Cour de Jean V”, *Actas do Simpósio Internacional Mesas Reais Europeias, Encomendas e Ofertas*, Lisboa, Instituto Português de Museus, 1999, pp. 139-140.

⁵⁷⁴ Cfr. GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, pp. 121 e 261 e MARQUES, A. H. de Oliveira, *A Sociedade Medieval Portuguesa*, p. 69.

⁵⁷⁵ Cfr. GARDELLES, J., “Les palais dans l’Europe occidentale...”, p. 122. Para uma aproximação à lenta (e complexa) evolução das áreas residenciais palatinas entre os séculos XI e XIII, nomeadamente sobre a progressiva diferenciação entre a *aula* (tudo indica que originalmente suprimindo também funções de alojamento, através da compartimentação por meio de tabiques) e a *câmara*, no sentido da configuração de um sistema de *núcleo* e respectivos *alvéolos*, veja-se CONTAMINE, Philippe, “Os arranjos do espaço privado”, pp. 414-419. Para o confronto com o panorama paralelo da casa comum (mas onde não deixa de abordar-se o universo da morada senhorial, matriz do próprio paço), veja-se TRINDADE, Luisa, *A casa corrente em Coimbra. Dos finais da Idade Média aos inícios da Época Moderna*, Coimbra, Câmara Municipal, col. “Coimbra Património”, n.º 1, 2002, pp. 36-37.


Câmara real, o qual, efectivamente, como reconheceria J. C. Vieira da Silva, a despeito da sua redacção relativamente tardia, “faria eco de uma situação anterior e suficientemente reconhecida para que os fins moralizantes que estão na origem da sua utilização por D. Duarte alcançassem a devida eficácia”. Escreveria o monarca: “Pera mayor declaraçom, de como entendo que devemos aver das cousas sentimento virtuosamente, eu consiuro no coração de cada huum de nos cynquo casas, assy ordenadas como costumam senhores. Prymeira, salla, em que entram todollos de seu senhorio que omyzjados nom som, e assy os estrangeiros que a ella querem vir. Segunda, camara do paramento, ou antecamara, em que costumam estar seus moradores e alguuns outros notavees do reyno. Terceira, camara de dormyr, que os mayores e mais chegados de casa devem aver entrada. Quarta, trescamara, onde sse costumam vestir, que pera mais speciaaes pessoas pera ello pertenceentes se devem apropriar. Quinta, oratorio, em que os senhores soos algumas vezes cadadia he bem de sse apartarem pera rezar, leer boos livros, e pensar em virtuosos cuidados”⁵⁷⁶.

É, pois, igualmente, uma realidade complexa a que se oculta por detrás do vocábulo *câmara*, de aparente singeleza. Sabe-se, com efeito, que remonta pelo menos ao século XIV a duplicação das câmaras de leito, sendo a primeira — *câmara de paramento* ou *câmara da cama do estado*, como a designa o *Livro Vermelho* de D. Afonso V —, de carácter essencialmente simbólico, dormindo o Rei na sua *retrete* (a “*câmara de dormyr*” de D. Duarte)⁵⁷⁷, ao mesmo tempo que, em especial no século XV, se multiplicam os oratórios ou “casas de rezar”, das quais, no Paço de Sintra, existiam quatro na mesma centúria⁵⁷⁸. A *câmara* surge, desse modo, fundamentalmente como um organismo celular, reprodutível exponencialmente — em função das necessidades pontuais da vida cortesã: existência de Rainha, de Infantes dotados de *Casa* própria — e idealmente (*no coração*, mas tudo faz crer que também na prática, ao menos com o ad-

⁵⁷⁶ Cfr. SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses*, p. 27 e *idem*, “Paços Medievais – séculos XIV e XV”, p. 121.

⁵⁷⁷ Cfr. GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, p. 312.

⁵⁷⁸ Cfr. SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses*, p. 30.



Alçado da Sondagem G1 (des. José Luís Madeira).

vento da Dinastia de Avis) constituído por *sala* (versão privada da própria *aula* régia), *antecâmara* ou “câmara do paramento”, *câmara de dormir*, guarda-roupa ou *trascâmara* e *oratório*, de acesso progressivamente reservado, além, naturalmente, do *mijatorio*, cuja proximidade à “casa de rezar” as mesmas imposições de privacidade justificam⁵⁷⁹. Efectivamente, estrutura celular, como, a respeito do Paço da Ribeira, testemunhariam no século XVI as palavras de João Baptista Venturino, secretário do legado papal, cardeal Alexandrino, ao afirmar não ter “forma alguma d’architectura, por ter sido feito aos poucos em diversas epochas”⁵⁸⁰, o palácio medieval, produto, por via de regra, de acrescentos sucessivos (em especial a partir das reestruturações áulicas do século XIII⁵⁸¹), tende a assumir uma forma orgânica, compondo enfiaduras de acomodações, onde a inexistência de corredores condiciona a circulação. Ausentes também as escadarias exteriores, operando-se internamente, por escada de madeira ou (mais raramente) pedra a ligação do piso térreo ao andar nobre⁵⁸². Apesar disso, a presença do pátio como elemento estruturador (o *curral*) contribui para uma certa uniformidade, perceptível, desde cedo, em situações planificadas, como Aix ou

o palácio de Afonso II em Oviedo⁵⁸³ e declaradamente assumida à medida que, com o declinar da Idade Média, esta se assume enquanto *valor*, simbólico também, como será o caso do paço do Castelo de Leiria, de planta claramente regular⁵⁸⁴. E é, seguramente, à luz deste conjunto de noções e tendo embora presente a distância que, do século XI ao XV, separa a mesma estrutura curial, que deve analisar-se o processo formativo do Paço Real da alcáçova coimbrã.

* * *

Efectivamente, se a análise do paramento externo da *sala 14*, voltado ao Pátio, que constituía o objecto da *sondagem G1*, resultara no reconhecimento da existência de uma linha de fractura vertical, a pouca distância da segunda janela, no sentido sul/norte, aproximadamente coincidente com o *vinco* inicialmente detectado na fachada e que se verificara corresponder ao limite da primitiva capela palatina, não era menos verdade que o pano adjacente — que a mesma sondagem revelara até à ombreira da terceira janela —, ostentava uma alvenaria (de grosso material irregular) em tudo semelhante à que servira para a edificação do pequeno templo da invocação de S. Miguel, acima dele correndo,

⁵⁷⁹ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 28-30.


⁵⁸⁰ HERCULANO, Alexandre, *Opúsculos*, CUSTÓDIO, Jorge, GARCIA, José Manuel (org. de), Lisboa, Presença, tomo IV, 1985, p. 356.

⁵⁸¹ Cfr. MARQUES, A. H. de Oliveira, *A Sociedade Medieval Portuguesa*, p. 68.

⁵⁸² Cfr. SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses*, p. 33.

⁵⁸³ Cfr. *idem, ibidem*, p. 33 e GARDELLES, J., “Les palais dans l’Europe occidentale...”, pp. 128-129. Para a génese, evolução e significado do termo *curral* veja-se ROSSA, W., *Diversidade...*, pp. 366-367.

⁵⁸⁴ Cfr. SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses*, pp. 120-122.



Implantação sobre a planta setecentista da capela e aula do *palatium* primitivo (José Luís Madeira).

como neste, a linha de fractura horizontal correspondente à(s) campanha(s) gótica(s) que ilustravam os aventais desvendados sob as janelas altas dos *Gerais*. Por outro lado, a observação da planta setecentista, que constituía o ponto de partida do próprio processo de reconhecimento do oratório primitivo, ao mesmo tempo que documentava a subsistência, até quase aos finais do século XVIII, das colunas que originalmente dividiam a nave central da Epístola, levava também a reconhecer a existência, inclusos numa dependência alojada por detrás da Torre, de dois pilares, não menos enigmáticos que aquelas (atenta a dimensão, ainda menor, da quadra em que então se achavam incluídos) e de


igual modo eliminados na remodelação *pombalina*, enquanto a grossa parede que se alinhava (a despeito do *vinco*) desde a fachada da Capela, se interrompia, abruptamente, a meia distância da espessura da Torre, aparentemente truncada ao serviço das remodelações sofridas por esse espaço no decurso dos séculos.

Tudo parecia, desse modo, indicar que, em datas e segundo métodos muito próximos dos que seriam utilizados na edificação do templo palatino se procedera também à construção adjacente de uma *aula*, a que pertenceriam a parede externa e (eventualmente) os desaparecidos pilares, cujo perímetro original as sucessivas reformas desse sector impediam hoje de plenamente reconstituir, mas que não deveria apontar para áreas muito diversas das que apresentava a Capela anexa, cuja capacidade⁵⁸⁵ (directamente relacionada com a própria dimensão do organismo áulico ao qual se destinava) se afigurava, assim, reproduzir. E tal deverá ter constituído o embrião do Paço primitivo, frente à porta-forte — e afinal, como queria a tradição, em “terreno próximo da capella actual” e até, de algum modo, “no lugar onde hoje são os Gerais da Universidade”⁵⁸⁶ — ao qual, muito provavelmente, se teriam acrescentado, em edificações precárias de madeira, adossadas ao flanco norte da muralha, a(s) *câmara(s)* e as demais estruturas palatinas.

Na verdade, os anos que se seguem veriam desfilar, no interior da Alcáçova, os principais protagonistas da complexa trama de que iria emergir, a breve trecho — e não sem lutas —, o Reino português; trama que tem como pano de fundo o próprio processo conjuntural da implementação, no território coimbrão, da *Reconquista cultural*. De facto, se a nomeação de Sesnando, por Fernando Magno, em 1064, havia correspondido a uma estratégia de contemporização com a antiga ordem andaluza, que o particular contexto da cidade justificava e que não deixava de constituir, ainda então e a despeito de estarem já lançadas as bases da aliança com Cluny, um dos vectores da política le-

⁵⁸⁵ Veja-se *supra* nota 537.

⁵⁸⁶ Vejam-se *supra* notas 3 e 436.




Implantação do albacar e da capela e aula do palatium primitivo (José Luís Madeira).

onesa⁵⁸⁷, de que resultara o reforço da componente moçárabe da urbe, a realização do concílio de Burgos, em 1080, com a imposição formal da adoção da liturgia romana na Espanha cristã, acrescida do incremento (correlativo), por esses mesmos anos, da influência franca na Corte de Afonso VI, assinalariam a arrancada

⁵⁸⁷ Veja-se *supra* nota 406.

definitiva da *Reconquista ideológica*, que os episódios que rodearam a tomada de Toledo, em 1085, com a falência das propostas conciliadoras de Sesnando, consubstanciarium⁵⁸⁸. Nesse contexto, o breve (?) consulado toledano do *alvasir*

⁵⁸⁸ Sobre o significado da conquista de Toledo enquanto ponto de partida do processo da *Reconquista cultural* e, simultaneamente, primeiro revés da política moçárabe de Sesnando, veja-se *supra* nota 407.



Reconstituição conjectural da capela e aula do *palatium* primitivo (José Luís Madeira).

coimbrão, minado pelo confronto com as posições do arcebispo e metropolitano Bernardo de Sédirac, não possui apenas o valor de um símbolo da nova conjuntura; marca também o início da contagem decrescente do próprio projecto por ele idealizado para o seu condado ocidental. Com efeito, a recusa do cônsul em adoptar nos seus domínios a reforma litúrgica; a morte, a breve trecho, do bispo D. Paterno (em 1087, pouco depois de, a 15 de Março, ter confirmado o seu testamento⁵⁸⁹); a eleição, como seu sucessor, do vigário capitular, o moçárabe D. Martinho Simões e o veto que a tal seria oposto pelo concílio de Husillos e pelo seu presidente, o cardeal-legado Ricardo; a nomeação para a mitra de Coimbra, por parte deste, do abade de S. Bartolomeu de Tui, D. Crescónio, *criatura* do arcebispo D. Bernardo, como o designaria Pradalié⁵⁹⁰

⁵⁸⁹ Na verdade, um documento de Maio desse ano dá o bispo como já falecido (cfr. VASCONCELOS, A., “A catedral de Santa Maria...”, p. 27).

⁵⁹⁰ Cfr. PRADALIÉ, G., “Les faux de la cathédral...”, p. 90.

e a não aceitação desta decisão por parte do *alvazir*, iriam projectar a catedral coimbrã em nova sede vacante, que haveria e prolongar-se até 1092⁵⁹¹. E tal situação, configurando, nos territórios do conde, uma ilha de resistência, progressivamente desfasada em relação ao processo de integração cultural implementado pela Coroa leonesa, com cujos desígnios não poderia deixar de colidir, não tardaria a ser objecto de uma intervenção directa do *poder central*.

Efectivamente, à sua morte, ocorrida em 25 de Agosto de 1091, suceder-lhe-ia o genro, Martim Moniz, casado com sua filha Elvira, o que parece ilustrar uma apetência pela hereditarização dos seus domínios, no seio de uma nova linhagem, encabeçada pelo carismático *alvazir*⁵⁹²; e talvez que o prestígio da sua personalidade tivesse contribuído para retardar a

⁵⁹¹ Cfr. VASCONCELOS, A., “A catedral de Santa Maria...”, pp. 27-28).

⁵⁹² Cfr. *supra* nota 520.

integração de Coimbra na lógica comum da *Reconquista*. Mas o monarca não tardaria a atalhar caminho a essa *singularidade* e os factos parecem atestar que, desde cedo, o poder de Martim Moniz se terá visto minado por um conjunto de circunstâncias que deverão ser responsáveis, a um tempo, pela súbita aceitação de D. Crescónio, sagrado bispo pelo próprio Bernardo de Sédillac, em 1092, por não se afigurar o seu domínio territorial tão extenso quanto o fora o de seu sogro e pela deslocação em pessoa do Imperador a Coimbra, acompanhado de D. Raimundo, em 1093, estada durante a qual, com evidente sentido político, confirma as regalias outorgadas em Toledo, por influência de Sesnando, em 1085, aos moradores da cidade⁵⁹³. E em 1094 já esta e todo seu território surgiriam integrados no condado da Galiza, vasta circunscrição balizada pelo mar Cantábrico e pelo Tejo, confiada a Raimundo de Borgonha, confinado Moniz às terras de Arouca, antes de partir para Valência, em busca de melhor sorte, junto ao *Cid*⁵⁹⁴, atestando-se nesse ano a residência de Raimundo em Coimbra, em companhia de sua mulher, a *Rainha* D. Urraca⁵⁹⁵. Pelos finais de 1095, contudo, ou já em 96 e face ao recrudescimento da ameaça almorávida, ver-se-iam estes, por seu turno, despojados da região de Entre Minho e Tejo, em benefício de seu primo Henrique, conde de *Portucale* e de Coimbra. E é este e D. Teresa (ou esta apenas) que agora se surpreendem habitando a Alcáçova⁵⁹⁶ onde, em 1109, nasceria, talvez, o Infante Afonso Henriques⁵⁹⁷.

A Crescónio outros bispos *cluniacenses* se iriam seguir: Maurício Burdino (1098-1108), Gonçalo (1109-1128). Questionam-se então ordenações feitas por Paterno, infiltra-se o cabido (moçárabe) de cónegos *franceses*, esforçam-se os prelados por

assenhorar-se do controlo das igrejas paroquiais, ao mesmo tempo que, no governo da cidade, ausente o conde entre o esforço de guerra e a trama shakespeareana que se tece em torno à sucessão do sogro, morto em 1109, outros francos emergem, como Artaldo, Rabaldo, Arquibaldo ou Ebraldo, agente pessoal de Henrique. Mas o rito hispânico parece resistir — e, com ele, o peso político do cabido catedralício e da própria aristocracia moçárabe⁵⁹⁸. Como referiria Pradalié, “l’égglise mozarabe de Coimbre a laissé passer l’orage, et em 1108 ses positions paraissent encore fortes”⁵⁹⁹. Porém, a desestabilização do quadro político provocada pela morte de Afonso VI, a longa ausência do bispo Maurício Burdino em peregrinação à Terra Santa (1104-1108) e sua transferência para Braga (1109), a nomeação, para o seu lugar, de Gonçalo Pais de Paiva (*português*, mas igualmente da confiança do arcebispo Bernardo) e a acção repressiva por ele encetada com a obtenção do Mosteiro de Lorvão (e das igrejas coimbrãs dele dependentes) e de rescritos pontifícios que lhe possibilitavam intervir no cabido a fim de erradicar os últimos partidários da liturgia hispânica, levariam à eclosão de uma revolta de amplas proporções, onde a oposição do cabido ao bispo se cruzava com a que enfrentava a comunidade moçárabe e a administração *franca*, que agravava a pressão crescente da ofensiva almorávida. E é nessas circunstâncias que se detecta, de novo, a presença na cidade de Martim Moniz, que a morte do *Cid*, em 99 e a conquista de Valência, em 1102, teriam feito refluir sobre o território leonês, onde lobrigara, com a morte do Imperador, a possibilidade de encabeçar o partido anti-francês e de recuperar os seus antigos domínios⁶⁰⁰. A rápida intervenção de Henrique, que expressamente se desloca à cidade, lograria sanar o conflito, na parte estritamente política, com a concessão do foral de 1111, que contemporizaria com as reivindicações dos cavaleiros conimbricenses, nomeadamente no que se referia à retirada dos administradores *francos*, ao mesmo tempo que al-

⁵⁹³ Cfr. nota *supra*; VASCONCELOS, A. de, “A catedral de Santa Maria...”, pp. 28-29; MENÉNDEZ PIDAL, R., *La España del Cid*, tomo II, p. 592; MERÊA, P., “Sobre as antigas instituições...”, p. 43; PRADALIÉ, G., “Les faux de la cathédrale...”, p. 90; *Livro Preto*, doc. 15, pp. 27-28.

⁵⁹⁴ Cfr. MENÉNDEZ PIDAL, R., *La España del Cid*, tomo II, p. 592.

⁵⁹⁵ Cfr. FERREIRA, Maria Emília Cordeiro, “D. Urraca”, SERRÃO, Joel (dir.), *Dicionário de História de Portugal*, Porto, Livraria Figueirinhas, 1979, vol. II, p. 233.

⁵⁹⁶ Cfr. LEAL, A. S. de Pinho, *Portugal Antigo e Moderno...*, vol. II, p. 321; VASCONCELOS, A. de, *A Sé Velha de Coimbra...*, vol. I, pp. 24-25 e MATTOSO, José, “1096-1325”, pp. 32, 35 e 42-45.

⁵⁹⁷ A respeito da tese do nascimento coimbrão de D. Afonso Henriques, bem como da *tese viseense*, veja-se a bibliografia referida em ROSSA, W., *Diversidade...*, p. 209, nota 221.

⁵⁹⁸ Sobre o peso político e económico da comunidade moçárabe na Coimbra dos inícios do século XII, veja-se GOMES, S. A., “Grupos étnico-religiosos e estrangeiros”, pp. 343-344 e, sobre as ligações do cabido à aristocracia moçárabe, MARTINS, A. A., *O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra...*, vol. I, p. 127.

⁵⁹⁹ Cfr. PRADALIÉ, G., “Les faux de la cathédrale...”, p. 90.

⁶⁰⁰ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 90-95 e MATTOSO, J., “1096-1325”, pp. 42-43.

cançava a expulsão definitiva de Martim Moniz; mas a querela religiosa não terminaria antes de 1116 e, a despeito de algumas concessões de carácter económico e jurisdicional, saldar-se-ia na completa romanização da igreja coimbrã, tenazmente prosseguida sob o pontificado enérgico de D. Gonçalo, com o ostensivo apoio dos Condes de *Portucale*⁶⁰¹.

De facto, como notaria Pradalié, a formação de Portugal passava indeclinavelmente pela eliminação daquilo que fazia de Coimbra um mundo à parte e pela sua assimilação ao processo ideológico da *Reconquista cultural*: “le prince Alphonse n’aurait jamais eu l’appui de l’Eglise — on sait quel rôle joua Rome dans la création d’un royaume portugais — si Coïmbre avait été encore, vers 1130-1140, un foyer mozarabe. L’intégration forcée de l’église de Coïmbre dans l’église romaine apparaît donc comme une étape préliminaire mais indispensable dans la formation du Portugal, et l’action de l’évêque Gonçalo annonce et prépare celle de la papauté”⁶⁰². Coimbra convertera-se, aliás — ou estaria ponto de converter-se (e em boa parte por acção de Sesnando) —, na maior cidade de então no território *português*⁶⁰³, ao mesmo tempo que o repovoamento firmara as bases de uma firme tradição cultural (de sentido moçárabe, evidentemente), como centro pedagógico e de atracção e irradiação de códices e documentos, tanto da Península cristã como da muçulmana⁶⁰⁴, circunstâncias que, aliadas à sua nova centralidade, no quadro da *Reconquista* como no da política secessionista dinamizada pelo Conde D. Henrique e prosseguida pelo Infante Afonso Henriques, justificariam a sua eleição como

capital, por parte deste e o facto de, nas crónicas muçulmanas, *Ibn ar-Rink* ser designado por *senhor de Coimbra*⁶⁰⁵.

O estabelecimento da Corte na cidade do Mondego, por 1130, coincidiria, aliás, com outro facto da maior transcendência: a fundação do Mosteiro de Santa Cruz, de cónegos regrantes de Santo Agostinho. Confiado ao tradicionalista D. Telo, três anos após a sua preterição, na eleição para a sucessão de D. Gonçalo, em prol do *romanista* D. Bernardo — primeiro acto de política coimbrã de D. Afonso, após a batalha de S. Mamede—, constitui (tal como a medida anterior, de que não pode desenquadrar-se), expoente desse novo sentido que iria revestir a intervenção do *Conquistador* e em cujo âmbito a deslocação do centro do poder para a antiga *Emínio* revestiria uma importância determinante; e que passava pela formação, como base de apoio da ambicionada Monarquia, de uma *sociedade nova*, tanto no plano laico como no eclesiástico, estruturada no apoio dos cavaleiros de Entre Douro e Minho, mas também das elites vilãs, de que Coimbra representava o principal alfobre e na constituição de um clero “religiosa e espiritualmente superior ao monge beneditino e ao clero secular”, onde se harmonizasse, enfim, a velha querela que opunha moçárabes a *gregorianos*⁶⁰⁶. Com efeito, se a presença de D. Bernardo à frente dos destinos da mitra garantia a necessária *romanidade* da Igreja *portucalense*, indispensável no domínio das relações com a Santa Sé (ao mesmo tempo que o seu *lusitanismo* favorecia os projectos de autonomização da Igreja *nacional* em relação às metrópoles toletana e compostelana acalentados pelo Infante), a profunda integração do Mosteiro na vida da comunidade, testemunhada no espectro social dos doadores e a intensidade da sua acção, no plano da espiritualidade como no da cultura e mesmo do povoamento, bem como a sua independência

⁶⁰¹ Cfr. PRADALIÉ, G., “Les faux de la cathédrale...”, p. 95-96 e MATTOSO, J., “1096-1325”, pp. 36-40.

⁶⁰² PRADALIÉ, G., “Les faux e la cathédrale...”, p. 96.

⁶⁰³ Cfr. GOMES, Saul António, “Mundo rural e mundo urbano”, MARQUES, A. H. de Oliveira, SERRÃO, Joel, (dir.), *Nova História de Portugal*, vol. III, Lisboa, Editorial Presença, 1996, pp. 393-394.

⁶⁰⁴ Cfr. COSTA, Avelino de Jesus da, “A biblioteca e o tesouro da Sé de Coimbra nos séculos XI a XVI”, *Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra*, vol. XXXVIII, Coimbra, 1983, pp. 4-5; *idem*, “Coimbra – centro de atracção e de irradiação de códices e de documentos, dentro da Península, nos séculos XI e XII”, *Actas das II Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval*, Porto, 1990, vol. IV, pp. 1309-1334 e VENTURA, L., “Coimbra medieval...”, pp. 18-19. Uma boa síntese sobre esta questão se pode ver também em REAL, M. L., *A arte românica de Coimbra...*, vol. I, pp. 23-25.

⁶⁰⁵ Cfr. AL-HIMYARI, *Kitab Ar-Rawd Al Mi'tar*, p. 219.

⁶⁰⁶ VENTURA, Leontina (intr. a), *Livro Santo de Santa Cruz, cartulário do séc. XII* (FARIA, Ana Santiago, transcr.), Coimbra, Instituto Nacional de Investigação Científica-Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra, 1990, p. 17. Sobre este projecto da *sociedade nova* afonsina, bem como sobre a importância, nesta matéria, da transferência da Corte para Coimbra, veja-se *idem, ibidem*, pp. 9-13 e 17-23 e também MATTOSO, José, “Cluny, Crúzios e Cistercienses na formação de Portugal”, *Portugal Medieval – novas interpretações*, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1985, pp. 110-111 e *idem*, “1096-1325”, pp. 66-69.

em relação a obediências estranhas⁶⁰⁷, fariam dele, no quadro, de resto, de uma prática litúrgica também romanista, o instrumento indispensável à política *régia* de construção de um tecido social coeso, homogéneo e dotado de uma identidade própria em relação ao(s) Reino(s) vizinho(s) de Castela e Leão.

Efectivamente, não passaria sem reparo o facto de as intervenções do futuro Rei na formação do cenóbio crúzio se sobrepõem significativamente às datas decisivas da sua própria estratégia de afirmação: 1131, ano do lançamento da primeira pedra do Mosteiro, quase em simultâneo com a transferência da Corte para Coimbra e 1137/39, anos em que se assiste ao incremento das doações, “precisamente entre o tratado de Tuy e a batalha de Ourique, no momento em que executava os actos mais decisivos para a reivindicação da independência”⁶⁰⁸. E é a partir de então, com efeito, que este — a breve trecho convertido em viveiro de prelados *nacionais* —, vê serem-lhe outorgadas, uma a uma, as funções nobilitantes de guarda do tesouro real, chancelaria régia (episodicamente) mas, muito especialmente, de panteão dinástico, ao receber, em 1157, o sepultamento da Rainha D. Mafalda (ou Matilde) de Sabóia. Da munificência principesca decorria, aliás, para o cenóbio, a obrigação, sucessivamente reiterada, de ser sempre “solliciti multiplicare preces ad Deum pro salute meii corporis et anime atque meorum parentum”⁶⁰⁹; mas é, de facto, a liturgia fúnebre desenrolada em torno dos despojos da soberana e de alguns dos seus filhos, a que a decisão do monarca de junto deles “corpus meum speliri” conferiria um carácter institucional (confirmado por idêntica atitude, em 1198, de D. Sancho I, provavelmente na sequência da morte da Rainha D. Dulce⁶¹⁰), reforçado pelo programa arquitectónico que daria origem, em adunção ao plano primitivo, à construção de uma

poderosa torre-nartex, adossada à frontaria, albergando, simultaneamente, os túmulos régios e a tribuna real deitando sobre a nave⁶¹¹, que faria do Mosteiro e, em particular, do panteão real, como já foi afirmado, um dos “espaços simbólicos de unificação do Reino”⁶¹². Espaço de memória e de celebração da Realeza, evidentemente, mas que não pode dissociar-se das próprias responsabilidades desde cedo cometidas à canónica no plano da construção de uma *memória*, também, para o jovem Reino, senão mesmo na justificação teórica da sua independência⁶¹³; espaço de afirmação política, igualmente, pois, justificativo da progressiva reivindicação régia do papel de *fundador* (e da crescente ingerência de D. Sancho I⁶¹⁴) — e cujo verdadeiro alcance apenas se compreende à luz da consciência que, desde Fernando I e Afonso VI, os Reis de Leão haviam desenvolvido do valor representativo do panteão dinástico⁶¹⁵.

Com ele, na verdade, o Mosteiro guindava-se a uma situação ímpar no contexto do nascente Reino, ao mesmo tempo que a própria Dinastia emergente alcançava um dos seus dispositivos simbólicos mais representativos. O qual, contudo, constituiria apenas um dos pólos de um binómio especialmente

⁶⁰⁷ Cfr. VENTURA, Leontina (intr. a), *Livro Santo de Santa Cruz*, pp. 26-27; MARTINS, A. A., *O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra...*, vol. I, p. 133; GOMES, S. A., ‘*In Limine Conscriptiois*’..., vol. I, pp. 114-115, 119-121.

⁶⁰⁸ MATTOSO, J., “Cluny, Crúzios e Cistercienses...”, p. 109 e, para uma visão detalhada desse processo, MARTINS, A. A., *O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra...*, vol. I, pp. 130-140 e GOMES, S. A., ‘*In Limine Conscriptiois*’..., vol. I, pp. 157-158 e 214-218.

⁶⁰⁹ Cfr. GOMES, S. A., ‘*In Limine Conscriptiois*’..., vol. I, pp. 216-218.

⁶¹⁰ Cfr. *idem, ibidem*, vol. I, p. 219 e *idem*, “Os panteões régios monásticos portugueses nos séculos XII e XIII”, 2º Congresso Histórico de Guimarães, Actas, Guimarães, Câmara Municipal de Guimarães - Universidade do Minho, 1996, vol. 4, pp. 285 (e, para a lista e datas dos sepultamentos, p. 290).

⁶¹¹ Cfr. GONÇALVES, A. Nogueira, *Novas hipóteses acerca da arquitectura românica de Coimbra*, Coimbra, s.n., 1938, p. 154; *idem*, “O narthex românico da Igreja de Santa Cruz de Coimbra”, *Estudos de História da Arte Medieval*, Coimbra, Epartur, 1980, pp. 191-205 e REAL, M. L., *A arte românica de Coimbra...*, vol. I, pp. 141-142, que propõe uma reconstrução do panteão.

⁶¹² GOMES, S. A., “Os panteões régios...”, p. 283.

⁶¹³ Sobre o valor, quase sacral, atribuído aos despojos régios, veja-se o curioso episódio da trasladação dos ataúdes da família real para lugar seguro da cidade, em 1190, ante o receio de profanação suscitado pela invasão almóada [cfr. AZEVEDO, Rui de, “Coimbra sob a ameaça de assédio na invasão sarracena de 1190”, *O Instituto*, vol. 88, Coimbra, 1935, pp. 33-36 (reed. *Coimbra. Collectânea de estudos in-memoriam do Dr. Augusto Mendes Simões de Castro*, Coimbra, Instituto de Coimbra, 1943)]; sobre o prestígio que ao cenóbio advinha da sua condição de panteão dinástico e sobre o papel de Santa Cruz na criação de uma historiografia nacional (que haveria de reflectir-se na *Gesta de D. Afonso Henriques* e nos *Annales Portucalenses Veteres*), bem como na justificação teórica da independência, vejam-se: MATTOSO, J., “Cluny, Crúzios e Cistercienses...”, pp. 114-115; *idem*, “1096-1325”, pp. 264, 266 e 273; MARTINS, A. A., *O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra...*, vol. I, p. 223; VENTURA, L., “Coimbra Medieval...”, p. 19 e GOMES, S. A., “Os panteões régios...”, pp. 284-286 (além dos abundantes dados fornecidos em ‘*In Limine Conscriptiois*’...).

⁶¹⁴ Sobre o papel de *fundador* de D. Afonso I e sobre o crescente intervencionismo da Coroa na vida do Mosteiro com D. Sancho I (bem como sobre o seu interesse pelo panteão), vejam-se: MARTINS, A. A., *O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra...*, vol. I, pp. 139-140, 283 e 309 e GOMES, S. A., ‘*In Limine Conscriptiois*’..., vol. I, pp. 214-222.

⁶¹⁵ Cfr. GOMES, S. A., “Os panteões régios...”, p. 284 e WILLIAMS, J. W., “Léon and the beginnins of spanish romanesque”, p. 170. Merece reparo o facto de a moderna historiografia atribuir ao reinado de Afonso VI, aos anos de 1080 e à intervenção pessoal de sua irmã, D. Urraca, a organização do *Panteão dos Reis* de Oviedo.

significativo. Com efeito, é na edificação da (nova) Sé que o fundador da Monarquia de novo reivindica um papel fundacional. E também a ela estaria reservado um lugar de relevo na celebração da memória real⁶¹⁶, que mais relevaria ainda a confirmar-se a tese de semelhante recinto haver servido, desde D. Sancho I, de cenário da coroação dos Reis de Portugal⁶¹⁷.

⁶¹⁶ O esclarecimento do papel fundador de D. Afonso Henriques a respeito da Sé de Coimbra, bem como a revelação de que “o cabido lia o respectivo memorial todos os anos, na véspera do dia 6 de Novembro, data da morte do rei D. Afonso I” seria empreendido, contra a tese tradicional, que valorizava o papel de D. Miguel Salomão, por Pierre DAVID (cfr. *A Sé Velha de Coimbra...*, pp. 31-32 e 37-39).

⁶¹⁷ A informação de que D. Sancho I teria sido coroado na catedral de Coimbra em 09.Dez.1185 seria fornecida por Fr. António BRANDÃO na sua *Monarquia Lusitana* (parte IV, liv. 12, cap. I) e retomada por D. António Caetano de SOUSA na *História Genealógica...* (tomo I, p. 50), sendo ainda reportada nas *Crónicas dos sete primeiros Reis de Portugal* [TAROUCA, Carlos da Silva, (ed. de), Lisboa, Academia Portuguesa da História, vol. I, 1952, p. 143]. Recentemente o tema seria estudado por José MATTOSO com base num conjunto de elementos, entre os quais a existência, num manuscrito do século XII (justamente o chamado *Pontifical de Santa Cruz de Coimbra*, reproduzindo, sintomaticamente também, o *Pontifical romano-germânico do século X*), de textos litúrgicos relativos à cerimónia da coroação e a referência feita pelo *Livro dos Aautos*, em 1416, ao facto de na Sé coimbrã serem coroados *ex consuetudine* os Reis de Portugal. Assim e segundo este autor, após D. Afonso I, que terá apenas sido alçado em cerimónia guerreira, a coroação litúrgica deverá ter sido observada durante toda a Dinastia de Borgonha, interrompendo-se com a eleição do Mestre de Avis, por ser bastardo e professo de uma ordem militar, nesse quadro se compreendendo as diligências efectuadas pelo Infante D. Pedro junto da Santa Sé, com vista à retoma da tradição em benefício de seu irmão D. Duarte e prosseguidas por este alguns anos mais tarde (cfr. “A coroação dos primeiros Reis de Portugal”, *A Memória da Nação*, Actas do Colóquio, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1991, pp. 190-191, 193-195 e 197). Semelhante tese seria, contudo, objecto de ampla contestação por parte de Peter LINEHAN, baseado em fontes do Vaticano — onde, a partir de 1204, com Inocêncio III, se enceta uma política fortemente restritiva em relação à coroação e unção régia, consentida apenas nos casos onde a tradição consagrara o costume (Inglaterra, França, Sicília e Jerusalém), integrando o *Rex Portugalsis* uma lista (do século XIII ou, talvez, anterior) dos monarcas não coroados, inserta no *Liber Provincialis* —, bem como no conjunto de argumentos opostos pelos juristas apostólicos às diligências envidadas nesta matéria pelo Rei D. Duarte, onde, porém, justamente se invocava o antigo costume da coroação dos soberanos portugueses (cfr. “Utrum Reges Portugali coronabantur annon”, *2º Congresso Histórico de Guimarães*, Actas, Guimarães, Câmara Municipal de Guimarães - Universidade do Minho, 1996, vol. 2, pp. 389-401). Quer-nos, todavia, parecer, face aos argumentos em presença, que talvez pudesse ter havido alguma distância entre o que Roma concedia e o que efectivamente se praticava, situação que eventualmente ocultará a sibilina frase usada por um dos causídicos ao serviço da Santa Sé — “si ex consuetudine, ergo non ex concessione” (*idem, ibidem*, p. 396) —, ao mesmo tempo que se afigura temerária a utilização, sem qualquer base, de tal argumento por parte do monarca português, situação facilmente comprovável por parte do soberano pontífice. Por outro lado, não restam dúvidas de que uma reconversão da catedral coimbrã no quadro da coroação régia poderia contribuir para explicar numerosos enigmas do seu partido arquitectónico, entre os quais a opção por um corpo dotado de galerias altas, à maneira das igrejas de peregrinação, das quais, todavia, não seria usado o deambulatório — se não mesmo a alteração de programa que o edifício sofreu em plena construção. Enfim, à tradição historiográfica invocada por MATTOSO, poderá ainda acrescentar-se o eminente jerónimo e lente universitário Frei Heitor PINTO que, em meados do século XVI escrevia, em texto intitulado *As Armas de Coimbra*, incluso apenas na ed. de 1567 da sua obra *Imagens da Vida Cristã* (Coimbra, por António de Mariz) e cuja produção não parece forçado imaginar se relacionasse com a visita régia de D. João III, em 1550: “E porque os reys deste reyno se coroaam nesta cidade, está ella coroada, porque além de lhe pertencer a coroa per via de victoria, tem na tambem pera a dar aos reys, porque os que quizerem ter coroa, em Coimbra a ham de receber, & ella lha ha de dar”, acrescentando ainda, algumas linhas adiante, que “a mais nobre cousa deste reino é

Desse modo se reforçaria mais ainda, não restam dúvidas, o seu profundo significado (a par do mosteiro-panteão), do ponto de vista da conversão da urbe na *cidade real* de um jovem estado em processo de afirmação. Empresa que passaria por outras iniciativas (como a ponte⁶¹⁸ e a torre de menagem⁶¹⁹) e talvez mesmo por um *plano urbanístico*⁶²⁰ e que redundaria, com a chegada de mestres *franceses*, na implementação, como *arte de Corte*, na cidade já *romanizada*⁶²¹, de uma nova estética — o românico internacional, mesmo que em hibridismo com a arte dos escultores moçárabes⁶²² —, ela mesma assumida como elemento de afirmação externa e não apenas entre as diversas realidades peninsulares (e talvez resida aqui a razão de fundo, nunca atentada, dos casamentos, estranhamente longínquos, das filhas do *Conquistador*). Como será também, eventualmente, a magnitude desse esforço, prosseguido ao longo dos reinados (D. Sancho I no castelo, D. Afonso II no claustro da Sé) o motivo de não parecerem poder detectar-se, por esses anos, intervenções na estrutura da Alcáçova.

Coimbra, aonde os reys se costumavam coroar” (cfr. *ibidem*, fl. 296v-297). Sobre esta matéria nos procurámos debruçar em recente trabalho [cfr. “A Sagradação do Reino. Em torno do(s) projecto(s) da Sé Velha de Coimbra”, *Sé Velha. Culto e Cultura* (ciclo de conferências), Coimbra, 2003-2004 (no prelo)].

⁶¹⁸ Sobre a ponte afonsina de Coimbra, veja-se ROSSA, W. *Diversidade...*, pp. 393-395.

⁶¹⁹ Sobre este assunto, veja-se *supra* nota 419.

⁶²⁰ Sobre esse *plano*, fundamentalmente uma nova organização da cidade, decorrente do seu crescimento (mesmo com a construção de Santa Cruz) e da sua nova dignidade de *cidade real*, veja-se ROSSA, W., *Diversidade...*, pp. 414-421.

⁶²¹ Sobre a introdução do românico como corolário da *Reconquista cultural* e, particularmente, sobre a sua relação com o processo da independência de Portugal, vejamos, respectivamente, GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A., “La Reconquista...”, pp. 696-697 e MATTOSO, José, “O Românico português. Interpretação económica e social”, *Portugal Medieval – novas interpretações*, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1985, pp. 149-154.

⁶²² Deve-se a Nogueira GONÇALVES, na sua obra pioneira *Novas hipóteses...* a primeira sistematização do românico coimbrão (e, por conseguinte, do ciclo afonsino), recebendo a matéria novos e valiosos contributos (e problematizações) de M. L. REAL (*A arte românica de Coimbra...*), tanto no plano arquitectónico como no escultórico, com a valorização do contributo da tradição muçulmana, afinal compreensível à luz do conhecimento da utilização de mão-de-obra (desde logo escrava) proveniente de *al-Andalus*. Sem pretendermos imiscuir-nos nessa intrincada questão, quer-nos parecer que tem sido pouco valorizado, tanto ao nível das alterações técnicas (nomeadamente em Santa Cruz, com a construção da torre-nartex-panteão, que introduz o aparelho de silharia) como morfológicas [a contradição implícita na Sé entre o carácter militar do edifício e o conjunto de aparato portal-janela, sublinhada por P. DAVID (cfr. *A Sé Velha de Coimbra*, pp. 58-59)], como, mesmo, na vinda dos mestres *franceses* (por problemático que seja ainda o apuramento da sua actividade), o impacte decorrente do êxito da política secessionista de D. Afonso I e da sua vontade de criar em Coimbra (e também em Lisboa) os meios cénicos indispensáveis à afirmação do seu poder e que têm nos anos 40 justamente o seu marco decisivo.

Efectivamente, os relatos respeitantes à invasão almorávida de 1117, durante a qual D. Teresa teria encontrado refúgio no *castelo*, constituem, a despeito da sua controversa interpretação, a única informação de ordem material relativa ao recinto fortificado nestes séculos iniciais⁶²³. Em contraste, são abundantes as fontes que permitem detectar a ocupação do Paço Real coimbrão por parte dos primeiros monarcas: as crónicas referem a contínua presença em Coimbra de D. Afonso Henriques — ponto de partida e de retorno das suas surtidas militares⁶²⁴ —, ao mesmo tempo que o labor da Chancelaria documenta a sua sedentarização, a partir de 1170, na sequência do desastre de Badajoz, ocorrido no ano anterior⁶²⁵. Aqui casou, de facto, em 1146, com D. Mafalda; aqui lhe nasceram todos os seus filhos (e

⁶²³ Na verdade e após uma primeira invasão, em 1116, durante a qual seriam destruídos os castelos de Soure, Mirana do Corvo e Santa Eulália (Montemor-o-Velho), que constituíam a defesa de Coimbra e ermadas as suas terras, seria a própria cidade pessoalmente cercada no ano seguinte, de 1117, pelo Emir de Marrocos, Yussuf, cerco que, segundo as fontes, teria durado 20 dias, ao termo dos quais os Almorávidas, assolados pela peste e ante a impossibilidade de conquistarem a cidade, teriam desistido, levantando o cerco e semeando a morte e a destruição. Todavia, enquanto as narrativas contemporâneas referem somente o assédio à cidade, que lograra resistir pela qualidade das suas defesas e provimento, o relator seiscentista e cónego da Sé Pedro Álvares NOGUEIRA, no seu *Catálogo dos Bispos de Coimbra*, afirma terem os invasores entrado de roldão no interior das muralhas, misturados com os habitantes que recolhiam, beneficiando do facto de a urbe se encontrar quase desguarnecida, refugiando-se a muito custo a Rainha e o bispo D. Gonçalo no *castelo*, onde, em fim de contas, se teria levado a cabo a resistência, tese que A. de VASCONCELOS (e, antes dele, Miguel Ribeiro de Vasconcelos) perfilhariam, na presunção de ter tido P.A.N. acesso a documento hoje perdido (cfr. *A Sé Velha de Coimbra...*, vol. I, pp. 37-40). O tema seria detidamente analisado por P. DAVID, que se pronunciaria no sentido de não terem os invasores penetrado na cidade (cfr. *A Sé Velha de Coimbra...*, pp. 22-29). Por *castelo*, aliás, só poderia então entender-se, seguramente, a Alcáçova, devendo a cidadela militar ter começado a organizar-se a partir da torre de menagem de D. Afonso Henriques e das obras de D. Sancho I, como é opinião tradicional e parece indicar a análise da planta subsistente, contemporânea da sua destruição, durante as obras pombalinas da cidade universitária, parecendo, de resto, difícil que esta pudesse ter resistido sozinha por tanto tempo a um exército tão sofisticado como era o almorávida.

⁶²⁴ Efectivamente, um rápido busquejo nas crónicas respeitantes ao reinado de D. Afonso I permite reconhecer que quase todos os seus movimentos têm Coimbra (e a sua Alcáçova) por ponto de partida ou de chegada — “E des hy veose a Cojmbra”, “Emtam se tornou pera Cojmbra”, “esteue em Cojmbra alguns dias”, “tornou-se pera Cojmbra”, “quando chegou a Cojmbra”, “estaua em Cojmbra”, “estando asy elRey D. Afonso em Cojmbra”, “chegou a Cojmbra [e] esteue hy alguns di[as]”, “tornouse seu camjnho pera a cidade de Cojmbra”, “partiom todos de Cojmbra (...) E elRey D. Afonso se sayo dos seus paços” (cfr. “Crónica do Rei D. Afonso Henriques”, *Crónicas dos sete primeiros Reis de Portugal*, vol. I, pp. 35-36, 48, 50-52, 54, 74, 76, 90, 107, 109, 127-128, 138) — e aqui tem lugar aquela que será, porventura, a mais emblemática lenda respeitante ao seu governo: a do *bispo negro* [cfr. GALVÃO, Duarte, *Crónica de El-Rei D. Afonso Henriques*, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1986, pp. 79-92, ACENHEIRO, Christovão Rodrigues, “Chronicas dos Senhores Reis de Portugal”, *Collecção de inéditos da História Portuguesa*, Lisboa, Por Ordem da Academia Real das Sciencias de Lisboa, Imprensa Nacional, vol. V, 1926, pp. 25-27, *Crónica de Cinco Reis de Portugal*, (BASTO, A. de Magalhães, ed. dipl. e prólogo. de), Porto, Livraria Civilização, 1945, pp. 74-77 e *Crónica Geral de Espanha*, vol. IV, pp. 226-229].

⁶²⁵ Cfr. AZEVEDO, R. de, “A chancelaria régia portuguesa...”, pp. 23-24.

morreram alguns), entre os quais, em 1154, o futuro D. Sancho I; aqui morreu a Rainha, em 1157; nasceu D. Afonso II, em 1185 (oito meses antes que, em Dezembro, morresse, por sua vez, o fundador da Dinastia); recebeu Sancho I, em 1196, a visita de seu cunhado, Afonso II de Aragão; morreu, em 1198, a Rainha D. Dulce; nasceu, em 1202, D. Sancho II e, em 1210, D. Afonso III; morreu, em 1211, D. Sancho I e, em 1220, D. Urraca de Castela, esposa de Afonso II, que a seguiria, em Coimbra ainda, três anos mais tarde; aqui se deu, em 1246, o ignominioso rapto da Rainha D. Mécia, esposa de Sancho II; nasceu, em 1261, o Rei D. Dinis; D. Afonso IV, em 1291; D. Pedro I em 1320 e D. Fernando I em 1345. Além de inúmeros Infantes e Infantas, incluindo, a crer na tradição, o próprio Afonso Henriques⁶²⁶, em Coimbra (e, com a única excepção do Rei D. Pedro, no Paço Real da Alcáçova) vieram ao mundo todos os monarcas portugueses da Casa de Borgonha⁶²⁷. No Paço, igualmente, teriam lugar, em 1211, as primeiras Cortes de que existe documentação⁶²⁸ e, na cidade, as de 1261, 1283, 1355, 1367 (ou 69)⁶²⁹ e 1370, aqui as reunindo seis vezes D. João I (1385, 1387, 1390, 1394/95, 1397 e 1400) e ainda D. Afonso V em 1472⁶³⁰. Com efeito e mau grado o reinado de D. Afonso II


⁶²⁶ Veja-se *supra* nota 597.

⁶²⁷ Cfr. para uma visão geral, SOUSA, D. A. Caetano de, *História Genealógica...*, tomo I, pp. 34, 36, 49, 52, 86, 187 e 223; LEAL, A. S. de Pinho, *Portugal Antigo e Moderno...*, vol. II, p. 349; CARVALHO, F. A. Martins de, *Portas e Arcos de Coimbra*, Coimbra, Edição da Biblioteca Municipal, 1942, p. 3; LOUREIRO, J. Pinto, *Coimbra no passado*, vol. I, pp. 105, 121, 127, 132, 134, 138, 176 e 198; MATTOSO, J., “1096-1325”, pp. 98 e 132. Note-se, porém, que Armindo de SOUSA dá D. Afonso IV como nascido em Lisboa [cfr. “1325-1480”, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. II, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, p. 483].

⁶²⁸ Esta ilação de J. Pinto LOUREIRO baseia-se na inexistência, então, na cidade, de outros mosteiros masculinos, além dos de S. Jorge e Santa Cruz, sendo as respectivas crónicas omissas em relação a um facto do qual, na verdade, não deixariam de ufanar-se, a terem albergado o acontecimento (cfr. *Coimbra no passado*, vol. I, pp. 150-152).


⁶²⁹ Cfr. COELHO, M. H. da Cruz, “Coimbra Trecentista...”, p. 341.

⁶³⁰ Cfr. LOUREIRO, J. Pinto, *Coimbra no passado*, vol. I, pp. 192 e 196; CARVALHO, F. A. Martins de, *Portas e Arcos de Coimbra*, p. 7; TORRES, Ruy d’Abreu, “Cortes de Coimbra (1398)”, SERRÃO, Joel (dir.), *Dicionário de História de Portugal*, Porto, Livraria Figueirinhas, 1979, vol. II, p. 98 e SERRÃO, Joaquim Veríssimo, “Cortes de Coimbra (1472-1473)”, *ibidem*, pp. 98-99. Armindo de SOUSA coloca reservas à classificação como *Cortes* das que teriam tido lugar em 1387, mas não põe em causa a realização de uma reunião com representantes do clero e do povo [cfr. *As Cortes medievais portuguesas (1385-1490)*, Porto, Instituto Nacional de Investigação Científica - Centro de História da Universidade do Porto, 1990, vol. I, pp. 291-294, 302-304, 308-310, 314-316, 318-321, 395-400 e 432-435].



Localidades visitadas segundo os itinerários régios em 1325-1342 e 1360-1383 (Rita Costa Gomes, *A Corte dos Reis de Portugal...*).

corresponder a uma progressiva transferência da *sede* da Corte em benefício de Santarém e Lisboa, prosseguida por D. Afonso III, tornando-se, doravante, mais prolongadas as ausências de Coimbra por parte dos soberanos, o *Bolonhês* aqui reuniria a sua *cúria* em 1254⁶³¹ e a velha via romana que ligava Lisboa ao Porto, e aqui atravessava o leito do Mondego, continuaria a ser, por toda a Idade Média, “o eixo ordenador da



Localidades visitadas segundo os itinerários régios em 1385-1448 (Rita Costa Gomes, *A Corte dos Reis de Portugal...*).

economia, da civilização e da política”⁶³², mantendo-se a urbe, ao longo do século XIV, entre as quatro cidades mais assiduamente visitadas pela Corte⁶³³.

A despeito destas ocorrências pontuais é, contudo, apenas a partir de D. Dinis que podemos seguir com mais detalhe os itinerários régios⁶³⁴ (mesmo que o valor dessa reconstituição deva, talvez, se relativizado⁶³⁵); mas os dados disponíveis são bastantes

⁶³¹ Cfr. COSTA, Mário Alberto Nunes, “Notícia de ‘cúria’ em Coimbra no ano de 1254”, *Revista Portuguesa de História*, XI, Coimbra, 1964, pp. 108-115.

⁶³² Cfr. MATTOSO, J., *Identificação de um país...*, vol. II, pp. 106 e 189; *idem*, “1096-1325”, p. 108 e GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, p. 249.

⁶³³ Cfr. GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, p. 251.

⁶³⁴ Cfr. MATTOSO, J., *Identificação de um país...*, vol. II, p. 187.

⁶³⁵ O *itinerário*, apurado a partir do trabalho da chancelaria, pode, na verdade, constituir “apenas um esboço grosseiro do itinerário real do monarca, mais ou menos coincidente com ele, e aproximando-nos talvez mais, afinal, de um itinerário

para reconhecer que, nos 32 anos que decorrem de 1282 a 1314, apenas em seis deles (1287, 89, 99, 1303, 1309 e 1310) o monarca não parece ter estado na cidade, onde passaria os Natais de 1282, 84, 90, 93, 1301, 1306 e (aparentemente) 1307, regressando pela última vez em 1317⁶³⁶, ao mesmo tempo que a prolongada estadia da Corte em 1307 seria tradicionalmente responsabilizada pela transferência da Universidade⁶³⁷. Quanto a D. Afonso IV, era Coimbra, enquanto Infante, a cidade “onde tinha sua mulher e assento de sua caza”⁶³⁸, onde estribaria o ninho de águias das suas revoltas contra o pai⁶³⁹ e onde lhe nasceria o filho D. Pedro — porém não na Alcáçova, mas num misterioso “alcacer, que estava acerca de São Lourenço”⁶⁴⁰, parecendo inferir-se, mesmo pelo facto de ter *conquistado a cidade* em Dezembro de 1321, no quadro da sua rebelião e de a posse desta lhe ter sido mais tarde ratificada pelo pai (mas precedida da devida homenagem ao Rei), que o uso do Paço Real se encontraria adstrito ao monarca reinante⁶⁴¹. Enquanto soberano, todavia, conservar-se-ia ausente da cidade entre 1336 e 1340, aí celebrando, porém, os Natais de 1326, 1334 e 1341⁶⁴². Mais breves seriam, decerto, as estadias de D. Pedro, o qual, segundo Fernão Lopes, “assi como quem faz correio, andava pollo Reino; e visitada huuma parte nom lhe esquecia de hir veer a outra, em guisa que poucas vezes acabava huum mees em cada

da corte na sua expressão mais lata — ou seja da parte mais numerosa e vasta do séquito que seguiria, ao seu próprio ritmo, no ‘rastros’ do monarca” (cfr. GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, pp. 244-245).

⁶³⁶ Cfr. os dados fornecidos por M. H. da Cruz COELHO, que coligiu atentamente as informações respeitantes a Coimbra já publicadas (“Coimbra Trecentista...”, pp. 340-341).

⁶³⁷ Veja-se Parte I, nota 73.


⁶³⁸ PINA, Rui de, *Crónica de D. Dinis*, p. 307.

⁶³⁹ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 268, 271, 279, 284, 287-288 e 290-291, “Crónica do Rei D. Dinis”, *Crónicas dos sete primeiros Reis de Portugal*, vol. I, pp. 88, 91, 100, 107, 113-115, 121, 129 e 142 e TAROUCA, Carlos da Silva, (ed. do texto inéd. do cód. Cadaval 965), *Crónica de D. Dinis*, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1947, p. 184, 195, 204, 208 e 210-215.


⁶⁴⁰ PINA, Rui de, *Crónica de D. Dinis*, p. 295. A informação seria depois coligida por Frei Francisco Brandão (cfr. SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses...*, p. 86).

⁶⁴¹ Cfr. MATTOSO, J., “1096-1325”, p. 163. De facto, Rui de PINA refere que, no cerco à cidade de Coimbra, D. Dinis, que não terá logo entrado na cerca por estar bem defendida, passou, em contrapartida, no *alcácer* de S. Lourenço, ao mesmo tempo que o Infante, vindo em socorro da cidade, pousa em Santa Cruz (*Crónica de D. Dinis*, pp. 291-292).

⁶⁴² Cfr. COELHO, M. H. da Cruz, “Coimbra Trecentista...”, p. 341.



Número de visitas por reinado (Rita Costa Gomes, *A Corte dos Reis de Portugal...*).




Distribuição sazonal das estadas da Corte em Coimbra (Rita Costa Gomes, *A Corte dos Reis de Portugal...*).

logar destada”⁶⁴³. Outro tanto, porém, não ocorreria com seu filho, D. Fernando, a quem, segundo o mesmo cronista, *todo seu feito era de Santarem pera Coimbra, e depois tornar a Lisboa, em guisa que ja as gentes trariam por rissam em escarnho dizendo, “exvollo vai, exvollo vem de Lisboa pera Santarem”*⁶⁴⁴. No Paço da Alcáçova sucederia, aliás, o nascimento da almejada herdeira, D. Beatriz e aqui estanciaría o *Formoso* “dassesego” por diversas vezes, em particular nos anos da guerra com Castela, de 1371, 1372 (incluindo o Natal) e 1377; e, morto o Rei, é entre Santarém e Coimbra que os *homens bons* de Lisboa recomendam

⁶⁴³ *Crónica de D. Pedro I*, (PERES, Damião, intr.), Barcelos, Portucalense Editora, 1932, p. 10.

⁶⁴⁴ *Crónica do Senhor Rei Dom Fernando, nono Rei destes Regnos*, (ARNAUT, Salvador Dias, intr.), Porto, Livraria Civilização, s.d., p. 98.



Planta da sessão inaugural das Cortes de Évora-Viana de 1481--82 (BN, Colecção Pombalina).

a D. Leonor de “tomar assemtamento” ou de “partir o anno”⁶⁴⁵. Do mesmo modo, é ainda no Paço Real da Alcáçova coimbrã que se reúnem as históricas Cortes de 1385, donde, pela hábil intervenção do doutor João das Regras (e oportuna pressão do *Condestável*), saíria o Mestre eleito Rei de Portugal, sendo, em consequência, *alçado* como tal e entronizado com as vestes e insígnias régias, no decurso da missa solene que sancionaria o acontecimento, celebrada pelo bispo de Lamego, muito provavelmente na própria capela palatina⁶⁴⁶. Ao paço de Coimbra

⁶⁴⁵ Cfr. COELHO, M. H. da Cruz, “Coimbra Trecentista...”, p. 341. Veja-se tb. LOPES, Fernão, *Crónica do Senhor Rei Dom Fernando...*, pp. 42, 91, 95, 189-190, 197 e 479.

⁶⁴⁶ Efectivamente, se não subsistem dúvidas quanto ao local de reunião das Cortes — “nos paços d’El-Rei”, onde o Mestre pousava, afirmam categoricamente Fernão Lopes e o *Chronicon Conimbricense* —, posta de parte, há muito, a ideia de se haverem realizado em S. Francisco (cfr. v.g. FIGUEIREDO, A. C. Borges de, *Coimbra antiga e moderna*, ed. fac-similada, Coimbra, Almedina, 1996, pp. 95-96), já o mesmo não se verifica no que respeita à realização da missa que sancionaria a eleição, a respeito da qual fontes tardias referem, ora que “foi na Sé” [Frei Manuel dos Santos, na *Monarquia Lusitana* (cfr. CAETANO, Marcello, “As Cortes de 1385”, *Revista Portuguesa de História*, V, *Homenagem a Gama Barros*, Coimbra, 1951, pp. 9 e 27-29 e SOUSA, A. de, *As Cortes medievais portuguesas...*, Porto, vol. I, p. 292], ora na igreja de S. Cristovão [João Pedro Ribeiro, “Memórias sobre as fontes do código filipino”, p. 67, reproduzido por Fortunato de ALMEIDA, *História de Portugal*, tomo I, p. 350 (cfr. CARVALHO, F. A. Martins de, *Portas e Arcos de Coimbra*, p. 47; LOUREIRO, J. Pinto, *Coimbra no passado*, vol. I, pp. 243-244 e CORREIA, A., *Toponímia Coimbrã*, vol. II, p. 3)]. Contudo, o facto, que sublinha J. MATTOSO, de esta não ter sido celebrada pelo arcebispo de Braga, a quem, como metropolitano, caberia o privilégio de coroar os Reis de Portugal, bem como as razões que terão levado à interrupção, com D. João I, do ritual da sagração litúrgica, observado, segundo a sua tese, com os seus antecessores (cfr. “A coroação dos primeiros Reis de Portugal”, p. 194) fazem duvidar da utilização do cenário tradicional (a Sé) para uma cerimónia a bem dizer nova (ou incompleta e, por conseguinte, desprestigiante para o novo Rei) facto, aliás, que, a ter ocorrido, Fernão Lopes, seguramente, não teria deixado de referir, não se lóbrgando

voltaria D. João I, de resto, por diversas vezes, como atesta o avultado número de Cortes convocadas na cidade pelo monarca⁶⁴⁷ e a sua conversão em sede de ducado, em 1415, atribuído ao Infante D. Pedro, seu filho, alcançaria mesmo contrariar, na primeira metade do século XV, o relativo abandono motivado por um circuito áulico progressivamente centrado em Santarém, Lisboa e Évora⁶⁴⁸.

explicação lógica para a utilização da igreja de S. Cristovão. Por outro lado e mesmo que tal tradição não tenha jamais existido, como defende Peter LINEHAN (veja-se *supra* nota 617) a pressão política que rodeou as Cortes de 1385 e a investidura do Mestre, tanto quanto a omissão das fontes, levam a presumir a opção por uma solução mais discreta e *privada* (senão mesmo imediata) que, justamente pela falta de referência específicas, tudo indica tenha decorrido no mesmo local onde se haviam levado a cabo as principais sessões das Cortes: “nos paços d’El-Rei”. É, de resto, o que parece poder inferir-se das escassas alusões ao acto formuladas por Fernão LOPES, quando refere: “Esto determinado de todo, e o dia que o alçassem por rei, foi o prazer gramde em todos, e dado carrego a NunAllvarez de mädar correger os Paaços aomde sse esto avia de fazer”, acrescentando que aí, 5^a feira, 6 de Abril de 1385 foi o Mestre “alçado por rei; e feito seo offiçio, assi ecclesiastico, como secular, damdolhe aquell poderoso e rreal estado, que ell bem mereçia, com gramde festa e prazer” [*Crónica...*, vol. I, pp. 423-424. Veja-se tb. TORRES, R. d’Abreu, “Cortes de Coimbra (1385)”, SERRÃO, Joel (dir.), *Dicionário de História de Portugal*, Porto, Livraria Figueirinhas, 2^a 1979, vol. II, pp. 95-97].

⁶⁴⁷ Veja-se *supra* nota 630 e para a presença do monarca em Coimbra, LOPES, Fernão, *Crónica de D. João I*, vol. I (SÉRGIO, António, pref. de), Porto, Livraria Civilização, 1946, pp. 246, 324-327, 389-424 e vol. II (ALMEIDA, M. Lopes de, BASTO, A. de Magalhães, ed. de), pp. 49-50, 59, 162, 227-228, 255-259, 304, 349 e 365 e MORENO, Humberto Baquero, *Os itinerários de El-Rei Dom João I (1384-1433)*, Lisboa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1988, pp. 19, 32, 37, 41, 45, 49, 53, 61, 65, 73, 77-78, 85, 121, 125, 155, 167, 175, 179, 183, 229-230, 232, 242, 245, 250, 251-253, 257, 260-261, 262, 266, 270-271, 282-283, 291-292, 320-321, 346, 351, 357-358 e 362].

⁶⁴⁸ Cfr. GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, pp. 246-249. O itinerário de D. Pedro na zona centro e as suas estadas em Coimbra seriam estudados com minúcia por M. H. da Cruz COELHO, apurando-se a sua passagem na cidade nos anos de 1431, 38, 39 e 41-46, onde a sua presença se detecta por longos meses, sendo, de longe — 252 cartas para um total de 469 — o local que maior volume justificaria na chancelaria do Duque (cfr. *O Baixo Mondego...*, vol. II, apêndice XI). Devem, porém, ter-se presentes, pelas razões acima expostas (veja-se *supra* nota 635), as limitações fornecidas por este método para o verdadeiro apuramento da utilização do paço por parte do seu detentor. De facto, de uma forma ainda mais explícita, sabe-se que é a partir de 1428, ano em que regressa do seu périplo europeu, empreendido em 1424, que se inicia uma demorada estadia de dez anos nas terras do seu ducado. No que concretamente respeita à cidade de Coimbra, contudo, as crónicas reportam, por exemplo, que é aí que, em 1415, antes da expedição de Ceuta, oferece a seu irmão, D. Henrique, as famosas festas “com quantos desenfadamentos se poderam achar” [com efeito, não obstante a referência de Umberto Baquero MORENO de que teriam tido lugar “nos seus paços de Tentúgal” (“O Infante D. Pedro e o Ducado de Coimbra”, *Revista de História*, V, Porto, Centro de História da Universidade do Porto, 1983-1984, p. 29), Zurara refere expressamente, antes de as descrever, “tanto que chegaram a Coimbra” (*Crónica da Tomada de Ceuta*, Lisboa, Publicações Europa-América, 1992, p. 100)]. Em 1424 parte para o seu périplo europeu. Antes, porém, ter-se-á dedicado a “um tempo privado de estudo e reflexão”, de que resultaria o *Livro da Virtuosa Benfeitoria*, que não custa a crer tivesse tido, ao menos em parte, Coimbra por cenário (são anos esses, aliás, de empenhada construção, por parte do príncipe, da estrutura fundial do seu domínio: cfr. MORENO, H. Baquero, “O Infante D. Pedro e o Ducado de Coimbra”, pp. 30-32 e COELHO, M. H. da Cruz, “O Infante D. Pedro...”, que arrola um conjunto, mesmo que diminuto, de referências à sua presença na cidade entre 1417 e 1423, pp. 16 e 24, nota 33). No regresso, em 1428, aí assiste, com a Corte, ao casamento de seu irmão D. Duarte com D. Leonor de Aragão e é em Coimbra que o Infante recebe, em 1433, a notícia da agonia de seu

Com a morte do Infante, em 1449, na trágica jornada de Alfarrobeira e a queda em desgraça da família ducal, tudo indica que o Paço tenha encetado um ciclo de abandono. É o que documenta o conjunto de alvarás emanados por D. Afonso V, entre 1455 e 1469, relativos ao provimento da capelania, vaga desde a

pai, daí partindo com destino à Batalha (onde não chega), para assistir às exéquias reais; que se apresta, em 1439, em gente e armas, contra a Rainha sua cunhada; que recebe, em 1442, a notícia da morte do Infante D. João, seu irmão. Após o termo da sua regência, em 1448, é aí que se recolhe, que o visita D. Henrique, que lê a intimação de D. Afonso V para que entregue as armas, que organiza, enfim, em 1449, a partida para Alfarrobeira [cfr. PINA, Rui de, *Crónica de D. Duarte* (ALMEIDA, M. Lopes de, intr. e rev.), Porto, Lello & Irmão – Editores, 1977, pp. 495, 574, 633, 688, 705, 708, 711ss, 728 e 738] e na cidade, segundo parece, se terá criado o Senhor D. Jaime, seu filho, futuro cardeal, nascido em 1434 (cfr. SOUSA, D. António C. de, *História Genealógica...*, tomo II, p. 51). Impõe-se, pois, esclarecer a questão do relacionamento do Infante com o Paço Real da Alcáçova, a respeito do qual é opinião tradicional que o mesmo lhe não pertenceria nem o teria jamais habitado (cfr. W. ROSSA, *Diversidade...*, pp. 521 e 602-603), preferindo o Paço de Tentúgal e utilizando a Duquesa D. Isabel de Urgel o antigo Paço da Rainha, em Santa Clara [DIAS, Pedro, “Condições materiais de funcionamento. Os espaços escolares (1290-1654)”, (vv. aa.), *História da Universidade em Portugal, Coimbra-Lisboa, Universidade de Coimbra - Fundação Calouste Gulbenkian*, vol. I (1290-1536), vol. II (1537-1771), 1997, Sep., p. 411]. Sucede, porém, que a formação do Ducado de Coimbra revestiu o carácter inédito de uma verdadeira alienação da cidade, por parte da Coroa, concretizada em 1429, com a entrega da sua administração ao Infante e que incluía o respectivo castelo e o conjunto das suas rendas, direitos, foros, coisas, emprazamentos, tributos, pensões, frutos novos e outras rendas, reservando o monarca somente as sisas gerais, imposição dos vinhos e serviço novo dos judeus. Após a sua morte e não obstante a continuidade do título, seria a urbe reincorporada por D. Afonso V no património régio, em 1451, donde não mais deveria voltar a sair. Até 1423, aliás, as deslocações de D. João I englobavam ainda Coimbra, mas o casamento de D. Duarte, em 1428, constituiu o último acontecimento régio do reinado tendo a cidade por cenário, visionando Baquero MORENO nesse afastamento do monarca em relação à urbe ducal “a hipótese de um conflito latente entre os dois”. Neste contexto, não faz qualquer sentido que o Infante, senhor de Coimbra, com seu castelo e (quase) todos os seus direitos se visse privado do uso da Alcáçova que, por certo, deve ter recebido juntamente. O facto de D. Isabel de Urgel se instalar no Paço de Santa Clara à sua chegada a Coimbra, em 1429, por não existirem casas adequadas (sem que se perceba se tivera já lugar o casamento de presença, o que poderia explicar a opção), bem como a notícia de aí se encontrar, já viúva, em 1450, “porque hi nom tijnha casas pera sua pousentação”, reportados por Baquero MORENO, deverão ser contextualizados (o último com o evidente processo de recuperação da posse da cidade encetado por D. Afonso V e com a própria qualidade do paço isabelino, propício para retiro de viuvez), não invalidando a utilização da Alcáçova pelos Duques, em particular no período 1428-49, a qual, pelo contrário, os documentos respeitantes à nomeação de capelão, a partir de 1455, por se encontrar vaga tal função desde a morte do Regente, indirectamente documentam. Aí, pois, por certo — e não na igreja de Santiago, como quer a tradição —, terá tido lugar o cavaleiresco juramento entre o Infante e o conde de Abranches, o qual, segundo Rui de PINA, “apartou soo a huuma camara” [*Crónicas de*, (D. Afonso V), p. 732]. Cfr. em geral LOUREIRO, J. Pinto, Coimbra no passado, vol. I, p. 258; MORENO, H. Baquero, “O Infante D. Pedro e o Ducado de Coimbra”, p. 30; *idem*, *Os itinerários de El-Rei Dom João I...*, p. 11; *idem*, “Isabel de Urgel e a política do seu tempo”, *A Mulher na Sociedade Portuguesa. Visão histórica e perspectivas actuais*, Actas, Coimbra, Instituto de História Económica e Social - Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1986, pp. 417 e 421; COELHO, M. H. da Cruz, “O Infante D. Pedro...”, pp. 16-22 e 34 e *supra* nota 477 e, para os ténues vestígios da intervenção urbana do Duque, TRINDADE, Luisa, “Coimbra, ‘capital’ do ducado do Infante D. Pedro. Algumas questões em torno de uma possível intervenção urbanística”, *Colóquio Internacional Universo Urbanístico Português, 1415-1822*, Actas, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses, 2001, pp. 57-67 e ROSSA, W., *Diversidade...*, pp. 519-528].

morte do Regente⁶⁴⁹. Mas este facto, bem como o conhecimento de o monarca ter convocado Cortes para a cidade ainda em 1472 (e mesmo, em certo sentido, as próprias diligências que empreende para promover o *estudo geral* criado pelo sogro⁶⁵⁰), atestam, com a presença do Rei, um interesse pela velha moradia régia, que se salda numa utilização, por parte da Casa Real, prolongada, afinal, ininterruptamente, até quase ao último quartel do século XV. Não é, pois, verdade, que, como afirmou Vergílio Correia, “após o reinado dionisíaco, inicia-se o abandono, trocada Coimbra por Lisboa, Santarém e Évora, que absorveram sem remissão a côrte”⁶⁵¹. Ao contrário, é só com D. João II, que, de facto, se enceta uma desocupação continuada que, em quatro longas décadas, iria conduzi-la ao estado de ruína em que, cinco séculos volvidos sobre a edificação embrional, receberia D. Manuel I o histórico palácio dos seus predecessores. Importa, pois, procurar reconstituir, na medida do possível, a evolução sofrida pelo edifício no extenso lapso que medeia entre as obras sesnandinas e o reinado de D. Afonso V.

* * *

Em 1933 escrevia Vergílio Correia que ao “ciclo dionisiano” pertencia “grande parte do Paço da Alcáçova”. Comentava, porém: “a obra do século XIV, que deve ter sido muito importante, foi quase toda escondida pelas sucessivas reformas: manuelina, seiscentista, setecentista e pombalina”. Mas não deixava de referir: “um arco quebrado perdura no muro contíguo ao depósito novo de revistas da Biblioteca; outros têm aparecido sob os rebocos em ocasião de transformações e reparações. Mas bem à vista, perdura no interior do pátio da Universidade, no troço do edifício que vai da Porta Férrea ao pórtico dos Gerais, uma linha de cachorros do mais puro gosto trecentista, semelhante aos de Santa Clara”⁶⁵². E uma década mais tarde escrevia com destino ao *Inventário*: “Nos Paços da Alcáçova, do contributo operoso do fundador da Universidade,

⁶⁴⁹ Veja-se *supra* nota 477.

⁶⁵⁰ Veja-se Parte I, nota 155.

⁶⁵¹ “O Edifício da Universidade...”, p. 131.

⁶⁵² “A arquitectura em Coimbra”, pp. 64 e 67.



Cornija modilhonada do Paço das Escolas (ala oriental do Pátio).



Cornija modilhonada do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha.

ficaram trechos dispersos: muros, janelas e modilhões de cornija, obliterados uns, pouco reconhecíveis outros”⁶⁵³.

Pelos mesmos anos, também Nogueira Gonçalves concedia que da obra dos Paços Reais, “feita ao tempo” dos *Estudos Gerais*, restariam ainda “possivelmente certos elementos de arranjos de paredes”⁶⁵⁴. Contudo, ao elaborar, para o mesmo *Inventário*, a ementa respeitante à *Universidade*, não deixava de sublinhar: “Aberturas com que se deparou sob as argamassas, que na altura do seu achado foram atribuídas àquele século, eram manuelinas, como verificámos nas obras correntes”. E par-

⁶⁵³ *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. XIV.

⁶⁵⁴ “A arte medieval em Coimbra...”, p. 90 (trata-se de um texto produzido para servir de introdução ao *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, editado em 1947, onde não foi incluído por ter resultado demasiado extenso (cfr. nota prévia a *Estudos de História da Arte Medieval*).

ticularizava: “Entre a torre e a capela, mostra-se uma pequena parte da fachada dos Gerais, mas modernizada. Quando, em 1944, tiraram os rebocos a esta parte, pudemos reconhecer, ao lado das janelas altas mas não sincronizadas com elas, restos de quatro outras manuelinas. Ao colocar-se a lápide à República Portuguesa, foi achada a parte inferior da manuelina; notando-se-lhe a aresta chanfrada atribuíram-lhe uma época mais recuada. Reconhecemos, ao lado da sacada do coro da capela, a janela manuelina, também muito simples, que aquela substituiu”. Quanto à cornija modilhonada, cujo carácter *trecentista* tanto havia sugestionado Vergílio Correia e fora, em fim de contas, a responsável pela imputação ao “ciclo dionisiano” de “grande parte do Paço da Alcáçova”, escreveria: “A cimalha manuelina nesta parte [na ala nascente] e na outra da reitoria, apresenta um ar arcaico, tendo sido feita talvez por sugestão das antigas dos paços medievais”. E acrescentava: “a seguir ao corpo central, até ao cruzeiro da capela, adapta-se mais ao carácter de época”⁶⁵⁵. Entretanto, as grandes obras da década de 40, ao levantarem o madeiramento que revestia o soalho da Sala dos Capelos (o recinto solene das provas e cerimónias académicas), punha a descoberto um conjunto de infra-estruturas, valorizadas em finais dos anos 70, no âmbito das obras de remodelação do piso térreo da ala norte do Paço das Escolas, incorporado na Faculdade de Direito⁶⁵⁶ e, a seu respeito, escrevia então Nogueira Gonçalves: “Era, na época manuelina, a *Sala* por antonomásia, e, devendo ter correspondido a uma anterior, plenamente medieval, foi inteiramente construída por Marcos Pires, como há pouco se viu, pela ocasião da renovação dos rebocos e reforma do pavimento. Marcos Pires, para lançar o madeiramento do soalho, construiu uma parede no sentido do comprimento, fora da linha do eixo, mais para o lado do pátio, e cortou o espaço do norte assim obtido por arcos transversos, uns ogivais e outros semicirculares; nessa parede abriu duas portas, uma cocheira, larga, de arco quebrado e arestas chanfradas, e outra de serviço, com a verga

⁶⁵⁵ *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, pp. 99b e 101b-102a.

⁶⁵⁶ O programa, gizado em 1973, teria execução entre 1978 e 1980 [cfr. “Universidade de Coimbra – Remodelação das Instalações da Faculdade de Direito”, DGEMN (Coimbra), *Paços da Universidade*, Proc.º C-060325-014(C3)].




Aspecto da Sala dos Capelos após a remoção do pavimento, em 1944, ostentando a parede intermédia e a sequência de arcos quebrados do piso térreo (DGEMN, foto 20).

recortada”⁶⁵⁷. Nesse sentido, pois e como o mesmo autor escreveria, ainda que sem negar a possibilidade de poderem restar, da obra “dionisina”, *certos elementos de arranjos de paredes*, nada, de concreto, seria possível apurar, depois da primitiva cerca fortificada, sobre as “reformas posteriores até à época manuelina”⁶⁵⁸.

É certo, porém, que o conjunto apreciações expendidas pelos dois historiógrafos, contraditórias, mesmo, em certos pontos, não deixa de suscitar todo um conjunto de questões.

⁶⁵⁷ *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. 102a. Estes vãos seriam descobertos em meados de 1944, na antiga *Casa das Arrecadações* ou *da bomba* (por parte dela se encontrar convertida em cisterna) [cfr. “Sala dos Capelos”, *Gazeta de Coimbra*, Ano 34º, nº 4726, Coimbra (10.08.1944), p. 2 e BANDEIRA, J. Ramos, *Universidade de Coimbra...*, vol. II, p. 271, nota 2, que cita o artigo da *Gazeta* (embora dando-lhe a data de 1945), mas complementa a notícia com outros pormenores, próprios de quem acompanhara com atenção os achados].

⁶⁵⁸ *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. 99b.



Aspecto da sequência de arcos quebrados vistos do piso térreo (DGEMN, foto734).

Efectivamente, se o “arco quebrado”, evocado por Vergílio Correia e então incorporado “no muro contíguo ao depósito novo de revistas da Biblioteca” — isto é, no flanco ocidental do *albacar*, ao qual se encostara a demolida sala de leitura (e respectivo depósito) da *Biblioteca Joanina*⁶⁵⁹ — dificilmente documentará a “obra do século XIV” (ao menos no sentido *dionisino* que lhe foi atribuído), tendo, seguramente, cronologia mais tardia, os outros vãos, descobertos ao longo do tempo na fachada oriental, “sob os rebocos, em ocasião de transformações e reparações”, geralmente mutilados e em parte desvendados no decurso da *sondagem GI*, talvez não possam, de facto, reduzir-se, tendo em conta as características do material e da própria técnica de talhe, muito diversos dos que seriam utilizados nas obras do século XVI (e mesmo diversos entre si), ao veredicto de Nogueira Gonçalves, segundo o qual essas *aberturas*, “que na altura do seu achado foram atribuídas àquele século, eram manuelinas, como verificámos nas obras correntes”. A ele se deveria, aliás, a informação de serem quatro, no total, as *aberturas* descobertas na remoção dos rebocos levada a efeito em 1944, bem como de se encontrar ainda, “ao lado da sacada do coro da capela, a *janela manuelina*, também muito simples, que aquela substituiu”⁶⁶⁰. Quanto à cornija modilhoadada, que envolve, além da *Porta Férrea*, tanto interna como externamente, boa parte do sector norte do Paço das Escolas e que, como escreveria Nogueira Gonçalves, “a seguir ao corpo central [a *Via Latina*], até ao cruzeiro da capela, adapta-se mais ao carácter de época”, é, contudo, a despeito do seu *ar arcaico* e da afirmação de Vergílio Correia, que nela viu “uma linha de cachorros do mais puro gosto trecentista, semelhante aos de Santa Clara”⁶⁶¹, incontornavelmente manuelina, fruto das obras dirigidas por Marcos Pires, que conduziria a fachada norte, no interior do Pátio, ao percurso e à cota que hoje ostenta.

Com efeito, a intervenção quinhentista, documentada a partir de 1518, faria avançar, no sector setentrional, a linha da fachada, com isso criando a necessária profundidade para a cons-

trução da grande sala ainda hoje existente, “a *Sala* por *an-tonomásia*” (no Paço Real, como no Paço das Escolas), como escreveria Nogueira Gonçalves e, como ele mesmo igualmente notaria, em correspondência, decerto, “a uma anterior plenamente medieval”, que se quis substituir. E é por isso mesmo que, a ser esta “inteiramente construída por Marcos Pires”, se não pode aceitar que, a fim de “lançar o madeiramento do soalho”, fizesse este erguer “uma parede no sentido do comprimento”, porém “fora da linha do eixo, mais para o lado do pátio”; como estranho é também que dispusesse no “espaço do norte assim obtido”, uma longa série de “arcos transversos” ogivais, a que respondiam, a sul da parede *média*, “outros semicirculares”, em muito menor número, todavia⁶⁶². De facto, se os arcos de volta perfeita correspondem, inquestionavelmente, aos objectivos da intervenção manuelina, de sustentação das paredes divisórias do andar nobre, já os quebrados, *transversos* em relação ao muro, em número de catorze, como permitem reconhecer os mais antigos levantamentos do edifício, em intervalos regulares de 2,50 m, formam uma extensa *nave*, de 37 m de comprimento por 5 m de largura, cujo extremo oriental coincide, realmente, com a *Sala dos Capelos* (bem como, naturalmente, o flanco norte), mas de que o topo ocidental se prolonga muito além, até à linha formada pela fachada do núcleo original (a Capela e *Aula* sesnandinas), outro tanto sucedendo, por conseguinte, com a parede que a limita a sul e que, desse modo, se não pode relacionar com a sustentação do “madeiramento do soalho” da grande quadra organizada por Marcos Pires. Parcialmente integrados (os sobreviventes⁶⁶³) na *Sala do Conselho Científico da Faculdade*

⁶⁶¹ Veja-se *supra* nota 652.

⁶⁶² Cfr. *supra* nota 657.

⁶⁶³ Com efeito, no contrato estabelecido com Marcos Pires, em 17.10.1518, sobre as obras a fazer no Paço de Coimbra e a que adiante voltaremos, se estabelece que “das paredes velhas que ho dito Marcos Pires derribar a pedra d’alvenaria sera sua e asy lhe dará os tres arcos que sayrão debaixo da sala”, o que esclarece o desaparecimento que hoje se nota de alguns desses arcos formeiros, no sector correspondente à *Sala dos Institutos* (cfr. DIAS, P., *A arquitectura de Coimbra na transição do Gótico para a Renascença, 1490-1540*, Coimbra, Epartur, 1982, p. 76, nota e *infra* nota 828). É provável, porém, que não fosse também alheia a esse caso a instalação nesse sector, em 1593, da cadeia universitária (veja-se *infra* nota 741). Sabe-se, com efeito, que em 02.03.1594 se “pagou ao c.^{ro} de huma traue grande que se pos na cadea no lugar onde estava o arco dous mil e quinhentos reis em que foi aaliada” (AUC, Universidade de Coimbra, *Agência, Contas dos Agentes da Universidade*, 1593-1614, s. n^o).

⁶⁵⁹ Veja-se *supra* nota 27.

⁶⁶⁰ Veja-se *supra* nota 655.




Perspectiva actual da *Sala do Conselho Científico* da Faculdade de Direito.



Perspectiva actual da *Sala dos Institutos* da Faculdade de Direito.

de Direito, bem como na imediata *Sala dos Institutos*, seriam eles, de resto, erguidos num calcário amarelo, porém de natureza diversa do que ostenta a campanha manuelina e, sobretudo, num aparelho mais rude, que os distingue também da obra quinhentista. Por outro lado, a operação de reabilitação desse sector levada a cabo em finais da década de 70, no âmbito de vultuosa campanha de beneficiação das instalações da Faculdade de Direito, permitiria reconhecer haver sido esse espaço objecto de uma ampla operação de entulhamento, no quadro da mesma intervenção que assistiria à implantação, na parede *medial*, da porta “de serviço, com a verga recortada” que referiria Nogueira Gonçalves (e dá hoje acesso à *Sala dos Institutos*), muito elevada em relação à cota do pavimento original — mas não essa outra, “cocheira, larga, de arco quebrado e arestas chanfradas”, pelo contrário actualmente em parte soterrada e que, osten-



Reconstituição do traçado dos arcos quebrados (José Luís Madeira).

tando, em relação à primeira, as diferenças técnicas já assinaladas a respeito dos arcos, cuja feitura, menos refinada, parece partilhar, não poderá ter integrado a mesma campanha construtiva. Por seu turno, a realização de novas sondagens — as *sondagens H1 e H2* —, nos flancos da face interna da *Porta Férrea*, viria revelar os arranques de um novo arco, abrindo sobre o Pátio, em tudo idêntico aos que se erguem *sob* a *Sala dos Capelos*, cuja diversidade de aparelho em relação à obra manuelina, tanto quanto o seu actual (e também similar) soterramento⁶⁶⁴, a situação adjacente dos arcos abatidos que

⁶⁶⁴ O conhecimento deste processo de entulhamento do piso térreo do Paço e, em geral, do recinto da Alcáçova, realizado no âmbito da reforma manuelina, como a análise da respectiva campanha comprovará, destinado, certamente, a diminuir o desnível da *linha de fastígio* da colina e a minorar os problemas de drenagem de




Perspectiva da porta de serviço, com a verga recortada e da porta cocheira, larga, de arco quebrado e arestas chanfradas, durante os trabalhos de recuperação do andar térreo (DGEMN, foto 733).



Perspectiva da estrutura interna da porta de arco quebrado.

águas que tal situação necessariamente ocasionaria e com os quais se deverá relacionar a cloaca reconhecida na fachada norte (veja-se *supra* cap. 1), revela-se também determinante, como já foi assinalado (veja-se *supra* nota 461), para a compreensão da verdadeira volumetria da primitiva capela palatina, entulhada então como o restante Paço e suprimida em benefício da Capela actualmente existente.



Reconstituição do traçado da porta de arco quebrado (José Luís Madeira).


flanqueiam a escada de acesso à *Via Latina*, postos à vista num dos últimos restauros, mais claramente ainda evidencia.

Tudo parece, pois, conciliar-se, para indicar que, em data que a documentação não esclarece, mas inquestionavelmente durante o período gótico, antes que o abandono sofrido nas décadas finais do século XV ocasionasse a ruína que motivaria a reconstrução manuelina, seria o Paço objecto de uma vultuosa intervenção, a qual, partindo da Capela e *Aula* primitivas, ados-



Aspectos das Sondagens H1 e H2.


sadas ao flanco poente do recinto fortificado, substituiria as construções precárias de madeira que, no lado norte, albergavam, decerto, a(s) câmara(s) e os restantes serviços do palácio, erigindo em seu lugar uma extensa ala, a todo o comprimento do tramo norte da muralha, definida pela espessa parede que, mais tarde, sustentaria, *fora da linha do eixo*, o madeiramento do soalho da *Sala dos Capelos*; ala que albergaria, no seu interior, uma nova e vasta *Sala*, de ambiciosa monumentalidade, como requeria o desenvolvimento entretanto experimentado pelo aparato áulico e, em condições de dignidade (e segurança) renovadas também, o necessário número de aposentos e *oficinas* que a moradia régia por esse tempo (já) exigiria. E que às infraestruturas dessa antiga *Sala* (e não às da *Sala dos Capelos* manuelina) pertenceria o conjunto de *arcos transversos* hoje parcialmente incorporados nas salas do *Conselho Científico* e dos *Institutos* da Faculdade de Direito — tal como parece pertencer ao acesso original desse edifício a porta *cocheira*, *larga, de arco quebrado e arestas chanfradas*, atribuída por Nogueira



Planta de localização das Sondagens H1 e H2.

Gonçalves ao período de D. Manuel⁶⁶⁵ e à comunicação interior do pavimento nobre (coincidentes como seriam os limites orientais de ambas as salas), em ligação, tudo indica, com os aposentos régios — a corresponderem-lhes as “quatro casas velhas” em que esse sector se dividia, evocadas no contrato celebrado com Marcos Pires, em 1518 e que então se reformaram⁶⁶⁶ —, uma pequena porta que o mesmo autor reconheceria, no “topo da entrada” da actual, quando dos trabalhos aí realizados na década de 40⁶⁶⁷. E terá sido esse o recinto onde, em Março de 1385, ressoaria a voz de João das Regras e, nas palavras do causídico, as *razões* que fariam alçar o Mestre de Avis por Rei de Portugal — depois entronizado, a 6 de Abril, quase certamente na Capela adjacente⁶⁶⁸.

Todavia, o arco desvendado pelas *sondagens H1 e H2*, oculto nos flancos norte e sul da face interna da seiscentista *Porta Férrea*, em tudo idêntico aos que, no piso térreo, serviriam de apoio ao pavimento da primitiva *Sala* do antigo Paço Real,



Alçado das *Sondagens H1 e H2* (José Luís Madeira).

mostra que a campanha construtiva não se deteve aqui. De facto, a sua erecção teria por motivo a criação da profundidade necessária à expansão das estruturas residenciais no sector oriental da Alcáçova, situação que a estrutura da porta-forte muralmana não previa e que, por certo, terá sido concretizada em toda a sua extensão, subsistindo mesmo íntegra, essa ala, na morfologia do Paço manuelino. E será esse corpo, reformado embora por obras posteriores, bem como o arco que o rasgava, que ilustra a conhecida representação de Coimbra, gravada sobre desenho de Hœfnagel antes da construção da *Porta Férrea*⁶⁶⁹.


⁶⁶⁵ Sobre a questão da ausência de escadarias exteriores nos mais antigos palácios, operando-se internamente, por escada de madeira ou (mais raramente) pedra a ligação do piso térreo ao andar nobre, veja-se *supra* nota 582. No caso do Paço Real de Coimbra, muito provavelmente a escada de ligação desembocaria directamente na própria *Sala*, como ainda hoje se documenta no paço acastelado de Santa Maria da Feira [cfr. GONÇALVES, A. Nogueira, *Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Aveiro (Zona do Norte)*, Lisboa, Academia Nacional de Belas-Artes, 1981, p. 42]. Note-se que, por norma, o paço medieval possuía apenas dois pisos: um térreo e um sobradado (cfr. SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses...*, p. 121).

⁶⁶⁶ Cfr. DIAS, P., *A arquitectura de Coimbra...*, p. 73, nota.

⁶⁶⁷ Cfr. *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. 102a.

⁶⁶⁸ A sala, reconstituível a partir das infra-estruturas subsistentes, ostentaria um perímetro de 35 m x 5 m, o que prefaz uma área total de 185 m², dimensões que poderão ser consideradas mais do que regulares, acima das que apresenta o palácio de Gand (176 m²) e bastante superiores às do de Étampes (77 m²) e do Castelo de Leiria (128 m²), paço todo ele inscrito num rectângulo de 33 m x 21 m (veja-se *supra* nota 574). De acordo com o método proposto por R. PUERTAS TRICAS para o cômputo da capacidade dos templos, a *Sala* do Paço de Coimbra estaria dimensionada para albergar 370 pessoas (veja-se *supra* nota 537). Mesmo tendo em conta a necessária adaptação do método à estrutura cerimonial de uma Cortes, parece mais do que suficiente para conter um número de participantes que, de acordo com as fontes disponíveis, deverá ter oscilado entre os 150 e os 200, incluídos o (futuro) Rei, o conselho régio (não contabilizável numericamente), 11 representantes do clero (além de “outros prelados”), 72 da nobreza (além de “outros muitos cavaleiros e escudeiros”) e 50 procuradores dos concelhos (cfr. SOUSA, D. António Caetano de, *Provas...*, tomo I, pp. 11-19; CAETANO, M., “As Cortes de 1385”, pp. 6-10, 14, 27-29 e 37-39 e SOUSA, A. de, *As Cortes Medievais Portuguesas...*, vol. I, pp. 293-294 e vol. II, p. 9). Para a entronização do Mestre na capela palatina veja-se *supra* nota 646. Revela-se particularmente significativo o confronto das dimensões apuradas para a *Sala* do Paço Real de Coimbra com os comentários expendidos por A. H. de Oliveira MARQUES sobre as *salas* dos paços régios portugueses, ao tratar das festas do casamento da Infanta D. Isabel com o Duque de Borgonha em 1429 [cfr. “O Portugal do tempo do Infante D. Pedro visto por estrangeiros (a embaixada borguinhã de 1428-29)”, *Biblos*, Actas do Congresso Comemorativo do 6º Centenário do Infante D. Pedro, vol. LXIX, Coimbra, 1993, p. 66].

⁶⁶⁹ Editada em Colónia, em 1599, integrada no quinto volume da obra *Civitates Orbis Terrarum*, organizada por Georg Braun e depois objecto de numerosas reedições, a estampa seria aberta por Franz Hogenberg segundo desenho de Georg Hœfnagel que se sabe ter visitado Coimbra. Tal como toda a cidade, contudo, também a “casa do Rei, onde está a praça dos Estudantes”, que a legenda refere [a letra A] da mesma reportaria para o “Palácio Real, onde se encontram as escolas públicas”] se ressentia das deficiências do desenho, bastante esquemático e desprovido de perspectiva, decerto completado com o auxílio de apontamentos tirados no local. Apesar disso, se cuidadosamente interpretado, não deixa de fornecer úteis elementos, como, no caso presente, a única representação conhecida da porta de acesso ao Pátio no estado em que se encontrava até à construção da *Porta Férrea* (cfr. SILVA, A. Carneiro da, *Estampas Coimbrãs*, vol. I, pp. 2-7 e 13-



Vista de Coimbra por Hœffnagel (porm.).

Um vasto programa se define, pois, lançando, sobre o complexo inicial do Paço sesnandino a estrutura monumental de um verdadeiro Paço Real, conforme aos objectivos de uma vida cortesã há muito assumida como um (vasto) microcosmos representativo. Era ele o elo que faltava à *capital espiritual* da Monarquia. Andava certo, pois, Vergílio Correia, em fim de contas, ao intuir a importância da *obra do século XIV*, a despeito da sua ocultação pelas “sucessivas reformas” sofridas pelo edifício⁶⁷⁰. Muito importará, por conseguinte, tentar delimitar as verdadeiras balizas cronológicas em que semelhante projecto poderá ter sido cometido.


* * *

Poucos são, todavia, os elementos que permitam alicerçar tal objectivo. É certo, porém, que o sistema de arcos-diafragma, ilustrado nas infra-estruturas da *sala*, tal como a consagração do tramo rectangular, associado a coberturas de madeira ou, mais geralmente, a abóbadas de berço quebrado (funcionando aqueles, assim, como torais), parece poder associar-se a uma fase inicial do ciclo gótico, influenciada, como escreveria Nogueira Gonçalves, pela “aparência das repartições utilitárias (celeiros, refeitórios, etc.) dos mosteiros cistercienses peninsulares”⁶⁷¹ e

14 e MADAHIL, António Gomes da Rocha, *Colecção de Gravuras Portuguezas*, 4ª Série, País-Norte, s.n., s.l., 1948, pp. 3-4).

⁶⁷⁰ Veja-se *supra* nota 652.

⁶⁷¹ Cfr. “A arte medieval em Coimbra...”, p. 85.



Porta de armas do Paço Real de Sintra (des. de Enrique Casanova para o livro do Conde de Sabugosa, *O Paço de Sintra*, porm.).

documentada em igrejas como a de S. João de Tarouca, cisterciense, de meados do século XII, ou, já no aro de Coimbra, a paroquial de S. Martinho de Montemor-o-Velho (com cronologia provável entre 1285 e 1316) e mesmo, em certo sentido, a monástica de Santa Clara-a-Velha, empreendida em 1316 e sagrada em 1330 e de que a historiografia tem ressaltado a fisionomia *românica* da abóbada da nave central e até da própria construção⁶⁷² — ainda que, por influência de correntes coevas leonesa e castelhana, semelhante esquema ressurgiu ainda, em pleno ciclo manuelino, num pequeno grupo raiano de igrejas beirãs, como Escarigo, Vilar Formoso ou Vilar Tropim⁶⁷³. Certo é, de facto, que os escassos restos exumados do que terá sido a decoração arquitectónica desse Paço inicial — um pequeno fragmento de friso com ornato quadrilobado, emergido na remoção de terras ocasionada pela intervenção arqueológica levada a cabo, entre 1979/87, no *Jardim da Capela*⁶⁷⁴; um outro, menor ainda, de ornato quadrifólio, reconhecido no decurso da *sondagem F* e um capitel ornado de cogulhos, incorporado no Museu Machado de Castro com a esquemática menção

⁶⁷² Cfr. *idem, ibidem*: MACEDO, F. Pato de, *A arquitectura gótica na bacia do Mondego...*, pp. 22-26, 31 e 35-37 e DIAS, Pedro, *A Arquitectura Gótica Portuguesa*, Lisboa, Editorial Estampa, col. “Teoria da Arte”, 11, 1994, pp. 86-87 e 99.

⁶⁷³ Cfr. DIAS, Pedro, *A Arquitectura Manuelina*, Porto, Livraria Civilização, 1988, pp. 48 e 156.


⁶⁷⁴ Agradecemos esta informação ao Doutor A. Nunes Pinto, co-responsável pelas escavações.



Perspectiva interior da Igreja de S. João de Tarouca.



Perspectiva interior da Igreja de S. Martinho de Montemor-o-Velho.



Perspectiva interior da Igreja do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha.

proveniente da *Universidade*⁶⁷⁵ e nitidamente afim de alguns dos que se observam no templo monástico de Santa Clara-a-Velha —,

⁶⁷⁵ Tal como para o par de “colunas românicas” e respectivos capitéis, não foi possível esclarecer as circunstâncias particulares da localização e incorporação deste capitel (MNMC, inv.º E-704) a qual, todavia, deve ter revestido idênticos



Vista interior da Igreja de Vilar Formoso.

parecem apontar para os anos de transição entre o século XIII e o XIV. É realmente então, de resto, no reinado de D. Afonso III e, sobretudo, no de D. Dinis, que, em conformidade com o próprio desenvolvimento a que se assiste do funcionalismo áulico⁶⁷⁶, ocorre entre nós o que poderemos designar de *revolução paçã*, traduzida num surto de construção palacial, onde avulta a edificação, pelo *Bolonhês*, do Paço da Alcáçova Nova, em Santarém e, no reinado de seu filho, do primeiro Paço de Leiria, exterior ao castelo, do Paço Real de Estremoz e, particularmente, do núcleo inicial (descontada a provável preexistência islâmica) do Paço Real de Sintra — e a estes haverá que acrescentar o Paço da Rainha, erguido por D. Isabel de Aragão junto ao seu mosteiro de Santa Clara de Coimbra⁶⁷⁷.

contornos (veja-se *supra* nota 440), visto que seria ilustrado, juntamente com os outros, em foto da antiga disposição do Museu publicada em 1913 por A. de VASCONCELOS (“Estabelecimento primitivo da Universidade...”, p. 631). Como nos outros casos, agradecemos os esforços envidados, no sentido de obter informações, pela Dra. Ana Alcoforado, conservadora da secção de escultura. O capitel seria publicado autonomamente, pela primeira vez, por F. Pato de MACEDO (*A arquitectura gótica na bacia do Mondego...*, extra-texto).

⁶⁷⁶ Vejam-se *supra* notas 555 e 556.

⁶⁷⁷ Na verdade, Pedro DIAS afirmaria mesmo que “Foi no reinado de D. Dinis que se registou o maior surto construtivo de toda a Primeira Dinastia portuguesa” (cfr. *A Arquitectura Gótica Portuguesa*, p. 83). Para os palácios de D. Afonso III e D.



Perspectiva dos capiteis da nave da Igreja de Santa Clara-a-Velha.

Na verdade, a expansão, no exterior da Alcáçova coimbrã, das estruturas utilitárias palatinas, atestada, nas primeiras décadas do século XIV, no conjunto de edificações que, a noroeste, albergavam o decantado par de *colunas românicas* onde se quis ver o mais remoto testemunho do Paço primigénio⁶⁷⁸, documenta de forma eloquente, mesmo que indirecta, a extensão atingida pelas áreas residenciais no interior do recinto muralhado. Por outro lado, as afinidades (mais técnicas que formais) existentes entre os capiteis dessas colunas, de esquemática feitura e os que foram exumados no local da actual Biblioteca Geral e, comprovadamente, teriam integrado o edifício dos *Estudos Velhos*⁶⁷⁹, não podem deixar de aproximar a cronologia da respectiva realização, sendo certo que o primitivo *paço* universitário deverá ter sido erguido entre a data da primeira transferência do *Estudo Geral* (o ano lectivo de 1308/09) e a da sua trasladação para Lisboa, ordenada em 1338 por

Dinis vejam-se, em geral, SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses...*, pp. 86, 204-208 e 231-232; DIAS, Pedro, *História da Arte em Portugal*, vol. 4, *O Gótico*, Lisboa, Alfa, 1986, p. 62 e PIMENTEL, António Filipe, "Santa Clara-a-Velha de Coimbra. Das origens aos presentes trabalhos de recuperação", *Munda*, nº 27, Coimbra, Maio/1994, pp. 5-7 e 10.

⁶⁷⁸ Vejam-se *supra* notas 452 e 453.

⁶⁷⁹ Trata-se do conjunto de capitéis e bases de coluna noticiados (e reproduzidos) por A. de VASCONCELOS ("Estabelecimento primitivo da Universidade...", 630-631) e que seriam publicados individualmente por F. Pato de MACEDO (*A arquitectura gótica na bacia do Mondego...*, extra-texto) e não, naturalmente, do grupo problemático da famosa série historiada do Mosteiro de Celas (cfr. Parte I, nota 96).




Capitel proveniente da Universidade (MNMC).



Fragmento de friso decorativo localizado no Jardim da Capela.



Fragmento decorativo encontrado no decurso da Sondagem F.



Alçado da Sondagem G1.

D. Afonso IV⁶⁸⁰. Porém, a eclosão, em 1319, da guerra civil que iria opor o *Rei-Poeta* ao partido senhorial, que se prolongaria até quase à sua morte, em 1325 e na qual tomaria papel de relevo o próprio Infante D. Afonso, que em Coimbra fixara residência e da qual se apoderaria militarmente em 1321⁶⁸¹, obriga, a aceitar-se a iniciativa dionisina na reforma palatina, a recuar aos anos anteriores ao conflito a sua cronologia. Contudo, as afinidades existentes entre o capitel de cogulhos, aparentemente exumado no Paço das Escolas e alguns dos que adornam a igreja monástica de Santa Clara-a-Antiga, iniciada em 1316 e cujas obras durariam pelo menos até 1330, parecem impedir que o mesmo tivesse sido realizado em data anterior a 1319 — início da guerra civil —, quando o templo clarista mal se erguia ainda sobre os alicerces. Em semelhante contexto, pois, afigura-se mais verosímil que a ampliação do Paço Real da Alcáçova, em lugar de ter sido “feita ao tempo” dos *Estudos Gerais*, como quis a tradição e escreveu ainda Nogueira Gonçalves⁶⁸², fosse antes resultado do (relativo) triunfo do futuro D. Afonso IV no longo conflito que o opôs ao pai, da posse administrativa da cidade, por este ratificada em 1324⁶⁸³ e, sobretudo, da sua assunção da Coroa, logo no ano seguinte, desse modo se explicando, simultaneamente, a razão de

habitar o Infante, anteriormente, o misterioso paço de *acerqua de São Lourenço*⁶⁸⁴ e a justificação que ele próprio dá, já Rei, em 1338, de transferir a Universidade para Lisboa por querer “fazer morada gram parte do ano na Cidade de Coimbra” e necessitar, para os oficiais da Corte, das moradas que utilizavam os estudantes⁶⁸⁵ — senão mesmo a sua prolongada ausência entre 1336 e 1340⁶⁸⁶.

Desse modo, sabendo-se hoje remontar aos tempos medievais e, particularmente, ao reinado de D. Dinis e ao ofício de *paceiro mor* a prática de uma gestão unitária da arquitectura régia, que, na Época Moderna, cristalizaria na estrutura administrativa da *Provedoria das Obras Reais*⁶⁸⁷, não custa imaginar

⁶⁸⁰ Sobre as transferências da Universidade e o edifício dos *Estudos Velhos*, vejam-se *supra* Parte I, notas 73, 96 e 102.

⁶⁸¹ Cfr. MATTOSO, J., “1096-1325”, pp. 161-163.

⁶⁸² Veja-se *supra* nota 654.

⁶⁸³ Veja-se *supra* nota 641.

⁶⁸⁴ Veja-se *supra* nota 640.

⁶⁸⁵ Veja-se *supra* Parte I, nota 102.

⁶⁸⁶ Veja-se *supra* nota 642. De facto, também em Santa Clara o grande surto construtivo parece ter sido dinamizado a partir de 1325, quando, em consequência da sua viuvez, D. Isabel de Aragão se estabelece no Paço anexo, onde residiria até à sua morte, em 1336 [cfr. MACEDO, Francisco Pato de, “Santa Clara-a-Velha. À procura de um mosteiro perdido”, FRÓIS, Virgínia (coord. de), *Conversas à volta dos Conventos*, Évora, Casa do Sul Editora, 2002, p. 105]. Por outro lado e sem que tenha sido possível localizar a fonte em que se baseia, J. M. de ABREU afirmaria, a propósito da transferência da Universidade para Lisboa em 1338, que “destinara entretanto Afonso IV transferir para esta cidade a côrte, logo que se efetuasse o casamento do príncipe D. Pedro com a infanta de Castella D. Constança” (“Memórias históricas...”, p.27) e merece reparo que o acordo nupcial com D. Juan Manuel tenha sido firmado em 1336. Como quer que seja, é no Paço Real da Alcáçova que habita o jovem casal e aí, por conseguinte, que D. Pedro conhece Inês de Castro e que começa o seu enredo amoroso (cfr. DIAS, Pedro, MONTEIRO, João Gouveia, CASTRO, Aníbal Pinto de, *O Reencontro de D. Pedro e D. Inês*, Coimbra, Associação para o Desenvolvimento da Região Centro, 1999, p. 41).

⁶⁸⁷ Cfr. SOROMENHO, M., “A administração da arquitectura...”, p. 197 e nota 7.

a participação na reforma palatina, mais que de um Pero Afonso, documentado na cidade, em datas precoces (1307), como “Maestre do Curuchel” (certamente da Sé⁶⁸⁸), de Domingos Domingues, o construtor do claustro de Alcobaça e do próprio templo de Santa Clara-a-Velha e, em virtude disso, acreditado, pese embora a sua expressiva mediania, como “o mais prestigiado mestre de pedraria do seu tempo” — ou mesmo de seu *irmão* Estevão Domingues, que parece suceder-lhe, ao menos desde 1331, à frente do estaleiro monástico, no período já da erecção do claustro⁶⁸⁹, a aceitarem-se os anos de 1336/40 como determinantes na conclusão da reforma paçã — sendo certo que em 55 estalava de novo a guerra civil, desta feita com o filho D. Pedro e o Rei morria dois anos depois. De facto, se as duas empresas eram, obviamente (ao menos no tocante à obra estrutural), fruto de companhas diferenciadas, talvez não sucedesse o mesmo no que respeitava aos pormenores decorativos; mas é, sobretudo, a coexistência de dois mestres régios, trabalhando independentes, pelos mesmos anos, na mesma cidade, que se afigura difícil de aceitar. E assim se explicariam, com efeito, a um tempo também, tanto a solução *cisterciense* dos arcos-diafragma, como a afinidade tipológica patenteada nos respectivos capitéis, senão mesmo a relativa rudeza das soluções arquitectónicas implementadas na Alcáçova coimbrã. Tudo indica, porém, que não terá ficado por aqui, então, o labor dos alvenéis.

De facto, o lançamento das duas novas alas de pedraria, a norte e a nascente do recinto fortificado, estruturadas em piso térreo e sobradado, como indicam a construção da grande *Sala* e do arco quebrado frente à porta-forte — destinado, obviamente, a permitir a sustentação de um andar superior —, obrigariam também, necessariamente, ao alteamento da Capela palatina, a fim de possibilitar a ligação interna com o andar nobre. E com essa operação deverá, seguramente, relacionar-se a linha de frac-

⁶⁸⁸ Cfr. GOMES, Saul António, “Escolares e Universidade na Coimbra Medieval”, p. 517, nota 33 e, para o coruchéu, GONÇALVES, A. Nogueira, “A lanterna-coruchéu da Sé Velha de Coimbra”, *Estudos de História da Arte Medieval*, Coimbra, Epartur, 1980, pp. 117-130.

⁶⁸⁹ Cfr. DIAS, Pedro, “Domingos Domingues, arquitecto régio do século XIV”, *Mundo da Arte*, 5, Coimbra, 1982, pp. 2-7.



Avental de aresta chanfrada desvendado no sector norte da *Sondagem G1* (foto Nuno Santos).




Aspecto das janelas subsistentes do Paço da Rainha em Santa Clara-a-Velha.

tura horizontal reconhecida, a esse mesmo nível, na fachada sobre o Pátio, no decurso da *sondagem G1*, bem como o pequeno avental de silhares calcários desvendado então no flanco norte (o central, mais amplo, parece mais tardio), correspondente à “janela ogival” reportada por António de Vasconcelos, descoberta “quando se cavava a caixa, onde se havia de colocar a lápide comemorativa da proclamação da República”⁶⁹⁰ e classificada como manuelina por Nogueira Gonçalves, que a seu respeito opinaria que “notando-se-lhe a aresta chanfrada atribuíram-lhe uma época mais recuada” — como lhe dirá, talvez, respeito essa

⁶⁹⁰ Veja-se *supra* nota 436.



Fragmento da nervura de abóbada localizado no decurso da *Sondagem F*.



Fragmento da nervura de abóbada localizado no decurso da *Sondagem F*.

outra, “muito simples”, que o historiador contemplaria quando da remoção dos rebocos, “ao lado da sacada do coro da capela”⁶⁹¹, em área que a *sondagem G1* não atingiria; coro de que o vestíbulo


⁶⁹¹ Veja-se *supra* nota 655.



Fragmentos de nervuras de abóbada de diversos tipos utilizados no Claustro de Santa Clara-a-Nova.

subjacente ocupará a área correspondente à nave do Evangelho da primitiva capela palatina. Na verdade, o alteamento do templo e a sua comunicação com o interior do Paço ao nível do andar nobre, terão levado, seguramente (e nisso encontrado a sua justificação), à edificação, internamente, de um coro ou tribuna deitando sobre a nave⁶⁹². E a ele respeitariam as *aberturas* inscritas na fachada — mas também, decerto, dois segmentos de nervuras de abóbada, de idêntica molduração, exumados no decurso da *sondagem F* e que em nenhuma outra parte do edifício poderão ter tido aplicação. O seu confronto com as diversas tipologias (mais elaboradas, todas) de nervuras utilizadas na cobertura das naves do claustro de Santa Clara-a-Velha, cuja meticulosa cronologia se encontra ainda por fazer, parece remeter a construção do coro palatino para data anterior (sendo certo que a erecção da crasta seria, por certo, obra prolongada), aproximando, assim, uma vez mais, a reforma paçã das décadas de 20 e, sobretudo, 30 do século XIV — as da conclusão da igreja e do levantamento das paredes do claustro clarista (e, por essa via, da actividade de construtores régios dos *irmãos* Domingues); mas também as do lançamento da gigantesca obra legislativa que faria do governo de D. Afonso IV um *tempo forte* na própria construção da

⁶⁹² Sobre os coros e tribunas nas capelas palatinas, veja-se GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, pp. 263 e 315.




Implantação do Paço Real da Alcáçova ao tempo de D. Afonso IV (des. José Luís Madeira).

Monarquia⁶⁹³. E que parece ter tido, afinal, no Paço de Coimbra, a mais clara demonstração da sua própria modernidade conceptual.

⁶⁹³ Cfr. SOUSA, Armindo de, "1325-1480", pp. 483-487. Note-se que os primeiros anos do reinado, até quase ao final da década de 20, são absorvidos pela guerra sem quartel que o monarca move ao meio-irmão Afonso Sanches. É certo que entre 1336/39 nova guerra eclode com Castela, mas a esse tempo já o Rei firmara as bases da sua governação. Por outro lado, em 48 espalha-se a Peste Negra e a conjuntura torna-se evidentemente adversa a campanhas contrutivas.

* * *

No interior da velha cerca islâmica, três séculos volvidos sobre a sua edificação, surgia, pois, do *palatium* primigénio sesnandino, um organismo novo, materializando a função, nova também, que ao antigo recinto se outorgara: um *Paço Real da*



Reconstituição do Paço Real da Alcáçova ao tempo de D. Afonso IV (des. José Luís Madeira).

Alcáçova⁶⁹⁴. E se era, inquestionavelmente, a cabeça da urbe, pousado na colina, pretendia-se também que dela fosse o coração. De facto, afastado, pouco a pouco, o perigo muçulmano, que ainda em tempos de D. Teresa e do próprio D. Sancho I ameaçara os muros da cidade⁶⁹⁵; estabilizada, com Leão e Castela, a linha da fronteira; esbatida a importância militar do recinto fortificado, a moradia régia inaugurava uma relação crescentemente aberta com a cidade envolvente e as suas necessidades vitais. É desse modo que, em 1273, D. Afonso III estabelece que a feira se-

⁶⁹⁴ Segundo J. Pinto LOUREIRO (*Toponímia de Coimbra*, tomo I, p. 56), remontaria a um empraçamento de 1480 a mais antiga referência escrita conhecida aos *Paços de Alcáçova*. A verdade, porém, é que ela consta já, sob a forma de “Paaços da Alcaçova del rey” num documento de 06.05.1385 dado a conhecer por Carla Patrícia Rana VARANDAS (*A Colegiada de S. Pedro de Coimbra, das origens ao final do século XIV. Estudo económico e social*, Dissertação de Mestrado em História Medieval apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1999, policopiada, vol. II, p. 103) e os “paaços del Rey dalcaceva” mencionam-se também no tombo do Almojarifado de Coimbra, organizado em 1395 por ordem de D. João I (TT, Núcleo Antigo, Almojarifado de Coimbra, Liv. 287, *Livro dos direitos del Rei na cidade de Coimbra*, Cl. B), referência cujo conhecimento devemos à nossa colega Dr.^a Luísa Trindade a quem expressamos o nosso agradecimento.

manal, cuja tradição remontaria a seu avô D. Sancho, se fizesse “nas minhas casas n’Almedina”, por reputá-lo do interesse comum, seu e de todos⁶⁹⁶. Apesar disso, quatro anos mais tarde o mercado mudaria de local⁶⁹⁷ e é D. Fernando I que, em 1377, volta ao tema, instituindo uma feira franca, todos os anos, de 15 de Setembro a 15 de Outubro, decalcada pela de Trancoso, “Com entendimento que a dicta feira se faça dentro na cerca da dicta cidade no curral dos nossos paaços e arredor delles se dentro nom couberem”⁶⁹⁸. O mesmo monarca, aliás, insistia, já em 1367, com o conservador do *Estudo Geral* e em resposta a queixas que lhe haviam chegado, para que desse audiência “no meu curral dos

⁶⁹⁵ Veja-se *supra* notas 613 e 623.

⁶⁹⁶ CARVALHO, José Branquinho de, (org., leit. e not.), *Livro 2º da Correia*, Coimbra, Biblioteca Municipal, 1958, doc. I, pp. 1-2.

⁶⁹⁷ Cfr. RAU, Virgínia, *Feiras Medievais Portuguesas, subsídios para a sua história*, Lisboa, Editorial Presença, 1983, p. 132

⁶⁹⁸ Cfr. *idem, ibidem*, p. 131.

meus paaços desa çidade ou aa porta da see honde os outros conservadores vossos antecessores e vós acostumavã de fazer”⁶⁹⁹.

De facto, a estabilização paulatina da Corte no eixo Lisboa-Santarém, remontando, justamente, a D. Afonso III, tivera como corolário a lenta decadência da Almedina⁷⁰⁰, que a valorização do *curral do paço* como espaço vital da antiga urbe, cada vez mais centrada no arrabalde, parecia pretender contrariar. Antes disso, porém, a perda de valor militar da estrutura castrense da Alcáçova reflectira-se na erecção de casas junto ou adjacentes aos muros ou porta da própria cidadela, parte das quais de propriedade régia, albergando repartições ou servidores e que agora ruíam, também elas, dia a dia, ante a escassez de alugadores⁷⁰¹. E talvez tenha sido essa mesma condição e a disponibilidade que a cidade intra-muros oferecia ao alojamento de uma Corte em franco e contínuo crescimento e, por essa via, progressivamente dependente do aposentamento extra-palatino⁷⁰² (senão mesmo a utilidade que revestia, no sentido de dar uso e, desse modo, providenciar a manutenção de uma área urbana onde os monarcas detinham fortes interesses imobiliários⁷⁰³), a razão de fundo da conservação de Coimbra, por toda a Idade Média, no centro de um circuito áulico inexoravelmente deslocado para sul; se não fora esse, até, o verdadeiro motivo da(s) transferência(s) da Universidade. Que a abundância não seria, apesar de tudo, excessiva, mostra-o, pelo menos, a expressa menção de D. Afonso IV, ao entender *fazer morada gram parte do ano na*


⁶⁹⁹ *Livro Verde...*, doc. 8b, p. 54 e *Chartularium...*, vol. I, doc. 249, p. 269.

⁷⁰⁰ Veja-se *supra* Parte I, nota 6.

⁷⁰¹ É o caso das casas confrontando “com muro da Alcaceva del rei” ou “junto com ho muro dos Paaços da Alcaçova del rey” arroladas, para o século XIV, por C. P. Rana VARANDAS (*A Colegiada de S. Pedro...*, vol. I, pp. 48 e 56 e vol. II, pp. 83 e 103); da já citada referência ao capelão palatino de D. Afonso IV (veja-se *supra* nota 476), incluída num aforamento a João Periz, *candeeiro* do monarca, de “hua mha casa con dous portaaes que eu ei na mha Alcaçova de coimbra que esta a par da mha atafana” e onde avulta a curiosa condição de “que non Alçe a dicta casa en mayor altura daquela en que agora esta” (no que parece constituir uma explícita medida de protecção à moradia régia); da menção, inclusa no referido tombo do Almojarifado de Coimbra (*ibidem*; veja-se *supra* nota 694), onde, entre as propriedades régias, constam “huas casas sottom e sobrado que som ante os paaços del Rey dalcaceva” e “duas casas terreas que estom ante a feira junto com os dictos paaços e som casas do ofiço da merce del Rey” e, tudo indica, das “Casas da Fazenda junto com os Paços de El-Rei Nosso Senhor”, referidas num documento camarário de 16 de Agosto de 1527 (cfr. CARVALHO, J. Branquinho de, *Livro 2º da Correia*, doc. XLII, p. 70).

⁷⁰² Cfr. GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, pp. 275-276.

⁷⁰³ Para uma visão da propriedade régia nessa zona da cidade (e do seu estado de conservação), veja-se TRINDADE, L., *A casa corrente...*, pp. 118-121 (e quadro V) e 122-123.



Aspecto da muralha poente de *albacar* com a inclusão da porta de arco quebrado (foto José Luís Madeira).

Cidade de Coimbra, à necessidade que tinha, para os seus oficiais, das casas ocupadas pelos estudantes. E esse facto, justifi-



Aspecto das escavações de 1979/87 no *Jardim da Capela*, durante a intervenção arqueológica, vendo-se a escadaria (foto A. Nunes Pinto).

cativo, por certo, da referência a “moradores na Alcáçova”, detectada ao menos até ao século XIV⁷⁰⁴, explicará também, num tempo em que Fernão Lopes se não esquecia de realçar o valor iconológico revestido, no contexto urbano, pelo paço régio⁷⁰⁵ e em que este se assume, cada vez mais, em termos de “afirmação heráldica e linhagística”⁷⁰⁶, a atenção que o Paço coimbrão mereceria por parte da Coroa e que não cessaria, efectivamente, com o advento da nova Dinastia.

Na verdade, se não pode aceitar-se que o “arco quebrado” reconhecido por Vergílio Correia no “muro contíguo ao depósito novo de revistas da Biblioteca”, erguido sobre o *albacar*, documente “a obra do século XIV” ou, ao menos, o que seria entendido como o “contributo operoso do fundador da Uni-

versidade”⁷⁰⁷, é certo, contudo, que a inclusão da porta ogival corresponde, na estratigrafia do muro subsistente, a uma segunda etapa, caracterizada por um aparelho de pedras medianas dispostas em fiadas regulares; e que com ela se testemunha, como já foi dito, ter sido a Alcáçova, então, “objecto de uma nova planificação, evoluindo segundo outras proporções e formas”⁷⁰⁸. De facto, perdida a função central que, em tempos de insegurança, levava à edificação do dispositivo militar; dificultada, pela existência da Capela palatina, a expansão da área logística do Paço no sector ocidental do recinto fortificado (como o fora a oriente); ultrapassada também a razão de fundo que leva-

⁷⁰⁴ Cfr. VARANDAS, C. P. Rana, *A Colegiada de S. Pedro...*, vol. I, p. 107.

⁷⁰⁵ Cfr. MATTOSO, J, “A cidade medieval...”, pp. 32-33.

⁷⁰⁶ Cfr. SILVA, J. C. Viera da, *Paços Medievais Portugueses...*, pp. 166-167.

⁷⁰⁷ Vejam-se *supra* notas 652 e 653.

⁷⁰⁸ Cfr. PINTO, A. Nunes, “Escavações na Alcáçova de Coimbra...”, pp. 42 e 44.



Aspecto da porta ogival do corpo do *albacar*.

ra, originalmente, a dotar a cidadela de uma única entrada virada à *linha de festo* da colina, tudo indica que, sobre o velho *albacar*, se terá levado a efeito a construção de um novo edifício, susceptível de ampliar a capacidade da estrutura paçã, providenciando-lhe, simultaneamente, uma nova serventia, ligada à área de serviços que crescera a noroeste do recinto fortificado e a uma zona urbana em paulatino crescimento (como prova a referência, em 1297, a casas erguidas “juxta petrariam subtus alcaçeuam regis nouam”⁷⁰⁹) e, através dela, à zona da Sé. Com a sua construção e com a necessidade de ligá-lo ao interior do Paço contornando a Capela, se relacionará, pois, o estranho *chanfro* que ainda no século XVIII subsistia no ângulo sudeste do piso térreo dos *Gerai*s — e, com o acesso ao *Terreiro*, a longa escadaria, reconhecida na escavação de 1979/87 no *Jardim da*

Capela, que corta transversalmente, no sentido este-oeste e que, suposta então dirigir-se a “parte incerta”⁷¹⁰, deveria, na verdade, ligar-se ao Pátio, perfurando a muralha, na zona livre que se estendia a sul do templo⁷¹¹. Escada não axializada, aliás, com a porta exterior, como se impunha a uma estrutura onde a espessura mural, a própria robustez do aparelho com que foi edificada e a

⁷⁰⁹ Veja-se *supra* nota 433.

⁷¹⁰ Cfr. PINTO, A. Nunes, “Escavações na Alcáçova de Coimbra...”, p. 43. Com essa escada e com a enigmática função (provavelmente de armazenamento no piso térreo e residencial no superior, desaparecido nos meados do século XV, como adiante se verá) se relaciona um sistema de salas paralelas, cegas, cortadas pela escada, exumadas na escavação. A edificação desta nova ala sobre o antigo *albacar* não impede que, em épocas anteriores, lhe tivesse sido já outorgado outro destino, no âmbito da perda da sua importância militar, tendo em conta a datação, respeitante aos séculos XI-XII, proposta para certos muros internos da complexa trama desvendada. Deve, porém, realçar-se o significado do hiato cronológico existente até ao que seria reputado dos séculos XIV e XIV-XV, de maior significado ainda em face do avanço destas cronologias que de seguida proporemos.

⁷¹¹ Esta escada seria, pois, a *bisavó* da setecentista *Escada de Minerva*. Sobre esta questão, à qual, naturalmente, se voltará, veja-se, não obstante, as informações já aduzidas *supra*, nas notas 29 e 43.



Porta do Paço da Rolaçom do Porto.

solitária abertura (erguida a mais de dois metros do flanco rochoso da colina⁷¹²) ilustram a clara preocupação militar que, apesar de tudo, presidiu à sua construção.

Quando teria esta ocorrido? Em semelhante matéria e atendendo “ao traçado das estruturas, à leitura stratigráfica, ao espólio datável” e, especialmente, à “porta ogival, elemento cronológico por excelência”, a arqueologia afirmaria ser “possível reconhecer que o edifício remonta ao século XIV”⁷¹³. É certo, porém, que, a despeito do seu carácter utilitário e do chanfro singelo que a envolve, a discreta moldura das impostas e, em geral, o talhe cuidado dos silhares e aduelas que a modelam, parecem indiciar uma cronologia mais avançada que a da grande

⁷¹² Cfr. PINTO, A. Nunes, “Escavações na Alcáçova de Coimbra...”, p. 44.

⁷¹³ Cfr. *idem, ibidem*, p. 43.

reforma de D. Afonso IV, a cuja lógica, de resto, a nova ala se afigura ser totalmente estranha. Um paralelo formal com a sua morfologia e até, em certo sentido, com o próprio corpo do *albacar*, poderia encontrar-se, aparentemente, no portuense *Paço da Rolaçom*, edificado ao redor do ano de 1400⁷¹⁴. Por outro lado e mau grado o revolvimento dos terrenos, o espólio numismático exumado forneceria moedas (ceitis e reais) dos reinados de D. João I, D. Duarte, D. Afonso V e D. João III⁷¹⁵. Em tal contexto e face ao perpétuo vai-vem de D. Pedro I — o qual, como escrevia Fernão Lopes, “assi como quem faz correio, andava pollo Reino; e visitada huuma parte nom lhe esquecia de hir veer a outra, em guisa que poucas vezes acabava huum mees em cada logar destada”⁷¹⁶ —, pouco conciliável com investimentos de fundo em estruturas palaciais e à crise financeira que ensombraria o reinado de D. Fernando I (e à gigantesca obra de fortificação de cidades e vilas em que se empenhou)⁷¹⁷, tudo parece apontar para que a nova ala tenha sido erguida nos anos posteriores à crise de 1383/85 e ao advento da nova Dinastia, respondendo à utilização do Paço por parte do Rei de *Boa Memória*, repetidamente documentada⁷¹⁸ e ao desenvolvimento exponencial então sofrido pela Corte e que faria D. Duarte escrever, no *Leal Conselheiro*, que poderiam andar nela até 3000 pessoas⁷¹⁹. O ritmo seguido pela convocação de Cortes na cidade, por parte do monarca (1387, 1390, 1394/95, 1397, 1400), poderá, pois, constituir uma referência na edificação da nova ala palatina, aproximando-a, na verdade, da cronologia atestada para o portuense *Paço da Rolaçom*. E talvez não fosse alheia ao cuidado defensivo que a sua estrutura claramente denuncia, a *má memória* dos episódios recentes, que haviam trazido o inimigo castelhano às portas da cidade⁷²⁰. Não era, pois, ainda, esse o tempo certo

⁷¹⁴ Cfr. REAL, Manuel Luís, “A construção medieval no sítio da Sé”, *Monumentos*, 14, Lisboa, Março/2001, p. 16.

⁷¹⁵ Cfr. PINTO, A. Nunes, “Escavações na Alcáçova de Coimbra...”, p. 44.

⁷¹⁶ Veja-se *supra* nota 643.

⁷¹⁷ Cfr. SOUSA, Armindo de, “1325-1480”, pp. 490-494.

⁷¹⁸ Vejam-se *supra* notas 630 e 647.

⁷¹⁹ Veja-se *supra* nota 559.

⁷²⁰ De facto, D. Leonor Teles daria à luz a herdeira D. Beatriz, em 1372, num momento em que D. Fernando se encontrava ausente da cidade, em Santarém e em plena guerra com Castela, cujo Rei, Henrique II, se estabeleceu em Tentúgal e o conde D. Sancho, seu irmão, nos Paços de Santa Clara e, como escreveria Fernão Lopes, “Emtom teverom jeito de çercar a çidade salvo como quem poua de

para paços *civis*, realidade que o do Castelo de Leiria, em substituição desse outro, urbano, que erguera D. Dinis, muito provavelmente testemunhará⁷²¹. Mas nem por isso deixava de ser tempo para inovações e a *ala do albacar*, como o próprio Paço do Castelo leiriense, ter-se-á demarcado, possivelmente, até por razões topográficas (de galgar a diferença de cota que a separava da Alcáçova superior), da tradição medieval, que o Paço afonsino respeitaria, do duplo piso, térreo e sobradado⁷²²; e essa terá constituído também, decerto, razão de peso na conservação da base robusta e *militar*. Como quer que seja, não parece ter-se quedado aqui a intervenção do primeiro Rei de Avis na morada coimbrã dos seus antecessores. E talvez por esse lado se possam colher também outros elementos.

Com efeito, em inícios da década de 80, no decurso das obras de beneficiação do piso térreo da ala norte do palácio universitário, integrado na Faculdade de Direito, ao promover-se a comunicação com a infra-claustro dos *Gerais*, perfurando o que fora o poderoso embasamento da primitiva torre escolar, emergiria, incorporado na alvenaria, um belo capitel de pedra branca e cuidada decoração naturalista, fitomórfica, envolvendo a cesta, bem visível, claramente gótico. Outros dois, ao que parece idênticos, de menores dimensões, hoje desaparecidos, avultariam igualmente, entre os entulhos, durante a intervenção de 1979/87 levada a cabo no *Jardim da Capela*⁷²³. Aí se localizaria também uma cuidada base, ornada de moldura, que não custa relacionar com o primeiro capitel (ou com outros, de idêntica feitura, que

caminho” (cfr. *Crónica do Senhor Rei Dom Fernando...*, p. 190). Por seu turno, vencida a *crise*, D. João I andaria em guerra com Castela quase ininterruptamente até 1411.

⁷²¹ Na verdade, Ernesto KORRODI chamaria repetidamente a atenção para a patente ineficácia dos sistemas defensivos do Paço da Alcáçova de Leiria, designando-o mesmo “belo espécime de construção civil, que assim o chamamos com toda a propriedade por carecer em absoluto de meios de defesa” (“A Alcáçova do Castelo de Leiria e sua significação social e política”, *Boletim da Academia Nacional de Belas Artes*, XIII, Lisboa, 1944, pp. 15-19). Parece-nos, porém, não suscitar dúvidas (e revestir, por conseguinte, uma incontornável significação) a existência de uma opção consciente pela construção de um paço castrense, ao arripio do que promovera D. Dinis, integrando mesmo na residência (sem o destruir) o primitivo caminho de ronda da muralha [cfr. GOMES, Saul António, *Introdução à história do Castelo de Leiria*, Leiria, Câmara Municipal (col. “Cidade de Leiria”, nº 1), p. 15].

⁷²² Cfr. SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses...*, p. 121.

⁷²³ Devemos estas informações ao Doutor A. Nunes Pinto, a quem aqui agradecemos. O capitel de maiores dimensões encontra-se hoje colocado na escada



Capitel localizado na década de 1980, durante as obras de ligação do piso térreo da ala norte do Paço ao claustro dos *Gerais*.




Base da coluna exumada durante as escavações de 1979/87 no *Jardim da Capela*.

de serviço da Biblioteca Joanina. Quanto ao par de menores dimensões, já não nos foi possível conhecê-lo.

certamente existiriam), com cujas dimensões se concilia; como não custa relacionar com ele(s) o fuste calcário de coluna — a bem dizer, de *colunelo* —, localizado no decurso da *sondagem E2*, servindo de degrau à escada que, decerto na campanha manuelina, cortara o corredor do adarve do cubelo norte da antiga porta-forte, afim de outro que subsiste ainda no espólio produzido pela escavação do *Jardim da Capela*⁷²⁴. No que respeita ao capi-



Fuste de coluna utilizado como degrau de escada, localizado no interior do corredor do adarve do cubelo norte da porta-forte.



Fustes de coluna localizados nas escavações de 1979/87 no *Jardim da Capela*.

⁷²⁴ Cfr. CATARINO, H., *Intervenção Arqueológica... (campanha 1/2000)*, p. 36, onde este elemento surge interpretado como “fuste de coluna, provavelmente romano”, opinião de que as circunstâncias acima expostas nos obrigam a divergir. Veja-se *supra* nota 52. No que respeita à relação estabelecida, observa-se que os fustes de colunelo, monolíticos, apresentam um diâmetro de c. 0,22 m, enquanto a base, com 0,41 m de lado, ostenta na gola um diâmetro de 0,26 m, o suficiente para ressaltar 0,02 m em relação ao fuste. Quanto ao capitel, um pouco mutilado na parte inferior, apresenta uma altura de c. 0,47 m, para uma largura, no ábaco, de 0,41 m e um diâmetro de base de c. 0,22 m, tendo sido quebrado o colarinho.



Capitel de coluna da Igreja de Santa Maria de Sintra.

tel (sobrevivente), o naturalismo da sua modelação, elegante mas contido, tanto quanto a visibilidade plástica da cesta, avultando sob o discreto ornato, aproximam-no de outros exemplares, como os que se observam em Santa Maria de Sintra, expoente do patamar arquitectónico e decorativo “imediatamente anterior à escola batalhina”⁷²⁵; na Matriz da Lourinhã, iniciativa de D. Lourenço Vicente, arcebispo de Braga e datável de 1397; na Igreja da Pena do Paço de Leiria, edificada por D. João I e atribuída a Afonso Domingues ou a gente da sua companhia e, de um modo geral, na estética protagonizada por este mestre, que conduziria o estaleiro da Batalha entre 1388 e a sua morte, em

⁷²⁵ DIAS, P., *A Arquitectura Gótica Portuguesa*, pp. 103 (cfr. “Igreja de Santa Maria de Sintra”, *Boletim da Direcção Geral dos Edifícios Nacionais*, nº 18, Lisboa, Dezembro/1939, pp. 7-11).



Capitel de coluna da igreja matriz da Lourinhã

1402, facto que, com o advento da direcção de Huguet, propiciaria a adesão ao *gótico final*⁷²⁶. Neste contexto, pois, talvez não se ande longe da verdade ao presumir a edificação da *ala do albacar* na década de 90 do século de Trezentos, a da consecutiva reunião de Cortes e da intensa utilização do Paço por parte do monarca. Com a chegada de Huguet, como já foi notado (senão na sua origem) um outro gótico se desenha: um *modo novo*, assumido como afirmação política de alcance internacional — e que a obra da Batalha, por fim, completamente consubs-

⁷²⁶ Cfr. “Igreja Matriz da Lourinhã”, *Boletim da Direcção Geral dos Edifícios Nacionais*, nº 16, Lisboa, Junho/1939, pp. 9-11; DIAS, P., *História da Arte em Portugal*, vol. 4, *O Gótico*, pp. 56-57; *idem*, *A Arquitectura Gótica Portuguesa*, p. 121; SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses...*, pp. 120-122 e 208; PEREIRA, Paulo, “A arquitectura (1250-1450)”, PEREIRA, Paulo (dir.), *História da Arte Portuguesa*, vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1995, pp. 398, 404-406 e 425-426 e *idem*, “As grandes edificações (1450-1530)”, *ibidem*, vol. II, 1995 pp. 20-21.

tanciará⁷²⁷. É antes dessa *história* que estará a história da remodelação joanina do Paço Real de Coimbra. Muito importaria, por conseguinte, poder delimitar a origem de semelhantes elementos arquitectónicos: o capitel subsistente e os outros dois, menores, desaparecidos, o(s) fustes(s) e a base de coluna (ou, mais propriamente, também de colunelo). O que talvez não seja, em fim de contas, completamente impraticável.




Varanda do Paço de Leiria.



Varanda do Paço de Porto de Mós.

Com efeito, ambos os locais onde se verificou o seu achamento — o novo acesso organizado entre o piso térreo do

⁷²⁷ PEREIRA, P., “A arquitectura (1250-1450)”, p. 407.



Portal com colunelos do Paço de Leiria.

sector norte do Paço e a infra-claustra dos *Gerai*s (no caso do capitel maior) e o *Jardim da Capela*, cultivado nos escombros do antigo *albacar* (no que respeita ao par de capiteis perdido, à base e ao segundo fuste), encontram-se, não somente relativamente próximos, como sobre o trecho poente do primitivo recinto fortificado, sendo a sua desmontagem (como a do fuste de coluna usado na *escada do cubelo*) inquestionável produto das reformas levadas a cabo no período *manuelino*, que desmantelariam a primitiva Capela, a *ala do albacar* e, entre outras, alterariam a configuração do sector, a ocidente da nova *Sala* e onde então se situariam (também) os *apostos da Rainha*. Certo, porém é que a edificação do paço castrense de Leiria, mau grado o seu ostensivo carácter militar, não deixaria de propor uma relação renovada com o exterior, traduzida na proliferação das aberturas, nos andares altos e, em particular, na belíssima varanda, aberta ao

exterior, com a sua esbelta arcaria pousando em duplas colunas com os respectivos capiteis, “modelo único”, como já foi chamado e “de escassa repercussão”⁷²⁸, a que respondem, nas torres que a enquadram, outras, menores e desiguais⁷²⁹. Pelos meados do século XV, todavia, o tema ressurgiria (torres incluídas), mesmo que em mais modesta escala, no Paço acastelado de Porto de Mós, obra de D. Afonso, conde de Ourém e marquês de Valença, primogénito do Duque de Bragança e, por conseguinte, neto, a um tempo, de D. João I e de D. Nuno Álvares Pereira, em obras empreendidas, ao que tudo indica, após 1449⁷³⁰. Por outro lado, é ainda no Paço de Leiria — *Paço Real da Alcáçova*, também —, que se assiste, ainda antes da *revolução de Huguet*, à introdução de uma arquitectura áulica (mais) refinada, expressa na referida *loggia*, na igreja real de Nossa Senhora da Pena e em portais decorados de colunelos com respectivos (pequenos) capiteis. Por outro lado, ainda, a documentação manuelina refere a existência, nos aposentos da soberana, de uma *varamda da senhora Rainha*⁷³¹. Não será, pois, talvez, exagerado, imaginar que, à ampliação do Paço, traduzida na edificação da *ala do albacar*, tivesse correspondido uma operação de amenização do seu carácter fortificado, expressa na organização, a uma cota elevada e, desse modo, não comprometedora da eficácia de uma eventual defesa, de algumas aberturas (ilustradas, ver-se-á, noutros locais), propiciadoras de luz e de contacto com o exterior, entre as quais, no tramo ocidental da muralha, a montante da Capela, de uma *varanda*, a cuja *loggia* pertenceria (com outros) o capitel exumado justamente no interior do velho pano mural, em zona fortemente intervencionada tanto na obra manuelina como na campanha seiscentista de reforma dos *Gerai*s — varanda essa, pois, que serviria de precedente à sua sucessora quinhentista, concebida no âmbito de uma intervenção de *aggiornamento* da velha moradia real, porventura mais vasta, como indicia a emergência, entre o espólio desvendado pela *sondagem A1*, de fragmentos cerâmicos de pavimento, recortados, de formas

⁷²⁸ PEREIRA, P., “As grandes edificações (1450-1530)”, p. 20.

⁷²⁹ Cfr. SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses...*, pp. 120-121.

⁷³⁰ Cfr. *idem*, *ibidem*, p. 154.

⁷³¹ Cfr. VITERBO, S, *Dicionário...*, vol. II, p. 321.



Ladrilhos de pavimento localizados no decurso da *Sondagem A1*.

variadas, esmaltados de verde e castanho (análogos a outros, verdes, castanhos e amarelos exumados no decurso dos trabalhos de restauro do próprio Paço de Leiria⁷³²); e à qual, certamente, corresponderá também o avental, de maiores dimensões que o *afonsino*, desvendado na *sondagem G1*, onde iluminaria, sobre a nave central, o antigo coro. E pode ser que dessa intervenção tivessem quedado ainda outros vestígios.

* * *


De facto, não passaria despercebido a Robert Smith ter sido a Biblioteca Joanina “construída em parte sobre restos do antigo paço real de Manuel I”⁷³³. A essa conclusão fora levado, certamente, pela verificação, curiosamente solitária, da subsistência, nas infra-estruturas da Casa da Livraria, de uma escada com guarda de pedra moldurada, com pequeno ornato ressaltado transversal, claramente gótica; de uma outra, de

⁷³² Encontram-se hoje incorporados no MNMC, com o n.º de inv.º C-2281 (cfr. KORRODI, E., “A Alcáçova do Castelo de Leiria...”, pp. 16-17 e SILVA, J. C. Vieira da Silva, *Paços Medievais Portugueses...*, p. 121). Os ladrilhos exumados nas escavações do Paço de Coimbra apresentam, aliás, flagrante semelhança com certas peças utilizadas no tapete *alicatado* da Capela do Paço de Sintra [vejam-se as conclusões de J. C. Vieira da Silva sobre esse pavimento (ob. cit., pp. 206-207) e MECO, José, *O Azulejo em Portugal*, Lisboa, Publicações Alfa, 1989, p. 35]. Korrodi chama também a atenção para a realização de tectos de alfarje na obra joanina de Leiria, a par dos pavimentos de mosaico mudejares, situação que não custa a aceitar tenha igualmente ocorrido em Coimbra, nomeadamente na Capela, após o seu alteamento.

⁷³³ AAFCG, Legado Robert C. Smith, *Coimbra – anotações manuscritas e dactilografadas*, s. n.º.



Ladrilhos de pavimento recolhidos durante as intervenções no Paço do Castelo de Leiria (MNMC).



Aventil de janela reconhecido na *Sondagem G1*.

caracol, ambas ligando o piso térreo ao intermédio; enfim, dos restos abobadados das antigas *enxovias*. Com efeito, aí se localizara o cárcere académico até 1832, quando cessara a jurisdição privativa do conservador da Universidade sobre lentes,



Escada principal do piso térreo da *Biblioteca Joanina* (vista geral e pormenor).


estudantes e *familiares*⁷³⁴. A partir de então, como escreveria, em 1879, a princesa Ratazzi, no seu *Portugal à vol d'oiseau* — “a voo de pássara” lhe chamaria Camilo, sibilino —, entregues os escolares incriminados à justiça cível, não seria mais que um depósito de livros anexo à Biblioteca superior⁷³⁵, que, em conformidade, iniciaria as necessárias obras de adaptação nas velhas celas, praticando, reportaria o reitor visconde de Villa-Maior, “do modo possível uma comunicação directa para ellas, pela parte exterior do edificio do lado do norte” e procurando adaptá-las “ao seu novo e tão diverso destino, quanto o per-

mittiam as condições pouco favoraveis de taes casas”⁷³⁶. Não fora essa, todavia, a função cometida a semelhante espaço quando, sobre ele, em 1717, se edificou a nova biblioteca. A instalação nessas dependências da prisão universitária havia resultado de uma petição endereçada ao marquês de Pombal, em 3 de Setembro de 1773, pelo reformador-reitor D. Francisco de Lemos, sobre a “necessidade que há de mudar-se a Cadeia do lugar onde está para as casas que ficam por baixo da actual Livraria”, invocando “ser indecente semelhante casa tanto á face dos concursos e funcções académicas, [como] por ser necessaria

⁷³⁴ Cfr. VILLA-MAIOR, Visconde de, *Exposição Succinta...*, pp. 485-486.

⁷³⁵ Cfr. VILHENA, João Jardim de, *Coimbra vista e apreciada pelos estrangeiros*, Coimbra, Coimbra Editora, vol. I, 1945, p. 86.

⁷³⁶ Cfr. *Exposição Succinta...*, p. 486. As obras devem ter decorrido após 1855, pois, na verdade, é somente nesse ano, em 12 de Julho, que se verifica o encerramento da cadeia universitária, com a transferência dos presos para o antigo Colégio de S. Boaventura (cfr. BANDEIRA, J. Ramos, *Universidade de Coimbra*, vol. I, p. 146).



Escada principal do Paço de Sintra (des. da Rainha D. Amélia de Orléans para o livro *O Paço de Sintra* do Conde de Sabugosa).

para se guardarem e se recolherem as alfaias e moveis da sala e aulas, e fazer muito mau arrançamento e serventia⁷³⁷. Na verdade, organismos corporativos, dotados de foro próprio, as universidades deviam possuir, em consequência, conservador e prisão privativos. A de Valladolid havia-a construído no último quartel do século XVI, junto ao *geral* de Cânones, no extremo direito da fachada principal⁷³⁸ e a de Coimbra, na obediência dos *Estatutos*⁷³⁹, organizá-la-ia em 1593⁷⁴⁰, tudo indica que já sob a

⁷³⁷ Cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, vol. III, p. 507
⁷³⁸ Cfr. REDONDO CANTERO, María José, “El edificio de la Universidad durante los siglos XVII y XVIII”, *Historia de la Universidad de Valladolid*, Salamanca, Universidad de Valladolid, 1989, vol. II, p. 661.

⁷³⁹ O tema do cárcere universitário emergiria, pela primeira vez, nos Estatutos filipinos (cfr. *Estatutos da Universidade de Coimbra, confirmados por el-Rey Dom Phelippe primeiro deste nome, nosso senhor, em o anno de 1591*, Coimbra, por António de Barreira, 1593, Livro II, título LIII, fl. 67), ressurgindo nos de 1612 (confirmados por D. João IV em 1653), os chamados *Estatutos Velhos*, onde constitui o título LIII [cfr. *Estatutos da Universidade de Coimbra (1653)*, ed. facsimilada, Coimbra, Por Ordem da Universidade, col. “Acta Universitatis Conimbrigensis”, 1987, pp. 133-134], reproduzindo sem alterações o texto exarado nos estatutos anteriores. Mas a verdade é que tal consagração corresponderia a um desejo de há muito acalentado. Com efeito, já em 13.07.1541, o reitor Fr. Bernardo da Cruz se referia ao assunto em carta a D. João III em que, do mesmo passo que propõe soluções para o problema (fora do Paço Real), afirma: “tambem me parece que para ser esta obra desta tam insine vniuersidade perfeita deuem ter carcel por si. E seu carcereiro como se vsa nas outras unjversidades. E cesaria o agrauo dos estudantes de serem metidos em companhia de negros pesoas limpas e que as vezes serão alj metidos mais por auerem hum espanto que por graues culpas” (BRANDÃO, M., *Alguns documentos...*, p. 82).

Sala dos Capelos, onde se reconhece a sua presença em inícios do século XVII⁷⁴¹. E é a essa situação que o marquês reage, aceitando o repto do reformador e afirmando, em 5 de Outubro de 1773: “Pelo que respeita a se remover a Cadeya para as Cazas inferiores á Livraria, tanto se ajusta á boa razão que já esta mudança deveria estar feita; por não haver coisa mais ridicula do que apresentar-se no vestibulo do bello Sallão da Universidade huma indigna e tão sordida enxovia. Feita pois esta mudança, poderá V. S.^a aplicar a antiga prizão para aquelle uzo que lhe parecer mais decente e proprio”⁷⁴².

A transferência dos detidos para as *novas* instalações obrigaria a obras de adaptação, solicitadas em 1782, conforme consta de uma memória sobre as *percizoens indispensavelm.e necess.*^{as} redigida em 7 de Abril pelo administrador Bernardo

⁷⁴⁰ A mais remota referência documental a obras na prisão universitária que pudémos localizar é, com efeito, a que se refere, em 1593, à “folha que se fez hoie 15. de maio aos officiais que trabalharam na obra da cadea e paços” (AUC, Universidade de Coimbra, *Agência, Contas dos Agentes da Universidade, 1593-1614*, s. n.º). Tendo, porém, o cárcere sido estabelecido nos Estatutos impressos no ano anterior, tudo indica que se trate efectivamente da organização da cadeia.

⁷⁴¹ De facto, na década de 30 é absolutamente pacífico, como se verá, estar a cadeia instalada sob a *Sala dos Capelos*. Para o século XVII, as mais remotas referências são as que publicou Manuel Lopes de ALMEIDA, referentes a “obras dos geraes e grades da entrada do terejo e cadea e mais cousas necesarjas”, em 13.09.1607 e à construção de “hua parede p^a fortificar a cadea pella bamda do palhejo”, em 19.05.1609 (cfr. “Artes e officios em documentos da Universidade”, *Arquivo de Bibliografia Portuguesa*, Ano XVI, n.º 61-62, Coimbra, 1971, pp. 89 e 98). Em 10.01.1748 afirma-se que “som.¹⁶ constava de duas pequenas logeas nos baixos da Salla dos actos, que recebem pouco ar, e pouca luz” e é também então que começa a reflectir-se sobre a necessidade de reformar o cárcere universitário com eventual mudança de local (TT, Mesa da Consciência e Ordens, *Universidade de Coimbra*, Maço 60, doc. n.º 5). A este assunto, que se relaciona com a utilização do piso térreo após o estabelecimento no Paço Real da Universidade, se voltará em devido tempo. Mas valerá a pena, desde já, registar os esclarecimentos que, sobre a estrutura e concreta localização dessa repartição escolar, fornece um documento de 10.01.1824 (requerimento ao prelado universitário do recebedor das obras): “III.^{mo} e Ex.^{mo} Senhor: Diz João Carlos Per.^a Montenegro Recebedor das Obras d'esta Uniuersid.^e, q. he Escriuam dellas e G.^{da} do Armazem, q. sendo ate a Reforma dos estudos a Cadea dos prezos e Casa do carcereiro debaixo dos Paços das Escollas juncto a Torre dos Sinos o Ex.^{mo} Snr. Reformador R.^{or} nam só mudou a Cadea p.^a o local actual, mas tambem as cavalharices do Estado Reytoral ahi pegadas p.^a o Local onde se achão, e distribuirão aquelles Locaes a saber: Ao Sineiro a Caza do Carcereiro, com huma grande Salla ate então chamada Enxovia, a Caza dos prezos para Armazem de ferros, ferrages, e ferramentas e Caza de Conferencias da Obra e a Caza do Oratorio p.^a a Escripuração, e Cartorio e as Cavalharices de Armazem de madeiras, escadas e outros utencílios; E depois de paradas as Obras geraes removida a Engenhr.^a, e a grande Escripuração, se deo ao Mestre das Obras Manoel Alves Macanboa a dita Caza do Oratorio p.^a nella dezenhar os riscos, do qual pasou p.^a o M.^o Ant.^o Bap.^{ta} falescido em 6 do cor.¹⁶ Jan.¹⁰; e como a d.^a Caza se faz nr.^a p.^a Cartorio seguro, e independente das entradas, estadas, e sahidas do Armazem, e d.^{as} conferencias p.^o tt.^o, P. a V. Ex.^a seja servido mandar q. no cazo de nam continuar a Caza do risco sirva a d.^a p.^a Escripuração e Cartorio” (AUC, Universidade de Coimbra, *Obras, Obras – Documentos Diversos – sécs. XVII-XIX*, s. n.º).

⁷⁴² ALMEIDA, Manuel Lopes de, *Documentos da Reforma Pombalina*, Coimbra, Por Ordem da Universidade de Coimbra, col. “Universitatis Conimbrigensis Studia ac Regesta”, vol. I (1771-1782), 1937, p. 103.



Escada de caracol entre o andar intermédio e o terreo da Biblioteca Joanina.



Aspecto do corredor dos segredos.

Correia de Azevedo Morato: a organização de “Duas ou tres cazas de segredo nos citios q. se acharem mais convenientes p^a os fins a q. se destinão”; a colocação de “algumas grades em diversos portaes p.^a evitar m.^{tas} dezordens q. pela falta dellas sucedem com escandalo na d^a cadêa, das quaes huma devia necessa.^{te} ser de ferro, e as outras bastarião ser de páo”; enfim, a construção de “Duas latrinas p.^a o expediente da cadêa, nos citios mais convenientes, huma no plano terreo, outra no de sima, cuja obra he de pouca despeza”⁷⁴³. Dois anos passados, contudo, em 4 de Novembro de 1784, queixavam-se os presos das *Cadeias desta Universidade* ao prelado académico, o *principal* Mendonça, de que “as Enxovias das mesmas são tão humidas, e frias, que cauzão gravissimas molestias, a qualquer que lá estiver, por




Aspecto do acesso a um dos segredos.

pouco tempo que seja”⁷⁴⁴. E terá sido, por certo, em face desta situação que, em Julho de 1819, D. Francisco de Lemos, de novo reitor, ordena que “O Architecto José do Couto passe sem demora á Cadea da Universidade, e tirando della o risco, m’o faça logo presente, para eu dar as providencias necessarias sobre o seu conserto, e melhoramento”⁷⁴⁵. A planta existe ainda e mostra, no

⁷⁴³ AUC, Universidade de Coimbra, *Cadeia – Capela da Cadeia – Obras, 1645-1880*, s. n.º.


⁷⁴⁴ AUC, Universidade de Coimbra, *Obras – Documentos Diversos – séc. XVII-XIX*, s. n.º.

⁷⁴⁵ Cfr. TRINDADE, Luísa, “José do Couto, architecto titular da Universidade de Coimbra”, *A Universidade e a Arte, 1290-1990*, Actas, Coimbra, 1993, p. 68 e ANACLETO, Regina, “O architecto José do Couto em terras da Beira”, *II Congresso Internacional do Barroco*, Actas, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2001 (no prelo), doc. 2.




Planta da cadeia universitária (José do Couto, 1819, MNMC).

sector poente do andar térreo da Casa da Livraria, adjacentes à *loige da entrada*, da qual parte a escada *manuelina*, duas *emxovias* comunicantes (a última provida de latrina), servida a primeira pela escada de caracol que, dando-lhe acesso, o dava também, em cota superior, ao *corredor do segredo*, com duas celas cegas e, no topo daquele, a respectiva latrina, no plano de *sima*, conforme estipulara, em 1782, a *memória* do administrador⁷⁴⁶. As providências e melhoramentos introduzidos pelo reformador, que cessaria funções dois anos depois, em circunstâncias controversas, parecem ter-se limitado, a fazer fé no desenho e à luz do que hoje existe, a obstruir a comunicação entre a primeira *emxovia* e a *loige da entrada*, que dava acesso, a nascente e norte, a um conjunto de *loiges vagas*, desse modo reduzindo a prisão académica à serventia única fornecida pela escada de caracol a partir do piso superior e, talvez, a aceder ao



Planta conjectural da cadeia do Paço Real (des. José Luís Madeira).

⁷⁴⁶ MNMC, inv.º D.A. 28.



Vista de Coimbra por Hæfnagel (porm.).

pedido de “taburnoz levantados do cham, tres palmos, para porem as suas camas, e huns estrádos para os péz; assim como huma janella, ou portas para ella, da mesma enxovia, q pellas não ter, de noute, e dia está aberta, entrando o ar, q.º cauza damno aos ditos prezos”, por eles formulado em 84 no requerimento endereçado ao *principal Mendonça*⁷⁴⁷. O que, porém, revestirá, certamente, maior interesse, é o facto de o mesmo D. Francisco

⁷⁴⁷ Veja-se *supra* nota 744. Na verdade, a instalação da cadeia no piso térreo da Biblioteca parece ter sido demorada. Em 15.02.1787 oficiava o carcereiro ao reitor que “requerendo em outro tempo, a segurança da Cadeya, pelo pouco q. estava de segura, foi V. Ex.ª servido mandar q o D.º Vice Conservador procedesse, e mandasse com a breved.º possível, reedificar e por com toda a segurança a dª Cadeia. Com eff.º fizeram-se algumas obras; porem não de todo completas, e esta a Cadeia na forma antiga; e porq.º não tem a segurança necessaria, e pelos presos que tem, se vê obrigado a vigiar algumas noutes, e a não dormir, requer a V. Ex.ª mande que o Admenistrador, ou quem bem lhe parecer, mande completar as obras com toda a brevidade, e fazerse as mais que necessarias forem”. De facto, em virtude da exiguidade do espaço face ao número de presos, a cadeia ocuparia não somente o piso baixo, mas também o intermédio, como se infere da especificação que, à margem, faz o carcereiro, de que “a parede devizoria das cazas por sima da inxovia não passam do forro, q as taes cazas tem por sima; do forro pª a abobeda, q serve de pavim.¹⁰ á Livraria, he tudo vão, de sorte q tirando huma taboa do dº forro podem vadear toda a cadêa, e arrancando outra em qualquer parte podem fugir os prezos; esta Cadêa não teve principio pª ella, mas sim erão cazas pª Lentas; pela reforma he q forão os prezos pª ellas”. Por seu turno, um inventário dos móveis e alfais existentes no cárcere mostra também que os instrumentos de disciplina eram poucos e estavam decrépitos, sem cadeados, etc., há muito devendo ter sido retirados de uso, mas, sobretudo, permite reconstituir a antiga repartição, dividida em capela (onde tudo é paupérrimo), cadeia propriamente dita, casa da audiência (onde o mobiliário, austero — bancos e bancas, cadeira de espaldar com armas reais e *de Minerva*, escrivaninha de latão, etc. — tinha, apesar de tudo, alguma dignidade, e casa imediata à da audiência. Encontrando-se as *enxovias* e *segredos* a poente da *loige da entrada* e as restantes celas no andar superior (repartidas por tabiques), a capela, casa da audiência e casa imediata a esta deveriam corresponder às *loiges vagas* da planta de José do Couto, por bizarra que pareça tal designação, sendo a área mais descaracterizada pela intervenção de 1855 e pelas que se lhe seguiram até à de 1974 (cfr. AUC, Universidade de Coimbra, *Cadeia – Capela da Cadeia – Obras, 1645-1880*, s. nº e *supra* nota 29).



Vista de Coimbra por Pier Maria Baldi (porm.).

de Lemos, na sua petição de 1773, sobre a mudança da cadeia para “as casas que ficam por baixo da actual Livraria”, referir expressamente que “as quaes só podem servir para este fim, e para elle confere a tradição, que aqui há, foram feitas”⁷⁴⁸.

Efectivamente, a mera observação da planta de José do Couto permite reconhecer uma flagrante ausência de uniformidade na espessura mural do alçado poente, a qual, associada ao desnível de cota entre a zona dos *segredos* e a das *enxovias* — o “plano terreo” e o “de sima”, referidos na memória de 1782 —, visível na própria implantação da escada de caracol, indicia claramente a incorporação, no edificio da Livraria, de uma qualquer préexistência. Outro tanto se diga do sistema de cobertura da área dos *segredos*, em abóbada de berço (enquanto nas *enxovias* e restantes *loiges* se ostentam abobadilhas de tijolo, afins da grande abóbada que cobre a sala *hipóstila* intermédia da antiga Biblioteca). Só assim se compreende, aliás, a menção feita pelo reitor Lemos, sobre um edificio realizado meio século atrás (mas a propósito dessas dependências), a respeito de um destino que *para ele confere a tradição, que aqui há, foram feitas*, sendo certo que havia praticamente dois séculos (quase desde a transferência da Universidade) que o cárcere académico se encontrava sob a *Sala dos Capelos*, lugar primeiro, de resto, da sua implantação. A tradição de ser o estranho recinto uma velha

⁷⁴⁸ Veja-se *supra* nota 737.

prisão só poderia, pois, remontar ao período em que o edifício servira de residência régia, a dois séculos e meio ou três séculos atrás. E com ela se deverá relacionar o abundante conjunto de referências que conserva a documentação universitária setecentista, anterior à transferência da cadeia, a uma enigmática *cozinha da Livraria*⁷⁴⁹. Talvez seja, pois, essa estrutura — o cárcere e respectiva cozinha — que documenta a referida vista gravada por Høefnagel, cerca de 1599, ao figurar, junto ao ângulo sudocidental do palácio escolar — o “Palácio real, onde se encontram as escolas públicas” —, mas em plano inferior, um pequeno edifício de planta quadrangular, coberto por telhado de duas águas e provido de alta chaminé⁷⁵⁰ e que se afigura poder ainda reconhecer-se, setenta anos mais tarde, a despeito da inversão de implantação do telhado, no belo panorama de Pier Maria Baldi⁷⁵¹. Como talvez lhe diga respeito a referência a “huas cazas q. estão junto aos Asouges defronte da Portaria de s.^{to} An.^{to}”, referidas em documentos da fazenda universitária, em 1668 e onde então vivia “M.^a de Araujo uiuua de M.^{el} pr.^a g.^{da} q.

fora das escollas”⁷⁵². A ela pertenceriam os *segredos* (amputados, tudo indica, na construção da Livraria), bem como o primeiro segmento da *escada central*, que, prolongado em ângulo recto, ligaria a *loige da entrada* ao andar médio e, não molestando os pilares centrais que sustentam o piso (imediatamente) superior da Biblioteca, quedaria incólume, ao erguer-se esta, decerto por critérios de estrita economia (como elemento de ligação a uma área subalterna, destinada, por certo, a utilizações não especificadas, como sugere o uso recorrente do apodo *loige vaga* ainda na planta oitocentista⁷⁵³) e que, tudo faz crer, seria então um elemento externo, como indica o discreto cuidado da sua feitura, bem como essa outra, de caracol, que, internamente, faria então a comunicação entre os *segredos*, no piso térreo, e a morada do carcereiro, que ocupava, tudo leva a crer, o piso superior. Desconhecedor, como não poderia deixar de ser, da existência de um passado mais remoto para o Paço coimbrão (ao menos em termos materiais), além do que fora revelado, em inícios do século, por Sousa Viterbo, ao dar a conhecer os

⁷⁴⁹ Cfr. AUC, Universidade de Coimbra, Obras, *Documentos Diversos. Biblioteca – obras; Porta Férrea, etc., séc. XVII-XIX*, s. n.º (férias referentes à “cozinha das cazas da livraria da Und.”), começadas a 28.03.1738 e concluídas a 03.11).

⁷⁵⁰ Veja-se *supra* nota 669.

⁷⁵¹ BML, *Med. Palat. 123^l*, fl. 142 bis. Cfr. MADAHIL, A. G. da Rocha, *Colecção de Gravuras...*, p. 3. Destinado a ilustrar o relato do conde Lorenzo Magalotti sobre a viagem a Espanha, Portugal, Inglaterra e França do Grão-Duque herdeiro da Toscana, Cosme de Médicis, filho de Fernando II, empreendida em 1669, o desenho de Baldi seria objecto de um interessante estudo (incluindo o ponto de observação) por parte de António de VASCONCELOS (cfr. *A Sé Velha de Coimbra...*, pp. 165-184). Contudo, inestimável como é e sendo, fora de dúvidas, “a mais antiga vista autêntica de Coimbra que se conhece” (a de Høefnagel é por demais esquemática e deformada), talvez o esplêndido desenho não seja tão *consciencioso* e *exacto* como, no entusiasmo da descoberta (revelada por Guido Battelli) e a despeito da sua arguta análise, o historiador presumiria. De facto, a comitiva florentina chegaria à cidade a meio do dia 22 de Fevereiro, permanecendo durante o dia 23 e partindo a 24, pela Mealhada, com destino ao Porto [cfr. SANCHEZ RIVERO, Angel e MARIUTTI DE SANCHEZ RIVERO, Angela (ed. e not.), *Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal (1668-1669)*, Madrid, Sucessores de Rivadeneyra, s.d., pp. XXX-XXXI e 314-321]. Mesmo que se aplicasse a tempo inteiro na feitura do desenho, Baldi disporia, por certo, de menos de dois dias de luz para todo o trabalho, aliás de extrema minúcia. Ocupou-se, pois, decerto, a fazer os esboços e tirar os apontamentos fundamentais, reservando a composição geral e o acabamento para as (longas) etapas intermédias entre os pontos relevantes da viagem. E esse método seria responsável por amplas deformações de perspectiva, como a que se observa na relação entre o Paço das Escolas, o Paço Episcopal e a Sé, por verdadeiros enigmas (como o edifício que se encontra a sul da catedral) e por uma óbvia estandardização dos edifícios menores, *casario*, de que apenas a visão de conjunto lhe interessava e entre os quais, evidentemente, estaria o pequeno corpo da cadeia, onde, na sua óptica, seria verdadeiramente irrelevante a real estrutura do telhado. Certo é que, face ao carácter sumário da gravura de Høefnagel, não é hoje possível saber-se qual dos dois teria sido mais respeitador da verdade.

⁷⁵² AUC, Universidade de Coimbra, *Fazenda da Universidade, Acordãos da Junta da Fazenda, 1638-1672, Livro dos Assentos e Acordos, 1648-1649*, fl. 180v.

⁷⁵³ Deve, porém, notar-se que a planta apresenta, no verso, a indicação a lápis: “Projecto q não teve efeito mandado fazer p.^{lo} Sr. Bispo coando Reitor”. Este facto poderá explicar o enigma da estranha e sistemática menção a *loiges vagas*, excepção feita às *enxovias* e aos *segredos* e a ausência de referências à capela e sala de audiências (onde eram efectuados os julgamentos), inerentes à cadeia universitária (veja-se *supra* nota 747), possuindo já o antigo cárcere, sob a *Sala dos Capelos*, uma pequena capela (veja-se *supra* nota 741). Todavia, a designação que o risco ostenta (“Planta baixa da Cadeia da univercid.^e Andar terreo”), que faz inferir a existência de uma segunda planta referente ao piso (intermédio) superior, bem como a referência, entre as dependências localizadas a nascente da escada central a um “lucal das comuas da Livraria e familia” e, bem assim, o facto de se cortar a ligação existente entre a primeira *enxovia* e a *loige da antrada*, ficando a prisão acessível somente pelo andar superior, fazem crer que o projecto de D. Francisco de Lemos passava pela repartição de ambos os pisos entre a Biblioteca e a prisão, devolvendo à Livraria parte do uso do espaço inferior às salas nobres que lhe fora sonogado, como se depreende da afirmação do carcereiro, em 1787, em referência, justamente, ao piso intermédio, de que “esta Cadêa não teve principio p.^a ella, mas sim erão cazas p.^a Lentas; pela reforma he q forão os prezos p.^a ellas”. O primeiro andar ficaria, pois, dividido entre dependências para uso da Livraria e *família*, com acesso pela escada lateral ainda existente a norte das salas principais — e que substituíra, ao construir-se, no século XVII, a *casa do camarim* da Capela, a primitiva escada de acesso à *Pedreira*, sendo depois incorporada na lógica funcional da Biblioteca (veja-se *supra* nota 43) — e cadeia, o mesmo sucedendo com o piso térreo, a que o ligava, no sector da Biblioteca, a escada central, possuindo ainda comunicação com o exterior através da *loige da entrada*. Quanto à prisão, ocupando parte do andar intermédio e do inferior (com acesso interno pela escada de caracol), teria a sua serventia prevista, seguramente, a partir do *Jardim da Capela* (onde, aliás, em 1818 decorreriam algumas importantes obras), como, de resto, se faria mais tarde, ao serem as suas instalações entregues à posse da Biblioteca, como refere o visconde de Villa-Maior, ao informar que “Praticou-se do modo possível uma comunicação directa para ellas, pela parte exterior do edificio do lado do norte” (*Exposição succinta...*, p. 486). Estes os elementos que, completando a

documentos fundamentais respeitantes à campanha de Marcos Pires⁷⁵⁴, não poderia Robert Smith presumir mais do que haver sido a Biblioteca Joanina “construída em parte sobre restos do antigo paço real de Manuel I”⁷⁵⁵. Seria, porém, exactamente assim?

É certo que, ante a singeleza, mesmo que cuidada, da escada (hoje) central, não é fácil concluir com rigor a sua datação. Mais poucos elementos fornecem ainda, decerto, os antigos *segredos* e a própria escada de caracol, de austera arquitectura. Contudo, numa campanha abruptamente interrompida pela morte, quase seguida, do Rei encomendante e do mestre construtor, como seria a manuelina e onde tantos e vultuosos elementos ficariam por terminar, não pode deixar de provocar estranheza o cuidado cronológico posto na edificação de um cárcere, cuja existência, em período de *civilização* da Corte, em nenhum outro paço régio de iniciativa do *Venturoso* parece estar documentada. Pelo contrário, é nos palácios medievais fortificados que, a par das torres do tesouro e dos arquivos, se reconhece a existência de prisões — tal como é com D. Dinis que, entre os funcionários áulicos, se distinguem os *algozes*⁷⁵⁶. Por outro lado, é apenas tardiamente que se assiste, na ligação dos pisos, à emergência das escadas de pedra⁷⁵⁷, tema onde seria recorrente o recurso ao *caracol*. Em tal contexto, tudo parece indicar que a erecção da cadeia não terá andado desfasada das restantes intervenções promovidas pelo Rei de *Boa Memória* no seu paço coimbrão, num tempo que marca também, a despeito da decisão de D. Afonso V, a fase terminal da sua ligação ao *Senhor das Justiças*, antes que, em 1415 (e, especialmente, após a entrega a D. Pedro da administração da cidade, em 1429) ele se afastasse da órbita da Coroa⁷⁵⁸. Com a intervenção joanina encerrava-se também, em sentido estrito, a sua fase de *paço militar*. E encetava-se outra, a qual, rompendo o espesso

subsistente planta do *Andar terreo*, deveriam constar da risco desaparecido (mas certamente existente) do *Andar superior*.


⁷⁵⁴ Veja-se *supra* nota 4.

⁷⁵⁵ Veja-se *supra* nota 733.

⁷⁵⁶ Cfr. GARDELLES, J., “Les palais dans l’Europe occidentale...”, pp. 119-121 e *supra* nota 572.

⁷⁵⁷ Cfr. SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses...*, p. 33.

⁷⁵⁸ Veja-se *supra* nota 648.




Aspecto dos trabalhos na Sala dos Capelos após a remoção do pavimento, em 1944, vendo-se o local onde seriam desvendados os dois vãos medievais e detalhes do vão decorado de pérolas e do vão de aresta chanfrada (DGEMN, fotos 195, 197 e 193).



Elemento com decoração perlada localizado no claustro de Santa Clara-a-Velha.


isolamento do velho muro islâmico, visava suavizar-lhe a espessura e promover uma nova relação com a cidade e, em geral, com o mundo em redor. É esse sentido que parece também poder reconhecer-se nos últimos trechos subsistentes das intervenções medievais.

Com efeito, ao remover-se, nos anos 40, o madeiramento do soalho da *Sala dos Capelos*, quedariam à vista, além de amplas janelas com assentos, rasgadas no flanco meridional, remanescentes da campanha manuelina, “no lado oposto, o do norte”, mais “uma larga porta, com as arestas decoradas de pérolas e, ao lado, uma outra pequena”, como Nogueira Gonçalves não deixaria de, minuciosamente, registar⁷⁵⁹. A análise atenta de uma antiga imagem dos trabalhos permitiria reconhecer a sua localização (logo após o terceiro cubelo da fachada, no sentido oeste-este), ao mesmo tempo que, *por maravilha*, velhas fotos de pormenor devolviam o que aos homens de então fora



Aspecto da decoração perlada dos arcobotantes da Sé da Guarda.

⁷⁵⁹ Cfr. *Inventário Artístico e Portugal – Cidade de Coimbra*, p. 102a.



Implantação das intervenções realizadas por D. João I no Paço Real da Alcáçova (des. José Luís Madeira).

dado contemplar: o arranque, separado apenas, em cada um, por um degrau, ao nível do soalho, de dois vãos perfeitamente justapostos, o de ocidente largo, com as arestas orladas de miúdas pérolas, o de oriente estreito, mais rude, de arestas chanfradas,

pousando, na base, em pequenos ornatos de configuração piramidal. Interpretados, como tudo o mais, como elementos manuelinos, a sua rigorosa justaposição parece, contudo, contrariar tal asserção, devendo, inversamente, corresponder a mo-

mentos sucessivos de uma mesma opção: a de rasgar o flanco norte da *Sala*, propiciando-lhe luz e, sobretudo, a contemplação da cidade que se afundava sob o paredão da Alcáçova. Mais problemática é, porém, decerto, a sua datação. De facto, é sabido que o motivo das *pérolas* constitui recurso comum na arquitectura gótica (como constituirá também na manuelina): *pérolas* mostra o portal de S. Francisco de Alenquer, erguido entre os reinados de D. Afonso III e D. Dinis⁷⁶⁰, como a rude portada do Mosteiro de Cete, moldada no granito por 1320⁷⁶¹. E *pérolas* ostentam, nas impostas, os arcos manuelinos do Paço das Escolas, dispostos hoje junto ao *albacar*. Mas parece certo — até por certos trechos remanescentes da obra do claustro de Santa Clara-a-Velha, ou da Sé da Guarda, cujo abobadamento, concluído já no século XVI, deve, sem dúvida, ter aproveitado material talhado em épocas anteriores⁷⁶² —, que esse fino rosário que se ilustra na *porta larga* da Sala dos Capelos e a que falta a plasticidade manuelina, corresponderá ainda ao período gótico, mas a um estágio mais avançado que o ilustrado em Cete ou Portalegre. Por outro lado, o mesmo gosto severo da aresta chanfrada, da *porta* menor, vincado ainda mais pelas secas terminações piramidais, se reconhece em obras de meados do século XV, dinamizadas pelo Regente D. Pedro e pelo Rei D. Afonso V, em Palmela, no Paço Ducal de Tentúgal, no Convento do Varatojo ou no claustro batalhino que leva o nome do *Africano*⁷⁶³. Mas é uma estética elegante e depurada, muito diversa do carácter sumário apresentado pelo pequeno vão conimbricense, de que o afasta também o apuro técnico naquelas ostentado. Ao mesmo tempo, a sua justaposição ao vão maior indica claramente uma sequência, temporal também, entre campanhas sucessivas, destinada a segunda a ampliar (senão mesmo a redistribuir) a escassa abertura promovida na primeira — sequência essa, aliás, que ocorreria também na sua anulação, obstruído o vão menor em rude alvenaria pétreo e o maior por

tijoleira, seguramente já no decurso de obras da Época Moderna. Sendo a parede setentrional da Sala dos Capelos (e uma parte da nascente) remanescente da antiga *Sala* do Paço medieval, tudo parece, assim, orientar-se no sentido de pertencerem as duas aberturas a intervenções medievais; intervenções que, tanto por razões de ordem formal como técnica (e mesmo lógica) deverão corresponder às grandes fases de ampliação do Paço Real da Alcáçova: a de D. Afonso IV, que erigira a *Sala*, a que deveria pertencer, desde a origem, a estreita abertura da direita; a de D. João I, que, ampliando o Paço, parece tê-lo dotado também de uma nova relação com exterior. E a ela corresponderia a abertura, duas vezes maior, do vão sinistro, ilustrativa também do novo gosto áulico que, pouco a pouco, se instalava.

É provável que a sala dispusesse, em qualquer uma das etapas, de outras aberturas, tão óbvio parece ser o desajustamento da implantação das que subsistem em relação aos requisitos da sua iluminação. Obras sucessivas, porém, realizadas no decurso dos séculos, terão obliterado a sua situação, ao mesmo tempo que o deficiente acompanhamento arqueológico dos trabalhos realizados nesse espaço, há meio século atrás, impediria o seu reconhecimento. Nem uma imagem resta dessa outra porta, pequena, visionada então no “topo da entrada”⁷⁶⁴ e que deveria constituir a antiga comunicação da *Sala* com a *Câmara* régia adjacente, albergada, provavelmente, nas *quatro casas velhas* que Marcos Pires, mais tarde, reformou. Como quer que seja, tornou-se possível seguir, mesmo que a traços largos, o processo gestativo do Paço Real coimbrão. Morto o Infante, sem que da sua passagem no histórico solar dos seus maiores quedasse, aparentemente, qualquer traço, uma lenta agonia se inicia. A nomeação de capelão por D. Afonso V, em 1455, por se achar vago o ofício desde a morte do Regente, assim o denuncia, mesmo que a prossecução das diligências até 69⁷⁶⁵, tanto quanto a reivindicação definitiva da posse da urbe (e respectivo Paço) por parte da Coroa⁷⁶⁶, ilustrem a vontade do *Africano* de estancar esse

⁷⁶⁰ Cfr. PEREIRA, P., “A Arquitectura (1250-1450)”, p. 371.

⁷⁶¹ Cfr. *idem*, *ibidem*, p. 381.

⁷⁶² Cfr. CRAVEIRO, Maria de Lurdes, “A construção do sagrado em espaço de fronteira”, *VII Centenário da Diocese da Guarda, Congresso Histórico Teológico*, Actas, Guarda, Diocese da Guarda, 2000, pp. 76-81.

⁷⁶³ Cfr. PEREIRA, Paulo, “As grandes edificações (1450-1530)”, pp. 16-19.

⁷⁶⁴ Veja-se *supra* nota 667.

⁷⁶⁵ Veja-se *supra* nota 477.

⁷⁶⁶ Veja-se *supra* nota 648.

declínio. Em 1472 ainda se reúnem Cortes na cidade⁷⁶⁷; mas terá sido essa, por todo o século, a derradeira visita de um monarca. Em 1486, a doação a Inês Gonçalves e Pero Vaz de uns par-dieiros que haviam sido *falcoarias de El-Rei*, na freguesia de S. Salvador⁷⁶⁸, atesta a decadência das estruturas áulicas, que ainda em tempo de D. Fernando faziam, no dizer do cronista, com que *todo seu feitio era de Santarem pera Coimbra, e depois tor-*

*nar a Lixboa, em guisa que já as gentes trágiam por rissam em escarnho dizendo, “exvollo vai, exvollo vem de Lixboa pera Santarem”*⁷⁶⁹. Inversamente, ao chegar o reinado de D. Manuel I, enunciaria Damião de Góis: “Fez hos paços de Coimbra quomo agora estão, por hos velhos serem tão destroidos, que foi neçessario fazeremsse de nouo”⁷⁷⁰.

⁷⁶⁷ Veja-se *supra* nota 630.

⁷⁶⁸ AUC, *Pergaminhos – Colegiada de S. Salvador* [1486.11.27]. Devemos à nossa colega Dr.^a Luísa Trindade a chamada de atenção para o interesse deste documento. Infelizmente, o documento não dá confrontações — a referência “falcoarias de El-Rei” deveria bastar —, mas tudo indica que não fossem junto ao Paço, o que, aliás, seria inconveniente numa estrutura desta natureza. Poderá, pois, inversamente, constituir bom testemunho da rarefação da malha urbana nessa zona da cidade.

⁷⁶⁹ Veja-se *supra* nota 644.

⁷⁷⁰ *Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel*, Parte IV, p. 233. De um modo mais elementar, Christovão Rodrigues ACENHEIRO afirmaria mesmo que D. Manuel “fêz os Paços de Coimbra” (“*Chronicas dos Senhores Reis de Portugal*”, p. 342).

5. Memória e (Con)sagração

Por muito tempo, na verdade, face à completa ausência de “subsídios para o reconhecimento e fixação das datas das diversas restaurações ou accrécimos” e ao “inextricável conjunto de construções de diversas épocas” patenteado pelo Paço das Escolas e evocado, em 1901, por António Augusto Gonçalves, a afirmação de Damião de Góis constituiria a única fonte documental concreta a elucidar a origem do actual complexo edificado. Ele mesmo opinara, com efeito, que “essa reconstrução manuelina tudo leva a crer que fôsse radical, pelo desaparecimento dos tismados muros românicos, que aos olhos do rei deviam parecer bem miseráveis e desprezíveis”⁷⁷¹. E, de facto, já Simões de Castro, dez anos antes, fazia recuar à restauração de D. Manuel a mais remota baliza cronológica das suas *breves notas descritivas dos edificios da universidade* — primeira tentativa de descrição sistemática do palácio escolar — onde, todavia, concluía: “Pelas sucessivas modificações que tem tido o edificio universitario, raros caracteres apresenta já da arquitectura manuelina, predominando nelle o gosto das construcções usadas nos seculos XVII e XVIII”⁷⁷².

Desde 1899, contudo, que Sousa Viterbo dera um passo decisivo no conhecimento da intervenção levada a cabo nesse tempo, com a publicação de um conjunto determinante de documentos: a carta de nomeação de Marcos Pires, “pedreiro, morador em a nosa cidade de Coimbra”, empossado pelo monarca, em 11 de Março de 1517, “por mestre das nosas obras

que se fazem e daquy em diante na dita çidade ouuerem de fazer” — que atestava a sua responsabilidade nos estaleiros de Santa Cruz e do Paço Real — e o processo instaurado à sua viúva, em 22 de Março de 1522, em virtude das dívidas contraídas com a fazenda régia, originadas no dinheiro avançado para as obras ao longo desses anos. Neste se inclui, como peça mais relevante, o *Auto que Vasco Rybeiro veador e recebedor das obras dos paços da çidade de Coymbra mamdou fazer sobre a mjdiçam das obras dos ditos pacços* e que ilustra, com abundante cópia de pormenores, o seu estado de adiantamento à data da morte (quase simultânea) do Rei e do arquitecto⁷⁷³. A estes acrescentaria ainda um lote *menor*, referente a Pero Anes e a Diogo de Castilho. Quanto ao primeiro, sogro do pintor Cristovão de Figueiredo e do escultor e arquitecto João de Ruão e personagem central das empreitadas artísticas destes anos (“mestre da carpentaria de totalas minhas obras, tirãdo da Ribeira”, afirmaria o Rei), surgia documentado, entre Janeiro de 1518 e Fevereiro de 1523, como “carpinteiro dos paços dell Rey nosso Senhor, d’esta cidade”, qualidade, porém, em que deverá ainda receber a sua tença, pelo almoxarifado de Coimbra, em 1527, em recibo assinado pelo

⁷⁷² CASTRO, A. M. Simões de, *Guiahistórico...*, p. 180.

⁷⁷³ Veja-se *supra* nota 4. De facto, D. Manuel I viria a falecer em 13.12.1521. A essa data talvez Marcos Pires já fosse igualmente falecido ou viria a morrer a breve trecho, como se deduz de se encontrar já em fase final, a 22.03.1522, o processo de arresto da sua herança, necessariamente moroso. A parte mais representativa dos documentos (cuja publicação era já conhecida de A. A. Gonçalves) — isto é, o *auto de medição* — seria posteriormente transcrita por A. de VASCONCELOS (*Real Capela...*, pp. 38-48 e nota), J. Ramos BANDEIRA (*Universidade de Coimbra...*, vol. II, pp. 76-85, nota 1) e P. DIAS (*A Arquitectura de Coimbra...*, pp. 77-81, nota).

⁷⁷¹ Veja-se *supra* nota 3.

pintor Gregório Lopes⁷⁷⁴, como comprova o facto de ser referido, nesse mesmo ano, como “mestre das obras dos paços de Coimbra” em documento de 24 de Abril referente à construção do Mosteiro de S. Bento da Avé Maria do Porto⁷⁷⁵. No que respeita a Diogo de Castilho, “pedreiro, irmão de Joam de Castylho”, publicava Viterbo a carta régia da sua nomeação, em 7 de Abril de 1524, por “mestre das obras dos nosos paços de Coimbra, asy e pela maneira que o elle deve ser e o era Marcos Pires, que faleceo”, funções onde, aliás, veria o seu *mantimento* aumentado em mais 2 000 reais por ano, em 29 de Novembro de 1527, conservando a respectiva tença ainda no final da vida, como se infere da renúncia que dela faz, em 1573, a favor de sua neta Maria de Azevedo, freira professa no Mosteiro de Celas, atestando-se a sua actividade no Paço Real entre 1531 e 1534, pela quitação passada, em 22 de Julho de 1535, ao dito Vasco (Fernandes) Ribeiro, “veador e recebedor das obras dos meus paços da cidade de Coymbra”⁷⁷⁶.

Mais recentemente, este conjunto de informações receberia um vultoso contributo com a publicação, por Pedro Dias, de novos subsídios, com destaque para o contrato celebrado com Marcos Pires, pelo *amo do Príncipe*, Bartolomeu de Paiva, em 17 de Outubro de 1518 (a que acrescem outros documentos, referentes a somas remetidas para as obras a 16 de Junho e 16 de Outubro de 1517); para novo contrato, estabelecido pela mesma personagem, em 15 de Abril de 1519, com o carpinteiro Vicente Dias, para o fornecimento de madeira para escoras, espeques (“pontões”) e soalhos, proveniente das matas episcopais da Margaraça e das do mosteiro cisterciense de Maceira do Dão (e

que deveria ser entregue até à Páscoa de 1520); para o alvará de 19 de setembro de 1526, a favor do mesmo Vicente Dias, em que D. João III lhe manda dar 20 000 reais à conta das perdas que tivera nos referidos fornecimentos; para outro alvará, de 13 de Maio de 1533, em que o monarca autoriza o pagamento a Vasco Ribeiro das despesas referentes às obras nele contidas, lote a que se somariam outros documentos, de menor importância, mas que testemunham, aparentemente, a prossecução de obras ao longo dos anos de 1534 e 1535⁷⁷⁷. Enfim, já em anos próximos, ficaria ainda a conhecer-se achar-se associado ao pagamento a Pero Anes, em 1527, firmado por Gregório Lopes, a entrega ao pintor, em 4 de Junho desse ano, pelo almoxarife de Coimbra, de 5 000 reais “de sua tença que tem com ho dito ofiço”, qualidade em que receberia mais 6 000 reais a 22 de Outubro e que parece associá-lo também às obras do Paço Real, sabendo-se que em Santa Cruz decorria, desde 1522 (e arrastar-se-ia até 1530), a empreitada do retábulo do capela-mor, confiada a Cristovão de Figueiredo⁷⁷⁸.

Entretanto, as intervenções realizadas no Paço das Escolas iam também produzindo os seus frutos no conhecimento da reforma promovida pelo *Venturoso*. Por isso escrevia, em 1908, António de Vasconcelos: “Foi no tempo del-rei D. Manuel que os antigos paços, com a sua capela, foram demolidos, para se reedificarem com maior amplidão, no estilo que do nome daquele monarca assumiu entre nós a designação de *manuelino*. Destes novos edificios nenhum subsiste com a sua feição característica, senão a capela. Há, porém, vestígios dos paços: duas portas e quatro janelas manuelinas, e ainda uns cubelos, já mais ou menos

⁷⁷⁴ VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. I, pp. 33-39.

⁷⁷⁵ Cfr. BASTO, Artur de Magalhães, *Apontamentos para um dicionário de artistas e artífices que trabalharam no Porto do século XV ao século XVIII*, Porto, Câmara Municipal do Porto, [1964], p. 239. Sobre Pero Anes e a sua importância social em Coimbra, bem como para Vasco Fernandes Ribeiro, o vedor das obras e João de Ruão, vejam-se as notas coligidas por Ana Maria Leitão BANDEIRA, “Um registo paroquial desconhecido do século XVI: caderno de assento de baptismos da Igreja de S. João de Almedina de Coimbra (1520-1537)”, *Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra*, vol. XIII-XIV, Coimbra, 1993-1994, pp. 207-239.

⁷⁷⁶ VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. I, pp. 170-172 e 532. A carta régia com a nomeação de Diogo de Castilho como mestre das obras do Paço Real de Coimbra seria igualmente dada à estampa pelo mesmo autor (com outros documentos) em *O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Anotações e documentos*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1914, pp. 34-35.

⁷⁷⁷ Cfr. *A Arquitectura de Coimbra...*, pp. 68-94 e notas. Um valioso contributo para o conhecimento deste espólio fora dado por P. M. Laranjo Coelho na sua pesquisa ao *Corpo Cronológico* da TT (cfr. “Subsídios para a História de Coimbra”, *O Instituto*, vol. 100º, Coimbra, 1942, pp. 375-383).

⁷⁷⁸ Cfr. MATOS, Helena, SERRÃO, Vítor, “Fortuna histórica de Gregório Lopes. Dados biográficos conhecidos por documentação sobre o pintor”, *Actas do Seminário Internacional Estudo da Pintura Portuguesa. Oficina de Gregório Lopes*, Lisboa, 1999, p. 13. Sobre as vicissitudes da encomenda do retábulo de Santa Cruz a Cristovão de Figueiredo veja-se DIAS, P., *A Arquitectura de Coimbra...*, p. 165, nota e “O retábulo quincentista da Igreja de Santa Cruz de Coimbra”, *Mundo da Arte*, nº 16, Coimbra, 1983.



Perspectiva da fachada norte.

desfigurados, na fachada setentrional da Universidade; e finalmente uma série de arcos, por entre ruínas e escombros de muros, a indicar a linha que, por oeste, limitava os edifícios e seus anexos, e que, vindo na direcção da actual fachada ocidental das aulas dos *gerais*, correm paralelamente ao eixo da capela, até se encravarem na massa de alvenaria da biblioteca. Por estes restos, que a norte e oeste assinalam a extensão das construções manuelinas, se vê a amplidão notável que elas tinham⁷⁷⁹. As *duas portas* e as *quatro janelas* referidas pelo historiador corresponderão, certamente, as primeiras ao piso térreo, sob a *Via Latina* e as segundas a vãos subsistentes na fachada norte. Quanto à *série de arcos*, localizada “por entre ruínas e escombros de



Arcarias do antigo depósito da sala de leitura da Biblioteca, após a demolição deste (DGEMN, foto 516).

⁷⁷⁹ *Real Capela...*, pp. 37-38.

muros” e indicando, segundo o mesmo autor, “a linha que, por oeste, limitava os edifícios (manuelinos) e seus anexos”, oficialmente consagrada quando, contra o antigo *albacar*, se erguera o novo anexo da biblioteca universitária⁷⁸⁰, mereceria uma referência especial ao reitor Mendes dos Remédios, no seu discurso da abertura solene do ano escolar, em Outubro de 1912: “A construção dessa casa (afirmaria então) pôs a descoberto uma relíquia interessantíssima dos velhos paços da Universidade — uma arcada renascença formada de 8 arcos completos, dos quais apenas 3 se encontravam, e só em parte, descobertos. Ligando por um lado ao cunhal da Biblioteca, por outro ao da Universidade, essa arcaria é tudo o que temos do, porventura, primitivo paço real, há séculos desaparecido”⁷⁸¹.

A correcta classificação do achado seria, porém, estabelecida por Vergílio Correia que, alguns anos mais tarde, ensaiaria também a sua interpretação: “Compõe-se a arcaria — escreveria o arqueólogo — de sete formosos arcos de volta redonda, largos e bem lançados, assentes em esteios formidáveis, cujos capitéis rudimentares são adornados de bolas, e cujas bases, de recorte singelo e ângulos chanfrados, terminam em ornato igual. Para realizar a transformação do espaço contíguo a essa arcada numa sala ampla e arejada, capaz de comportar alguns milhares de espécies bibliográficas, teve o arquitecto encarregado das obras, de a contrafortar com dois arcos perpendiculares, copiados dos antigos, que vieram encostar-se aos segundos pilares de cada extremo⁷⁸². Consultado acerca da idade desta construção, o mestre António Augusto Gonçalves, pessoa para quem a evolução da arquitectura e escultura coimbrãs, não tem segredos nem surpresas, ele informou-me de que os arcos, apesar da sua aparência arcaica, se lhe afiguravam claramente uma obra do período manuelino. Por minha parte, poderei acrescentar a esta




Janelas manuelinas da Sala dos Capelos (DGEMN, foto 516).

autorizada opinião do professor Gonçalves, que a traça da arcaria se deve a Marcos Pires, mestre das obras dos paços reais até 1521, e que foi arquitecto da capela da Universidade e do

⁷⁸⁰ Veja-se *supra* notas 27, 29 e 426.

⁷⁸¹ REMÉDIOS, M. dos, “A Universidade de Coimbra perante a reforma dos estudos”, p. 595 e “Alocução do Reitor da Universidade”, p. 23.

⁷⁸² Trata-se, decerto, dos dois archetes perpendiculares à sequência de arcos quinhentistas, que, em simetria com os dois que haviam já sido colocados perpendiculares, mas em sentido oposto, unem o lanço ao paredão do *albacar*, a fim, como refere V. C., de o contrafortar.



Arcarias desvendadas no interior do Pátio, a norte da *Porta Férrea* (DGEMN, foto 33).



Arco manuelino localizado na *Casa dos Archeiros*, junto ao cubelo sul da porta-forte (DGEMN, foto 114).



Aspectos dos arcos incorporados na fachada do Colégio de S. Pedro (DGEMN, fotos 120, 121 e 122).


Claustro do Silêncio. No auto de medição das obras dos paços, que se fez por sua morte, a fim de liquidar as importâncias dadas por D. Manuel para as referidas obras, citam-se *sete arcos lavrados pelo tereiro por asentar*. Pode muito bem ser que se trate destes⁷⁸³.

Outros trechos, contudo, seriam ainda exumados, aqui e além, em particular no decurso das grandes obras de restauro da década de 40. Assim é que, logo em Fevereiro de 1937, reportava de novo Vergílio Correia, entusiasmado, no *Diário de Coimbra*, de que era director, depois de referir o inventário da fazenda de Marcos Pires e as menções que nele se faziam à *Sala da Universidade*, com as suas quatro janelas e o seu portal de entrada:

⁷⁸³ “Um trecho dos Paços manuelinos de Coimbra”, *Terra Portuguesa*, n.ºs 33-34, Lisboa, 1922, pp. 151-152.

“os actuais trabalhos de reparação da Sala dos Capelos acabam de pôr a descoberto, sob o reboco picado da parede de poente, três vastas e belas janelas de arco abatido, com esquinas chanfradas, tipicamente manuelinas, que davam sobre o Terreiro. Chegado ontem a Coimbra o arquitecto Baltazar de Castro, director dos Monumentos Nacionais, logo mandou descarnar o aro de uma dessas janelas, do lado da Via Latina, pondo a descoberto as cantarias, que se encontraram em perfeito estado⁷⁸⁴. E prosseguia, no mesmo local, em 31 de Janeiro de 1944: “Haverá vinte dias, os pedreiros que picavam o reboco da ala compreendida entre a Porta Férrea e a Via Latina puseram a descoberto

⁷⁸⁴ “Cidade Universitária”, pp. 197-198.



Proposta de reconstituição da arcaria (DGEMN, 14-39-44).

as molduras de cantaria de três arcos abatidos, nascidos do solo antigo do Terreiro do Paço, obliterados pela escada que se lhes encostara no século XVIII. Ordenou o arquitecto Baltazar de Castro, director dos Monumentos, e vogal da Comissão das Obras da Cidade Universitária, que se desobstruíssem as arcadas da ganga de argamassa e tijolo que as entaipava e ressurgiram, após séculos de esquecimento, três dos elementos componentes da galeria manuelina sotoposta à varanda *a par da porta de entrada do Terreiro*, as quais aguentavam as câmaras dos aposentamentos dos infantes, para quem fora reservada essa parte de nascente do Paço da Alcáçova. Do lado de dentro do Paço ficava portanto bem delineada a linha das construções de D. Manuel, a mesma que seguem os edifícios actuais”. E acrescentava: “Nos começos da semana passada ficou marcado na planta do edificio antigo, um troço de cubelo do lado esquerdo da entrada do Paço, e tendo o arquitecto director dos Monumentos dado ordem para se prosseguir nas sondagens, à sua vista apareceu nova arcada manuelina de volta plena, perpendicular às anteriormente descobertas, mas já pertencente a uma construção de que parece não falar a medição de 1522”⁷⁸⁵.

Novos achados, contudo, levá-lo-iam a regressar ao tema, logo a 2 de Fevereiro, para noticiar o aparecimento, na sequência

dos que acabavam de ser desvendados, de uma série de arcos de cantaria, ao longo do andar inferior do Colégio de S. Pedro, a que acresciam outros, perpendiculares, como o que emergira nas imediações do cubelo: “Os arcos encostam, de nascente, na grossa muralha do primitivo Paço — escreveria —, o[s] do lado do Terreiro apoiam-se na intersecção de outros arcos, em parte destruídos pela abertura de portas e janelas”⁷⁸⁶. É, aliás, com base nestes achados que defende abertamente que “a solução ideal seria a da reconstituição total das arcarias”⁷⁸⁷, na sequência, deresto, do que já a antes propusera e que a identificação de novos vãos de origem manuelina, pouco tempo depois, sob a Via

⁷⁸⁶ “Uma sugestão. Apareceram novas arcadas na Ala de S. Pedro”, *Diário de Coimbra*, Ano XIV, nº 4605, Coimbra (02.02.1944). Veja-se também “Cidade Universitária”, p. 208. De notar que, neste último artigo, por lapso (evidente), onde deveria estar Colégio, surgiu a palavra “igreja”, situação que poderá prestar-se a confusões que, todavia, a leitura geral do texto não permite, sendo, evidentemente, ao antigo Colégio de S. Pedro (objecto de boa parte do artigo, aliás todo dedicado às obras no Paço das Escolas) que esta afirmação se reporta. Ao achamento destes arcos se referirão, de resto, os officios já citados do engenheiro director-delegado da C.A.P.O.C.U.C., Manuel de Sá e Melo, de 06.03 e 19.06.1944, ao informarem “existir na Ala de S. Pedro uma antiga muralha e respectivos cubelos, com restos de construção do século XVI, o que onera extraordinariamente os trabalhos em curso”, os quais, obrigados a respeitar a muralha (mas não o cubelo angular, demolido, como se viu, em proveito da escada central de aparato então edificada), terão redundado na obliteração sistemática de todos os vestígios quinhentistas existentes no interior e a que adiante aludiremos, à excepção dos arcos mutilados referidos por Vergílio Correia e que subsistirão, por certo, incorporados na fachada (veja-se *supra* nota 17). Sobre as intervenções da DGEMN na Ala de S. Pedro, veja-se também ROSMANINHO, N., *O Poder e a Arte...*, pp. 354-361.

⁷⁸⁷ Cfr. “Uma sugestão...”, p. 1, “Cidade Universitária”, p. 208 e “Monumentos Nacionais”, *Diário de Coimbra*, ano XIV, nº 4617, Coimbra (14.02.1944), p. 1.

⁷⁸⁵ *Idem, ibidem*, pp. 202-203.

Latina⁷⁸⁸, mais não faria senão reforçar: “Entendamo-nos — escrevia o historiador a 7 de Fevereiro —. Ninguém pretende repor todos os edifícios universitários no estado em que, em 1537, os deixou o rei D. João III, ao ceder o seu palácio de Coimbra, o Paço da Alcáçova, à Universidade. (...) O Paço da Alcáçova, transformado em Paço das Escolas, foi solar de condes, antes de Coimbra ter sido escolhida para capital do reino. Os descobrimentos feitos recentemente na área do alcácer deixaram esse ponto absolutamente esclarecido, assim como delimitaram a zona construída e livre entre os edifícios da fortaleza senhorial. O pouco que resta dessas obras primitivas — troços de muros e torres —, deve ser conservado mas não pode, evidentemente, servir de ponto de partida para uma reconstituição. Já o mesmo não sucede, porém, com o palácio real, manuelino, isto é, com o Paço renovado na época de D. Manuel pelo mestre de pedraria Marcos Pires. Exceptuada a biblioteca, o Observatório, a Torre, e a parte de poente do Colégio de S. Pedro, todo o casco das construções universitárias é manuelino. A cada passo, quando se descasca uma parede, se encontram as molduras rectas, quebradas ou polilobadas, de aberturas rasgadas nos primeiros decénios de quinhentos. É portanto fácil reconhecer o traçado das três alas do Paço quinhentista, trabalho facilitado extraordinariamente pelo documento da rigorosa medição dos compartimentos dos aposentos dos infantes, do rei e da rainha, feita por técnicos em 1522, depois da morte do mestre da pedraria. Tudo quanto aparecer dessa época deve, de preferência a obras posteriores pombalinas, ser posto em evidência ao lado das reconstruções modernas, no que só haverá vantagens, estéticas e históricas”. E concluía: “acreditem, defendendo a restauração ou a reconstrução de certos

trechos arcaicos do Paço da Alcáçova, suponho prestar serviço aos meus contemporâneos, para que os vindouros não possam aplicar, guardadas as devidas proporções, o que se dizia em Roma: pior que os bárbaros, fizeram os... Barberini”⁷⁸⁹.

* * *

Deve-se, de facto, a Vergílio Correia, a primeira tentativa de *reconstituição teórica* do antigo Paço Real, a partir da interpretação da documentação conhecida: a que Sousa Viterbo publicara em 1899. Escrevia, desse modo, em Agosto de 1936, quando mal arrancavam os trabalhos de intervenção dos serviços oficiais no Paço das Escolas: “Finado em Março de 1522 o pedreiro Marcos Pires, mestre das obras reais de Coimbra, fez-se por ordem de D. João III o inventário da sua fazenda e medição das obras que tinha executadas, ou em andamento, no paço. Do auto se verifica que no palácio real se fazia distinção entre os corpos destinados ao aposentamento do rei, da rainha e dos infantes, além da sala nobre, da cozinha e capela. Os aposentamentos dos infantes estavam *sobre a varanda, a par da porta de entrada do terreiro* e eram constituídos por dez câmaras. Essa varanda assentava em cinco arcos. Para o lado do norte mencionam-se o cubelo grande, do canto, com quinze ameias ao redor, feito de novo, e outro cubelo corrigido pelo mestre. A sala, a que várias vezes se faz referência, era o salão nobre do paço, a nossa Sala dos Capelos, por antonomásia, desde sempre, a *Sala*. Fala-se ainda da varanda da rainha, e das três escadas que davam acesso, uma ao aposentamento da Senhora Rainha, e duas aos aposentos del-rei. Ficavam estes aposentos entre a sala e a capela, na área ocupada agora pelos Gerais. A disposição das varandas e escadas revela que a elevação da Via Latina actual perpetua as

⁷⁸⁸ Cfr. BANDEIRA, J. Ramos, *Universidade de Coimbra...*, vol. II, p. 271, nota 2 e “Sala dos Capelos”, *Gazeta de Coimbra* (10.08.1944), p. 2 e *supra* nota 657. De facto, apesar de Ramos Bandeira datar o achado do ano de 1945, a leitura da *Gazeta* não deixa lugar a dúvidas, ao afirmar que a remoção do pavimento da Sala dos Capelos “deixou a descoberto algumas portas e janelas da época manuelina, restos do antigo Paço das Alcaçobas” [sic]. No que se refere do chão da sala, que então “era impropriamente revestido de mosaico”, previa-se, segundo a notícia, a sua substituição por outro “de cimento armado revestido de pedra mármore”.

⁷⁸⁹ “Cidade Universitária”, pp. 205-206.

necessidades de distribuição do antigo edifício. Além da capela reformada, para o lado de poente perdura uma série de arcos monumentais, actualmente incorporados no depósito anexo da Biblioteca que em conjunto e pormenores são raro exemplo da arquitectura civil da época manuelina, como a capela o é da arquitectura religiosa nacional do tempo. Numerosas janelas da fachada do norte — cuja formidável imponência é aligeirada pelas coberturas, repartidas em três corpos, o mais elevado correspondendo à Sala e os laterais cobrindo a antiga área dos aposentos dos infantes, rainha e rei — conservam os arcos manuelinos e outras aberturas, do interior, patentes ou mascaradas, informam suficientemente sobre a reorganização levada a cabo nos paços de Alcáçova por Marcos Pires⁷⁹⁰. Meses volvidos, porém, em Fevereiro de 37, regressava uma vez mais ao tema, já sob o impacte dos trabalhos em curso, para reafirmar: “No arcabouço mediéxico do palácio realizaram-se, na época de D. Manuel, transformações muito importantes, ainda hoje reconhecíveis sob os rebocos e as benfeitorias dos séculos posteriores, no corpo do palácio e nos seus torreões de defesa e embelezamento, afora a peça capital, que ficou quási intacta, a capela real. O inventário da fazenda de Marcos Pires, o mestre das obras do Paço, mandado fazer em 1522 por ordem de D. João III, indica-nos, por outro lado, a disposição dos principais compartimentos, com distinção dos aposentos do rei, da rainha e dos infantes. Ficavam estes últimos do lado da actual Reitoria, e os restantes entre a Sala dos Capelos e a Capela, sendo todos providos de varandas altas com arcadas, a que múltiplas escadas davam acesso. Várias referências se fazem nesse inventário à *Sala*, o salão nobre do Paço. Que por antonomásia ficou através dos tempos conhecido por *Sala da Universidade*, hoje dos Capelos: às suas quatro janelas e ao seu portal de entrada; à empreitada das paredes, de que Marcos Pires recebera 199.000

⁷⁹⁰ “O edifício da Universidade...”, pp. 132-133. O texto seria posteriormente reeditado em GIRÃO, A. de Amorim, CORREIA, Vergílio, SOARES, T. de Souza, *Coimbra e Arredores*, pp. 80-82. Este conjunto de informações (tal como a fonte a que se reportam, o texto de V. C. em *Coimbra e Arredores*, seriam a base para a evocação do Paço manuelino elaborada por J. Ramos BANDEIRA e dada à estampa em 1943 (*Universidade de Coimbra...*, vol. I, pp. 68-71).

réis, etc.”⁷⁹¹. Enfim, ainda em Janeiro de 1944, a curtos meses da sua morte inopinada, acrescentava, por dedução, um último elemento: “A porta do Paço abria-se no lugar onde foi construída em 1634 a Porta Férrea, e custodiavam a entrada dois cubelos também, como reza o contrato feito com o mestre das obras seiscentistas. Esta informação completava e esclarecia certas passagens da medição que por morte do arquitecto Marcos Pires, mestre das obras de D. Manuel, se fez em 1522”⁷⁹².

Desaparecido prematuramente Vergílio Correia, caberia a Nogueira Gonçalves, nas páginas do *Inventário*, fazer o encontro entre as informações documentais e os elementos fornecidos pela *arqueologia*. Escrevia, desse modo, em 1947: “As grandes reformas e ampliações manuelinas são-nos conhecidas não só pelos elementos de construção que estão naturalmente à vista ou que as obras têm revelado, como também pelos documentos exarados em virtude do falecimento de Marcos Pires, o empreiteiro. Fora nomeado mestre das obras reais a 11 de Março de 1517; em igual mês de 1522 já era falecido, deixando um grande débito à fazenda real. O auto de avaliação das obras é fonte valiosíssima para o estudo do paço. Alargara-se a sua área. Ao lanço da muralha de nascente (Colégio de S. Pedro) acomodou-se o *aposentamento dos infantes*, para o que se construiu para o lado do terreiro uma série de arcos rebaixados, com outros perpendiculares a dividirem os tramos, cujos restos tivemos ocasião de ver; para fora do muro, no exterior, por causa da saliência dos cubelos, lançaram uma parede que produziu o corredor que existe. Nada resta do andar alto que se chegou a construir em parte. O lanço do norte, o principal, destinou-se a *aposentamento do rei*; fizeram-se os cubelos e a grande sala e em frente desta um terraço. No lanço da capela encontravam-se os *aposentamentos da rainha*, que deveriam ocupar os gerais no todo ou em parte. A capela é desta época, devendo mesmo ter sido a primeira capela exterior do paço. Ao lado dela, mas afastados, foram encontrados arcos manuelinos sobre pilares, como referiremos. Nomeado Diogo de Castilho, em 1524, mestre

⁷⁹¹ “Cidade Universitária”, pp. 197-198.

⁷⁹² *Idem, ibidem*, p. 203. Veja-se *supra* nota 50.

dos paços, a ele devem pertencer certas obras de acabamento, de carácter renascentista⁷⁹³.

Após esta síntese inicial, novas precisões seriam registadas no decurso da ementa dedicada à *Universidade*. É assim que, depois de referir que “a *Porta Férrea*, a entrada nobre, ocupa o local da antiga porta de fortificação entre dois cubelos, destruídos para a obra desta⁷⁹⁴, informa, a propósito da zona onde situara os *apostamentos da rainha*: “para além do quinto cubelo [da fachada norte], destaca-se a mole dos Gerais, com a parte inferior a formar esbarro e dando por sua vez grande espessura às paredes. É provável que Nuno da Silva Teles [responsável pela sua reforma em finais de Seiscentos] mandasse encostar, às paredes antigas, outras novas de fortalecimento e regularizasse as aberturas e os interiores⁷⁹⁵. E prossegue: “Para poente continua a fachada dos Gerais, mas, no ângulo sul, resta uma parte manuelina, com as cimalthas e duas janelas altas, de verga recta e arestas chanfradas, como se vêem no desenho de Baldi. Entre os Gerais e a Biblioteca, encontra-se a sala de leitura desta. Estão hoje, no depósito abaixo da sala, sete arcos manuelinos, de feição utilitária, seguindo sensivelmente a linha da parede dos Gerais. São semi-circulares e apoiam-se em fortes pilares, quadrados, com pequeno chanfro nas arestas, tendo as impostas decoradas de esferas. Presumia o Dr. Vergílio Correia que seriam os sete arcos que à morte de Marcos Pires, estavam estendidos no terreiro. Posto que tivessem sido erguidos, nunca foram utilizados e ficaram semi-ocultos⁷⁹⁶. Seguidamente, informa ainda a respeito do sector ocidental do Paço: “em frente a esta sala de leitura e separadas, ficam modestas habitações de empregados universitários. O muro de suporte deste plano tem poderosos contrafortes, em degraus. Dentro das casas há uma porta de arco quebrado e chanfrado. São restos de obras manuelinas, de reforma dos terraplenos e das construções utilitárias anexas,

como cavaliçadas, falcoaria, etc. Vêem-se estes contrafortes no desenho de Baldi⁷⁹⁷.

Passaria então a analisar as fachadas do pátio, a respeito das quais escreveria: “Na parede do nascente, a seguir à *Porta Férrea*, vêem-se os arcos abatidos manuelinos do rés-do-chão, semelhantes aos da ala de S. Pedro, que a restauração que corre encontrou e deixou à vista. A cimaltha manuelina, nesta parte e na outra da reitoria, apresenta um ar arcaico, tendo sido feita talvez por sugestão das antigas dos paços medievais; a seguir ao corpo central [o frontão da *Via Latina*], até ao cruzeiro da capela, adapta-se mais ao carácter da época. No alto do corpo junto à *Porta Férrea*, há duas gárgulas manuelinas figurando animais⁷⁹⁸. Seguidamente e após descrever a fachada dos Gerais, entre a Torre e a Capela onde, afirma, “quando em 1944 tiraram os rebocos a esta parte, pudemos reconhecer, ao lado das janelas altas, mas não sincronizadas com elas, os restos de quatro outras manuelinas⁷⁹⁹, passaria a analisar a “*Sala Grande dos Actos*, ou vulgarmente *Sala dos Capelos*”, a cujo respeito escreveria, como vimos já: “era, na reforma manuelina, a *Sala* por antonomásia, e, devendo ter correspondido a uma anterior plenamente medieval, foi inteiramente construída por Marcos Pires, como há pouco se viu, por ocasião da renovação dos rebocos e reforma do pavimento. Marcos Pires, para lançar o madeiramento do soalho, construiu uma parede no sentido do comprimento, fora da linha do eixo, mais para o lado do pátio, e cortou o espaço do norte assim obtido por arcos transversos, uns ogivais e outros semicirculares; nessa parede abriu duas portas, uma cocheira, larga, de arco quebrado e arestas chanfradas, e outra de serviço, com a verga recortada. Para o lado do terreiro rasgou largas janelas, que a restauração deixou à vista no exterior, as quais tinham assentos laterais da parte da sala. As mesmas janelas largas, com assentos, as notámos do lado oposto, o do norte⁸⁰⁰. Por fim, debruçar-se-ia sobre a *Capela de S. Miguel*, que evoca

⁷⁹³ *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, pp. 99b-100a.

⁷⁹⁴ *Idem, ibidem*, p. 100b.

⁷⁹⁵ *Idem, ibidem*, p. 101a.

⁷⁹⁶ *Idem, ibidem*, pp. 101ab.

⁷⁹⁷ *Idem, ibidem*, p. 101b.

⁷⁹⁸ *Idem, ibidem*, pp. 101b-102a.

⁷⁹⁹ *Idem, ibidem*, p. 102a.

⁸⁰⁰ *Idem, ibidem*.



Aspecto dos vãos descobertos em 1945 sob a *Via Latina* (DGEMN, foto 773).

nos seguintes termos: “apresenta-se como uma inserção no conjunto dos paços, análoga à dos aposentamentos dos infantes (colégio de S. Pedro), mostrando, por isso, que foi uma das extensões manuelinas dos paços antigos. (...) A obra actual é inteiramente manuelina segundo o traçado de Marcos Pires, que deveria ter falecido por 1521 ou princípios de 1522. Ficou a capela incompleta, faltando o lageamento, caiações, etc.; os tectos que, sendo de madeira, não eram da sua empreitada mas pertenciam à de Pero Anes; as cornijas no transepto e capela-mor, que são da primeira Renascença. Deveria ter sido projectada uma abóbada para a capela-mor, como se vê nas capelas do tempo, a qual por morte do mestre se deixaria de fazer; tanto mais que se deu acabamento sumário aos paços, como se vê dos arcos que estavam incompletos no sítio da sala de leitura da biblioteca; eram obras do novo reinado, no qual os interesses eram já outros. Pelos documentos do Sr. Dr. Mário Brandão, vê-se que, em 1544, estavam ainda tantos entulhos na capela que subiram a duzentas carradas⁸⁰¹. No tempo intermédio continuaram os actos religiosos das obrigações da capela, mas não se sabe onde se realizavam. (...) O plano é o costumado grupo dos dois rectângulos (para a

⁸⁰¹ Esta afirmação — e as questões que levanta e a que no próximo capítulo regressaremos —, tem por base, como indica Nogueira Gonçalves, as informações veiculadas por Mário BRANDÃO ao publicar o *Livro da Receita & despesa das Rendas da vniuersidade per manuel leitam q começou per pascoa de 544 annos. Scrjuam manuel tomas* (Coimbra, Publicações do Arquivo e Museu de Arte da Universidade de Coimbra, 1938, p. 11).



Perspectiva das janelas manuelinas da *Sala dos Capelos* na fachada norte.



Aspecto da base de uma janela e respectivos assentos descobertos em 1944, durante o restauro da *Sala dos Capelos* (DGEMN, foto 773).

nave e capela-mor) tendo aquela duas leves saliências a servir de transepto que, em alçado, terminam abaixo do nível da linha das paredes da nave, cobertas de pequenas abóbadas nervadas. Os ângulos externos da capela-mor são robustecidos de contrafortes cilíndricos. A porta de entrada é lateral, a meio da parede do evangelho da nave, acompanhada de duas altas janelas, que se repetem ao lado fronteiro, rasgando-se outras, uma a cada banda, no transepto e na capela-mor, de traçado mais simples. A porta é uma composição familiar a Marcos Pires, no manuelino naturalista. Entre dois contrafortes, em forma de pilar torcido, recorta-se o arco decorativo, tricêntrico, cujos aros se entrelaçam e rematam em desenvolvida cruz; ficam-lhe inferiores os dois vãos, de verga policêntrica e abatida que pilar medial separa, pilar



Perspectiva interior da Capela de S. Miguel.




Aspecto exterior da Capela de S. Miguel.

duma restauração de 1895, em substituição dum coluna clássica. Fica sobre este o escudo nacional, acompanhado, nos extremos do espaço, da cruz de Cristo e da esfera armilar. Três escudetes suplementares mostram símbolos da Paixão. No vértice da empena do topo da nave, ergue-se uma escultura de pedra, manuelina, de *S. Miguel*. O arco cruzeiro é de arco quebrado, largo caveto entre colunelos, rematando num *Calvário* de figuras posteriores”⁸⁰².

Longos anos se passariam de seguida, sem que o tema das obras manuelinas do Paço Real coimbrão despertasse a atenção da generalidade dos historiadores e é Pedro Dias quem tenta de novo organizar a questão à luz de novos documentos: o contrato com Marcos Pires de 1518; o de 1519 com o carpinteiro Vicente Dias, para o fornecimento de madeira e o alvará, referente à mesma personagem, de 1526; novo alvará, de 1533, em que o Rei autoriza o pagamento a Vasco Ribeiro das despesas referentes às obras nele contidas e outros ainda, de menor importância, mas que parecem testemunhar, como foi referido, o prosseguimento de trabalhos na moradia régia ao longo dos anos de 1534 e 1535. Nesse sentido, escreveria em 1982: “não conhecemos o primeiro contrato da reforma do paço conimbricense, certamente celebrado em 1516 ou 1517, pois com datas a partir de Junho deste último ano encontramos diversos documentos relativos a remessas de dinheiros para as referidas obras. (...) Em 1518 as obras decorriam em ritmo normal e, em 17 de Outubro, celebrou-se um novo contrato com o arquitecto e empreiteiro Marcos Pires, relativo à continuação dos trabalhos dos paços. (...) Na ala principal, a da actual via latina, Marcos Pires deveria terminar o piso térreo, sob a sala grande dos actos, então o salão nobre do paço, e do lado da actual reitoria. Para tal teria de derrubar algumas divisões antigas, nomeadamente as que estavam viradas para a cidade. Faria ainda todos os portais de comunicação, janelas para o exterior, escadas, etc. Julgamos que se pode inferir que nessa zona o paço tinha três andares: o inferior, térreo; o do eirado, que corresponde ao da actual via latina; e um superior,

⁸⁰² *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. 104ab.



Planta da Capela de S. Miguel (José Luís Madeira).

excepto sobre a sala grande, e que devia ter uma varanda voltada à cidade, ligando os cubelos na sua zona alta. No fundo, a disposição deste corpo médio — limitado pelos aposentos dos infantes e pelos aposentos da rainha — devia ter a disposição de hoje, excepto onde está a reitoria, zona que foi muito alterada nos séculos XVII e XVIII. As obras de restauro efectuadas deixaram ver o repartimento das salas térreas”. E ponderava: “Marcos Pires fez uma obra sólida, mas sem grandeza. As ligações entre as salas faziam-se por pequenos portais desornamentados, e a comunicação entre os andares era feita quer pelo interior quer pelo exterior, mas no primeiro caso, através de escadas de madeira, cuja execução ficava a cargo do mestre de carpintaria. Como nota de comodidade só a existência de fogões de sala nalguns compartimentos”. Seguidamente, prosseguia: “Além da remodelação de toda a zona habitacional entre a porta do terreiro e a capela de S. Miguel (...), deveria fazer, como estabelece o contrato de 1518, uma nova estrebaria e a residência do pessoal a ela afecto. Ficava na zona dos comuns, por trás da capela, perpendicular à desaparecida sacristia manuelina, numa zona próxima à da biblioteca joanina. Tinha dois pisos: um inferior, onde ficavam os espaços para os animais; e um superior, certamente ao nível do terreiro, onde se estabeleceria a residência do tratador dos cavalos

e muars”. Pelo mesmo contrato se ficaria, aliás, a saber “da intenção que o rei teve de mandar construir um corpo paralelo ao principal, do outro lado do terreiro, perpendicular à capela de S. Miguel, e que deveria correr ao longo do antigo muro defensivo, cujos restos foi possível ver quando se abriram as fundações para a estátua de D. João III. A parte inferior deste corpo seria formada por um lanço de arcos, de formas e dimensões idênticas aos que lhe eram fronteiros, levantando-se sobre estes dois andares, dotados de janelas para ambos os lados, e com uma varanda para o lado de dentro. Estabelecia-se que seriam construídas quatro divisões, no mínimo, com cerca de 6 m de largura cada uma, e que as paredes divisórias teriam 60 cm de grossura. Todas estas salas haviam de ter janelas para o interior do terreiro e para o exterior, e dentro, chaminés com 1,20 m de largura. Era pois um corpo de grandes dimensões, com mais de 30 m de largura. Porém, nada do que foi planeado para esta parte do paço se fez e, quando o mestre morreu, havia somente lavrados alguns dos arcos da zona térrea, que se encontravam estendidos no chão”⁸⁰³.

Concluída a análise dos elementos contidos no contrato de 1518, passaria Pedro Dias ao seu cotejo com as informações fornecidas pelos outros dados disponíveis, em particular pelo auto de medição integrado no processo instaurado, após a morte do arquitecto, em 1522: “pelos resultados das medições e pelo texto do contrato de Marcos Pires com o amo do rei — escreveria —, ficamos a saber o que se deve ao labor deste mestre arquitecto. Primeiro, os aposentos dos infantes, que se situavam ao lado da porta do terreiro, em parte do espaço ocupado hoje pelo colégio de S. Pedro. Foram encontrados uns arcos, iguais aos três que se vêem ainda entre a porta e a via latina, nas obras de restauro levadas a efeito em 1944, cujo achamento o Doutor Vergílio Correia publicitou num artigo no Diário de Coimbra. Igualmente, pelas descobertas feitas então, se confirmou que a entrada era flanqueada de cubelos semicirculares e que julgamos terem igualmente beneficiado de arranjo na época que estamos a tratar, mas cujo casco é muito anterior, como se viu ao encontrar-se uma

janela de arco ultrapassado no interior de um deles. O problema maior consiste em saber se os ditos aposentos eram cortados pela porta férrea ou se estendiam só de um lado dela. Cremos que os arcos que estão a descoberto, ao lado da via latina, correspondem ainda aos aposentos do rei, e que os aposentos destinados aos infantes ficavam do outro lado da entrada do pátio. (...) Tinham na zona térrea lojas, separadas ao longo dos vãos formados pelos cinco arcos, sobre os quais assentavam os andares superiores, arcos que, como se disse, estão parcialmente incluídos na frontaria do colégio de S. Pedro. No andar superior havia dez divisões e, virada ao pátio, uma varanda com dez arcos. Marcos Pires tinha também arranjado toda a parede exterior e, dentro dos aposentos, tinha feito já vinte e oito janelas e dezanove portais, faltando-lhe ainda, para completar esta parte da empreitada, quatro janelas, o portal principal e dois portais mais modestos para o andar térreo. Marcos Pires fez na zona norte — a actual via latina — os aposentos do rei e a grande sala nobre. Eram aqueles constituídos por um piso baixo, ao nível do chão do terreiro; por um intermédio, onde se situava a sala e outras divisões e que era precedido por um grande eirado; e, muito provavelmente, por um outro, mais acima, no qual se abria uma varanda para o lado do norte que, no corpo da sala, mais não seria que um passadiço. Do lado de fora reforçou ou restaurou os cubelos, abriu ou melhorou muitas janelas e fez talvez uma varanda descoberta no cimo da construção. Onde estão hoje os gerais, fez Marcos Pires os aposentos da rainha, nos quais se deveria então destacar uma grande varanda virada ao terreiro, com os seus vinte arcos de cantaria. Fez também a capela de S. Miguel, à qual já só faltavam acabamentos quando morreu, e para além dela, uma zona de comuns onde estavam localizadas diversas dependências utilitárias e destinadas a serviçais, caso das cozinhas e das estrebarias. As obras de grosso estavam quase prontas, faltando apenas o que podemos chamar acabamentos: molduras de janelas e portais, ladrilhamento e lajeamento, coberturas, rebocos, ameamento, etc. Nos aposentos da rainha faltava ainda uma escada e nos do rei faltavam outras duas. Na varanda da rainha

também não tinha sido feita a cimalha, nem havia sido completado o telhado”⁸⁰⁴. E continuava: “A esta época do início do século XVI pertencem as ameias de carácter medieval que, como se viu pelo auto de medição, já estavam feitas na sua quase totalidade, embora nem todas estivessem colocadas nos lugares que lhes eram destinados. Por detrás da capela, já fora do terreiro, portanto, há vestígios de diversos outros edificios manuelinos. Destacam-se, pelo seu volume e desarticulação com o conjunto, sete fortes arcos semicirculares, assentes sobre pilares quadrados, com arestas levemente chanfradas e com as impostas decoradas com esferas. Eram os que estavam no terreiro quando Marcos Pires morreu e de que dá notícia o auto de medição. Julgamos poder afirmar que se destinavam à ala sul, aquela que nunca viria a ser construída, e que depois da mudança e cancelamento do projecto inicial, foram aproveitados para qualquer outra finalidade que desconhecemos”. E concluía a reconstituição da obra de Marcos Pires com a análise da Capela: “As obras de construção, como já vimos, estavam muito adiantadas quando o arquitecto Marcos Pires morreu. Tinha delimitado o plano — corpo rectangular, simples, de nave única; transepto levemente saliente; e capela-mor rectangular —, galgado as paredes até cima; feito as pequenas abóbadas de nervuras dos braços do transepto; e completado o conjunto das portas e janelas. Não sabemos se haveria ou não uma porta axial, devido às modificações que o topo norte sofreu, durante os séculos XVII e XVIII, só restando do início do século XVI o lateral, que comunica com o terreiro. Estava também feita uma sacristia, mas que também já não existe. O segundo mestre, Diogo de Castilho, continuou os trabalhos, devendo-se-lhe a cimalha renascentista da cabeceira e do transepto, e a terminação exterior da capela-mor, incluindo as ameias renascentistas. Porém, em 1544, ainda o templo estava por terminar, pois só então foi desentulhado, e seria o mestre construtor Jerónimo Afonso quem, finalmente, o viria a acabar e tornar apto para o culto. Os tectos de madeira que então foram feitos dever-se-ão atribuir a Pero Anes que, como se vê pela documentação, era o mestre das obras de carpintaria. Pensa o

⁸⁰³ *A Arquitectura de Coimbra...*, pp. 70-76.

Doutor Nogueira Gonçalves que o plano inicial deveria prever uma abóbada para a capela-mor, o que julgamos dever corresponder à realidade, pois não só as paredes são muito espessas, como o é o arco cruzeiro, que ultrapassa 1m, como ainda pelo facto de ter sido construído um enorme contraforte cilíndrico com larga base rectangular do lado do terreiro, o que não se justificaria se não houvesse necessidade de anular os impulsos de uma grande massa, como uma abóbada de pedra. Do outro lado, seriam as construções anexas a servir de contraforte”⁸⁰⁵. E completaria o seu estudo da campanha *manuelina* pela crítica dos documentos posteriores ao falecimento de Marcos Pires, especialmente os que se ligam à intervenção de Diogo de Castilho, a respeito do qual escreveria: “ficaria com o encargo de terminar o que o seu antecessor não fizera nos paços de Coimbra, como um aditamento ao contrato de Marcos Pires explicitava: “...e porque algumas das ditas obras nele conteudas nom sam acabadas El Rey noso Senhor ha por bem que as acabe Diogo de Castilho mestre das obras que hora he dos ditos paços polos preços do dito contrato...”. Mas também Diogo de Castilho não completaria toda a empreitada; a ala sul, paralela ao corpo principal do paço, nunca seria construída, devendo ter sido o novo mestre a montar os arcos que para ali estavam destinados, onde hoje se encontram, nas traseiras da capela de S. Miguel. Castilho mais não fez que terminar as obras que não podiam ficar como estavam (...). Do que hoje resta, podemos atribuir-lhe sem reservas a cimalha e a cobertura da capela-mor, a cimalha do transepto, e ainda o coroamento exterior da cabeceira da capela, incluindo-se aqui as curiosas ameias renascentistas, muito diferentes de outras que Marcos Pires fizera”⁸⁰⁶.

Em outras ocasiões voltaria Pedro Dias a ocupar-se das intervenções *manuelinas* no Paço Real de Coimbra, ainda que sem o detalhe com que o fizera em 1982. Assim, quinze anos mais tarde, em 1997, escrevia de novo a propósito do programa dinamizado pelo *Rei Venturoso*: “Fechavam-se os quatro lados, o que conformaria uma monumental praça de armas. Onde hoje é a

Via Latina ficavam as Casas do Rei; do lado dos Gerais as Casas da Rainha; e do lado da Porta Férrea, as Casas dos Infantes. A Sala dos Capelos era a Sala do Trono e, no piso inferior a esta, ficavam os aposentos dos serviçais. O Paço foi dotado de cavaliças, falcoaria e de dispositivos de defesa, nomeadamente um passadiço ao longo de toda a fachada norte, onde se reforçaram os cubelos antigos e, naturalmente, de uma majestosa capela, da invocação de S. Miguel, cuja estrutura chegou íntegra até aos nossos dias. As obras foram dirigidas por Bartolomeu de Paiva, amo do Rei e tiveram como principal mestre Marcos Pires, um homem que fora adjunto de Boutaca nas empreitadas régias de Santa Cruz e que era natural da Batalha, onde aprendera com Mateus Fernandes. A morte simultânea de D. Manuel e de Marcos Pires, no final de 1521, abortou o plano inicial e, pouco depois, D. João III encarregou Diogo de Castilho, o mestre das obras do Mosteiro de Santa Cruz, de terminar o que ficara inacabado no Paço. Porém, a ala virada ao rio não se concluiu, nem a zona das Casas dos Infantes contíguas à porta nobre”⁸⁰⁷. Particular interesse, todavia, têm as reflexões elaboradas a propósito da Sala Grande: “Ficam-nos algumas dúvidas acerca das suas reais dimensões — afirmaria então —; na parede da Via Latina estão as primitivas janelas, e descobriram-se outras, do lado oposto, entre os cubelos, o que nos indica a sua largura. Porém, está documentado que, quando das exéquias de D. João III, que não decorreram na Capela de S. Miguel, por ser pequena, foi necessário juntar à Sala uma outra contígua, pelo que se derrubou a parede divisória, o que indica um comprimento menor do que o actual”. E acrescentaria ainda a respeito dos alojamentos dos dignitários áulicos: “Os professores, desde 1537, viviam em instalações do Paço, do mesmo modo que alguns dos funcionários, mas é-nos difícil dizer, exactamente, onde. Os restauros efectuados na década de oitenta, permitiram-nos perceber que o rés-do-chão actual (onde funcionam diversos serviços da Faculdade de Direito) tinha maior dignidade do que, anos atrás, pensávamos. Era aí que vivia Bartolomeu de Paiva, no

⁸⁰⁴ *Idem, ibidem*, pp. 80-82.

⁸⁰⁵ *Idem, ibidem*, pp. 84-86.

⁸⁰⁶ *Idem, ibidem*, p. 91.

⁸⁰⁷ “Condições materiais de funcionamento. Os espaços escolares...”, p. 411.

início do século XVI⁸⁰⁸, e depois, muito provavelmente, alguns professores⁸⁰⁹.

Outros autores se debruçariam ainda, já em anos recentes, sobre as obras manuelinas do Paço coimbrão. Assim, em 2001, Luís Mota dos Santos Figueira, proporia uma reconstituição visual da ala abrangida pelo contrato de 1518, ao mesmo tempo que, numa perspectiva interessada essencialmente nos métodos e técnicas de construção, ressaltaria que “as obras de adaptação, tendo que se cingir ao património pré-existente, adaptar-se-iam à funcionalidade requerida do modo que fosse possível, e seria criada obra nova onde fosse necessário e possível”, pondo a tónica no facto de que “as precauções colocadas na linguagem do contrato parecem ser determinantes, quanto ao rigor exigido no desenho e construção dos elementos componentes desta estrutura”⁸¹⁰. Enfim, no mesmo ano, Walter Rossa ensaiaria uma leitura de conjunto do edifício então delineado: “O programa — ou o projecto, se assim o pretendermos (escreveria) — tinha a simplicidade e a clareza de sempre. Sobre o perímetro quadrangular da cidadela erguer-se-ia um contínuo edificado no centro do qual ficaria um pátio. Como o acesso continuaria o mesmo, o impacto urbanístico seria apenas de âmbito visual, não alterando a estruturação preexistente. Tal apenas seria violado na relação com o espaço inferior imediato a poente, constituído em logradouro de serviços (cavalariças, habitação de criados, etc.), o que também não foi relevante, a não ser na acentuação do estigma de desordenamento com que chegou até aos nossos dias. A ala norte do paço era o nódulo estruturador das dependências paços, ali se erguendo o Salão Nobre ou Sala Grande (sobre o espaço onde até aí fora a sala principal) e os aposentos do rei e dos seus mais directos colaboradores, os quais se prolongavam pela ala

nascente até ao acesso geral. Daí para sul, e sobre uma arcaria, ergueram-se os aposentos dos infantes, que se veriam transformados e consideravelmente ampliados, para cima e para sul, a partir de D. Sebastião, quando este ali resolveu instalar o Colégio de S. Pedro. No ângulo noroeste, onde vieram a ser erguidos os Gerais da Universidade, os aposentos do rei encontravam-se com os da rainha, os quais se estendiam ao longo da ala poente até toparem na nova Capela Real, a qual inevitavelmente manteria o orago, S. Miguel, e se estruturaria longitudinalmente, por forma a não interromper a leitura perimetral ao pátio de todas as dependências. Para a frente sul também foi prevista a construção de um conjunto de salas, provavelmente de lazer e ostentação, montadas sobre um piso térreo inteiramente vazado. A respectiva arcaria estava a ser talhada quando o monarca e o empreiteiro, que era também o mestre-pedreiro, entre finais de 1521 e os primeiros meses do ano seguinte, faleceram, sendo o projecto descontinuado por D. João III. Assim se perdeu a verdadeira natureza do pátio e a leitura integrada de um palácio, criando-se uma ambiguidade que persiste na rica relação com a paisagem, simultaneamente urbana e fluvial. Extremamente interessante teria também sido o diálogo axial entre as alas norte e sul, ou seja, entre o terraço — o *eirado* que se veio a constituir em embasamento da Via Latina — e a arcaria pela qual se esvairia o olhar, o qual, aliás, também encontraria escape sob a metade sul da ala dos infantes. Essa relação de pose e enquadramento perspectivo de equívoca ponderação de massas sobre vazios, ambas obtidas pela sobreposição de volumes encerrados sobre um piso térreo vazado, é um tema recorrente nos edifícios de maior porte do período *manuelino*”⁸¹¹.

⁸⁰⁸ Esta informação — a que adiante voltaremos — baseia-se no texto do alvará de 13 de Maio de 1533 (a que regressaremos também), que autoriza que se levem em conta a Vasco Ribeiro as despesas relativas a obras no Paço inventariadas nos itens nele contidos, ao referir os “aposentamentos que estam debaixo da sala d’el Rey noso senhor em que pousa o amo e Gaspar Conçallvez e Pero Carvalho” (cfr. DIAS, Pedro, *A Arquitectura de Coimbra...*, p. 92).

⁸⁰⁹ DIAS, Pedro, “Condições materiais de funcionamento. Os espaços escolares...”, pp. 418-419. O mesmo conjunto de afirmações seria retomado, recentemente, em “Um novo poder, uma nova arquitectura...”, pp. 193-194.

⁸¹⁰ Cfr. *Técnicas de construção na arquitectura manuelina*, diss. doutoramento em História da Arte, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2001, policopiada, vol. I, pp. 169-170 e esquema nº 9.

⁸¹¹ *Diversidade...*, pp. 604-605. Este conjunto de ideias encontraria igualmente eco no livro já referido de Nuno SENOS, *O Paço da Ribeira...*, p. 204, recentemente editado, mas defendido em 2000 como prova de Mestrado.

É certo, todavia, que, no seu conjunto, não somente as leituras propostas para o projecto manuelino não parecem conciliar-se rigorosamente com as informações fornecidas pela documentação, como, mesmo, está longe de ser concorde a opinião de todos os autores sobre a própria repartição dos *aposemtamentos* no interior do plano — e, por conseguinte, sobre a real morfologia do programa empreendido pelo Rei D. Manuel. De facto, enquanto, para Vergílio Correia, “o inventário da fazenda de Marcos Pires, o mestre das obras do Paço, mandado fazer em 1522 por ordem de D. João III, indica-nos (...) a disposição dos principais compartimentos, com distinção dos aposentos do rei, da rainha e dos infantes. Ficavam estes últimos do lado da actual Reitoria, e os restantes entre a Sala dos Capelos e a Capela”⁸¹², para Nogueira Gonçalves — e, na sua esteira, para Pedro Dias e todos os restantes historiadores⁸¹³ —, “ao lanço da muralha de nascente (Colégio de S. Pedro) acomodou-se o *aposemtamento dos infantes* (...). O lanço do norte, o principal, destinou-se a *aposemtamento do rei* (...). No lanço da capela encontravam-se os *aposemtamentos da rainha*, que deveriam ocupar os gerais no todo ou em parte”⁸¹⁴, acrescentando Pedro Dias: “O problema maior consiste em saber se os ditos aposentos [os dos infantes] eram cortados pela porta férrea ou se estendiam só de um lado dela. Cremos que os arcos que estão a descoberto, ao lado da via latina, correspondem ainda aos aposentos do rei, e que os aposentos destinados aos infantes ficavam do outro lado da entrada do pátio”⁸¹⁵. Mas também em relação ao corpo dos *Generais* a interpretação formulada por Nogueira Gonçalves se revelaria problemática, sabendo-se hoje que esse sector — no sentido do *claustro* que hoje se apresenta —, nasceria apenas (como se verá) em finais do século XVII, com a vultuosa campanha de obras aí então dinamizada, pelo que não pode aceitar-se, como ideou o saudoso mestre, que Nuno da Silva Teles, o reitor responsável por essa *reforma*, “mandasse encostar,

às paredes antigas, outras novas de fortalecimento e regularizasse as aberturas e os interiores”⁸¹⁶. Outra seria, pois, a morfologia do denominado *aposemtamento da Rainha*. Do mesmo modo, o conjunto de informações agora disponíveis a respeito da primitiva *Sala Grande* e, em geral, da organização do complexo palatino empreendida no século XIV, tudo leva a crer que por D. Afonso IV, obrigam a refutar a ideia de que a actual *Sala dos Capelos* corresponda exactamente a essa “anterior plenamente medieval”, outro tanto sucedendo com o que se refere às suas infra-estruturas e à longa parede que o construtor manuelino teria erguido *fora da linha do eixo*, como apoio do conjunto de *arcos transversos* que, sabemos já, constituiriam a base de sustentação dessa outra sala primigénia e não da que por esses anos se configuraria⁸¹⁷. Por outro lado, passaria sem relevo, por parte da historiografia, a localização, sob o sector nascente da *Via Latina*, de um conjunto de quatro arcos abatidos, valorizados nas obras de adaptação aí levadas a cabo na década de oitenta, em tudo idênticos aos três que, no interior do Pátio, adjacentes ao flanco norte da *Porta Férrea*, seriam desvendados pelos trabalhos de 1944 (e de que agora seria reabilitado um quarto arco, oculto pela galeria setecentista), reportados por Vergílio Correia ao *Diário de Coimbra* — e por ele identificados como “três dos elementos componentes da galeria manuelina sotoposta à varanda *a par da porta de entrada do Terreiro*, os quais aguentavam as câmaras dos aposentamentos dos infantes (e não do Rei), para quem fora reservada essa parte de nascente do Paço da Alcáçova”⁸¹⁸. Arcos, com efeito, cujo conhecimento parece poder condicionar (e aclarar) a leitura dos documentos basilares para a intervenção de Marcos Pires (o contrato de 1518 e o *auto de medição* de 1522)⁸¹⁹. Por outro lado, ainda, sabe-se agora, também, não ser originária do Paço a decantada arcaria erguida nas traseiras

⁸¹² Vejam-se *supra*, notas 790 e 791.

⁸¹³ Nós mesmos veiculamos idêntica leitura em “Poder, Corte e Palácio Real: os palácios manuelinos e a reforma quinhentista da Alcáçova de Coimbra”, *Universidade(s). História, memória, perspectivas*, Actas, Coimbra, 1991, vol. 2, pp. 250-251 e em “*Domus Sapientiae...*”, p. 36.

⁸¹⁴ Veja-se *supra* nota 793.


⁸¹⁵ Veja-se *supra* nota 804.

⁸¹⁶ Veja-se *supra* nota 795.

⁸¹⁷ Vejam-se *supra* nota 800 e Cap. 4.

⁸¹⁸ Veja-se *supra* nota 785.

⁸¹⁹ É, de facto, no arquivo dos serviços oficiais que, em ofício do arq.º António Portugal, de 25.07.1984, se encontra a única referência a esse achado, ao informar: “No desenvolvimento (dos trabalhos sob a *Via Latina*) e após demolições efectuadas, patenteou-se toda uma arcada que constitui um poderoso testemunho histórico-arquitectónico” [DGEMN (Coimbra), *Paços da Universidade*].



Grupo de quatro arcos manuelinos localizados sob a *Via Latina* no decurso da intervenção da década de 80 (DGEMN, foto 745).



Frontespício dos referidos arcos.



Novo arco desse sector, subjacente à *Via Latina*, valorizado na campanha dos anos 80.

da Capela (na verdade dificilmente conciliável no âmbito geral do programa manuelino, onde se lhe não conhece semelhante) e a respeito da qual vingaria a opinião de Vergílio Correia de cor-

responder aos *sete arcos lavrados pelo terceiro por asentar*, a que se referia a medição da obra de Marcos Pires, destinados, aparentemente, à projectada ala sul do antigo Paço Real e sobre os quais assentariam, pelo tempo fora, todas as teorias sobre esse sector elaboradas⁸²⁰. Na verdade, erguidos nesse local apenas em finais de 1699, no âmbito da grande campanha de obras então levada a cabo nos *Gerais*, seriam provenientes do antigo dormitório do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, cuja pedra, em benefício do novo (de que a administração das obras corria por conta da Universidade⁸²¹), bem como das próprias obras do Paço das Escolas, então se alienava⁸²². Tudo parece, assim, aconselhar o re-

⁸²⁰ Vejam-se *supra* notas 783, 796, 803, 805 e 811. De facto, a noção de fazerem esses arcos parte do programa manuelino do Paço revelar-se-ia mesmo como elemento determinante nas cronologias apuradas (e respectiva leitura) para as estruturas murais do *Jardim da Capela* e, nomeadamente, para o muro do antigo *albacar*, cuja “integração no contexto — escrever-se-ia — só se compreende se se relacionar com as arcadas manuelinas situadas extra paredão” (cfr. PINTO, J. Nunes, “Escavações na Alcáçova de Coimbra...”, p. 43).

⁸²¹ Veja-se sobre este assunto, PIMENTEL, António Filipe, “De Mosteiro-Panteão a Mosteiro-Palácio: notas para o estudo do Mosteiro Novo de Santa Clara de Coimbra”, *Imagen de la Reina Santa. Santa Isabel, Infanta de Aragón y Reina de Portugal*, Zaragoza, Deputación de Zaragoza, 1999, vol. II, pp. 136 e 142.

⁸²² É, na verdade, o que comprovam os seguintes documentos, datados, respectivamente, de 10.07.1699 e 10.10.1699: “Dis João Leal Thez.º e Ex.º do dr.º pertencente as obras do Real Conu.º nouo de Santa Clara desta Cidade de Coimbra q. do Conu.º velho da mesma Santa Clara, q. se desfas p.ª as ditas obras do nouo; se venderão p.ª os Gerais desta Un.ª de nove arcos de pedra com des pes direitos avaliados p.º Mestre das mesmas obras Jozeph Cardozo e p.ªs de Santa Clara João fr.ª de Caru.º de hordem do D.º Conseruador Gonçallo Vas Preto q. administra as ditas obras da Un.ª e do Dez.º P.º da Cunha e Souza Comis.º das de santa Clara em preço de sem mil rs., como consta da avaliação junta. E outrosi importou a segunda partida de pedra q. do d.º Conu.º de Santa clara veio p.ª as obras desta Un.ª desde o principio de Janr.º thé a 2ª somana de Agosto deste anno de seiscentos nou.ª e noue mil outosentas e sesenta e hua carradas q. a preço de dois vintens cada ua como geralm.º sucede ymportão setenta quatro mil quatro sentos e quarenta // 74\$440 rs. // como consta da certidão e lembr.ª junta de Fr. João de S.º Ant.º q. assiste nas ditas obras e foi prez.º a carregação da d.ª pedra; as quais duas verbas de arcos e pedra somão sento setenta quatro mil quatro sentos e quarenta, q. esta Un.ª de esta deuoendo as ditas obras de Santa Clara aonde são neser.ºs e asim / P. a V. S.ª e M.ªs lhe fação M.ª mandar pagar a dita quantia / E. R. M.ªs”; “Por ordem do doutor gonsallo uas preto Conseruador da und.ª, que ademenistra as obras della, e do doutor pedro da Cunha e Souza Comisario das de Santa Calra [sic] fui eu Jozeph Cardozo mestre dos nouos Jarais da und.ª com joão Carualho fr.ª mestre das obras de San.ª Calra ao Comuento uelho da mesma aualiar os arcos no dito Comuento uelho que se conprão pera a obra da un.ª os quais estam na frente do dormitorio ja desfeito ao lado do Cal[aus]tro athe o Coro, dos quais por huma ues aualiamos sinquo arcos e sete pes direitos em perso de sesenta mil reis, e por serem neserarios mais pera a dita obra da un.ª fomos segund ues e aualiamos mais quatro arcos e tres pes direitos em preso de corenta milreis que com os sesenta mil reis dos premeiros emportam por todos cem mil reis por maneira que soo fiquão no dito sitio por uender os ultimos dois arcos junto ao cunhal do dormitorio que se continua pera a parte do terceiro aberto e de como asim fizemos a dita aualiasam asinamos anbos este papel que eu Joseph Cardozo escreui em santa Calra em os des dias do mes de Julho de 699 / Jozephe Cardozo / João Carualho fr.ª” [AUC, Universidade de Coimbra, *Mesa da Fazenda, Contas de Receita e Despesa, 1697-1698*, s. nº]. Face ao estado relativamente embrionário em que ainda se encontravam as obras dos *Gerais*, não é fácil saber a que se destinavam estes arcos. Certo é que, seguramente no decurso da mesma campanha, seriam eles colocados no local onde actualmente se encontram, talvez com o fito de promover, ao nível do

gresso às fontes documentais, única forma de deslindar uma questão que, afinal, parece longe de se encontrar esgotada e de captar a verdadeira dimensão e o real significado da intervenção do *Venturoso* (e de seu filho, D. João III) no Paço Real coimbrão; empresa em relação à qual não será, talvez, despiciendo o contributo de informações até aqui reputadas de importância secundária.

* * *

Com efeito, data de 11 de Março de 1517 a carta régia de D. Manuel I que empossa Marcos Pires por *mestre das nosas obras que se fazem e daquy em diante na dita çidade ouuerem de fazer*⁸²³, o que justifica a sua intervenção no Paço Real (a par de Santa Cruz), constituindo, porém, as remessas de dinheiro, conhecidas entre Junho e Outubro desse ano⁸²⁴, o primeiro sinal concreto relativo à existência (ou previsão) de trabalhos na moradia régia. A 28 de Janeiro de 1518 se reporta, aliás, a mais remota referência à existência de um oficial ostentando o título de *mestre das obras dos paaços*, na pessoa de Pero Anes, que a documentação posterior esclarece tratar-se do *carpinteiro dos paaços dell Rey nosso Senhor*, cujo labor ligado ao Paço de Coimbra se encontra claramente atestado até ao ano de 1523,


Jardim da Capela, uma plataforma que ampliasse a área definida pelo paredão do antigo *albacar*, em relação ao qual se não encontram rigorosamente paralelos. Sabemos pelas informações de Vergílio Correia, que, “Para realizar a transformação do espaço contíguo a essa arcada numa sala ampla e arejada (...), teve o arquitecto encarregado das obras [decerto Silva Pinto], de a contrafortar com dois arcos perpendiculares, copiados dos antigos, que vieram encostar-se aos segundos pilares de cada extremo”. Trata-se, porém, como já foi visto (veja-se *supra* nota 782) dos dois pequenos arcos ou archetes que se encontram entre os penúltimos e os últimos arcos da correnteza, ligando-a — com o fíto, justamente, de a contrafortar —, ao velho paredão do *albacar*, pelo que os arcos manuelinos foram sempre, desde a origem, nove (são hoje onze, com os dois novos), como indica a documentação [“dos quais por huma ues aualiamos sinquo arquos e sete pes direitos (...) — relata-se—, e por serem nesarios mais pera a dita obra da un.^{de} fomos segund ues e aualiamos mais quatro arquos e tres pes direitos”] e não sete como poderia parecer, se os arcos modernos fossem os que se dispõem perpendicularmente para poente e como entendeu Vergílio CORREIA, dando origem à tese de serem estes os *sete arcos lavrados pelo tereiro por asentar*, mencionados no *auto de medição* de 1522. Ocioso será encarecer o valor dos documentos acima transcritos (e dos arcos, agora identificados e onde é ainda visível o arranque de antigas nervuras de abóbadas de cruzaria que neles se apoiavam) para o conhecimento das antigas estruturas do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, que presentemente assiste a vultuosos trabalhos de recuperação acompanhados da correlativa investigação científica.

⁸²³ Veja-se *supra* nota 773.

⁸²⁴ Veja-se *supra* nota 777.



Aspecto dos arcos incorporados no depósito da antiga sala de leitura da Biblioteca da Universidade (DGEMN, foto 154).



Outro aspecto dos referidos arcos, vendo-se um dos pequenos arcos de ligação ao paredão do *albacar* edificado por Silva Pinto (DGEMN, foto 156).

vencendo, porém, ainda a sua tença, nessa qualidade, em 1527⁸²⁵. Com relação à actividade de Marcos Pires, o mais antigo testemunho é, porém, o que fornece o referido contrato de 17 de Outubro de 1518, *concertado* com o amo do Príncipe, Bartolomeu de Paiva, e dado a conhecer na íntegra por Pedro Dias, em 1982⁸²⁶, o qual, todavia, não deixaria de notar que “não conhecemos o primeiro contrato da reforma do paço coninbricense, certamente celebrado em 1516 ou 1517”⁸²⁷, sendo este, por conseguinte, tudo leva a crer, um instrumento intermédio. Pela importância, contudo, de que se reveste para a questão que nos ocupa, valerá a pena conhecê-lo na íntegra⁸²⁸:

Treslado do contracto que fez o ammo do principe por ordem d’El Rey com Marcos Pires pedreiro e mestre das obras da cidade de Coimbra sobre a factura das que erão necessarias nos paços da dita cidade.

Aos xbii dias d’Outubro deste presente ano de b^cxbiii se concertou o amo do principe per mandado d’El Rey Nosso Senhor com Marcos Pires pedreiro e mestre das obras da cidade de Coimbra sobre ho fazimento de certas hobras que hora Sua Alteza manda fazer novamente nos paços da dita çidade.

Item. Primeiramente sobre os arcos que estam do topo da sala grande que correm ate [â] porta do terreiro do dito paço ergase as paredes em grosura de tres pallmos ate altura de dezasseis e nas ditas paredes averá dez arcos de

pedraria da mesma grosura dos tres palmos shãofrados d’ambas partes e terão de llume oito palmos esforçados e d’alto xiii do andar do chão ate o ponto e nestes arcos averá sedas e peitoris e sopeitoris em modo de janella e o dito peitorill será de hum bom pallmo de grosso e as sedas de dous palmos em quadrado de asentados dous palmos d’alto do chão ate ho leito de cima e daly para cima sobyra o dito peitorill hum palmo e dous dedos e estes dez arcos serão repartidos em os lanços desta varanda ate ho portall e os shãos que vierem antre arco e arco serão todos compasados de hum tamanho e averá por cada hum destes arcos \bar{II} e seiscentos reaes e no primeiro lanço asentara tres arcos de pedraria de grosura de tres palmos compassados em terços pera sobre eles se fazerem tres repartimentos pera quatro casas que sobre a dita varanda hamde vir os quaes averão seus respaldos fortes nas ditas paredes da banda do terreiro e da outra parte respaldarão no direito dos topos dos respaldamentos das outras casas que se amde fazer da outra parte e as voltas destes arcos serão antre redondos e escacantes e moverão de sobre represas fortes ou de qualquer outra maneira que mais fortes e mais seguras possam vir e sobirão os tarдозes dos ditos arcos ate ho andar das traves da parte de çima e desta mesma ordenança asentara outro arco no meio do outro lanço que vay ter a porta para sobre elle se fazer outro tall repartimento pera ficarem duas casas no dito lanço e avera por cada hum destes quatro arcos $\bar{I} b^c$ reaes e as paredes que amde vyr sobre estes arcos serão de dous palmos e meio de grosso e sobyrão em altura de quatorze palmos e na mesma altura de quatorze pallmos sobyrão as ditas paredes dos sobrados pera çima d’ambas as partes e na mesma grossura dos dous palmos e meio ficando meio palmo de releixo per a parte de fora e per esta maneira vam ordenados sobre estes dous lanços da varanda seis casas. Scilicet quatro no primeiro lanço que he o maior da parte da sala e as duas no outro lanço que vay entestar na porta e estas casas. Scilicet as quatro serão feitos os

⁸²⁵ VITERBO, S., *Diccionario...*, vol. I, pp. 33-36.

⁸²⁶ *A Arquitectura de Coimbra...*, pp. 72-76 (nota).

⁸²⁷ *Idem, ibidem*, p. 70.

⁸²⁸ TT, *Corpo Cronológico*, Parte 2^a, maço 78, doc. 32. O contrato, cuja existência seria dada a conhecer (passando, porém, até então despercebida à historiografia) por P. M. Laranjo COELHO (“Subsídios...”, p. 376), seria transcrito na íntegra por P. DIAS, como foi referido. Porém, o facto de existirem algumas lacunas na sua transcrição e de o documento possuir para nós uma importância verdadeiramente central (o que não era o caso na obra de P. DIAS) levou-nos a regressar ao original, procurando resolver as referidas dúvidas. Este revelar-se-ia, com efeito, de transcrição em extremo difícil, que apenas com o generoso auxílio (uma vez mais) da Dra. Ana Maria Leitão Bandeira, responsável pelos fundos universitários do Arquivo da Universidade de Coimbra, da nossa mestra de paleografia de sempre, a Prof.^a Doutora Maria José Azevedo Santos e mesmo do magnífico colega Doutor Saul António Gomes, a quem a nossa investigação tanto deve, seria possível (quase completamente) resolver. Aqui fica, pois, expressa a nossa penhorada gratidão à sua permanente disponibilidade, bem como à Dra. Maria de Lurdes Henriques, da Torre do Tombo, cuja compreensão nos permitiu obter a reprodução do microfilme em tempo útil (bem como do dos restantes documentos *manuelinos*, que de seguida se apresentarão).

repartimentos de maneira que asi venha huma tamanha coma outra e iso mesmo as duas do outro lanço virão ambas dum tamanho e nestas duas casas por serem mayores avera duas janelas em cada huma pera a parte do terreiro asentadas em terços e as ditas janelas serão de sedas e peitoris e sopeitoris tudo de pedraria e asy os encaços e sobrarços e os sobre arcos serão capyalçados e terão de lume sete palmos e d'alto oyto ate o ponto das voltas e isto do peitorill pera cima e as voltas serão escacantes ou d'alguns arabyados que bem pareção e na casa que vem da parte da porta avera huma chamine no pano que vem sobre o muro quatro palmos do canto da parte da dita porta do terreiro e a dita chamine será de seis palmos de larguo e çinco d'alto metida na parede o que poder e na parede do repartimento destas duas casas avera hum portall de pedraria que tera quatro palmos de lume e oito d'alto asentado em hum terço da parede pera ha parte do terreiro e estas duas casas averão a servyntyta pela varanda de baixo per huma escada de madeira que se fara na casa mais chegada ha porta e a chaminé sera mudada a outra casa.

Item. As quatro casas velhas que estam no longo destas varandas da parte da çidade seram reformadas de novo na mesma ordenança de quatro casas que venham sobradadas e as paredes engalgadas no andar das paredes das camaras que vem sobre as ditas varandas em maneira que fiquem quatro casas debaixo e outras quatro em cima e as paredes que has ditas casas agora tem serão deribadas ate homde se vir que he necessario pera que fiquem fortes e boas o quall sera visto per elle o dito Marcos Pires e Pero Anes carpinteiro presente ho veador e escrivão da dita hobra e com ho parecer de todos se derribe aquillo que for pera derribar e as grousuras destas paredes e asy das que se fezerem sobre o muro sera pola ordenança da grousura das de fora e hem cada huma destas casas asy as altas como as baixas avera duas janelas as quaes serão pela ordenança das outras somente terão meio palmo menos

que has outras em maneira que ficção de seis palmos e meio de lume e sete e meio d'alto e as sedas de todas estas janelas serão de dous palmos em quadrado com suas sedas e peitoris da ordenança das outras dos arcos asy na altura como na grandura e posto que diga que sejam as sedas de dois palmos em coadrado serão mais tres dedos perlongadas ao longo do peitoril e nas quatro quamaras que vem sobre as varandas no andar destas avera em cada huma sua janela asentada cada huma em hum dos terços de cada huma das ditas casas defronte do portall que ouver d'aver de huma camara pera outra. Scilicet das camaras que se fazem sobre as casas velhas as outras que vem sobre as varandas e hem cada morada de sobre as varandas avera sua chamine no pano do meio onde had'aver ho portall chegado a outro canto. Scilicet dous palmos do canto e as janelas destas casas serão da grandura e ordenança das que sam as das camaras de junto com ho portall do terreiro. E as chaminés isso mesmo da grandura da outra com suas vergas de tegello e os portaes serão de pedraria de tres palmos e meio de lume e sete e meio d'alto.

Item. Neste lanço destas varandas ha catorze casas nas quaes amde ser ordenados os aposentamentos. Scilicet nas duas casas no pano de junto com ha porta do terreiro sera um aposentamento pera sy com seu serviço como vay ordenado e nas doze casas do outro lanço grande avera os [outros] quatro. Scilicet tres casas em cada hum aposentamento duas huma sobre outra que vem nas casas que se amde derribar e fazer de novo e huma no mesmo andar do de çima que vem sobre a dita varanda e o serviço de cada hum destes aposentamentos sera pola dita varanda com seus portaes de pedraria de quatro palmos e meio de lume e oito e meio d'alto e averão suas escadas per dentro as quaes vem ordenadas na outra empreitada da carpintaria e avera por cada huma destas janelas humas por outras $\overline{\text{II}}$ b^c reaes e por cada hum dos ditos portaes $\overline{\text{II}}$ reaes.

Item. Mais fara o dito Marcos Pires huma casa grande pera estrebaria a quall começara e vira cordeada com as paredes da samchristia em quadrado ate entestar no muro da outra parte e sobyrão d'alto dezasseis palmos e tera de grosso tres palmos e farseha a parte da samchrestia huma casa pera o estribeiro a quall sera sobradada no andar do da samchrestia e os ditos sobrados serão lansados em treze palmos do chão e dally pera çima outros treze palmos e a dita casa avera seu portall de pedraria de quatro palmos de largo e oito d'alto e estas casas ambas sobradadas avera cada huma sua janella da ordenança das outras de seis palmos e meio de lume e asy avera em cada huma sua chamine pera a parte do muro ou onde melhor vir e serão de b palmos e meio de largo e b palmos de alto ate as vergas e a dita samchristia debaixo avera huma janella baixa ferrada da ordenança das outras e de sete palmos de lume e sera ferrada e a verga sera quadrada e a casa terrea do estribeiro avera huma fresta rasgada pera ambalas partes pera ser ferrada de tres palmos de comprido e dous e meio de largo asentada ao longo oyto palmos d'alto do chão e desta mesma casa do estribeiro avera outro portall que posa ir per dentro a dita estrebaria e sera da mesma grandura do outro de quatro palmos de lume e oito d'alto e a dita estrebaria avera oito frestas asentadas no longo e repartidas que venham os espaços iguaes e serão rasgadas e terão de comprido tres palmos e dous de largo o lume e do lume pera baixo avera dez ou xij palmos e avera por cada huma destas frestas ij^{c} reaes.

Item. Mais fara na dita estrebaria hum portall grande. Scilicet de ix palmos de lume e xij dalto asentado no meio da dita estrebaria e avera polo dito portal $\overline{\text{III}}$ reaes.

Item. Do dito lanço da estrebaria ate ho portall da entrada do terreiro avera hum lanço d'arcos do tamanho em llume e hem grosura e hem altura como sam os outros da outra parte pouco mais ou menos e serão asentados arredados do muro outro tanto espaço como estão os outros em maneira que cordeem huuns com hos outros e

sobre os ditos arcos se deitarão dous sobrados naquela altura e ordenança dos outros dos apousentamentos da outra parte e serão casas humas sobre as outras sem ficar varanda senão no terreiro e neste lanço serão repartidas quatro casas ou mais se mais couberem ficando cada huma de vinte e cinco palmos de comprido e os repartimentos serão de parede de dous palmos e meio de grosso sobre arcos de pedraria que hatrevesem pola ordenança dos outros e as paredes que hão de vir na fronteira da parte do terreiro serão do primeiro sobrado ate ho outro de cyma tres palmos de grosso e dahy ate hos frechaes de dous e meio e da mesma maneira se hamde fazer sobre ho muro da outra parte.

Item. As casas de baixo averão cada huma sua janella pera ho terreiro da ordenança das outras e de lume seis palmos e meio e com sua altura das outras e nas casas de cyma outras senhas janelas do mesmo tamanho asentadas no direito das outras e da outra parte da çidade outras senhas janelas da mesma grandura e isto mesmo senhas chamines de cynquo palmos e meio de largo e de cynquo d'alto e cada duas casas alta e baixa sem huma parede [?] e averã sua servintia por cada huma sua escada que se fara na varanda de baixo de pedraria metida no muro que fique de tres bons palmos e meio de largo e com seu portall de pedraria ao pee de quatro palmos de lume e oyto d'alto e os degraos serão coadrados e averão seus çarramentos de tygello cordeados com ho dito muro e avera por cada huma destas escadas com seus çarramentos de tygello e os degraos que venham a face de fora $\overline{\text{II}}$ reaes e polos portaes e janellas o preço dos outros apousentamentos e polos arcos que correm ao longo avera por cada hum $\overline{\text{II}}$ b^{c} ij reaes e polos archetes que hatravesam $\overline{\text{I}}$ b^{c} reaes como sam os outros da outra parte e asy avera por cada cunhal que hasentar nestas hobras. Scilicet de tres palmos de comprido e dahy pera cima e de paramento hum palmo e meio e dous e outro tanto de lleito L reaes por peça asentada e onde ouver d'aver cunhaes averã cunhal e

pillar e toda ha pedraria desta hobra. Scilicet arcos portaes e janellas e cunhaes sera de pedraria de Bordallo.

Item. Mais farão huns harchetes na varanda da rainha com suas colunas oytavadas e vasos e capitees e os arcos chanfrados de dous palmos de grosso com seu peitorill dos ditos dois palmos e d'alto quatro palmos e llajeado por cyma e terão de lume ho que lhe couber em repartição de vinte arcos que hesta varanda ha d'aver ambos os llanços e isto mesmo terão d'alto o que lhe couber leixandolhe agrura necessaria pera os telhados e por cyma avera sua çymalha de pedraria e as voltas que sejam escacamtes pera serem mais dereitas onde ser janella e asy avera hum arco botante com seu pegão e sua gargora que hade ser asentado antre a emgra e o cunhall e avera por toda esta obra. Scilicet os vinte arcos com suas collunas e vasos e capites bem lavrados de molldura e com sua cymalha em cyma e com seu arco botante e com seu pegão e gargora e o lageamento do peitorill e asy de telhar toda a dita varanda bem cyntada de huma carreira e outra vam tudo por coremta mill reaes.

Item. Mais ameara a capella com ho cruzeiro com seus encayamentos da maneira da igreja e avera por cada huma amea com seu encayamento tudo guarnicido o preço que ja esta na empreitada das hameas.

Item. Mais se houbrigou de embocar e guarnecer e hencascar totalas casas que hora estam feitas nos ditos paços altas e baixas de fora e de dentro a razam de çem reaes braça poendo elle as achegas e mãos e servidores e fazendo seus andaymos e as guarnyções das ditas casas da parte de demtro em espeçyall totalas do apousentamento d'El Rey e da Rainha serão do teor que sam as das camaras do bispo e as de fora serão das guarnyções costumadas e porem serão boas e fartas de call e tudo asy apynzilado.

Item. Mais se obrigou de ladrilhar todolos ditos apousentamentos a asy ha capella e todo ho mais que sua alteza ordenar de tijello mozarill muy bem roçado e bem

cortado e bem asentado e com boas juntas çarradas poendo totalas hachegas e mãos e servidores a rezam de quatro çemtos e sesemta reaes a braça.

Item. Todallas paredes que hora fezer nestas obras avera por braça o preço da empreytada das outras obras que tem feitas. Scilicet a rezam de quatrocentos e oitenta reaes braça de dous palmos e meio de grosso soldo alvenaria e as paredes serão rebocadas e hembocadas em preto a quall obra elle dito Marcos Pires se houbrigou de fazer muy bem feita e as paredes bem fartas de call e a pedraria muy bem lavrada e lympa e bem escodada e com boas juntas e bem asentada e boa e de receber a vista de hofeçiaes e obrigouse de ha dar feita e acabada desta pascoa que hora vira de b^cxix a hum anno que se acabara por pascoa de b^cxx e avera seus pagamentos pola maneira segynte: primeiramente lhe darão adientado c^o \bar{xx} reaes e di em dyante lhe farão feria cada dous meses e toda ha obra que tiver feito asy de paredes como guarnyções e portaes e janellas e arcos e lladrilhados lhe pagarão polos preços declarados neste contrato sem lhe serem descontados os ditos c^o \bar{xx} reaes que lhe hagora dão senão ha derradeira nas derradeiras ferias e dara fiança de c^o \bar{L} reaes a quall sera obrigada ao dinheiro que receber e asy ao fazimento e acabamento e segurança da dita hobra. O quall contrato ouverão por bom e firme e valioso e por verdadeiro asynarão aqui no sobredito dia mes e era e eu Bastião da Costa esprivão dos contratos das hobras do dito senhor que este esprevy. E das paredes velhas que ho dito Marcos Pires derribar a pedra d'alvenaria sera sua e asy lhe darã os tres arcos que sayrão debaixo da sala por canto por este respeito fez os outros por tam baixo preço e quando lhe forem medidas as ditas alvenarias não lhe serão metidos nenhuns vãos por chãos.

O quall contrato atras esprito se fez com Marcos Pirez já finado como se per elle mostra e porque halgumas das

ditas obras nele conteudas nom sam acabadas el Rey noso senhor ha por bem que has acabe Diogo de Castilho mestre das hobras que hora he dos ditos paços polos preços do dito contrato e portanto ho amo lhe mandou dar dele este trelado pera per ele se reger e lhe ser pago e por verdade asynou aqui feito em Evora oje xxix dias de dezembro em que começa a era de b^c xxb eu Bastião da Costa esprivão dos contratos das hobras de Sua Alteza que ho tirey e traladey do propio contrato que esta no livro.

É, pois, este o primeiro instrumento que permite reconstituir o sentido do programa manuelino e à sua execução se reporta o contrato estabelecido entre o mesmo Bartolomeu de Paiva, então *amo do Príncipe*, em 15 de Abril de 1519, com o carpinteiro Vicente Dias, para o fornecimento de madeira destinada às obras (escoras, espeques e soalhos), que deveria ser entregue até à Páscoa de 1520⁸²⁹. E nele, com efeito, se referem, logo de entrada, “os arcos que estam do topo da sala grande que correm ate [à] porta do terreiro do dito paço”. Está, portanto (infere-se), feita a *Sala* ou, ao menos, definida na sua expressão arquitectónica, tal como se encontra já implantado o conjunto de arcos erguidos na sua continuidade, rumo à velha porta-forte, de que subsistem hoje quatro do lado norte, sob a *Via Latina* e outros quatro a oriente, dos quais três flanqueiam a escada que arranca junto à *Porta Férrea* e o quatro se observa já nas dependências da Faculdade de Direito, desvendados, respectivamente, nas obras das décadas de 80 e de 40. É, assim, sobre a área definida por esses *arcos que estam do topo da sala grande que correm ate [à] porta do terreiro do dito paço*, que se debruça a primeira parte do contrato. Sobre estes, estipula-se, “ergase as paredes em grosura de tres pallmos ate altura de dezasseis e nas ditas paredes averá dez arcos de pedraria da mesma grossura dos tres palmos shãofrados d’ambas partes (...) e nestes arcos averá sedas e peitoris e sopeitoris em modo de janela (...) e estes dez arcos serão repartidos em os lanços desta varanda ate ho portall e os shãos que vierem antre arco e arco serão todos compassados de

hum tamanho”. É, pois, da *varanda* que se trata; varanda que, assente sobre os arcos acima referidos, erguidos, necessariamente, em campanha anterior e formulada entre a *porta do terreiro* (como sempre é referida) e o *portall* (a entrada exterior da Sala, como se infere por contraposição) se estruturava em novos arcos, em número de dez (correspondentes aos quatro localizados junto à *Porta Férrea*, aos outros quatro do lanço norte reabilitados nas intervenções da década de oitenta e um que se lhe seguiria e terá sido, tudo indica, destruído no século XVIII, ao edificar-se a escadaria de acesso ao frontão central da *Via Latina*, não existindo o décimo por razões que adiante se explicarão), arcos esses que, de configuração idêntica entre si e dispostos regularmente como os inferiores (*os shãos que vierem antre arco e arco* — prescreve-se — *serão todos compassados de hum tamanho*), não desceriam, porém, até ao pavimento, pois neles haveria, diz-se, *sedas e peitoris e sopeitoris em modo de janela*. E é sobre a estrutura interior desta *varanda* que o *concerto*, doravante, se pronuncia: “e no primeiro lanço [o da entrada, de quem vem da Sala] asentara tres arcos de pedraria de grosura de tres palmos compassados em terços pera sobre eles se fazerem tres repartimentos pera quatro casas que sobre a dita varanda hamde vir os quaes averão seus respaldos fortes nas ditas paredes da banda do terreiro e da outra parte respaldarão no direito dos topos dos respaldamentos das outras casas que se hamde fazer da outra parte e as voltas destes arcos serão antre redondos e escacantes e moverão de sobre represas fortes ou de qualquer outra maneira que mais fortes e mais seguras possam vir e sobirão os tardozes dos ditos arcos ate ho andar das traves da parte de cima”. Trata-se, pois, agora, de repartir esse sector (a área limitada pelos seis primeiros arcos da *varanda*, que abriam sobre o Terreiro e a que lhe acrescia no ângulo formado com a ala nascente), por meio de três arcos transversos, entre redondos e abatidos, apoiados, respectivamente, na fachada (*averão seus respaldos fortes nas ditas paredes da banda do terreiro*) e no seu flanco interno (*e da outra parte respaldarão no direito dos topos dos respaldamentos das outras casas*), por forma a definir a

⁸²⁹ Veja-se *supra* nota 777.

divisão interna dos aposentos de que a *varanda* constituía serventia e que, no piso superior, se haviam de sobrepor-lhe: as *quatro casas que sobre a dita varanda hamde vir*, que refere o texto e a cujos sobrados se reporta a referência, nele contida, ao *amdar das traves da parte de çima*. É, de facto, o próprio contrato que, um pouco adiante, esclarece a questão: “As quatro casas velhas que estam no longo destas varandas da parte da çidade — escreve-se — seram reformadas de novo na mesma ordenança das quatro casas que venham sobradadas e as paredes engalgadas no andar das paredes das camaras que vem sobre as ditas varandas em maneira que fiquem quatro casas debaixo e outras quatro em cima e as paredes que has ditas casas agora tem serão deribadas ate homde se vir que he necessario pera que fiquem fortes e boas o quall sera visto per elle o dito Marcos Pires e Pero Anes carpinteiro presente ho veador e escrivão da dita hobra e com ho parecer de todos se derribe aquillo que for pera derribar e as grousuras destas paredes e asy das que se fezerem sobre o muro sera pola ordenança da grousura das de fora”. Assim, pois, sobre as *quatro casas velhas* — os quatro aposentos pré-existentes, que ocupavam outrora a ala norte do velho Paço Real, entestando com a respectiva Sala e que agora se quedavam *no longo destas varandas da parte da çidade* —, que deviam já ostentar uma repartição regular, visto que as suas paredes seriam aproveitadas, na medida do possível, demolindo-se apenas o bastante *ate homde se vir que he necessario pera que fiquem fortes e boas*, seriam feitas outras tantas dependências (as *quatro casas que venham sobradadas*, todas na mesma ordenança), correspondendo, no plano superior, a parede que separava essas *câmaras da varanda*, à divisória entre os aposentos sobrepostos aos debaixo e as *camaras que vem sobre as ditas varandas* — é o que adiante se esclarece melhor ao tratar-se da comunicação “das camaras que se fazem sobre as casas velhas as outras que vem sobre as varandas”, mas, sobretudo, ao afirmar-se compor-se essa ala de uma estrutura modular definida por quatro grupos de “tres casas em cada hum aposentamento, duas huma sobre outra que vem nas casas que se amde derribar e fazer de novo e huma no mesmo andar do de çima que vem sobre a dita varanda e o

serviço de cada hum destes aposentamentos sera pola dita varanda com seus portaes de pedraria de quatro palmos e meio de lume e oito e meio d’alto e averão suas escadas per dentro as quaes vem ordenadas na outra empreitada da carpintaria”⁸³⁰. E por esta via se fica, de igual modo, a saber que o prospecto do Paço ultrapassava, enfim, com o lançamento do terceiro pavimento, a linha de coroamento da antiga muralha, uma vez que se prescreve que a grossura das paredes *que se fezerem sobre o muro sera pola ordenança da grousura das de fora* (isto é, da banda do Terreiro).

Antes, porém, de fornecer este conjunto de elementos, referira-se o *concerto* à estrutura interna da outra ala da *varanda*: a que entestava com a porta do Terreiro. Efectivamente, na sequência dos arcos transversos erguidos no primeiro lanço, estipulava aquele ao mestre pedreiro que “desta mesma ordenança asentara outro arco no meio do outro lanço que vay ter a porta para sobre elle se fazer outro tall repartimento pera ficarem duas casas no dito lanço”. Com efeito, neste sector (o lado nascente), não dispunha o Paço de profundidade suficiente em relação à antiga muralha, para permitir a disposição, no interior da *varanda*, que ocupava aí toda a área disponível, de uma sequência de aposentos. Nesse sentido, previa este lanço apenas a edificação de duas câmaras, assentes sobre a própria *varanda*, cada uma correspondente a dois dos arcos que abriam para o Terreiro, pelo que e como o próprio contrato esclarecia, “per esta maneira vam ordenados sobre estes dous lanços da varanda seis casas. Scilicet quatro no primeiro lanço que he o maior da parte da sala e as duas no outro lanço que vay entestar na porta”; e sublinhava: “e estas duas casas averão a servyntya pela varanda de baixo per huma escada de madeira que se fara na casa mais chegada a porta”. De facto e como o contrato concluía, somadas as quatro dependências feitas à custa das *quatro casas velhas*, as que se lhe sobrepunham e as outras que *vem sobre a dita varanda* e, bem assim, as duas imediatas à entrada do Terreiro, “neste lanço destas varandas ha catorze casas nas quaes

amde ser hordenados os aposentamentos. Scilicet nas duas casas no pano de junto com ha porta do terreiro sera hum apou-sentamento (...) e nas doze casas do outro lanço grande avera os [outros] quatro aposentamentos. Scilicet tres casas em cada hum aposentamento”.

Para além deste núcleo de instruções relativas à estrutura interna do sector compreendido entre a *Sala* e a entrada do recinto palatino, estipulava o contrato, com minúcia, o número, forma e dimensão das aberturas (internas e externas), chaminés e, naturalmente, alturas e espessuras de paredes. É assim que ficamos a saber que, a despeito da recomendação de, nas casas do lado da Sala, a respectiva repartição dever ser feita “de maneira que asi venha huma tamanha coma outra e iso mesmo as duas do outro lanço virão ambas dum tamanho”, estas, “por serem mayores”, disporem de “duas janelas em cada huma pera a parte do terreiro”, sendo estas “de sedas e peitoris e sopeitoris tudo de pedraria e asy os encaços e sobrarco e os sobre arcos serão capyalçados e terão de lume sete palmos e d’alto oyto ate o ponto das voltas e isto do peitorill pera cima e as voltas serão escacantes ou d’alguns arabyados que bem pareçam”, sendo, na verdade, que também as restantes casas, “asy as altas como as baixas avera duas janelas as quaes serão pela ordenança das outras somente terão meio palmo menos que has outras”. Por fim, regista-se que “hem cada morada de sobre as varandas avera sua chamine no pano do meio onde had’haver ho portall chegado a outro canto”, sendo que, no aposento duplo do sector nascente, a chaminé, prevista inicialmente “da parte da dita porta do terreiro”, acabaria por ser transferida, no decurso do próprio clausulado e, por certo, em virtude da necessidade de lançar a escada de acesso “que — diz-se — se fara na casa mais chegada ha porta e a chamine sera mudada a outra casa”.

A quem se destinavam estes *apousentamentos*? É o próprio contrato, elaborado por Bartolomeu de Paiva, *amo do Príncipe*, futuro Rei D. João III, que o desvenda, ao referir, a propósito das duas câmaras (maiores) do sector oriental, que “no pano de junto

⁸³⁰ É pelas razões expostas que não pode aceitar-se o critério de compartimentação formulado para este sector do Paço por L. Mota dos Santos FIGUEIRA (cfr.

com ha porta do terreiro sera um aposentamento pera sy com seu serviço como vay ordenado e nas doze casas do outro lanço grande avera os [outros] quatro. Scilicet tres casas em cada hum aposentamento”. Andava, pois, bem, Vergílio Correia, ao afirmar ficarem os aposentos dos príncipes filhos de D. Manuel I⁸³¹ *do lado da actual Reitoria*⁸³² e é assim a esta ala que respeita, em grande parte, o *auto de medição* incluído no processo de arresto levantado, em 1522, sobre os bens de Marcos Pires⁸³³ e onde, após três verbas respeitantes à *medida do eyrado*, às *lageas do dito eyrado* e à *parede da sala da bamda do tereyro*, se alonga a medição dos *Aposentamentos dos infantes* (mesmo que, na verdade, sob essa epígrafe se alberguem igualmente outras áreas do palácio). A medição começaria, aliás, pelo piso superior, pelas “primeyras duas camaras dos aposentamentos dos jnfantes que estam sobre a varamda a par da porta de emtrada do tereyro”, continuando “nas outras camaras loguo seguyntes”, nas “outras duas que sam as terceyras” e “majis nas outras duas camaras seguyntes que sam os quartos”, em todas se medindo paredes e vãos e o mesmo nas “outras duas camaras que sam as quyntas”, tudo se encontrando já concluído de paredes. Seguem-se as medições da *varanda* propriamente dita e, após a “parede damtre as camaras e a varamda” — o sector norte, pois —, seguem-se, os “cymco arcos que estam debayxo da varamda”. Passa-se então ao piso térreo subjacente e às paredes externas desta ala, bem como

Técnicas de construção..., vol. I, esquema 9).

⁸³¹ Com efeito, dos filhos do *Rei Venturoso*, o Príncipe D. João, nascido em 1502, teria em 1518 dezasseis anos, o Infante D. Luís, nascido em 1506, doze, o Infante D. Fernando, nascido em 1507, onze, o Infante e futuro cardeal D. Afonso, nascido em 1509, nove e o Infante D. Henrique, futuro Cardeal-Rei, nascido em 1512, seis. Todos eles, pois, dispunham ou disporem em anos relativamente próximos, de aposentos próprios (os cinco módulos que se previam). O último filho varão de D. Manuel I, o Infante D. Duarte, cujo casamento haveria de transmitir os direitos dinásticos à Casa de Bragança, nascido em 1515, contava apenas três anos, pelo que se encontrava ainda, decerto (tal como seu irmão D. Henrique), morta a Rainha D. Maria em 07.03.1517, sob os cuidados do sector feminino da Corte e o elevado índice de mortalidade infantil não deveria fazer prever a necessidade de aposentos para todos os infantes nascidos na Casa Real. Quanto às Infantas (D. Isabel, futura Imperatriz e D. Beatriz, futura Duquesa de Sabóia — a Infanta D. Maria nasceria do consórcio com D. Leonor de Áustria, que apenas em Novembro desse ano se celebraria), não se alojavam, evidentemente e como adiante se verá, num sector do Paço estruturado como eminentemente masculino (cfr. “D. Manuel I”, *Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira*, vol. XVI, Lisboa - Rio de Janeiro, Editorial Enciclopédia, s.d.).

⁸³² Veja-se *supra* nota 790.

⁸³³ O texto integral do processo seria publicado, como se disse, por Sousa VITERBO, em 1899 (*Dicionário...*, vol. II, pp. 309-328), sendo o *auto de medição*

a sectores anexos da respectiva empreitada, onde desfilam, a partir da entrada do terreiro, as verbas respeitantes à “primeyra casa da par do cobelo que sam as logeas das outras casas de cima (a que formava o ângulo) e o cobelo e o eyrado do cabo” (a que voltaremos); à “houtra logea seguynte de duas paredes” à “outra terceyra casa”; a “hua parede apar da sala”; ao “cubelo grande do cabo” (o do ângulo nordeste); ao “outro cubelo seguynte”; ao “muro da bamda de fora”; à “parede da repartyçam das logeas da par do cubelo gramde”; à “parede doutra repartyçam seguynte”; à “terceyra parede damtre as mesmas logeas”; à “parede que core debayxo da varamda” (a antiga fachada do palácio, sob as *quatro casas velhas* que se reformaram); à “logea que parte com a sala”; enfim, ao “muro que core da porta do tereyro ao longuo da varamda da parte de fora” e que mais não era que a antiga cintura de muralhas, também ela refeita onde o paramento, com o tempo, se deteriorara. Pela medição se fica também a saber acharem-se talhados e montados os “dez arcos das varamdas do aposentamento”, mais os “seis arcos [transversos] de repartymentos das ditas casas”, bem como “xxbiiij^o janelas” (a totalidade, quatro nos aposentos do Príncipe e seis em cada um dos quatro módulos, como impunha o contrato) e os “xix portaes” correspondentes, achando-se já certas casas ladrilhadas e parte das paredes guarnecidas.

É, aliás, pelo *auto de medição*, que ficamos a saber que lhe pertencera — e fora lançada já anteriormente, nela se incluindo *os arcos que estam do topo da sala grande que correm ate a porta do terreiro do dito paço*, sobre os quais se havia levado a cabo a “empreytada noua das casas dos jmfantes” (a que correspondera, afinal, o contrato de 1518) —, a outra “empreytada das paredes da sala”, que fora já objecto de uma medição anterior, porquanto nesta se refere que “quamto as mydições e as guarnyções nom as asentamos aquj por que as açamos estarem certas humas com as outras ja fectas damtes”⁸³⁴, por que recebera, nesse mesmo ano, 199 000 reais. E nela fizera, além da “parede” e da “parede do heyrado com o peyriril”, as

“lageas que pos no eyrado sobre o peytoril” e ainda quatro janelas e o “portal da emtrada da sala”, pondo ainda “outros dous na logea da dita sala” e “huma fresta”. E outras *empreytadas* fez, também, para as “guarnyções dos cubelos dos paços da parte de fora”, para as “cozynhas” e para os “eyrados e capela”, antes de se comprometer à *empreytada noua das casas dos jmfantes*. O contrato desta é, pois, como bem intuiu Pedro Dias, apenas um instrumento intermédio no processo gestativo da *reforma manuelina*⁸³⁵. É, porém, o melhor para o conhecimento do respectivo programa e, com efeito, encerrado o clausulado respeitante ao conjunto das câmaras destinadas ao alojamento dos pequenos príncipes, projecta-se o *concerto* sobre outros sectores do complexo palatino. E prescreve: “Mais fara o dito Marcos Pires huma casa grande pera estrebaria a quall começara e vira cordeada com as paredes da samchristia em quadrado ate entestar com o muro da outra parte e sobyrão d’alto dezasseis palmos e tera de grosso tres palmos e farseha a parte da samchrestia huma casa pera o estribeiro a quall sera sobradada no andar do da samchristia e os ditos sobrados serão lansados em treze palmos do chão e dally pera çima outros treze palmos e a dita casa avera seu portall de pedraria de quatro palmos de largo e oito d’alto e estas casas ambas sobradadas avera cada huma sua janella da ordenança das outras de seis palmos e meio de lume e asy avera em cada huma sua chamine para ha parte do muro ou onde melhor vir e serão de b palmos e meio de largo e b palmos de alto ate as vergas e a dita samchristia debaixo avera huma janella baixa ferrada da ordenança das outras e de sete palmos de lume e sera ferrada e a verga sera quadrada e a casa terrea do estribeiro avera huma fresta rasgada pera ambalas partes pera ser ferrada de tres palmos

posteriormente dado à estampa, sucessivamente, por A. de VASCONCELOS, J. Ramos BANDEIRA e P. DIAS (veja-se *supra* nota 772).

⁸³⁴ VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, p. 320.

⁸³⁵ Veja-se *supra* nota 827. Semelhante situação é, aliás, implicitamente referida no próprio contrato de 1518, ao estabelecer, em relação a Marcos Pires, que “Todallas paredes que hora fezer nestas obras avera por braça o preço da empreytada das outras obras que tem feitas”.

de comprido e dous e meio de largo asentada ao longo oyto palmos d'alto do chão e desta mesma casa do estribeiro avera outro portall que posa ir pera dentro a dita estrebaria e sera da mesma grandura do outro de quatro palmos de lume e oito d'alto e a dita estrebaria avera oito frestas asentadas no longo e repartidas que venham os espaços iguaes e serão rasgadas e terão de comprido tres palmos e dous de largo o lume e do lume pera baixo avera dez ou xi palmos”. E acrescentava: “Mais fara na dita estrebaria hum portal grande. Scilicet de ix palmos de lume e xij dalto asentado no meio da dita estrebaria”.

Foi a referência às “paredes da samchristia”, em relação às quais a estrebaria nova deveria vir *cordeada* (tal como a casa do estribeiro), que, na sequência das *cavaliças*, *falcoaria*, etc., situadas por Nogueira Gonçalves nas traseiras da Capela⁸³⁶ (esta última, nunca mencionada na documentação manuelina, sugerida, por certo, pelo conhecimento do documento de D. Afonso V⁸³⁷), fez conceber a Pedro Dias a noção de tal dependência se situar “na zona dos comuns, por trás da capela, perpendicular à desaparecida sacristia manuelina, numa zona próxima à da biblioteca joanina”, estruturando-a, aliás, do seguinte modo: “Tinha dois pisos: um inferior, onde ficavam os espaços para os animais; e um superior, certamente ao nível do terreiro, onde se estabeleceria a residência do tratador dos cavalos e muares”⁸³⁸. É certo, porém, que nada autoriza a inferir a existência nessa zona (a da ala do *albacar*) de uma *sacristia manuelina*, que não parece lógico fosse substituída por outra (como se verá) em pleno século XVI, sem que ninguém curasse, então, de reformar a Capela, manuelina também. De facto, a estrebaria (tal como os *apontamentos dos Infantes*) deveria constituir-se como um *lanço*, na economia geral do programa manuelino. E é por isso que, no seu seguimento, o contrato se ocupa ainda de um outro *lanço*, o que parte “Do dito lanço da estrebaria ate o portall da entrada do terreiro” e ao qual importa, aliás, desde já, prestar alguma atenção. Neste, estipula-se, “avera um lanço d'arcos do tamanho

⁸³⁶ Veja-se *supra* nota 797.

⁸³⁷ Veja-se *supra* nota 768.

⁸³⁸ Veja-se *supra*, nota 803.



Arcos transversos localizados no piso térreo da *Ala de S. Pedro*, nas intervenções da década de 40 (DGEMN, fotos 174, 173 e 111).



Pormenor do encontro desses arcos com a estrutura da arcaria oculta pela actual fachada (DGEMN, foto 108).

em llume e hem grosura e hem altura como sam os outros da outra parte pouco mais ou menos e serão asentados arredados do muro outro tanto espaço como estão os outros em maneira que cordeem huns com hos outros e sobre os ditos arcos se deitarão dous sobrados naquela altura e ordenança dos outros dos apousentamentos da outra parte”. Somente, desta feita, seriam “casas humas sobre as outras sem ficar varanda senão no terreiro e neste lanço serão repartidas quatro casas ou mais se mais couberem ficando cada humas de vinte e cinco palmos de comprido e os repartimentos serão de parede de dous palmos e meio de grosa sobre arcos de pedraria que hatrevesem pola ordenança dos outros e as paredes que hão de vir na fronteira da parte do terreiro serão do primeiro sobrado ate o houtro de cyma tres palmos de grosa e dahy ate hos frechaes de dous e meio e da

mesma maneira se hamde fazer sobre o muro da outra parte”. Era, pois, a este lanço — o de oriente, correspondente hoje à chamada *Ala de S. Pedro* —, feito à imagem do *apousentamento dos Infantes*, que, do lado oposto da entrada do Terreiro, lhe reproduzia o efeito e a que faltava apenas a *varanda* intermédia (eram agora *casas humas sobre as outras sem ficar varanda senão no terreiro*) que se destinavam os *sete arcos lavrados pelo terreiro por asentar* que se referem no *auto de medição* e que Vergílio Correia imaginou (e todos depois dele) corresponderem aos que, provenientes de Santa Clara-a-Velha, seriam dispostos, em finais de Seiscentos, ao longo do paredão do *albacar* — mas cujos restos, mutilados pelas modernas fenestraçãoes, Nogueira Gonçalves pôde ver, em 1944 (com os de outros, decerto, que se lhes acrescentaram⁸³⁹) e descreveu como “uma série de arcos rebaixados, com outros perpendiculares a dividirem os tramos”, análogos aos “arcos abatidos manuelinos” deixados então à vista na “parede do nascente, a seguir à Porta Férrea”⁸⁴⁰. E sobre ele estabelece ainda o contrato: “As casas de baixo averão cada humas sua janella pera ho terreiro da ordenança das outras e de lume seis palmos e meio e com sua altura das outras e nas casas de cyma outras senhas janelas do mesmo tamanho asentadas no direito das outras e da outra parte da çidade outras senhas janelas da mesma grandura e isto mesmo senhas chamines de cynco palmos e meio de largo e de cynco d’alto e cada duas casas alta e baixa sem humas parede [?] e averã sua servintia por cada humas sua escada que se fara na varanda de baixo de pedraria metida no muro que fique de tres bons palmos e meio de largo e com seu portall de pedraria ao pee de quatro palmos de lume e oyto d’alto e os degraos serão coadrados”.

De facto, carecido, como a ala nascente das *casas dos Infantes*, de suficiente distância entre a linha dos arcos e o muro, para permitir a planificação em profundidade, este lanço ver-se-ia

⁸³⁹ Para o lançamento dessa ala seriam inicialmente necessários, como se verá, dez arcos ao todo, tantas quantas as janelas que hoje se ostentam no Colégio de S. Pedro até ao portal nobre (e cujas antecessoras — as actuais datam das obras realizadas nos anos de 1980 — seriam responsáveis pela sua mutilação), não contando as duas últimas, cujos correspondentes arcos não poderiam existir por ser esse o ponto de encontro com a ala sul. A suspensão desse programa terá motivado, certamente, a realização de um conjunto de doze arcos).

⁸⁴⁰ Vejam-se *supra* notas 793 e 798.

obrigado a programar em altura as necessárias acomodações. Donde a inexistência de varanda intermédia — eram só *casas humas sobre as outras sem ficar varanda senão no terreiro* —, substituída por um sistema modular de seis (estipulava o contrato que *seriam repartidas quatro casas ou mais se mais couberem*, mas é evidente que, no decurso da sua redacção — como, de resto, em outras situações —, se chegaria à conclusão de ser viável *repartirem-se* seis) aposentos compostos, cada, de duas câmaras sobrepostas, com acesso a partir da varanda, por escada praticada na espessura da antiga muralha e providos, cada qual de sua *chaminé*. Tal como nos *apostatamentos dos Infantes*, corresponderia cada grupo de *casas* (“alta e baixa”) a dois arcos da *varanda térrea*⁸⁴¹, abrindo, porém, para o Terreiro como para a *cidade*, por uma janela única em cada topo, nas *casas de baixo* apenas para o Terreiro, em virtude da muralha, nas *de cima*, que lhe ultrapassavam o limite, para ambos os lados. E em parte alguma se menciona a projecção “para fora do muro, no exterior, por causa da saliência dos cubelos” da “parede que produziu o corredor que existe”, como afirmou Nogueira Gonçalves⁸⁴², situação que só mais tarde, depois da instalação neste sector do *Colégio de São Pedro* (e por via desse) haveria de verificar-se. Mas é, de facto, em face da morfologia desta ala, que se torna particularmente claro que o *lanço da estrebaria* mais não era, de facto, que a decantada ala sul do Paço, o quarto braço do complexo palatino, a qual Marcos Pires deveria *começar*, como o próprio contrato prescrevia, sobre terreno livre e que deveria encerrar de construções o velho terreiro castrense. Nela se incluiria a sacristia, anexa à capela-mor, jamais construída, adjacente à qual deveria erguer-se a casa do estribeiro, por seu turno pegada à estrebaria (mas não sobreposta) e que, desse modo, viria, de facto, *cordeada com as paredes da samchristia em quadrado ate entestar com o muro da outra parte*, isto é, na muralha oriental da velha Alcáçova. Quanto à morada do estribeiro, adjacente à estrebaria e com ela comunicando internamente, mas contígua à sacristia, assentava, em parte, sobre esta,

⁸⁴¹ Veja-se *supra* nota 828.

⁸⁴² Veja-se *supra* nota 793.

a fim de criar um corpo homogéneo com o elevado pé-direito de que a própria estrebaria obviamente necessitava, compondo-se de casa térrea e duas dependências sobradadas providas de chaminés, como indica a expressa menção de que *farseha a parte da samchrestia huma casa pera o estribeiro a quall sera sobradada no andar do da samchristia (...)* e *estas casas ambas sobradadas avera cada huma sua janella da ordenança das outras (...)* e *asy avera em cada huma sua chamine pera a parte do muro ou onde melhor vir (...)* e *a dita samchristia debaixo avera huma janella baixa ferrada da ordenança das outras (...)* e *a casa terrea do estribeiro avera huma fresta rasgada pera ambalas partes*.

Resta pois, finalmente, localizar a situação dos *apostatamentos* do Rei e da Rainha. E a respeito destes é menos claro o documento. É certo, porém, que, da *empreytada noua das casas dos jmfantes*, constavam, afinal, como se viu, trabalhos respeitantes a outras áreas do complexo palatino, desde logo o *lanço da estrebaria* e esse outro *lanço d'arcos* de enigmático destino, que corria *ate ho portall da entrada do terreiro*; mas constariam, de igual modo, trabalhos relacionados com sectores onde a obra de grosso se encontrava já realizada. É assim que desfilam a Capela, que deveria *amear* “com ho cruzeiro com seus encayamentos da maneira da igreja”; a obrigação geral de “embo-car e guarnecer e hencascar todalas casas que hora estam feitas nos ditos paços altas e baixas de fora e de dentro” e, bem assim, de “ladrilhar todolos ditos apousentamentos”, incluída a “capella e todo no mais que sua alteza ordenar de tigello mozarill muy bem roçado e bem cortado e bem asentado”. E é neste contexto, no de *todalas casas que hora estam feitas nos ditos paços*, que se fala, não em *apostatamentos*, por separado, mas, num só item, nas *casas* “do apousentamento d’El Rey e da Rainha”, cujas “guarnições” deveriam ser feitas “do teor que sam as das camaras do bispo”, ao que se acrescentava: “e as de fora serão das guarnições costumadas”. Feitas, pois, nas suas linhas gerais, à data do lançamento da *empreytada noua*, que deveria concluir a *Sala*, erguer, no seu seguimento, as *casas dos jmfantes* e, bem assim, o *lanço da estrebaria* e o outro *lanço d'arcos* que en-

testava com o *portall da entrada do terreiro*, que, no seu conjunto, definiriam o perímetro do Paço, respectivamente a sul e a nascente, parece certo que, como escreveria Vergílio Correia, os aposentos dos monarcas se situavam no único local não definido pela medição: “entre a Sala dos Capelos e a Capela”⁸⁴³. Nessa área, pois, não propriamente correspondente aos *Gerais*, na expressão claustal que hoje detêm, mas ao espaço angular entalado entre a *Sala* e o templo real — o mais nobre, afinal, no prospecto interno do edifício —, se situaria um complexo de acomodações que incluiria, tudo indica, as “camaras do bispo” (o capelão-mor, sem dúvida), uma vez que as suas *guarnições*, aparentemente especiais, serviriam de modelo para os aposentos régios e o “apousentamento d’El Rey e da Rainha”, a respeito do qual, contudo, o contrato apenas estabelece: “farão huns harchetes na varanda da rainha com suas colunas oytavadas e vasos e capitees e os arcos chanfrados de dous palmos de grosso com seu peitoryl dos ditos dous palmos e d’alto quatro palmos e llajeado por cyma e terão de lume o que lhe couber em repartição de vinte arcos que hesta varanda ha d’aver ambos os llanços e isto mesmo terão d’alto o que lhe couber leixandolhe agrura necessaria pera os telhados e por çyma avera sua çymalha de pedraria e as voltas que sejam escacamtes pera serem mais dereitas onde ser janella e asy avera hum arco botante com seu pegão e sua gargora que hade ser asentado antre a emgra e o cunhall e avera por toda esta obra. Scilicet os vinte arcos com suas collunas e vasos e capites enlavrados de molldura e com sua cymalha em cyma e com seu arco botante e com seu pegão e gargora e o lageamento do peitorill e asy de telhar toda a dita varanda bem cyntada de huma carreira e outra vam tudo por corenta mill reaes”. E, na verdade, é o *auto de medição* que volta ao tema, ao referir, de novo, a *varamda da senhora Rainha*, a que parece também respeitar, a título de “emmemda que se fez em cousas que lhe mandaram emmemdar e coreger por hum contrauto que se nom decraram por serem meudezas”, uma “janella que fez no oytavo da varamda”. Mas apenas para mencionar, entre as coisas que o mestre deixara por fazer, “as tres

escadas a saber a do apousentamento da senhora rainha e as duas delRey”⁸⁴⁴. E por aqui se queda, nos dois textos, toda a informação fornecida sobre as câmaras régias. Haverá, pois, que recorrer a outras fontes e mesmo aos elementos fornecidos pelo uso universitário desse espaço, para reconstituir, na medida do possível, a topografia apresentada pelos aposentos dos monarcas. Mas antes convirá organizar o conjunto dos dados fornecidos pela documentação.

* * *

Era extensa a porção da empreitada que estava por concluir à morte de Marcos Pires. De facto e a despeito de, no contrato, se estipular que toda a obra devia estar “feita e acabada desta pascoa que hora vira de b^oxix a hum anno que se acabara por pascoa de b^oxx”, na primavera de 1522 encontravam-se apenas feitas as alas de poente e norte, da Capela à porta do Terreiro, até aos telhados, compreendendo o templo, aposentos régios (e do bispo), *Sala* e aposentos dos Infantes, com repectivas *logeas*, encontrando-se apenas 109 ameias *guarnecydas*, faltando *guarneçer* 202, outro tanto sucedendo às do “cubelo que fez com quynze ameias ao redor” (decerto o do ângulo nordeste). De igual modo não estavam concluídos os revestimentos interiores, nomeadamente na Capela, que faltava ladrilhar e rebocar e “fazer os degraos dela”; e faltavam também as referidas três escadas dos aposentos reais e, na *varamda da senhora Rainha*, se “achauam ajmda por fazer totalas cymalhas”, bem como “telhar sobre as ditas cimalthas e repyar os ditos arcos e fazer as jumbas e fazer duas vinhas no cunhal do meo sobre que vem o cano e por huma gargora”. No Terreiro havia já, evidentemente, pedra lavrada, por assentar, entre a qual os sete arcos destinados à ala oriental, mas esta não se erguera ainda, bem como a do sul, que incluía a sacristia, casa do estribeiro e estrebaria. Das tarefas nomeadas apenas a *empreytada das cozynhas* parecia estar completamente concluída⁸⁴⁵.

Não fora feliz Marcos Pires no referido contrato. A medição apurou efectivamente o prejuízo da Coroa, que adiantara

⁸⁴³ Veja-se *supra* nota 791.

⁸⁴⁴ Cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, pp. 321-322.

mais dinheiro do que valia a obra feita e as suspeitas deviam vir de longe, pois no ano anterior, a 23 de Abril de 1521, sua mãe, Leonor Afonso, fora obrigada a fazer, na Batalha, em sua intenção, uma fiança no valor de 1000 reais brancos⁸⁴⁶. Em Santa Cruz trouxera ele cinquenta oficiais e vinte criados, o que o vedor das obras, Gregório Lourenço, considerava, em 1518, ser bastante⁸⁴⁷; no Paço não se sabe. Dois anos volvidos, em 1524, a 7 de Abril, era nomeado Diogo de Castilho para lhe suceder “asy e pela maneira que o elle deve ser e o era Marcos Pires, que faleceo”⁸⁴⁸, sabendo-se, pelo aditamento incluído no traslado do contrato de 1518 com o falecido mestre, que “porque halgumas das ditas obras nele conteudas nom sam acabadas el Rey noso senhor ha por bem que as acabe Diogo de Castilho mestre das hobras que hora he dos ditos paços polos preços do dito contrato”. Entretanto, a 12 de Abril de 1519, fora contratado, pelo amo do Príncipe, Vicente Dias para o fornecimento da madeira, a qual se comprometia a dar “posta ao pe da obra por todo este anno de b^cxix”, competindo-lhe também o fornecimento de taboado de castanho para os soalhos (“quynhemtas duzias”), entregue este “ate pascoa de b^cxx”⁸⁴⁹, a mesma data em que, seis meses antes, se previra a conclusão da empreitada de Marcos Pires. Os prazos resvalavam, pois. E também a ele o contrato parece ter dado prejuízo, uma vez que D. João III, em Setembro de 1526, ordena que se lhe dêem 20 000 reais em compensação das perdas que sofrera nos seus fornecimentos⁸⁵⁰. As obras continuavam, porém, tendo agora por mestre construtor Diogo de Castilho. A documentação referente a Pero Anes atesta que em 4

de Julho de 1527 era ainda na qualidade de “carpinteiro dos paços dell Rey nosso Senhor, d’esta cidade” que recebia a sua tença⁸⁵¹, pagamento a que, aliás, parece encontrar-se associado o pintor Gregório Lopes que, na mesma data, recebe 5000 reais pelo almoxarifado de Coimbra (a que acresceriam outros 6000 a 22 de Outubro) e que dificilmente poderia ocupar-se noutra obra régia da cidade, entregue como estava a do retábulo de Santa Cruz, desde 22, a Cristovão de Figueiredo⁸⁵². Nesse mesmo ano, com efeito, a 29 de Novembro, em plena estadia régia⁸⁵³, Diogo de Castilho via a sua tença aumentada de 3 para 5 000 reais⁸⁵⁴, mas é somente em 13 de Maio de 1533 que a documentação informa, de novo, sobre o processo seguido pelas obras do Paço.

Estas, na verdade, teriam continuado o seu ritmo, ao menos entre meados de 1526 e os finais de 1530, tendo o respectivo vedor, Vasco Fernandes Ribeiro, apresentado as contas sem, todavia, mostrar as respectivas provisões. O Rei, por fim, ordena, em 13 de Maio de 1533, que se lhe paguem as despesas que parecia terem sido feitas de seu livre alvedrio (mas que o vedor arguia ter realizado por “mandos verbais e por serem necessarias”)⁸⁵⁵ e é, de facto, no longo arrolar das despesas não justificadas que surpreendemos algo da evolução sofrida pelo Paço nesses anos. Aí desfilam, com efeito, “portais janelas chaminés repartimentos e outras obras que se fazem nos ditos paços reaes nos aposentamentos da rainha nosa senhora e no aposentamento em que pousa dona Maria de Valhasco e de Bras Fernandes e nos aposentamentos que estam debaixo da sala d’el

⁸⁴⁵ *Idem, ibidem*, pp. 321-322.

⁸⁴⁶ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 310 e 312-313.

⁸⁴⁷ Cfr. *idem, ibidem*, p. 310.

⁸⁴⁸ *Idem, ibidem*, vol. I, p. 172. Na verdade, não existe qualquer base para aceitar a afirmação de António de VASCONCELOS, segundo o qual a obra seria continuada, após a morte de Marcos Pires, por Tomás Fernandes (*Real Capela...*, pp. 45-46). Esta personagem emerge na medição de 1522 nomeada para o efeito, como Pero Anes, por Vasco Fernandes Ribeiro, mas a diferença das respectivas titulações — “se louuaua em Pedre Annes mestre das ditas obras [do Paço] e em Tomas Fernamdez outro sy mestre de sua alteza da pedraria” (VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, p. 318) constitui o melhor documento em desabono desta tese. Com efeito, tudo leva a crer que a polémica que envolveu a contabilidade do falecido mestre terá redundado numa suspensão temporária das obras palatinas até à nomeação de Diogo de Castilho em 1524, justamente e como se refere no aditamento ao traslado do contrato de 1518 com Marcos Pires, “porque halgumas das ditas obras nele conteudas nom sam acabadas”.

⁸⁴⁹ DIAS, P., *A Arquitectura de Coimbra...*, p. 90 (nota).

⁸⁵⁰ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 90-91.

⁸⁵¹ Vejam-se *supra* notas 774 e 775.

⁸⁵² Veja-se *supra* nota 778.

⁸⁵³ Sobre este assunto veja-se *supra* Parte I, nota 4. De facto, verificando-se a estadia da Corte no Paço Real coimbrão (tanto quanto é possível delimitá-la) entre 10 de Julho e 2 de Dezembro de 1527, a graça régia tem o sabor de um presente de despedida, mas também, seguramente (de substantiva que é) de reconhecimento pelo trabalho feito o que, só por si, parece contrariar a tese tradicional de ter-se limitado DC a concluir sumariamente os trabalhos encetados por Marcos Pires.

⁸⁵⁴ Cfr. VITERBO, S. *Dicionário...*, vol. I, p. 173

⁸⁵⁵ De facto e mau grado a inexistência de autorizações régias explícitas (conforme se diz, “Pera as quaes cousas todas e cada huma delas overa d’amostrar provisam de Sua Alteza”), os termos em que o Rei ordena que se paguem as despesas — “Contadores da minha casa mandovos que leveis em comta e despeza a Vasco Ribeiro todas as cousas contheadas nestes itens apontados pellos asemtos do espravam do seu carreguo como despendeo as ditas cousaz” —, sem qualquer espécie de admoestação, bem como a referência a que “Sua Alteza ha as ditas obras e despesas por bem feitas”, leva a inferir que a controvérsia em torno da sua justificação não terá existido mais que na tesouraria [cfr. DIAS, P. *A Arquitectura em Coimbra...*, p. 92 (nota)].

Rey noso senhor em que poussa ho amo e Gaspar Gonçallvez e Pero Carvalho e nos aposentamentos dos infantes e nos estudos e o portall do muro contra a See e ameas que se guarneçeram e outras que se fizeram de novo”, além da encomenda ao *carpinteiro* Pero Anes do “caracoll que vay da camara d’el Rey pera a sala da rainha”, de obras não especificadas “na casa que ysta sobre a escada da dita senhora” e do “corregimento de portais e emtavolamento da varamda da dita sala”. Entre as iniciativas que tivera contava-se ainda, finalmente, a do “asemto das vidraças das casas d’el Rey e capela e outras que se fizeram de novo” e reputava o escrivão ter ele, sem autorização, dispendido verbas em “jornais d’offeçais e servjdores que trabalharam nas ditas obras per jornall de dia e as vezes de nojte em cousas fora d’empreitada os quais pagou as férias e o que pagou a homens que mandou a Sua Alteza e ao amo”⁸⁵⁶. Efectivamente, o ano de 1533 parece corresponder, se não, exactamente, ainda, ao terminus das obras empreendidas por D. Manuel, a um apertado controlo e fiscalização em relação à situação em que se encontravam os trabalhos empreendidos na última década, quase completamente dominada pela intervenção de Diogo de Castilho. É assim, que, na sequência de uma ordem do contador e provedor-mor, Jorge Dias e, como ele mesmo explica, *por se acabar de fazer ho emçarramento da conta que se nos ditos contos toma a Vasco Fernandez Ribeiro recebedor e veador das obras*, respeitante aos anos de 1526 a 30, se procede, a 25 de Agosto desse ano de 33, ao traslado de um inventário dos materiais e artigos adquiridos pelo vedor e (no que respeita àqueles) ainda não aplicados, elaborado em 1531 e que não deixa de fornecer esclarecimentos adicionais⁸⁵⁷:

*Certidam das cousas que lhe sam em receita que fycarão
por despende*

*A quantos esta certjdão e conto virem como aos vynte e
cynquo dias do mes dagosto do ano de Ī b^c xxxiii na cydade*

⁸⁵⁶ *Idem, ibidem.*

⁸⁵⁷ TT, *Corpo Cronológico*, Parte 2^a, maço 185, doc. 4. Como para boa parte dos restantes, deve-se o conhecimento da existência deste documento a P. M. Laranjo

de Coimbra foy dado a mym Diogo de Beja esprivão das obras dos paaços delRey nosso Senhor nesta cydade de Coymbra hum mandado do senhor Jorge Dias contador e proveador moor dos contos del Rey nosso Senhor de que o theor he o sseguinte // Jorge Dias contador da cassa del Rey nosso Senhor que ora tenho carreguo de proveador moor de seus contos nas uezes de Fernão d’Alencooa proveador moor delles // faço saber a vos Diogo de Beja esprivão das obras dos paaços de Coinbra que por se acabar de fazer ho emçarramento da conta que se nos ditos contos toma a Vasco Fernandez Ribeiro recebedor e veador das obras dos anos de b^c xx bi atee trjnta he necessary viir vosa certidão em que darees todallas cousas que ficaram nos ditos paaços por despende e se fizestes dellas emventayro e sse [são] todas carregadas em receita ssobre o dito Vasco Fernandez e cada cousa por sy como vay na dita certidaão // e carregay sobre elle como dito he o que assy compry Manuell Francisco ho fez em Evora a xij dias de Agosto de Ī b^c xxxiiij anos // em comprimento do quall vy o liuro da receita das obras dos ditos paaços do ano de Ī b^c xxxi e as duas folhas delle esta esprito o sseguinte por mim Diogo de Beja esprivão das ditas obras // Emventairo que Vasco Fernandez Ribeiro veador e recebedor das obras dos paaços de Coimbra mandou fazer de todallas cousas que ssobre elle eram carregadas em receita no ano de Ī b^c xxbi e das cousas que despois mais comprou para as ditas obras atee o cabo do ano de Ī b^c xxx anos // que se acharam nom serem ainda gastadas nas ditas obras o quall emventayro eu Diogo de Beja esprivão das ditas obras fiz a requerimento do dito veador por me dizer q. elle queria dar sua conta e mandar os livros aos contos delRey nosso Senhor oje o prmeiro dia de Mayo de Ī b^c xxxi.

*Item de tavoado de pynho na casa dos estudos
corenta e cynquo duzias meia — R b duzias m.^a*

COELHO (“Subsídios...”, p. 377). Quanto às dificuldade suscitadas pela sua

Item de tavoado de castanho onze duzias — xi duzias
Item de tavoas grandes que tem de comprido dezoito palmos quatro duzias — IIII^o d.^{as}
Item cynquoenta couceiras de castanho — L.^{ta} peças
Item vynte bancos das camas — xx bancos
Item majs hum banco de pino — i banco
Item humas portas grandes de quatro quarteyrões — i portas
Item duas portas — ii portas
Item outra porta velha com ferolho e fechadura — i porta
Item seis guardaroupas tres de castanho e tres de pinho — bi peças
Item vynte e hum bancos das mesas das guardaroupas — xxi peças
Item majs muitos pedaços de paaos e de tavoas e portas velhas
Item duas arcas em que esta a pregadura — ii arcas
Item tres cyrandas — iii cyrãdas
Item dous pees de tocheiras de madeira — ii peças
Item duas grades de fero que tem onze peças — ii grades
Item mais sete feros de huma grade — bii feros
Item hum baraão de huma bandeyra de fero — i peça
Item mais quatro feros de huma fresta — iiii peças
Item mais tres ferolhos com suas fechaduras e chaves em mollos — iii peças
Item tres aldrabas grandes com seus armiloes — iii p.^{as}
Item mais cynquenta escapollas que se fizeram para as grades das empanadas — L p.^{as}

Item nove argollas de prizoens de cuvellos — ix p.^{as}
Item vynte e duas aldrabas estanhadas — xxii p.^{as}
Item noue machafemeas estanhadas — ix p.^{as}
Item hum raio [?] de fero p.^a a cysterna — i p.^a
Item cynquo argollas de portas — b p.^{as}
Item nove mancuaes de portas — ix p.^{as}
Item dez chapas de fero que se poem debaixo dos couces das portas — x p.^{as}
Item hum machado velho — i p.^a
Item huma sera de mão velha — i p.^a
Item quatro eixadas e dous rodos e dous alviaões — b iii p.^{as}
Item huma fanga — i p.^a
Item quatro balldes — iiii p.^{as}
Item corenta armilloes e aldravas — R p.^{as}
Item mais quatro machafemeas estanhadas para entrarem em pedra — iiii p.^{as}
Item huma fechadura grande estanhada com toda sua gorniçam — i p.^a
Item quatro bronços de lataão para as polles — iiii p.^{as}
Item vynte e quatro pregos estanhados de cabeças redondas — xxiii p.^{as}
Item mais a bandeira de cobre dourada — i p.^a
Item mais tres maçaas de cobre douradas — iii p.^{as}
Item dous atris de cobre — ii p.^{as}
Item hum escoparo de fero — i p.^a
Item hum pedaço de chumbo — i p.^a
Item de pregadura entre nova e velha dous milheiros — ii milheiros
Item cynquoenta e sete traves de castanho e de carvalho — Lbii traves
Item dous mastros de castanho que sobem no madeirar das casas — ii p.^{as}
Item na igreja e no telheiro do cortynhall e no pardieiro estam duzentos e vynte paaos em que

transcrição, retomamos os agradecimentos formulados *supra*.

emtram paaos de dous em curo e de quatro em curo e de tres em curo [sic] — ii^c xx paaos

Item mais de ripa quatorze duzias — xiii duzias

Item hum cabrestante velho — i p.^a

Item quatro rodas de haro com seus eixos — iii p.^{as}

Item treze caixas de trancas — xiii p.^{as}

Item quatro taboas de pinho grandes — iii p.^{as}

Item de pranchas corenta e seis peças — Rbi p.^{as}

Item duas zoras — ii p.^{as}

Item sesenta pernas labradas — Lx pernas

Item trjnta e duas couçeirias — xxxii p.^{as}

Item cento e cynquenta bordos — c^oL bordos

Item vynte e ssete bancos de camas — xxbii bancos

Item quatro pares de pees de bancos — iii p.^{as}

Item nove bancos de guarda roupas — ix p.^{as}

Item dezoyto feros de grade. scilicet. dez femeas e oyto machos de fero — xbiii p.^{as}

Item mais huma duzia de tavoado de castanho — i duzia

Item vynte e quatro grades de pannos emcerados — xxiiii p.^{as}

Item mais dez bamcas de carpinteiros — x p.^{as}

Item de telha nova galega pouco mais ou menos ssete milheiros de telha — bii milheiros

Item e mais hua tyna e hum tonell — ii p.^{as}

Item e mais hua dobadoura — i p.^a

Item ha hy pedaços de taboas e de paaos e de barrotes que se nom podem contar

Item mais hum calabre velho — i p.^a

Item nove escadas de mão — ix p.^{as}

Item dous caldeyros de cobre e hum fonyll — iii p.^{as}

Item duas juntas de boys com sseus caros aparelhados — iii p.^{as}

Item doze bandeyras de pano velhas pyntadas — xii p.^{as}

Item mais cynquo vases e cynquo capytes e cynquo colunas de nove palmos em alto que se fizeram para se fazer o curucho sobre a entrada da ssalla del Rey — xb p.^{as}

Item hum calez de prata que serve na capella nas missas que cada dia se djzem nella — i p.^a

Item humas toalhas de frandes do altar — i p.^a

Item huma estante do altar — i p.^a

Item duas taboas das candeas — ii p.^{as}

Item o syno da capella — i p.^a

Item dous maroes de ffero velhos — ii p.^{as}

Item quatro lavancas de fero — iii p.^{as}

Dos trinta e nove quyntaes e huma arroba e nove arrates de fero que sobre o dito Vasco Ribeiro foram carregados em receyta disse o dito veador que vendeo dezanove quyntaes e huma arroba e nove arrates a quinhentos e corenta reaes ho quyntall de que ho dinheiro delle vay caregado em receyta sobre elle no liuro de sua receyta do ano de b^c xxbj e por ainda lhy ffcarem vynte quyntaes os mādou ho dito veador aquy caregar ssobre elle em receyta o quall dinheiro dos ditos dezanoue quyntaes que sam dez mill e quatrocentos e trinta e cynquo reaes eu Diogo de Beja esprivão das obras careguy no dito livro ao derradeiro dia do mes de Dezenbro de Ī b^c xxx para por este assento sse lhe levar em despesa o dito fero. //

As quuaaes cousas sobre ditas asy como estam asynadas por o dito Vasco Ribeiro veador e recebedor no dito liuro da receyta das obras de b^c xxxi des as duas folhas delle as quatro // e por eu Diogo de Beja espruiuaão as teer ja apontadas e caregadas em receyta como dito he no dito liuro e o dito Vasco Ribeiro as ter ja em sy recebydas por lhe fycarem por despender dos anos atras //

Em comprimento do mandado do senhor proveador lhe pasey esta certydão e conto com o trellado das sobre ditas cousas que elle confesou em si ter recebydas como no dito emventayro faz mençam // o quall mandado fiqua treladado no dito liuro da receyta do ano de b^c xxxj e consento nelle com deccaraçam que per vertude delle // e por elle confessa receber as ditas cousas lhe fycam asy caregadas em receyta no dito livro de b^c xxxi pollo quall lhe pasey este conto e certydão para sua quita a quall foy feita por mim Diogo de Beja esprivãao das ditas obras dos ditos paaços em os ditos xxb d'Agosto de I^b xxxiii anos.

Diogo de Beja Vasco
Fernandez Ribeiro

Assim, pois e para além de materiais diversos, ainda não utilizados, onde avulta a telha galega, de que existiam “pouco mais ou menos ssete milheiros” e que parece denunciar que uma parte das coberturas se encontrava ainda por concluir (mas que poderia também respeitar a construções anexas utilitárias); das “Vynte e quatro grades de pannos emcerados” (destinados às janelas, mas que sabemos estarem a ser providas de vidraças); da “bandeira de cobre dourada” e de mais “tres maças de cobre douradas” (provavelmente elaboradas, como ainda hoje se observa, para ornamento dos cumes dos telhados) e, mesmo, do “raio [?] de fero p.^a a cystema”, as informações de maior relevo veiculadas pelo documento são a que respeita a “cynquo vases e cynquo capytes e cynquo colunas de nove palmos em alto que se fizeram para se fazer o curucho sobre a entrada da ssalla del Rey”, bem como aos ornamentos litúrgicos: “Hum calez de prata que serve na capella nas missas que cada dia se djzem nella”, “Humas toalhas de frandes do altar”, “Huma estante do altar” e o “syno da capella”. Deste modo e a despeito da referência enigmática a que “Na igreja e no telheiro do cortynhal e no pardieiro estam duzentos e vynte paaos”, que deverá, decerto, entender-se em sentido lato, parece claro que, provida de *calez*, de *toalhas de frandes* para o altar, de estante e *syno*, ao serviço



As bandeiras e as maças de cobre referidas no inventário de 1533?

das “missas que cada dia se djzem nella”, a Capela se encontrava concluída em 1531, se o não fora mesmo bastante antes, tendo em conta a estadia prolongada de D. João III e da Corte no Paço coimbrão, entre Julho e Dezembro de 1527, a importância que o oratório palatino revestia no contexto do quotidiano áulico e a ausência de referências ao recurso, por parte da família real e da comunidade cortesã, a qualquer templo da cidade, que, seguramente, não deixaria de produzir rasto. Não parece, pois, dever seguir-se a opinião tradicional, segundo a qual a conclusão da Capela se teria arrastado no tempo, apoiada no documento publicado por Mário Brandão, que atesta que, em 1544, “estavam ainda tantos entulhos na capela que subiram a duzentas car-

radas”⁸⁵⁸. De facto, após a morte de Marcos Pires, informaria a *Mediçam* que “no tempo de Guomçalo Priuado lhe foy paga toda a capela e tem por ladrilhar a dicta capela e fazer os degraos dela por que lhe am de ser dadas as lageas”, tendo ainda “por guarnecer a capela que sam lxxij braças e R. palmos da parte de dentro e da parte de fora estam por guarneçer lrix braças que sam por todas çemto lxxj braças e mea e coremta palmos”⁸⁵⁹. E talvez lhe respeitasse ainda parte das 202 ameias que, segundo o mesmo documento, se encontravam “por guarneçer”⁸⁶⁰. Nada, porém, que Diogo de Castilho não levasse a cabo nos sete anos que medeiam entre a sua nomeação e a realização do *Emventairo*. Outra será, pois, a história das duzentas carradas de entulhos que se retiraram da Capela em 1544. Cumprido, porém, um mês sobre a realização daquele, a 25 de Setembro desse ano de 1533, um novo instrumento, elaborado dentro do mesmo espírito de rigor administrativo que parecia ter-se abatido sobre a administração das obras do Paço Real de Coimbra, projectava uma luz intensa sobre a etapa posterior à morte de Marcos Pires e o sentido da intervenção do *biscainho*, na forma de uma nova medição, agora sobre os trabalhos por ele realizados e cujo auto se lavrara dois dias antes. E, de novo, vale a pena ponderar sobre esse texto⁸⁶¹:

A quantos esta certidão virem. Diogo de Beja esprivão das obras dos paaços desta cydade de Coimbra faço saber que Vasco Fernandez Ribeiro veador e recebedor das obras dos ditos paaços me requereo que lhe dese o trellado de hum assento e auto de conta que elle fizera com Diogo de Castylho mestre das ditas obras o quall assento estava no liuro da despesa das obras do ano de b^c e trinta e tres

⁸⁵⁸ Veja-se *supra* nota 801.

⁸⁵⁹ VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, p. 322.

⁸⁶⁰ *Idem, ibidem*, p. 321.

⁸⁶¹ TT, *Corpo Cronológico*, Parte 2^a, maço 186, doc. 4. A existência deste documento seria noticiada (embora reputando-o, por erro de leitura, referente a João de Castilho) por P. M. Laranjo COELHO (“Subsídios...”, p. 377), retomando-se, para as dificuldades de igual modo suscitadas pela sua transcrição, os agradecimentos acima registados. É de supor que seja esta a origem da enigmática afirmação de Nogueira GONÇALVES de que só em 1535 se liquidariam a Diogo de Castilho a contas da obra dos Paços (cfr. “Aspectos da vida do arquitecto quinhentista Diogo de Castilho”, *Mundo da Arte*, n.º 7, Coimbra, Junho/1982, p. 4) e que de outro modo se não pode compreender. A sua argúcia teria percebido o lapso de L. C., ao ler *João* por *Diogo*, mas caiu (ou o tipógrafo por ele) involuntariamente na *gralha* de escrever 35 por 33.

do quall assento o trellado de verbo a verbo he ho sseguinte//

Item. Em os vynte e tres dias de setembro de mil b^c xxx iii anos na cidade de Coimbra nas casas de Vasco Fernandez Ribeiro veador e recebedor das obras dos paaços desta cydade de Coymbra estando elle hy perante elle pareceo Diogo de Castylho mestre das ditas obras // e bem asy estando hy Pero Anes mestre da carpyntarja das ditas obras // e Gonçalo Madeira mididor da cidade os quaaes disseram que elles por juramento que lhe o dito veador tinha dado midiram toda a obra d’aluenaria e viram ha pedraria que o dito Diogo de Castylho tinha feita do que atee aguora lhe nom era feita conta nem midição. scilicet. no apousentamento dos officiaes que estam feitos na entrada dos paaços a mão escerda e disseram que midiram as alvenarias dos ditos apousentamentos atee o asento dos frechaaes do telhado com todollos repar-timentos de dentro e chamines galguados atee os ditos frechaes do madeiramento // e acharam teer feito nos ditos apousentamentos cento e cyncoenta e ssete braças e mea que lhe ham de ser pagas a quatrocentos e oytenta reaes por braça ssegundo forma de seu contrauto em que monta setenta e cynquo mjll e seiscentos reaes //

Item disseram que acharam ter feitas nos ditos apousentamentos dezassete janellas alem doutras quatro janellas que lhe ja eram pagas nos anos pasados as quaaes dezassete janellas lhe ham de sser pagas a dous mill e quinhentos reaes em que monta corenta e dous mill e quinhentos reaes e bem assy fez quatro portaaes nos ditos apousentamentos de que ha d’aver por bem de sseu contrauto a rezam de dous mill reaes cada humm em que monta oyto mill reaes.

E bem assi fez trinta e tres cunhaaes que fez nos ditos apousentamentos de que ha d’aver cynquoenta reaes por cunhal em q. monta mill e seiscentos cynquenta rs. — Ī bj^c L reaes.

Na quall obra que assy tem feita nos ditos apousentamentos monta cento e vynte e ssete mill e ssetecentos e cynquenta reaes — c^o xxbij mill bij^{os} L reaes.

E bem assj mjdiram a cerca que o dito Diogo de Castylho fez nos muros do tereiro que core do canto da capella atee o cunhall que esta quontra sam Pedro com as paredes da cysterna e ha redoma que sse fez e acharam ter feitas no dito muro duzentas e doze braças e meia // alem doutra mais aluenaria que tinha feita que lhe ja fora medida e paga que lhe outrossi hade sser paga a quatrocentos e oytenta reaes por braça em que monta cento e hum mjll e oytocentos e oytenta reaes ———— c^o Ī bij^c L xxx reaes.

E bem assi acharam ter feyto o dito Diogo de Castylho vynte e nove cunhaes no dito muro os quaaes lhe ham de ser pagos a cynquenta reaes por cunhall em que monta mill e quatrocentos e cynquenta reaes ———— Ī iii^c L reaes.

Na quall obra assy dos apousentamentos dos officiaes como na outra que tinha feita no muro assy na aluenaria como pedraria monta em todo duzentos e trinta hum mill e outentra reaes. ———— ii^c xxxj Lxxx reaes.

Dos quaaes duzentos e trinta hum mill e oytenta reaes lhe pagou o dito veador duzentos e vynte e dous mill e seiscentos reaes polla maneira ssegujnte. scilicet. por cem mill reaes que o dito Diogo de Castylho tinha recebydos do dito Vasco Ribeiro da contenuação da empreytada das varandas que avyam de ser feitas quando [?] o paço do mouro que lhe foram paguos no livro do anno de b^c xxb a sete de Janreiro do dito ano de que lhe ainda nom achava feito desconto os quaaes cem mill reaes eram asentados em receita sobre o dito Vasco Ribeiro de que ainda nom era feito desconto ao dito Diogo de Castylho // e bem assi lhe fez mais desconto e pagamento de trinta e tres mill e quinhentos reaes que o dito Diogo de Castylho recebeo do dito Vasco Ribeiro a quatro d'Agosto de mill e quinhentos e trinta em parte do pago do que o dito Diogo de Castylho


avya d'aver da dita obra dos apousentamentos dos officiaes e assy lhe descontou mais trynta mill reaes que lhe tynha pagos ao dito Diogo de Castylho em parte do pago da dita obra a dezasseis de Julho do dito ano de b^c xxxi // E assj lhe fez mais desconto de corenta e quatro mill reaes que o dito Diogo de Castylho devya de quatro escravos que lhe foram dados a rezam de onze mill reaes por cada hum em que montou os ditos R ĩĩĩ por que de hum destes escravos que foram cynquo escravos lhe foy ja feito desconto em outra midição e agora lhe foi feito desconto destes quatro // E assi lhe foy mais feito desconto de quinze mill e cem reaes que tinha recibidos em parte do pago da dita obra no liuro do ano de quynhentos e trinta e dous a dezassete d'Abrill do dito ano por dous asentos que estam no dito liuro nos quaaes descontos que lhe assi sam feytos sse montam os ditos duzentos e vynte e dous mill e quatrocentos reaes que lhe o dito veador pagou polla maneira ssobre dita os quaaes tirados dos duzentos e trinta e hum mill e oitenta reaes que o dito Diogo de Castylho avia d'auer das ditas obras se lhe devem ao dito Diogo de Castylho oyto mill e quatrocentos e outenta reaes // a quall conta o dito veador fez com o dito Diogo de Castylho perante my esprivão e os ditos Pero Anes e Gonçalo Medeira que ha ouveram ambos por booa e assinaram aqui ambos com os ditos mididores dos quaaes duzentos e vynte dous mill e seiscentos reaes que lhe o dito o dito veador assy pagou e descontou sse lhe ham de levar em conta ssomente por este assento cento e corenta e quatro mill reaes. scilicet. os cem mill que lhe deu da construção das varandas por serem caregados ssobre o dito veador e em receita e assi os corenta e quatro mill reaes dos quatro escravos que outrossi foram carregados por mim esprivão sobre o dito veador em receita e por tanto eu Diogo de Beja say haquy com elles em despesa e quanto he ao outro mais dinheiro sse lhe levara nos outros liuros pollos asentos honde jazem // O quall assento asy trelladado o dito veador me requereo que lhe pasase esta

certidão por quanto lhe era necesarja para a conta que dava nos contos delRey nosso Senhor para sse saber como os ditos dinheiros ficavam descontados polla maneira ssobre dita ao dito Diogo de Castylho e por certeza de todo lhe pasey esta certidão feyta por mim Diogo de Beja esprivão das ditas obras que foy feita na dita cydade aos xxb dias do mes de seutebro [sic] por mim Diogo de Beja espriuão das obras, ano do nascimento de nosso Senhor Jhesu Crispo de mill b^c xxxiii nom faça duuida no riscado onde diz receita por que eu esprivão o fiz por verdade.

Diogo de Beja

É, pois, este documento que nos informa sobre o principal empreendimento levado a cabo por Diogo de Castilho, nos anos que se seguem à sua nomeação, em 1524, bem como sobre o sentido da sua intervenção no âmbito da conclusão das empreitadas confiadas a Marcos Pires, do mesmo passo que nos confirma a ligação ao estaleiro de Pero Anes ainda em 1533: “estando hy Pero Anes mestre da carpyntaria das ditas obras”, escreve-se logo ao início do *auto de conta*. Com efeito e para além de trabalhos menores, como os que respeitavam ao ladrilhamento da Capela e sua *guarnição*, interna e externa e assentamento dos degraus do respectivo portal; colocação geral das 202 ameias em falta; construção da escada do *apousentamento da senhora Rainha* e das duas que faltavam no *delRey*; colocação das cimalthas na varanda da soberana, onde havia ainda que “fazer duas vinhas no cunhal do meo sobre que vem o cano e por huma gargora” e, de um modo geral, do conjunto de miudezas mencionadas na *mediçam* de 1522⁸⁶², aguardava fundamentalmente Diogo de Castilho a realização do conjunto de acomodações que, justamente, em 1533, se achavam já feitas “na entrada dos paaços a mão escerda”, que constituem o tema central do documento e eram reservadas, sabemo-lo agora, a “apousentamento dos officiaes”. Para elas talhara Marcos Pires e deixara prontos à data da sua morte, os *sete arcos que estam laurados polo tereyro por*

*asentar*⁸⁶³, de que fala o inventário de 1522, destinados ao piso térreo e desde Vergílio Correia confundidos com os que hoje avultam paralelos ao muro do *albacar*⁸⁶⁴. E por isso se fala agora em “contenuação da empreytada das varandas”; *varandas* que, diz-se, “avyam de ser feitas quando [?] o paço do mouro”, *paço do muro*, por seu turno, que mais não era que o novo *lanço* ou ala erguido a sul da porta-forte, contra a muralha (o *muro*) oriental que cingia o recinto palatino e em substituição, por certo, de arruinadas dependências trecentistas e que, no programa manuelino, deveria ligar-se, em ângulo recto, com esse outro corpo ou *lanço*, constituído pela estrebaria, casa do estribeiro e sacristia, que configuraria o flanco meridional do projectado *pátio*. Por isso, ainda, não deixaria Vergílio Correia de notar, ao noticiar, em 1944, o reconhecimento de um “troço de cubelo do lado esquerdo da entrada do Paço”, velha defesa da primitiva porta-forte e, simultaneamente, junto a este, de “nova arcada



Arco manuelino referido por Vergílio Correia em 1944 (DGEMN, foto 114).

manuelina de volta plena, perpendicular às anteriormente descobertas” (do lado oposto, na linha da fachada), que esta se afigurava pertencer “a uma construção de que parece não falar a medição de 1522”⁸⁶⁵. Por isso, enfim, esses arcos transversos — de que os seguintes, abatidos (em razão da profundidade do espaço a percorrer), seriam reconhecidos nas intervenções da dé-

⁸⁶² Cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, p. 322.

⁸⁶³ *Idem, ibidem.*

⁸⁶⁴ Veja-se *supra* nota 783 e ss.

cada de 40, dispostos em ritmo regular, como impunha a compartimentação celular desse *lanço* de aposentadorias —, revelam uma *mão* claramente diferente da que ostentam, no lado norte, os seus émulos dos *aposentos dos Infantes*, dos quais, na mesma altura, seriam exumados dois, aliás os derradeiros subsistentes.

Não é fácil saber, pela leitura do documento, quando terá tido início a *contenuação da empreitada das varandas*. Mas tudo indica que se seguisse de imediato à nomeação do novo construtor, em Abril de 1524. De facto, o primeiro pagamento, respeitante, justamente, à edificação da arcaria térrea — a “construção das varandas” —, no valor de 100 000 reais, ser-lhe-ia feito a 7 de Janeiro de 1525, recebendo, posteriormente, mais 33 500 reais a 4 de Agosto de 1530, “em parte do pago do que o dito Diogo de Castylho avya d’aver da dita obra dos apou-sentamentos dos officiaes”, auferindo, pelas mesmas razões, outros 30 000 reais a 16 de Julho de 1531 e 15 100 reais a 17 de Abril de 1532, data que parece assinalar a conclusão da obra, além de quatro escravos, que lhe foram entregues, no valor de 44 000 reais, sendo o orçamento geral da empreitada de 231 280 reaes, em relação ao qual, no momento em que era lavrado o *auto de conta*, lhe faltava ainda receber (e será essa a razão de fundo da sua elaboração) 8 480 reais. À data em que a Corte pousa com demora no seu Paço coimbrão, nesse tórrido verão e no outono de 1527, estava, pois, ainda longe de concluir-se a edificação do *apousentamento dos officiaes*. E pode ser que o aumento substancial da remuneração que, antes de deixar Coimbra, o Rei outorga ao mestre construtor⁸⁶⁶, até aí obrigado aos termos do contrato de Marcos Pires, que tão ruinoso se lhe havia mostrado, tivesse em vista estimular o seu sucessor no cumprimento das suas obrigações — ou talvez se possa reconhecer aí uma outra *história*.

Como quer que seja, pela *mediçam* se fica igualmente a




Aspecto do torreão desvendado na *Sondagem F*, observando-se a operação tardia de arredondamento do seu perímetro em alvenaria regular.

saber corresponder à ascensão de Castilho na direcção da obra real a decisão de suspender a edificação da ala sul: a da estrebaria, casa do estribeiro e sacristia. De facto, o documento menciona expressamente, entre os trabalhos orçados, além das “paredes da cisterna e ha redoma que sse fez”⁸⁶⁷, a “cerca que o dito Diogo de Castylho fez nos muros do tereiro que core do canto da capella atee o cunhall que esta quontra sam Pedro” (a velha igreja colegiada de São Pedro, a nascente do Paço), onde acharam ter feitas “no dito muro duzentas e doze braças e meia”. Sabe-se agora, pois, dever-se ao mestre biscainho (mesmo que, provavelmente, prevista já no âmbito das empreitadas confiadas a Marcos Pires), a curiosa operação de arredondamento do velho torreão ocidental que ornava o flanco sul da antiga muralha, desvendado no decurso da *sondagem F*. Efectivamente, desmantelado o primitivo cubelo muçulmano tudo indica que no decurso da reconquista definitiva da cidade, em 1067, seria este convertido em rude torre para-quadrangular, no âmbito das obras

⁸⁶⁵ Veja-se *supra* nota 785.

⁸⁶⁶ Veja-se *supra* nota 854.

⁸⁶⁷ Deve ser esta a cisterna que a documentação da Época Moderna refere por diversas vezes como *cisterna do reitor* e que em 1936 seria descoberta pelos serviços oficiais e descrita como “cisterna do pátio junto da Igreja que se encontra entulhada”, entulhos esses cuja remoção, aliás, propunha uma *Memória justificativa e técnica* datada de 17 de Novembro e referente à *Reconstrução geral dos telhados* [DGEMN (Coimbra), *Paços da Universidade*].



Alçado da sondagem realizada no torreão angular nordeste (des. José Luís Madeira).

de reforço das fortificações urbanas levadas a cabo por D. Sesnando, retomando, mais tarde e já numa alvenaria miúda e regular, a primitiva forma de cubelo⁸⁶⁸ — a mesma alvenaria miúda e regular que se reconhece, por toda a parte, nas obras deste período e na qual, de resto, seria refeito, acima da base arcaica de *soga e tição*, por Marcos Pires, o espesso torreão do ângulo nordeste: o “cubelo grande do cabo”, de que fala a *mediçam* de 1522, atestando a feitura nele de “xxb braças e xxbij palmos” de alvenaria⁸⁶⁹. Desprovida a frente sul do paço do corpo para ela inicialmente projectado, era, assim, de novo o velho conceito de muralha castrense que emergia, pontuada de cubelos, mesmo que submetida ao partido estético geral, que impusera a reforma completa do prospecto das primitivas torres. Um último documento, todavia, poderá ainda contribuir para aclarar certos trechos do edifício pação — onde se comprova a continuidade de trabalhos, tudo indica que já em fase terminal, até 1534⁸⁷⁰ — e de algumas das fontes atrás analisadas. Trata-se de uma carta dirigida a D. João III pelo antigo *vedor*, Vasco Fernandes Ribeiro, instalada já a Universidade no vetusto Paço Real, em 28 de Dezembro de 1545, a propósito do alojamento de certos estudantes e frades e de que merece reparo o seguinte trecho⁸⁷¹:

⁸⁶⁸ Vejam-se *supra* notas 62 e 418.

⁸⁶⁹ Cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, p. 320.

⁸⁷⁰ Efectivamente, estudaria Pedro DIAS um conjunto de cinco documentos, cuja existência, em parte, fora dada a conhecer por P. M. Laranjo COELHO (“Subsídios...”, p. 378), que parece respeitar, na generalidade, à liquidação das últimas despesas com as obras do Paço, facto que também indicia a menção a Vasco Fernandes Ribeiro na qualidade de “recebedor que foi” (mesmo que, em 45, como se verá pelo documento seguidamente apresentado, se possa atestar ainda a sua presença na moradia régia, continuando a ocupar, ao que tudo indica, as funções de *vedor* das obras que, naturalmente, ao longo do tempo fosse necessário fazerem-se, mas sem o carácter de remodelação geral que revestira a campanha *manuelina* — veja-se *infra* nota 874). São eles, respectivamente, um alvará, de 02.03.1534, para se levar em conta a Vasco Ribeiro a quantia de 15 000 reais de que El-Rei lhe faz mercê; outro alvará régio para o mesmo *vedor*, de 06.03.1534, para se lhe levar em conta o valor de um boi que se comprara para as obras; outro, de 13.03.1534, para se levarem em conta à mesma personagem 16 500 reais com que o monarca de igual modo o agracia; outro, de 17.03.1535, para se lhe levarem em conta 4 210 reais e uma arca encoirada que se lhe ficou devendo; enfim, outro de 06.04.1535, para se lhe levar em conta o valor de uma junta de bois (cfr. *A Arquitectura de Coimbra...*, pp. 93.94). Tudo, pois, documentos que, mais do que atestar a prossecução dos trabalhos, parecem antes confirmar a noção de que as obras de fundo haviam terminado e que se tratava de proceder ao encerramento das contas. Merece igualmente referência uma quitação, passada ao mesmo Vasco Fernandes, em 12.06.1535, relativa a contas e despesas feitas com as obras entre 1531 e 1534, dada a conhecer por Sousa VITERBO, onde, a par das mesmas despesas miúdas, se confirma serem as obras dirigidas por Diogo de Castilho até 1534 (*Dicionário...*, vol. I, p. 532).

⁸⁷¹ TT, *Corpo Cronológico*, Parte 1ª, maço 77, doc. 62. De novo relatada a sua existência por P. M. Laranjo COELHO (“Subsídios...”, pp. 379-340), a carta, que

Senhor

Eu esprivi a V. A. que na entrada dos seus paços desta cidade de cojnbra junto dos cubellos ficaram duas pessoas que eu nom lançara fora por me parecer que as ditas casas nom serviam a ninguem. scilicet. o filho do mestre Nicolao e hum filho de Antonio Marquez seu contador que ora estava em Frandes e que estavom asi ate V. A. mandar o que ouvese por seu serviço ao padre Reitor e ora me dise Francisco Marquez filho do dito Antonio Marquez que elle se queria sair das ditas casas por que eram de Joham Moreno que era ido a Cezimbra e fizera nellas obra e viera ora que nom queria pauxoes com elle e ho metera dentro nas ditas casas que se queria ir. Eu lhe dise que era verdade que a dita obra o dito Joham Moreno a fizera e era verdade que ahy pousara que eu nom o podia tornar as casas de que ho despojara honde antes pousava que eram hua casa debaixo do aposento honde soya pousar dona Maria de Vallasco no andar do eyrado nem menos podia caber com Joham Moreno e que a casa em que dantes pousava que estava asi soo sem aproveitar a ninguem que pedise a V. A. por ser bom homem e dos bons estudantes que ha nesta terra / nom sey se ira la / ca se afirma que V. A. quer mandar agasalhar frades nos ditos aposentos das damas e nos paços do mouro...

De facto, sabe-se agora onde pousava *D. Maria de Vallasco*, a dama em cujos aposentos Vasco Ribeiro determinara obras, aparentemente sem provisão régia, entre os anos de 1526 e 1530 — tal como ordenara outras nos aposentos reais, nos do *amo*, e nos dos infantes e *estudos* e fizera o “portall do muro

versa, após o primeiro parágrafo, matérias espúrias em relação ao tema que agora nos ocupa (mas a que adiante se voltará ainda), revelar-se-ia o mais dificultoso de todos os documentos referentes às campanhas *manuelinas* do Paço e, por conseguinte, o que faria maior jus aos agradecimentos registados a pretexto dos restantes.

contra a See” —, como relata o alvará de 13 de Maio de 1533⁸⁷²: era nos *paços do mouro*, agora designados de *aposentos das damas* (e não já *dos oficiais*), numa *casa* que ficava no *andar do eyrado*, sobre aquela onde antes vivera Francisco Marques, o rapaz que agora ocupava, com “o filho do mestre Nicolao”, o aposento onde morara e fizera obras João Moreno, que fora para Sesimbra, mas agora regressava e com quem o mancebo, segundo o *vedor* “bom homem e dos bons estudantes que ha nesta terra”, *nom queria pauxoes*; aposento que, segundo o mesmo funcionário explicava ao monarca, ficava “na entrada dos seus paços desta cidade de cojnbra junto dos cubellos”. Quanto àquele em que antes morara e ao qual Vasco Ribeiro o não podia fazer retornar sem autorização régia, “estava asi soo sem aproveitar a ninguem” e parece provável que não fosse caso único, pois se afirmava que El-Rei queria “mandar agasalhar frades nos ditos aposentos das damas e nos paços do mouro”⁸⁷³. Que aposento era esse, porém, onde vivera João Moreno e que *eyrado*, aquele em cujo andar se alojava *D. Maria de Vallasco*? É certo que o documento não o diz, mas talvez não seja impossível saber de que falava ao seu monarca uma personagem que parecia não ter cessado ainda as suas responsabilidades sobre o destino do palácio⁸⁷⁴.

⁸⁷² Veja-se *supra* nota 856.

⁸⁷³ Efectivamente, conhecem-se as determinações de D. João III para despejar o Paço dos seus ocupantes, em especial, justamente, após a transferência para a moradia régia das aulas que funcionavam em Santa Cruz e consequente reunificação da Universidade, em 22 de Outubro de 1544. Assim, na mesma data, comunicava o monarca ao reitor Dr. Diogo de Murça: “escrevo a v.^{co} Ribeiro que loguo faça despejar os paços de todas as pesoas que nelles pousam tiramdo dom antº da silua & Jº gomez da silua & o doutor nauarro. & que vos entregue as casas dos ditos paços” (BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. II, p. 216).

⁸⁷⁴ Na verdade, uma passagem do auto de penhora dos bens de Marcos Pires, que se segue à medição de 1522, projecta uma luz importante sobre o papel de Vasco Fernandes Ribeiro, ao designá-lo de “veador de todas as suas obras [de El-Rei] nesta çidade e vila da Egua” (cfr. VITERBO, S. *Dicionário...*, vol. II, p. 313). Assim se compreende a sua conservação em funções, em matérias relacionadas com o Paço Real (e que não deixavam de ligar-se a obras) a largos anos da conclusão dos trabalhos de remodelação, ao mesmo tempo que esse facto, provando a continuidade da confiança régia, parece reforçar o fundamento da sua defesa na polémica que rodeou a apresentação das suas contas, em 1533, relativas às obras efectuadas entre 1526 e 1530 e que o *vedor* invocava terem sido feitas por “mandos verbais e por serem necessarias” (veja-se *supra* nota 855).



Arco transverso subsistente no intradorso do flanco norte da *Porta Férrea*, ao nível da antiga *Varanda dos Infantes*.

Com efeito, subsiste ainda hoje no intradorso do flanco norte da *Porta Férrea*, ao nível da antiga *varanda dos infantes*, mas oculto por velhos rebocos, um arco perfeito, transverso em relação às fachadas, idêntico aos que ainda no andar térreo se podem observar (a cuja lógica construtiva, por conseguinte, obedecia) e destinado, certamente, a permitir a ligação dessa galeria, sobre a antiga porta-forte, se não com os *aposentos dos oficiais*, que lhe ficavam adjacentes mas se concebiam como célula independente (o *paço do muro*), com o espaço correspondente à área ocupada inferiormente pela porta, ao mesmo tempo que a suportar uma parede superior, no plano já dos *aposentos do Príncipe*. Por outro lado, o desmantelamento do



Aspecto interno do cubelo norte da antiga porta-forte.

corredor do adarve do cubelo setentrional da antiga porta muçulmana por intermédio de uma escada onde se reconhece o aproveitamento, como degrau, de um antigo fuste de coluna gótica⁸⁷⁵, parece fazer corresponder às obras dinamizadas por D. Manuel I a sua edificação, no âmbito, aliás, de uma reforma geral da fisionomia dos antigos torreões que a defendiam, que a observação do paramento interno sobrevivente desse lado igualmente testemunha⁸⁷⁶ e que impunha, desde logo, a decisão de levar a cabo a construção de um novo piso acima do nível das antigas muralhas, que a documentação claramente refere, ao mesmo tempo que também a arqueologia documentaria o entulhamento do primitivo cubelo nos primórdios do século

⁸⁷⁵ Veja-se *supra* nota 52.

⁸⁷⁶ Veja-se *supra* Cap. 1, o que se escreveu a propósito da *sondagem E2*.



Perspectiva da união dos telhados entre a Reitoria (aposentos dos Infantes) e o Colégio de S. Pedro (zona do antigo eirado).

XVI⁸⁷⁷. A distância a que a referida escada se encontra do estrato quinhentista do velho torreão, impede, porém, que esta se destinasse a aceder ao seu interior, antes desembocando, certamente, a alguma distância. Este facto, bem como a clara descontinuidade que ainda hoje se observa na união que, sobre a *Porta Férrea*, produz, junto à massa que define a Reitoria (o piso superior dos antigos *aposentos dos infantes*), o corpo que prolonga o Colégio de S. Pedro (antigos *aposentos dos oficiais*, depois *das damas*) — e a despeito das sucessivas intervenções regularizadoras de que foi objecto⁸⁷⁸ —, levam a acreditar que

sobre o corpo que a porta-forte definia, se tivesse organizado a esse nível um terraço, terraço que estabelecia a separação entre os *aposentos dos oficiais* (ou *das damas*) e os *dos infantes*, a que as habitações do Príncipe teriam, muito provavelmente, acesso e que constituía o destino da estreita escada que cortara o velho

⁸⁷⁷ Cfr. CATARINO, H, *Intervenção Arqueológica... (campanha 1/2000)*, p. 35.

⁸⁷⁸ Efectivamente, tanto a observação directa como a própria morfologia actual do Paço das Escolas comprovam que a lógica do desenvolvimento interno dos *aposentos dos infantes*, como a da Reitoria que lhe sucedeu, se suspende nas imediações da *Porta Férrea*, cuja comunicação, ainda hoje escusa, com o piso nobre do antigo *Colégio de S. Pedro*, constitui, por certo, obra recente, do século XIX, após a entrega deste à Universidade, como alojamento para as pessoas reais em visita à Escola, mas utilizável (nomeadamente a antiga livraria colegial) pelo reitor na sua ausência. O Colégio, como se verá, deve ter-se aproveitado cedo do espaço livre sobre a porta-forte — tudo indica que quando da construção da actual *Porta Férrea* —, como compensação da exiguidade das suas instalações. Mas a cerzidura que hoje se contempla entre este e a Reitoria e, sobretudo, os merlões que rematam,

pelo sul, o corpo da Reitoria, foram, essencialmente, consequência das intervenções do século XIX e das que seriam levadas a cabo em 1943, quando se procedeu ao alteamento do perfil dos telhados da *Ala de S. Pedro*, como Vergílio CORREIA deixaria registado, em 14.02.1944, nas páginas do *Diário de Coimbra*: “No ano findo — escreveria — a obra de reforma atingiu a ala de S. Pedro (...). No extremo direito da ala de S. Pedro fica colocada a *Porta Férrea* (...) que veio substituir a porta medieval rasgada entre cubelos circulares, idênticos aos da fachada norte. A cobertura independente que a porta medieva possuiu foi portanto substituída no século XVI [sic] ignorando-se a sua disposição. O telhado que até há poucos meses a cobria, já não lhe pertencia exclusivamente, pois não passava do prolongamento da cobertura da ala de S. Pedro, transformada radicalmente no século XIX. Na obra actual de renovação uniformizou-se e alteou-se o telhado de S. Pedro, incluindo a área da *Porta Férrea* (...). Engenheiros e arquitectos de comprovado mérito — Sá e Melo, Cotinelli Telmo e Baltazar de Castro, estes últimos académicos da Academia Nacional de Belas Artes —, entenderam quebrar a ligação desarmónica do telhado da *Porta Férrea* com a base do elegante telhado da Reitoria, isolando-os, reservando espaldares para as figuras altas da Sapiência, o que se realizou com rara felicidade.” (“*Cidade Universitária*”, pp. 207-208). Com esta operação se relaciona, aliás, um esquiço conservado na DGEMN (Lisboa) (ref.^a 0.06-03-02/014-53) respeitante à face interna da *Porta Férrea* e portador da legenda “Desejos do Sr. Min.^o das O. P.

corredor do adarve muçulmano. Escada essa, de serviço, também, do Infante real, que tudo leva a crer, uma vez atingida a *varanda*, se articularia com outra, de ligação ao terreiro, no interior da arcada subjacente — e seria esse dispositivo (a “escada per que se seruja a varãda”, documentada em 1544) a razão de ser da enigmática espessura que actualmente ostenta o flanco setentrional da *Porta Férrea*⁸⁷⁹. E aí ficava, pois, decerto, o *eyrado do cabo* referido na medição de 1522 (logo após a inspecção aos *aposeamentos dos infantes*), cuja presença constituía a razão de que a decantada *D. Maria de Vallasco* pousasse outrora (já não pousava em 1545) nos *aposeos das damas*, “no andar do eyrado”, em cómodo assente sobre aquele onde antes vivera Francisco Marques, cuja independência (contrariando a lógica celular com que o *Paço do Muro* fora concebido) constituía, decerto, a origem das obras nos seus aposentos verberadas a Vasco Ribeiro⁸⁸⁰, ao mesmo tempo que da existência autónoma dos *entresolhos* que, no mesmo ano, o monarca refere em carta para o reitor Frei Diogo de Murça⁸⁸¹. Sob ele (e sobre a porta-forte), o espaço que inicialmente teria servido apenas para a sua comunicação, no topo da *varanda dos infantes* e, certamente, em cota superior, imposta pelo próprio vão da porta-forte, mais elevada que as restantes arcarias térreas (como indicia a própria implantação do arco transversal subsistente) fora, por certo, autonomizado — e era esse, seguramente, o aposento praticado “na entrada dos seus paços desta cidade de cojmbra jumto dos cubellos” a que aludia o *vedor* —, no decurso das suas polémicas intervenções dos anos de 1526 a 1530 (sancionadas pelo alvará de 1533) ou, mais provavelmente, pelas próprias obras levadas a cabo por João Moreno, seu ocupante, a que alude a missiva de 45

e que, no regresso de Sesimbra, se não coibiria, certamente, de reaver um cómodo privilegiado, dispondo de eirado (quase) privativo⁸⁸². Mas talvez seja tempo, realmente, de procurar organizar os conhecimentos disponíveis a respeito do Paço coimbrão, da sua morfologia e da evolução que esta iria sentir.

* * *

Efectivamente, sabemos que em Outubro de 1518 Marcos Pires contratava com o amo do Príncipe a empreitada dos *aposeos dos infantes*: o corpo que definia o ângulo nordeste do recinto palatino, entre a Sala Grande e a porta-forte, assente sobre uma correnteza de arcos abatidos, cujos dois segmentos um forte chanfro separava (o *quanto das varamdas* da medição de 1522, onde seria avaliada uma braça e cinco palmos⁸⁸³), abrindo para o terreiro, ao nível do primeiro andar, uma *loggia* composta de dez arcos (respectivamente seis e quatro em cada lanço), providos agora, porém, de *sedas e peitoris e sopeitoris em modo de janela*. Dividia-se o lanço norte da galeria, interiormente, por meio de três arcos transversos, regularmente *compassados em terços* e de perfis *antre redondos e escacantes*, que serviam de apoio às paredes que, no piso superior, faziam a repartição entre os quatro aposentos em que este se organizava e em relação aos quais a *varanda* constituía, a um tempo, serventia e logradouro: como esclarece o contrato, *o serviço de cada hum destes aposeamentos sera pola dita varanda com seus portaes de pedraria*. Eram estes cómodos compostos por *tres casas em cada hum aposeamento, duas huma sobre outra que vem nas casas que se amde derribar e fazer de novo e huma no mesmo andar do de cima que vem sobre a dita varanda*. Deste modelo, na verdade, apenas o quinto aposento, do lado oriental, destinado ao Príncipe, dissentiria, uma vez que, por carência de profundidade desse

(Arantes e Oliveira). A tacaniça mais inclinada do que estava para a estátua (da Sapiência) ter mais telhado por fundo”.

⁸⁷⁹ Cfr. BRANDÃO, M., *Livro da Recepta...*, p. 22. Sobre a enigmática espessura ostentada pelo flanco setentrional da *Porta Férrea* veja-se *supra* o que a este respeito se disse no cap. 1.

⁸⁸⁰ Veja-se *supra* nota 855.

⁸⁸¹ De facto, refere-se seguramente a este sector do Paço uma carta de D. João III, de 30.07.1545, dirigida ao reitor Frei Diogo de Murça, em que diz que “ho mestre p^o de figeiredo me enviou dizer que vos lhe dereis nos paços dessa çidade tres entresolhos pera nelles pousar” (BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. II, p. 259).

⁸⁸² O processo de autonomização deste aposento, como se verá e ainda que possa ter sido iniciado durante a ocupação de João Moreno, seria concluído em Novembro de 1544, aludindo-se então, com efeito, à “seruentia da escada per que se seruja ha varãda” (veja-se *infra* nota 1224).

⁸⁸³ VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, p. 320.



O “cubelo grande do cabo”.

corpo, dispunha somente de duas casas, mas maiores que as dos restantes. Os acessos, nos primeiros, eram praticados por escadas de madeira, a cargo de Pero Anes (*as quaes vem ordenadas na outra empreitada da carpintaria*), que, nos aposentos gémeos do lado norte, ligariam entre si as divisões sobrepostas e no último (do lado oriental) se faria *a servyntyta pela varanda de baixo per huma escada de madeira que se fara na casa mais chegada a porta* (do terreiro). Todos, porém, seriam dotados, no andar superior, de sua lareira — *hem cada morada de sobre as varandas avera sua chamine no pano do meio onde had’haver o*



O “outro cubelo seguynte”.

portall chegada a outro canto —, sendo a do Príncipe no cómodo mais interior, por oposição à porta-forte, abrindo-se as catorze dependências em que o *apostamento*, no conjunto, se repartia, para o exterior, tanto para a cidade como para o terreiro, cada qual por duas janelas (de menos meio palmo de largura as do flanco norte), providas todas de *sedas e peitoris e sopeitoris tudo de pedraria*, sendo as voltas *escacantes ou d’alguns arabyados que bem pareçãõ*⁸⁸⁴. O andar térreo era composto por *logeas*, como elucida a medição de 1522⁸⁸⁵ e a separação entre os pisos era feita por soalhos de madeira, a eles respeitando (entre outras coisas) o contrato celebrado pelo *amo* com Vicente Dias, em 12

⁸⁸⁴ Veja-se *supra* nota 828.

de Abril de 1519, que impunha o fornecimento de *quynhentas duzias* de taboado de castanho até à Páscoa de 1520⁸⁸⁶. E foi, decerto, o *apousentamento dos Infantes*, cujo acesso se praticava, seguramente, a partir da *Sala Grande*⁸⁸⁷, a “parte dos Paços” onde, no verão de 1527, se alojaram os príncipes irmãos de D. João III e a respectiva *varanda* o cenário das brincadeiras (e travessuras) do Infante D. Duarte com o filho do *mestre do Cardeal*, Aires Barbosa⁸⁸⁸.

Em 1522, como se viu, encontrava-se já praticamente pronto este sector do Paço, mesmo que com significativo atraso em relação ao prazo previsto (a “pascoa de b^oxx”) e que tudo indique pertencerem-lhe as 202 ameias que faltava ainda *guarneçer*, referidas na medição de 1522, contra 109 a essa data *guarneçidas*⁸⁸⁹. Por esse texto, aliás, se ficaria a saber que a empreitada desta ala compreendia ainda o “cubelo grande do cabo”, dotado de quinze ameias em redor e o “outro cubelo

seguynte”⁸⁹⁰ (o primeiro e o segundo, respectivamente, da fachada norte, no sentido este/oeste) os quais — e ainda, eventualmente, o que flanqueava, a norte, a porta-forte — haverá, por conseguinte, que incorporar também no *apousentamento*, cuja morfologia integrarão no piso superior⁸⁹¹. De facto, é a mesma cornija arcaizante, ornada de uma *linha de cachorros* que Vergílio Correia considerara “do mais puro gosto trecentista, semelhante aos de Santa Clara”⁸⁹², que se divisa, no interior do Pátio, entre a *Porta Férrea* e o corpo central da *Via Latina* e, no exterior, até ao quarto cubelo da fachada norte (demolido como

⁸⁸⁵ Veja-se *supra* nota 834.

⁸⁸⁶ Veja-se *supra* nota 849.

⁸⁸⁷ É essa, com efeito, a conclusão que se impõe a despeito de a ele não existir qualquer referência documental, certamente incluída nas fontes respeitantes à *empreitada da sala*, que, de todo, parece terem-se perdido. Nem outra possibilidade existe, atenta a estrutura desse corpo que minuciosamente se descreve. O acesso à *varanda* deveria situar-se no local onde hoje se rasga a porta de comunicação entre o átrio da Reitoria e a Sala dos Capelos, circunstância que mais reforça a nossa convicção de pertencer à campanha dinamizada por D. Afonso IV essa outra, pequena, que Nogueira Gonçalves reconheceria no “topo da entrada”, durante as campanhas da década de 40 e que se destinava a providenciar a comunicação com as “quatro casas velhas” reformadas por Marcos Pires e que constituiriam a base de outros tantos aposentos da nova ala dos Infantes (veja-se *supra* notas 666 e 667).

⁸⁸⁸ Assim o reportaria, com efeito, André de Resende: ... “estando El Rey, que Deos tem, e a Rainha nossos Senhores em Coimbra, onde lhes nasceu a Princeza sua filha, pousava o Cardeal com os Infantes em huma parte dos Paços. Andava em sua casa Fernão Barbosa, moço pouco mais que de idade do Infante Dom Duarte. O qual moço por ser filho de Ayres Barbosa mestre do Cardeal, e se criar em sua casa, e ja latino honesto, era favorecido. Entrou hum dia onde o Infante estava brincando com alguns fidalgos...”. Segue-se a descrição do roubo, pelo Infante, do barrete do jovem latinista, que se recusara a ceder-lhe uma vara e deixaria exposto à troça dos presentes o crâneo rapado em consequência de um ataque de sarna (cfr. *Vida do Infante D. Duarte*, Lisboa, Academia Real das Sciencias, 1789, p. 16. Trata-se da edição do manuscrito pertencente ao Colégio de S. Bento de Coimbra, comunicado em 2 de Maio desse ano por Fr. Joaquim de Santa Clara. Existe uma outra versão da *Vida*, editada na *Revista Litteraria*, tomo 9 e de que conhecemos o folheto, sem data, reproduzindo o manuscrito da TT, mas que tem variantes em relação ao de Coimbra, não incluindo, nomeadamente, a descrição deste episódio). A cena seria reportada por Nuno SENOS em *O Paço da Ribeira...*, p. 148 e nota 109, como referente a uma estadia de D. Manuel I e da Rainha D. Maria. Trata-se, porém, de um equívoco facilmente deslindável. D. Duarte nasceu em 1515, contando dois anos de idade à data do falecimento de sua mãe (veja-se *supra* nota 831), pelo que não poderia ter protagonizado semelhante cena. Os monarcas referidos, a quem nasceria em Coimbra uma filha, em 1527, são, evidentemente, D. João III e D. Catarina e a princesa a Infanta D. Maria, que desposaria o futuro Filipe II. D. Duarte contaria então 12 anos, a idade própria para destapar a calvície a Fernão Barbosa e para disputar com ele a cobiçada vara. Quanto ao cardeal, discípulo de Aires Barbosa, era ele o Infante D. Afonso, então com 18 anos.

⁸⁸⁹ Veja-se *supra* nota 845.

⁸⁹⁰ Veja-se *supra* nota 834.

⁸⁹¹ De facto, tudo indica que, no seu conjunto, os cubelos seriam originalmente maciços, como a muralha a que se adossavam. A despeito do vultoso trabalho de refeitura dos paramentos arcaicos que Nogueira GONÇALVES testemunharia, ao reconhecer, quando da remoção dos rebocos na fachada norte, nos anos 40, a subsistência do aparelho antigo tão somente “numa altura variando segundo a média da humana” (veja-se *supra* nota 21) — ao mesmo tempo que a medição de 1522 confirmaria o volume de trabalho levado a cabo no 1^o e no 2^o cubelos: respectivamente 25 braças e 18 palmos e 25,5 braças e 20 palmos (cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, p. 320) —, a situação seria mantida até ao nível do primeiro andar (limite da antiga muralha) no que se refere ao 2^o e 3^o cubelos (sentido este/oeste), sendo alterada no 4^o, como o objectivo de criar um mirante para a guarda-roupa real, como se verá, tudo parecendo indicar, porém, que o seu vazamento ao nível térreo (cego), patente na actual *Sala do Conselho Científico* da Faculdade de Direito, resultará dos trabalhos efectuados na década de 80, para dignificação desse espaço. Não assim, porém, no que respeita ao 1^o, o “cubelo grande do cabo”, que deverá igualmente ter-se conservado maciço nos dois registos inferiores, sendo o aproveitamento que hoje se verifica resultante de obras impossíveis de datar com rigor, por falta de documentação (e que removeram mesmo o enchimento da própria muralha no troço adjacente de nascente), mas que deverão relacionar-se com a instalação, no antigo piso intermédio dos antigos *aposentos dos Infantes*, da secretaria da Universidade, a partir de 1855 (cfr. FEIO, F. M. Barreto, *Memoria Historica...*, p. 14), ou com a sua adaptação posterior a residência do vice-reitor, ou, mais provavelmente ainda — após a suspensão dessa utilização e conversão das respectivas instalações em local de ensaio da Tuna Universitária —, com a sua remodelação, ao redor de 1913, em benefício do Instituto Jurídico. Efectivamente, referido então como “casas velhas e desconjuntadas”, seria esse sector objecto de trabalhos de vulto, no âmbito dos quais, por acção dos Drs. Marnoco e Sousa, Guilherme Moreira e Álvaro Vilela (e, por certo, sob a direcção de Silva Pinto, então arquitecto da Universidade), se “desmoronou paredes, rasgou janelas, abriu comunicações; soalhou, caiu, pintou” [cfr. *As Contas da Universidade de Coimbra (alegação da Junta Administrativa no processo de contas de 1913-1914 pendente do Conselho Superior de Finanças)*, Coimbra, Coimbra Editora, Lda., 1925, pp. 20-21], valendo para as duas janelas sobrepostas que o referido cubelo ostenta o pertinente reparo feito por Pedro DIAS a respeito da generalidade das janelas *manuelinas* que hoje avultam na fachada norte e que classificaria de “revivalismos de diversas épocas” (*A Arquitectura de Coimbra...*, p. 82). Ao nível superior, porém, inteiramente erguido acima do limite dos velhos muros, seria o espaço dos cubelos, obviamente, incorporado na área útil do Paço, como se testemunha ainda no 2^o, 3^o e 4^o e seria, certamente, também o caso do 1^o (demolido a esse nível, como se verá, no decurso das obras do Paço Reitoral, em 1711) e do 5^o, inteiramente refeito no século XVII. Destes, o 1^o e o 2^o estavam, naturalmente, integrados nos *aposentos dos Infantes* e outro tanto deveria suceder com o que flanqueava a norte a porta-forte, ao qual — ou, quando menos, ao seu par — respeita a seguinte despesa da Universidade, registada em 24.01.1545 e que testemunha a sua utilização como espaço vital: “pagou ho dto. R.^{dor} a Jm^o a^o mte de quat^o dias da outra semana & dous d^{as} & m^o desta q. trabalhou em laurar madr^a & madeirar ho cobello da entrada dos paços & outras cousas trezentos & nouenta rs.” (BRANDÃO, M., *Livro da Receita...*, p. 31).

⁸⁹² Veja-se *supra* nota 652.

seria o quinto, nas obras seiscentistas dos *Gerais*), onde é possível seguir, de igual modo, o característico perfil dos seus merlões⁸⁹³ e reconhecer, na cúspide dos coruchéus, uma sequência de ornatos de pedra, moldados nesse naturalismo robusto e espesso que faria a marca distintiva do construtor do *claustro do silêncio* de Santa Cruz⁸⁹⁴. É também no interior de um desses cubelos (o segundo, no sentido este/oeste, adjacente *aos aposentos dos infantes*), que subsiste ainda, sobrevivente da reforma primi-setecentista do Paço Reitoral, um antigo vão de porta que lhe dava acesso, que constitui solitário testemunho dessa liberdade para usar, no registo superior, *d'alguns arabyados que bem pareçam*, em alternativa às voltas *escacantes* que caracterizavam as arcadas térreas e as varandas. Iria seguir-se, como vimos, ao outro lado da velha porta-forte, a edificação do *paço do muro*, o “apousentamento dos oficiaes”, que Marcos

⁸⁹³ Pelo exterior é, de facto, possível seguir a linha da tipologia de merlões utilizada por Marcos Pires (tema a que adiante se prestará melhor atenção) até ao quarto cubelo da fachada. Não assim a da cachorrada, cuja existência se infere, mas seria obliterada, a partir do segundo cubelo, pela campanha de cobertura da galeria alta (edificada no século XVII) levada a efeito, no século XVIII, pelo reformador-reitor D. Francisco de Lemos, mas que tudo indica a acompanhar. A contagem do número de ameias, em geral, seria levada a efeito por J. Ramos BANDEIRA, com o seguinte resultado: “48 ameias na ala da Capela (4 entre a Torre e o canto), 54 na face principal (32 à esquerda do Frontão Tríplice e 22 à direita) e 19 no lado da Porta-Férrea. Na fachada exterior, 148 no lado Norte e 61 a Oeste” (*Universidade de Coimbra...*, tomo I, p. 49). Apura-se, deste modo, um total de 330 ameias, o que, mesmo descontando as 6 que seriam acrescentadas pelos serviços oficiais como remate do corpo da reitoria junto à *Porta Férrea* (e seriam assim 324 “originais”), não coincide com as 311 (109 + 202) mencionadas na documentação quinhentista e que, de resto, incluiriam as 15 que ornavam o “cubelo grande do cabo” e não entram já no cômputo de R. B. Há, de resto, razões para crer que o sistema de ameias foi refeito, pontualmente, em diversas épocas, enquanto modernamente e além das já referidas no remate do telhado da Reitoria junto à *Porta Férrea*, orçamentos de diversos empreiteiros datados de 29.03.1939, referentes às obras nos telhados, incluiriam “construção de ameias de alvenaria de tijolo e argamassa hidráulica” [cfr. DGEMN (Coimbra), *Paços da Universidade*] que, aliás, não são particularmente difíceis de identificar, obedecendo os merlões a dois tipos fundamentais, de que o mais arcaico corresponde à intervenção de Marcos Pires. É certo, porém, em face do que acaba de expor-se, que dificilmente a contabilidade das ameias poderá servir de guia na complexa meada que constituem as campanhas *manuelinas* do Paço Real de Coimbra.

⁸⁹⁴ Sobre o naturalismo *barroco* e exótico, peculiar às obras de Marcos Pires, vejam-se CORREIA, V., *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra* (“introdução”), p. XVI e, particularmente, DIAS, Pedro, *História da Arte em Portugal*, vol. 5, *O Manuelino*, Lisboa, Alfa, 1986, pp. 65 e 74-75; *idem*, *A Arquitectura Manuelina*, 165-166 e, especialmente, *A Arquitectura de Coimbra...*, pp. 388-389.



Aspecto da fachada norte, observando-se a ocultação da cachorrada, entre os cubelos, pela cobertura da galeria alta no século XVIII.



Perspectiva do coroamento dos três cubelos subsistentes da intervenção de Marcos Pires na fachada norte.



Detalhes do coroamento dos 2º, 3º e 4º cubelos (sentido este/oeste).

Pires deixaria somente começado — talhados apenas os *sete arcos lavrados pelo terreiro por asentar* — e Diogo de Castilho iria concluir entre 1524 e 1533. Feito à imagem das casas dos Infantes que, ao outro lado, lhe correspondiam; provido, como elas, de uma arcaria térrea de igual morfologia, apenas não dispunha da galeria intermédia, sendo antes *casas humas sobre as outras sem ficar varanda senão no terreiro*. Estruturava-se, pois, como um sistema celular composto por seis acomodações duplas justapostas e independentes, idênticas entre si e também sobradadas, correspondendo cada módulo à área definida por dois dos arcos inferiores, a cada um se acedendo por intermédio de escadas de pedra, providas do respectivo portal, rasgadas na muralha. Dotados, igualmente, de chaminés na casa superior, iluminavam-se por janelas idênticas às dos aposentos dos Infantes, apenas para o terreiro no registo inferior, para ambos os lados no de cima: *as casas de baixo averão cada huma sua janella pera ho terreiro da ordenança das outras* — determina-se — (...) *e nas casas de cyma outras senhas janelas do mesmo tamanho asentadas no direito das outras e da outra parte da çidade outras senhas janelas da mesma grandura e isto mesmo*

*senhas chaminés*⁸⁹⁵. A coroar este corpo, certamente, ostentava-se a mesma orla de merlões e tudo indica que também aqui, no piso superior, os aposentos extremos deveriam beneficiar da inclusão



Primitivo vão de acesso acesso ao interior do nível superior do 2º cubelo da fachada norte (sentido este/oeste).

⁸⁹⁵ Veja-se *supra* nota 828.

da área útil dos cubelos que enquadravam este corpo: o cubelo sul da porta-forte e o que definia o ângulo sudeste do antigo recinto fortificado.

Ao *paço do muro* deveria seguir-se o lanço sul, contratado com Marcos Pires na mesma *empreytada noua das casas dos jmfantes*: um amplo corpo, balizado entre este e a Capela, onde se incluía, adjacente a esta, a sacristia, seguida da *casa pera o estribeiro* e da *estrebaria*. Quanto à sacristia, ostentava, voltada ao terreiro, *huma janella baixa ferrada da ordenança das outras*, somente agora com a recomendação de que *a verga sera quadrada*. A casa do estribeiro, repartia-se entre *casa terrea*, dotada de *portall de pedraria* para o exterior e de *huma fresta rasgada pera ambalas partes* (isto é, dotada de esbarro interno) *pera ser ferrada (...) asentada ao longo* — com a recomendação de que *desta mesma casa do estribeiro avera outro portall que posa ir pera dentro a dita estrebaria e sera da mesma grandura do outro* — e duas dependências superiores, uma das quais assente sobre a *dita samchristia debaixo*, sobradadas ambas, *rasgada em cada huma sua janella da ordenança das outras* e havendo *em cada huma sua chamine pera a parte do muro ou onde melhor vir*. Por último, a *estrebaria*, certamente regulada em altura (como impunha a necessidade de dar abrigo, não apenas ao gado cavalariço, mas às respectivas forragens) com a morada do estribeiro (e pessoal a ela afecto, como indicam as duas lareiras e, em geral, a extensão das instalações) — e, pelas mesmas razões, com o *apousentaento dos officiaes*, com o qual entestava —, ostentaria, voltadas ao Pátio, *oito frestas asentadas no longo e repartidas que venham os espaços iguaes*, além, como não poderia deixar de ser, de *hum portall grande*⁸⁹⁶. À ascensão de Diogo de Castilho, porém, seguir-se-ia, como se viu, o abandono deste programa. O *apousentamento dos officiaes*, que verdadeiramente leva a cabo, não tardaria a ser reconvertido em *apousentos das damas*⁸⁹⁷ e sabe-se apenas que lhe seriam pagas, em 1533, além das *paredes da cysterna e ha redoma que sse fez*, duzentas e doze braças e meia de alvenaria na *cerca que o dito*

⁸⁹⁶ *Idem, ibidem.*

⁸⁹⁷ Veja-se *supra* nota 871.

*Diogo de Castilho fez nos muros do terreiro que core do canto da capella atee o cunhall que esta quontra sam Pedro*⁸⁹⁸. É certo, todavia, que a referida *ala da estrebaria* parece ter começado a ser edificada. A *sondagem F* revelaria o processo de arredondamento das velhas torres sesnandinas⁸⁹⁹, em obediência a um programa geral de reconfiguração dos antigos torreões, que seria mesmo consagrado numa *empreytada das guarnyções dos cubelos dos paços da parte de fora* e de que Marcos Pires recebera, em 1521, 28 000 reais *damte mão*⁹⁰⁰, torres essas, por conseguinte, que terão começado a subir de acordo com os novos moldes que regiam o prospecto do Paço, ao mesmo tempo que a *sondagem A1* traria à luz uma extensa e profunda vala de corte rectilíneo, paralela à muralha, que se afigura poder relacionar-se com as obras quinhentistas⁹⁰¹. Ao mesmo tempo, as contínuas referências feitas no contrato à *parte do muro*, na qual se não rasgam janelas quer na sacristia, quer na casa do estribeiro (mesmo nas dependências altas), quer, enfim, na *estrebaria* e, tão somente, se adossam chaminés, não permitem dúvidas sobre a subsistência, neste sector, da primitiva muralha que cingia o recinto palatino. A intervenção de Diogo de Castilho parece, assim, configurar uma decisão mais ampla do que a mera suspensão da edificação da *ala da estrebaria*: a demolição da antiga muralha militar e a sua conversão em simples muro de suporte (em cuja regularização se iriam consumir as duzentas e doze braças e meia de alvenaria que lhe seriam medidas e pagas em 1533) e, do mesmo passo, a transfiguração do velho terreiro fechado medieval no verdadeiro *belvedere* em que hoje consiste o Pátio da Universidade — com as inevitáveis consequências morfológicas e semânticas que acarretaria ao processo de transfiguração da própria moradia real.

Para trás do contrato de 1518, estabelecido entre o *amo* e Marcos Pires, instrumento intermédio como bem notaria Pedro

⁸⁹⁸ Veja-se *supra* nota 861.

⁸⁹⁹ Vejam-se *supra* notas 62 e 418 (e 868).

⁹⁰⁰ Cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, p. 323.

⁹⁰¹ Cfr. CATARINO, H., *Intervenção arqueológica...* (campanha 1/2000), p. 23.

Dias⁹⁰², ficavam, porém, outras obras, objecto de anteriores *concertações* e respectivos adiantamentos de verbas (*emprestidos*), as quais, como refere o *auto de medição*, vinham já *asy do tempo de Guomçalo Priuado como de Nycolau Leytam que foram veadores das obras e asy de Vasco Rybeiro veador delas*⁹⁰³ e que, então, iriam já adiantadas: fora o caso do *emprestido dos telhados*, em relação ao qual o mestre recebera 11 011 reais na gestão de Gonçalo Privado, 45 000 na de Nicolau Leitão e 34 000 na de Vasco Ribeiro; da *empreytada dos cajamentos*, sobre a qual recebera 65 120 reaes de Nicolau Leitão; da *empreytada dos ladrylhos e guarnyçoes e aluenarias*, de que auferiu pagamentos em 1519 e 1520; da *empreytada das cozynhas*, certamente exteriores ao recinto pação, que remontava também ao tempo de Gonçalo Privado e em *parte do pago* da qual recebera 40 000 reais; da referida *empreytada das guarnyçoes dos cubelos dos paços da parte de fora*; da *empreytada das paredes da sala* e da *empreytada dos eyrados e capela*⁹⁰⁴. E, com efeito, no que respeita ao templo palatino, o contrato estipularia tão somente que se *ameara a capella com ho cruzeiro com seus encayamentos da maneira da igreja e havera por cada huma ameas com seu encayamento tudo guarnecido o preço que ja esta na empreitada das hameas*⁹⁰⁵, informando a medição de 1522 que no tempo de Gonçalo Privado lhe fora *paga toda a capela*, tendo o mestre recebido 40 000 reais *damte mam* da *empreytada dos eyrados e capela*, faltando, à data da sua mor-

⁹⁰² Veja-se *supra* nota 803.

⁹⁰³ VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, p. 322. Com efeito, a existência de um alvará de 10.06.1517, para o almoxarife de Coimbra entregar a Gonçalo Privado 400 000 reais que vão lançados no caderno de assentamento das obras dos Paços de Coimbra, a que se segue outro, de 16.10.1517, ordenando a Rui de Sá que entregasse a Nicolau Leitão, recebedor das ditas obras (personagem que se encontrará, mais tarde, nas funções de recebedor do Estudo, após a transferência da Universidade) o resto da referida quantia, na importância de 180 000 reais (TT, *Corpo Cronológico*, Parte 1ª, Maço 22, doc. 7), não apenas permite reconhecer o rasto das respectivas *vedorias* — Gonçalo Privado terá exercido essas funções até meados de 1517 (sendo que de 11 de Março desse ano data a nomeação de Marcos Pires “por mestre das nosas obras que se fazem e daquy em diante na dita cidade ouerem de fazer”), a que se seguiria um breve exercício de Nicolau Leitão, uma vez que, em Outubro de 1518, se reconhece já a presença, nesse papel, de Vasco Fernandes Ribeiro — como confirma o lançamento da obra (e das consequentes empreitadas, justificativas dos pagamentos repartidos) em anos anteriores ao conhecido contrato entre o amo do Príncipe e o mestre batalhino.

⁹⁰⁴ VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, pp. 322-323.

⁹⁰⁵ Veja-se *supra* nota 828.



Eirado do Palácio da Sempre Noiva.

te, *ladrilhar a dicta capela e fazer os degraos dela por que lhe am de ser dadas as lageas*, bem como guarnecer, no interior, 72 braças e 40 palmos e, por fora, 99 braças⁹⁰⁶. Estava, pois, edificada no seu conjunto, tal como hoje (substancialmente) se observa, à data da sua morte, ameada mesmo, como impunha o contrato de 1518 e faltava apenas assentar o pavimento (*de tijello mozarill muy bem roçado e bem cortado e bem asentado e com boas juntas*, como se sublinhava⁹⁰⁷), bem como concluir os rebocos e colocar os degraus do portal, por lhe haverem de ser fornecidas ainda as respectivas lages.

É, porém, a *empreytada dos eyrados e capela*, matéria que merece reflexão. Com efeito, os *eyrados* do Paço seriam, aparentemente, dois: o *eyrado do cabo*, que pudemos já localizar sobre a porta-forte e um outro *eyrado* não mencionado pela me-

⁹⁰⁶ Cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, pp. 322-323.

⁹⁰⁷ Veja-se *supra* nota 828.

dição (o único texto que os refere), mas em relação ao qual não quedam dúvidas de se relacionar com a *Sala Grande*, cuja avaliação por duas vezes precede e que tem sido recorrentemente suspeito de constituir um “grande eirado”, futuro “embasamento” da actual *Via Latina*⁹⁰⁸. É certo, todavia, que nada parece autorizar tal ilação. Ao citado eirado, objecto de duas avaliações (uma a cargo de Gonçalo Madeira e outra por intermédio do mesmo e de Gonçalo Martins), seriam reconhecidas na primeira 86 braças e 43 palmos e, na segunda, onde se explicita *a parede do heyrado com o peytoril*, 86 braças e uma quarta e três palmos, sendo, da primeira vez, mencionadas as *lageas do dito eyrado*, avaliadas em 2 905 reais e, da segunda, referidas, de modo mais concreto, as *lageas que pos no eyrado sobre o peytoril* e seriam orçadas em 2 950 reais⁹⁰⁹. Nada, pois, que possa fazer frente, em extensão, ao projectado corpo meridional, em cujo muro, ao cancelar-se o programa inicial, Diogo de Castilho levaria a cabo 212,5 braças de construção e, por conseguinte, que sugira um *grande eirado*, enquadrando, de topo a topo, a ala norte e servindo de precedente à actual *Via Latina*. Mas antes, decerto, um *terraço* erguido ao nível da *Sala*, se não mesmo, tão somente, um *taboleiro*, como surge referido, meio século mais tarde, na documentação universitária⁹¹⁰ que regista também, pouco depois,

⁹⁰⁸ Cfr. DIAS, P., *A Arquitectura de Coimbra...*, p. 81 e ROSSA, W., *Diversidade...*, p. 605. Esta ideia radica, cremos, na interpretação de Vergílio CORREIA, segundo o qual “A disposição das varandas e escadas revela que a elevação da Via Latina actual perpetua as necessidades de distribuição do antigo edifício” (veja-se *supra* nota 790).

⁹⁰⁹ Cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, pp. 319 e 321.

⁹¹⁰ É, com efeito, assim que surge designado, em 21.05.1583, na descrição da recepção solene do visitador e reformador Manuel de Quadros, onde se surpreende também a utilização cénica da antiga varanda dos Infantes: “...e que a porta das escollas ho esperase o Senhor Reytor com hos mais Senhores deste claustro e os bedeyns com suas maças e eu secretario e mestre das cerimonias e que tanto que o dito Senhor Reformador paresese pela rua se corese o relógio e em entrando no terreyro se tocasem as charamellas que para iso estavam nas varandas como defeyto nesta mesma forma se fez e chegando as varandas da salla o Senhor Reytor saio ao taboleyro e os mais senhores do claustro [entraram] detras do Reytor na salla e [o] levou o Senhor Reytor a sua mão deryta e se foy com ele e o asentou em huma cadeira de duas que para ambos avya...” (AUC, Universidade de Coimbra, *Conselhos*, 1582-1586, 1º caderno, fl. 101v-102). Por seu turno, ao contratar-se, em 1633, ao mesmo tempo que a construção da *Porta Férrea*, a da escada que antecederia a que hoje, no ângulo nordeste do pátio, dá acesso à *Via Latina*, se aludiria ao eirado que servia a *Sala*, ao estabelecer-se que a referida escada deveria ser provida de “um taboleiro lageado da altura e do mesmo modo que he o que esta a porta da cadea em correspondencia delle” (cfr. CORREIA, V., “Obras antigas...”, p. 167). Enfim, também a instrução, emanada em 10.01.1748, de que se “faça seruentia dos gerais em que se lem as ciencias p.^a a dita Salla ficando assim esta fortalecida e aquella frontaria do edefificio da un.^{de} que esta indeçente sendo a principal p.^a o pateo proporcionada ao interior das Escollas” e que constitui, como

as despesas que se fizeram com o “degrau que [se] fez ao pe da escada da sala grande”⁹¹¹. É, porém, a menção feita em 1555, a pretexto da entrega solene do selo da Universidade ao novo chanceler, ao “taboleiro dantre as escadas dos paços delRei nosso Sõr”⁹¹², que melhor elucida sobre a sua original estrutura, plataforma ladeada de escadas (direccionadas, respectivamente, à porta-forte e à Capela), e provida de *peytoril* no flanco sul. E que não seria vasta, certamente, pois deveria constituir o embasamento, agora sim, das *cynquo vases e cynquo capytes e cynquo colunas de nove palmos em alto que se fizeram para se fazer o curuchoe sobre a entrada da ssalla del Rey*, que se referem no *emventayro* de 1531⁹¹³. E a cujo acesso oriental, enfim, não deverá ser estranha a ausência do sexto arco que deveria apoiar o lanço norte dos *apostos dos Infantes* e que objectivamente falta na respectiva medição⁹¹⁴. Quanto ao *eyrado do cabo*, encon-

se verá, a origem da *Via Latina*, contradiz a existência prévia de um eirado a todo o comprimento desse alçado (cfr. TT, Mesa da Consciência e Ordens, *Universidade de Coimbra*, maço 60, doc. nº 5).

⁹¹¹ Assim, na verdade, o referem os registos da Agência em 1604: “... pagou [o agente] a m.^{cl} pinto pedreiro tres mil reais do degrau que fez ao pe da escada da sala grande” [AUC, Universidade de Coimbra, Agência, *Despesas feitas pela Agência em Coimbra – Obras da Universidade*, 1601-1707 (Agente António Pinheiro, 1601-1605), fl. 71v].

⁹¹² Cfr. BRANDÃO, Mário, *Actas dos Conselhos da Universidade de 1537 a 1557*, Coimbra, Publicações do Arquivo e Museu de Arte da Universidade, vol. II, III Parte, 1969, p. 43-44.

⁹¹³ Veja-se *supra* nota 857.

⁹¹⁴ Efectivamente, a medição de 1522 refere apenas, neste sector, que “se mydyram cymco arcos que estam debayxo da varamda” (*idem, ibidem*, p. 320). Como acima se afirmou, subsistem hoje apenas quatro desses arcos na ala norte do palácio universitário, comprovando-se pela observação a destruição do 5º ao edificar-se, no século XVIII, o corpo central da *Via Latina*. O espaço do 6º seria, tudo indica, ocupado por um dos lanços (ver-se-á que possuía dois) da escada de serviço do eirado, naturalmente voltado para o acesso geral do recinto palatino (a porta-forte) e adossado à fachada como era característico nas construções de tradição medieval, de que o eirado da *Sempre Noiva* (entre outros) poderá fornecer uma ideia genérica. No século XVIII, o padre Rafael BLUTEAU definiria *eirado* como “o lugar, que sobre o tecto das casas, ou em outra parte dellas fica descoberto para tomar ar” (*Vocabulario Portuguez e Latino*, Coimbra, Real Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 8 vol. e 2 supl., 1712-1728, s.v. “eirado”), com esta concepção de *açoteia* se conciliando a forma como Nogueira GONÇALVES [cfr. *Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Aveiro (Zona do Norte)*, p. 43b] e J. C. Vieira da SILVA (*Paços Medievais Portugueses*, p. 182) aplicam o conceito ao Castelo da Feira e, desde logo, o *eyrado do cabo*, que cobria a porta-forte do Paço Real de Coimbra. Mas a referência aos mármore para (lajear) o *eirado da varanda* contida numa carta de Bartolomeu de Paiva a Rodrigo Álvares, referente, aparentemente, às obras no Paço da Ribeira (FIGUEIRA, L. Mota dos S., *Técnicas de construção...*, vol. I, p. 197) parece alargar o seu significado ao de *pavimento lajeado*, acepção em que o comprovámos pessoalmente amplamente divulgado na toponímia de Pontevedra com o sentido (parece) de beco ou travessa calcetada (v.g. *eirado de Alvar Paez*) e que tornará compreensível a existência no Paço do Infante D. Pedro, em Penela, de um *eirado* acompanhando todo o edifício, ao nível térreo, pelo lado oriental: “huma gram ssala com sseu alpende da parte do agiom e antecameras terreas e camara alta da parte do aurego com eirado de longo delas do ssoao terreo” (ARNAUT, Salvador Dias, “O Infante D. Pedro, Senhor de Penela”, *Biblos*, vol. LXIX, *Actas do Congresso Comemorativo do 6º Centenário do Infante D. Pedro*, Coimbra, 1993, p.



Janelas da Sala Grande sobre a *Via Latina*.

trava-se igualmente edificado (ou pouco menos) à data em que era lançada a *empreytada noua das casas dos jmfantes*, visto não ser integrado na respectiva contratação e é somente a medição de 1522 que (de par com tantas outras partes do edifício pação de há pouco concluídas ou mesmo a concluir) fornece referências à sua existência. E é essa anterioridade em relação aos dois corpos dos *aposentos dos Infantes* e do *paço do muro*, que o haveriam de flanquear, que leva a suspeitar que a sua construção se relacionasse com um programa mais vasto de reforma da própria porta-forte, cujo prospecto o aparato triunfal da actual *Porta Férrea* obliteraria, mas que não deixaria de constituir preocupação primeira de uma campanha geral de reformulação do próprio Paço, a qual, começa a perceber-se, seria realizada às *empreitadas* e onde, na verdade, custa a admitir a subsistência, entre as novas *loggias* das *casas dos jmfantes* e dos *oficiaaes*, da velha porta trecentista, tanto mais que a reforma paçã seria acompanhada de uma vasta operação de entulhamento do antigo recinto que faria perder uma parte substancial da sua original altura⁹¹⁵.

197). A obra referida de J. C. Vieira da SILVA constitui, aliás, ao debruçar-se sobre o Paço de Sintra, uma abundante ilustração das variantes do conceito (cfr. pp. 203-242).

⁹¹⁵ Com efeito, essa operação, a que já atrás se fizeram referências e cujo conhecimento é fundamental para a compreensão, seja das obras senandinas, seja das do período gótico, é verificável em diversos pontos do edifício e, desde logo, no próprio arco subjacente à *Porta Férrea*, vestígio da antiga entrada do *Paço de D. Afonso IV* e que hoje arranca da cota da moderna soleira, constituindo, porventura, a actual *Sala do Conselho Científico* da Faculdade de Direito (infra-estrutura da antiga *Sala Grande*) — cujo piso, mais de um metro afundado em relação ao nível



Janelas da Sala Grande desvendadas na fachada norte.

Uma última empreitada, todavia (das que a documentação refere), resta ainda por analisar e, de igual modo, exigirá ponderação: a *empreytada das paredes da sala*. É a medição de 1522 que (como nos restantes casos) lhe faz referência, especificando que “na parede da sala da bamda do tereyro” o mestre realizara “nouemta e quatro braças e tres quartas e onze palmos”, tendo feito quatro janelas na referida sala, além do “portal da emtrada” e de “outros dous na logea da dita sala”⁹¹⁶. O contrato de 1518 já não alude a tal empresa, mais que pela menção de que “lhe darã os tres arcos que sayrão debaixo da sala por canto por este respeito fez os outros por tam baixo preço”⁹¹⁷ — tal como a medição deixa de fora o terceiro e quarto cubelos da fachada norte que, por esse lado, lhe pontuam o prospecto e fariam parte da citada *empreytada das guarnyções dos cubelos dos paços da parte de fora* — e tudo parece indicar que do seu programa constasse já a extensa arcaria que a ligaria à porta-forte

do terreiro, se encontra, ainda assim, visivelmente muito elevado a respeito da cota original — o seu mais eloquente testemunho. Presumimos, como já foi referido, que tivesse por objectivo a diminuição da diferença de cota em relação ao dorso da colina e à eminência em que o castelo se situava e que, necessariamente, terá acarretado ao recinto fortificado, ao longo dos séculos, problemas complexos de drenagem das águas pluviais, matéria com a qual, eventualmente, a *cloaca* muçulmana poderá ligar-se — mas também os recorrentes problemas de resistência da muralha.

⁹¹⁶ Cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, pp. 319, 321 e 323.

⁹¹⁷ Vejam-se *supra* notas 663 e 828.

visto que é ela o ponto de referência para o lançamento (por esse mesmo instrumento) da *empreytada noua das casas dos jmfantes*, a edificar, prescreve-se “sobre os arcos que estam do topo da sala grande que correm ate [à] porta do terreiro do dito paço”⁹¹⁸. A seu respeito, porém, formularia Pedro Dias, em 1997, as seguintes reservas: “Ficam-nos algumas dúvidas acerca das suas reais dimensões; na parede da Via Latina estão as primitivas janelas, e descobriram-se outras, do lado oposto, entre os cubelos, o que nos indica a sua largura. Porém, está documentado que, quando das exéquias de D. João III, que não decorreram na Capela de S. Miguel, por ser pequena, foi necessário juntar à Sala uma outra contígua, pelo que se derrubou a parede divisória, o que indica um comprimento menor do que o actual”⁹¹⁹. É, na verdade, o que informa a acta do conselho-mor universitário, em 15 de Junho de 1557, onde “foi asentado que a esa se faça na sala grande por ser lugar mais capaz que a capella pera ho que se podia partir & tirar do teatro o necesario abrindose a porta da guardaroupa pera melhor seruiço & recolhim.^{to} da gente”⁹²⁰. Puseram-se, assim, em comunicação, a *Sala Grande* do Paço e a dependência imediata — a *guardaroupa* —, a fim de proporcionar maior esplendor às cerimónias, mas é certo que em parte alguma deste texto se refere que “se derrubou a parede divisória”⁹²¹, antes, tão somente, que se abriu a sua porta. Importa, pois, localizar essa dependência, a fim de esclarecer as dúvidas sobre as “reais dimensões” da *Sala Grande* e indagar se esta teria, originalmente, um “comprimento menor que o actual”.

Efectivamente, não subsistem dúvidas sobre o facto de corresponder a largura da actual *Sala dos Capelos* do palácio universitário à da sua predecessora manuelina: “na parede da Via

⁹¹⁸ Veja-se *supra* nota 828.


⁹¹⁹ Veja-se *supra* nota 809.

⁹²⁰ CRUZ, Lígia, *Actas dos Conselhos da Universidade de 1537 a 1557*, vol. III, Coimbra, Publicações do Arquivo da Universidade de Coimbra, 1976, p. 45. A utilização da *Sala Grande* para cerimónias religiosas encontra outros precedentes, como o baptismo do Infante D. Duarte, em 8 de Setembro de 1515, que teve de igual modo lugar na *Sala Grande* do Paço da Ribeira, não obstante a existência da Capela Real de S. Tomé (cfr. SENOS, N., *O Paço da Ribeira...*, p. 124, nota 30).

⁹²¹ Em semelhante equívoco ou ilação abusiva incorreria também J. M. Teixeira de CARVALHO, que afirmaria, com base no mesmo documento, que “Resolveram fazer as exéquias na sala grande da Universidade, que se alargou mais ainda, estabelecendo a comunicação com a casa contígua chamada da guarda-roupa” (*A Universidade de Coimbra no século XVI*, p. 49).



Arco transverso de sustentação da parede oriental da Sala Grande.



Aspecto da tribuna das orações de sapiência com as portas adjacentes.

Latina — como notaria Pedro Dias — estão as primitivas janelas [três das quatro originais, postas a nu em 1944], e descobriram-se outras, do lado oposto, entre os cubelos”. Pacífico é também o seu limite oriental: o lanço dos *aposentos dos Infantes*, que se conhece com minúcia pelo contrato e respectiva medição e em

relação ao qual se não desvendaria outra comunicação mais que a pequena porta trecentista noticiada por Nogueira Gonçalves no “topo da entrada” da Sala actual⁹²², incorporada agora na parede-meia de uma das câmaras dos *aposentamentos* e insusceptível de fornecer, com a sua abertura, a ampliação da vasta quadra que o conselho escolar ambicionava. A jusante abrir-se-ia a comunicação quinhentista, no local que hoje ocupa a porta principal da vasta quadra, organizada no decurso de obras setecentistas — tal como se rasgava, no mesmo local da que hoje comunica com a *Via Latina*, o “portal da entrada da sala” documentado pela medição⁹²³. No andar térreo, era a *fronteira* entre os dois corpos assinalada por novo arco transversal subjacente à porta de ligação aos *aposentos*, pelo que não parece restar outra possibilidade que não seja situar-se a *guardaroupa* a ocidente. E é, com efeito, o que se deduz do referido passo das actas dos conselhos, quanto se afirma que *se podia partir & tirar do teatro o necesario abrindose a porta da guardaroupa*; isto é, que se podia desmontar, até onde fosse preciso, o estrado ou palanque — o *teatro*, como sempre o designa a documentação universitária⁹²⁴ — que

⁹²² Vejam-se *supra* notas 666, 667 e 887.

⁹²³ Nada resta, evidentemente, desse portal, pelo que não existem elementos que possam apoiar sequer uma tentativa de reconstituição. Mas é de crer, atenta a sua função representativa, a existência de elementos de escultura decorativa associados aos aposentos da Rainha (a que adiante se fará referência) e a situação verificada no Paço de Sintra, onde o acesso à antiga *Sala Grande* (agora *dos Cisnes*), convertida em *Sala dos Infantes* é assinalado por um portal de grande aparato, que o seu prospecto não fosse significativamente inferior ao da Capela (cfr. SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses*, p. 222).

⁹²⁴ Efectivamente, o P.º Rafael BLUTEAU não se esqueceria de registar que “Nos estatutos da Universidade de Coimbra, liv.º 3, tit. 41, num. 7, etc. se faz menção de hum teatro de madeyra, mouediço, de tres degraos, q. em magisterios, ou outros actos, se ha de por na igreja de Santa Cruz, com porta que ho feche, & assentos para o cancellario, rector, mestres, doutores, etc., com cadeyras para os magistrados, e mestres, que hão de fazer as oraçoens. Parece que hoje não se usa.” (*Vocabulario Portuguez e Latino*, s.v. “theatro”). Não se usa, com efeito, em Santa Cruz, desde que os actos académicos aí deixaram de ter lugar, mas subsiste, obviamente, no cenário tradicional dessas funções: a *Sala dos Capelos* do Paço das Escolas. É, aliás, nestes termos, que, em inícios de 1545, quando se providenciava o funcionamento no Paço Real do conjunto das faculdades universitárias finalmente reunido, Manuel Leitão regista as despesas com os “dous teatros da teologia cõ seu Respaldo” e o “teatro da mediçina” (cfr. BRANDÃO, M., *Livro da Recepta...*, p. 33). Quanto ao teatro da Sala, sobre cuja organização no próximo capítulo se falará e que seria desmontado para as exéquias de D. João III (vejam-se *infra* notas 1229 a 1232), a sua estrutura encontra-se descrita, com suficiente clareza, por ocasião da visita régia de 1550: “suas altezas — escreve-se — vierão ouvir missa a capella de seus paços & ouvida se forão a sua salla grande onte estaua toda a vniversidade. ss. o Rector & doctores. & m.ºres em seus lugares. altos que pera elles são feitos. pera estarem aos autos de repetições & doctoram.tos & outros da vniversidade & defronte da cadeira [entenda-se: da cátedra das orações] estaua hum teatro. de seis degraos. de catorze palmos em largo & dezoito de traues. o qual etaua muj.º bem alcatifado & cõçertado donde suas altezas. se assentarão em suas cadeiras pera ouuir a oração do

realçava (outrora como hoje) a cadeira do reitor e a cátedra, sobrelevando-as em relação à disposição, já eminente, do colégio doutoral e que, atenta a velha sedimentação do ritual universitário e sua estabilização nos estatutos quinhentistas⁹²⁵ e a própria morfologia da grande quadra (com o acesso público a oriente), não há razões para crer se tivesse algum dia situado em outro local que não aquele que actualmente ocupa. Que o sistema que hoje (desde o século XVII) avulta ao centro do extremo ocidental da *Sala*, constituído pela tribuna dos oradores e duas portas falsas justapostas⁹²⁶, destinadas, respectivamente, a permitir o seu acesso e a aceder ao depósito onde hoje se acomodam os seus dispositivos cerimoniais, obriga, face à monumentalidade da parede, à existência de um amplo arco de descarga, afigura-se igualmente incontroverso. E tal arco era, por certo, a porta de comunicação com a *guardaroupa*, cuja situação, em pleno eixo da vasta dependência, tal como as suas dimensões e o facto de, através dela, se obter comunicação com uma quadra que, tudo indica, se estendia até à parede que limitava a sala trecentista original, permitiria efectivamente aumentar o esplendor da fúnebre função, alcançando, do mesmo passo, *milhor seruiço & recolhim.º da gente*. E semelhante articulação entre as duas dependências adjacentes adquire, seguramente, maior clareza quando se sabe ser essa, justamente, a disposição observada no manuelino Paço da Ribeira e que à guarda-roupa, além da função objectiva de câmara do tesouro — verdadeiro *museu* de livros, quadros, jóias, roupas e, em geral, de objectos precio-

recebim.º que lhe fez o m.ºre ynatio de moares” [BRANDÃO, M., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. II, I Parte, pp. 274-275].

⁹²⁵ Cfr. sobre esta matéria, TORRALBA, Luís Reis, “*Quid Petis?* Os ‘Doutoramentos’ na Universidade de Coimbra”, *Revista de História das Ideias*, 15, Coimbra, 1993, pp. 194-202.

⁹²⁶ A pintura de *trompe l’œil* que essas portas ostentam deve remontar à organização do próprio revestimento azulejar, tendo-se os restauros contemporâneos limitado a mantê-la. Com efeito, numa intervenção programada pelos serviços oficiais em 3 de Julho de 1960, prescreve-se que “As pequenas portas falsas que se encontram no topo da sala, ao lado da cátedra, serão tratadas convenientemente, de forma a manter-se a uniformidade cerâmica do embasamento da Sala” [cfr. DGEMN (Coimbra), *Paços da Universidade*].



Aspecto do mirante organizado no 4º cubelo (sentido este/oeste) da fachada norte, em associação com a guarda-roupa.

sos⁹²⁷ —, se reservava (por isso mesmo?) uma função vital no quotidiano áulico e mesmo uma dimensão cerimonial que podia

⁹²⁷ Não existem quaisquer dúvidas sobre esta associação. É o próprio Rei D. Duarte que, no século XV, relaciona claramente *guarda-roupa* e *tesouro*; e recomenda: “Que andem em voso Thesouro, ou guardarroupa copas, e taças, e gomis espadas garnydas, e esporas douradas, e panos de syrguo, e de lan finos, e somenos, e freos, e selas, e garnymentos de bryda, e ginetes para dadivas” (*Livro das Memórias de D. Duarte*, SOUSA, D. António Caetano de, *Provas da História Genealógica...*, tomo I, Parte III, 1947, p. 272). Sobre esta matéria é particularmente esclarecedora a leitura do inventário da guarda-roupa de D. Manuel I (*idem, ibidem*, pp. 433-435), bem como do excelente estudo de Annemarie JORDAN, *The Development of Catherine of Austria's Collection in Queen's Household: its character and cost*, dissertação de Ph. D. apresentada à Brown University, Providence, 1994,

passar por circunstâncias tão *públicas* como a recepção de embaixadores⁹²⁸. Que semelhante espaço fora ideado como recinto de fruição por parte dos *familiares* do Rei é o que parece denunciar a organização, em sua intenção, no piso intermédio do 4º cubelo, que lhe fica adjacente, de uma verdadeira *bow-window*, que constitui, claramente, zona de lazer e desfrute do imenso panorama da urbe que lhe subjaz e dos *deleitosos campos* que, após ela, se espraiam pelo horizonte. E pertencia-lhe, seguramente, a quarta janela, referida, genericamente, na *empreytada das paredes da sala* (a parede mestra que fizera avançar o flanco norte em relação à ala trecentista), obliterada por obras que de seguida se compreenderão e que o ritmo das subsistentes impede que tivesse podido iluminar a sala nobre.

* * *

Não parecem, em fim de contas, restar dúvidas de que a *Sala Grande* quinhentista tinha, desde a origem, a configuração que ostenta hoje a universitária *Sala dos Capelos*; como afirmaria Vergílio Correia, a sala a que se refere a documentação quinhentista, era realmente “o salão nobre do paço, a nossa Sala dos Capelos, por antonomásia, desde sempre, a *Sala*”⁹²⁹. É, aliás, a importância concedida à guarda-roupa no contexto vital e cerimonial áulico que justifica que a organização daquela não

policopiada. Nuno SENOS refere também um inventário manuscrito relativo aos Reis D. João III e D. Catarina (*O Paço da Ribeira...*, p. 140, nota 79).

⁹²⁸ Com efeito, Nuno SENOS, no seu trabalho sobre *O Paço da Ribeira...*, recolhe abundantes testemunhos, não apenas do carácter imediato da guarda-roupa em relação à Sala Grande (cfr. pp. 129 e 131), como do facto de se tratar de um espaço amplamente frequentado, utilizado pelo monarca (tão somente) numa acepção menos *pública* do que a Sala Grande, o que parece configurar (e nisso discordamos do autor) uma clara evolução em relação ao conceito de aposento expresso no *Leal Conselheiro*, de Duarte, pela sequência sala/antecâmara/câmara e trancâmara ou guarda-roupa (veja-se o que sobre este assunto se referiu no Cap. 4). Assim, pois, sabe-se, por exemplo, que D. João III recebe na sua guarda-roupa a embaixada do futuro Filipe II com a proposta de casamento para a Infanta D. Maria, como receberá também, com os mais altos dignitários da Corte, o embaixador de Carlos V, ao mesmo tempo que é também na sua guarda-roupa — mas enquanto Príncipe — que João de Barros redige o *Clarimundo*: “por cima das arcas da vossa guardarroupa, publicamente, como muitos sabem”, afirmaria o próprio (cfr. pp. 149-150). Tal facto, porém e a despeito da importância crescente dessa peça que adiante se procurará explicar, não constituiria singularidade da Corte portuguesa, sabendo-se, v.g., que também Francisco I de França tinha o costume de receber os *grandes*, de manhã, na sua guarda-roupa (cfr. BOUDON, Françoise, CHATENET, Monique, “Le logis du Roi de France au XVI^e siècle”, *Architecture et vie sociale – l'organisation intérieure des grandes demeures à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance*, Actes du Colloque, Paris, Picard, 1994, p. 68).


⁹²⁹ Veja-se *supra* nota 790.



Perspectiva geral da *Sala dos Capelos*, antiga Sala Grande do palácio manuelino.



Tecto de uma sala da ala manuelina do Paço de Sintra.



Tecto de uma sala do Palácio de Sub-Ripas, em Coimbra, segundo A. Haupt.

represente (longe disso) e a despeito do aumento da sua largura, ampliação substantiva de capacidade em relação à primitiva *Sala* trecentista. E pouco mais é possível adiantar a seu respeito — soalhada como foi (e era, evidentemente, realidade comum em toda a área residencial do Paço), estado em que se conservaria, decerto, até épocas recentes⁹³⁰; provida de lareira(s) também se-

guramente⁹³¹; assente sobre *loges*, uma vez mais, como o *aposentamento dos Infantes*⁹³² e dotada, como intuiu Pedro Dias, de um tecto mudejar de artesoados, feito sob a direcção de Pero Anes e que a estrutura do actual, seiscentista, de ângulos cortados e finas nervuras cordiformes, ainda, de certo modo, memoriza⁹³³

⁹³⁰ O assentamento do pavimento actual da *Sala dos Capelos*, em tijoleira cerâmica, sobre lage de betão, decorreu em paralelo com as obras na *Ala de S. Pedro*, tendo o processo sido posto em marcha em 01.08.1943 e decorrido os trabalhos, como se tem visto, nos anos de 1944 e 1945, datando os cálculos para o pavimento de 18.08.1944 [cfr. DGEMN (Coimbra), *Paços da Universidade* e AUC, Universidade de Coimbra, C.A.P.O.C.U.C., *Reedificação da Ala de S. Pedro do Edifício do Paço das Escolas*, 92, s. n.º], data em que, todavia, se iniciara já a demolição do pavimento antigo, “impropriamente revestido de mosaico”, como refere a *Gazeta de Coimbra* [Ano 34º, n.º 4726, Coimbra (10.08.1944), “Sala dos Capêlos”], o que parece remontá-lo a finais do século XIX ou inícios do XX, provavelmente ao ciclo de obras dinamizado ao redor de 1913.

⁹³¹ Era essa, de facto, uma realidade omnipresente nas *salas grandes* dos palácios senhoriais e régios e a sua metódica proliferação em todo o programa do Paço Real de Coimbra não deixa margem para dúvidas de que esse dispositivo não seria esquecido numa dependência que, além de principal era (é), pela sua enorme massa cúbica, frigidíssima no inverno, situação que agrava a sua ligação directa com o exterior. Parece ser essa, aliás, a realidade na sua congénere lisboeta, situada, todavia, em outras amenidades climáticas (cfr. SENOS, N., *O Paço da Ribeira...*, p. 130) e tudo leva a crer que se tratasse mesmo de mais do que uma.

⁹³² Efectivamente, a medição de 1522 refere-se explicitamente à “logea da dita sala” (cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, p. 321). Essa é também a realidade no Paço da Ribeira. Sobre a função de armazenamento dessas *loges* veja-se N. SENOS, *O Paço da Ribeira...*, p. 151.

⁹³³ Cfr. “O mudejarismo na arte coimbrã – séculos XV e XVI”, *Arquivo Coimbrão*, vol. XXVII, Coimbra, 1979, Sep., p. 49. São flagrantes, com efeito, as semelhanças


—, a não ser sugerir a possibilidade da existência de uma tribuna para músicos associada ao 3º cubelo da fachada setentrional, cujo habitáculo superior é, na verdade, claramente quinhentista e se encontrava em absoluto inacessível (mais que pela *Sala*) antes da construção, no século XVII, da galeria alta que hoje percorre, em quase toda a extensão, o prospecto norte do edifício. Que essa era a realidade em muitos paços coevos, sabemos-lo pela documentação e pela arqueologia⁹³⁴ e era, pelo menos, o que sucedia na sua congénere do Paço da Ribeira⁹³⁵. E por aqui se queda — ou quase — toda a informação disponível sobre o Paço Real de Coimbra, que deixa na sombra a área, já praticamente concluída, dos aposentos reais, que se estendiam, como é sabido, entre a *Sala Grande* e a Capela.

De facto, o contrato de 1518 mais não refere senão “que se farão huns harchetes na varanda da rainha com suas colunas oytavadas e vasos e capitees e os arcos chanfrados de dous palmos de grosso com seu peytoril dos ditos dous palmos e d’alto quatro palmos e llajeado por cyma e terão de lume ho que lhe couber em repartição de vinte arcos que hesta varanda ha d’aver ambos os llanços e isto mesmo terão d’alto o que lhe couber leixandolhe agrura necessaria pera os telhados e por çyma avera sua çymalha de pedraria e as voltas que sejam escacantes pera serem mais dereitas onde ser janella e asy haverá um arco botante com seu pegão e sua gargora e o lageamento do peitorill”. Apesar disso, não deixa de incluir, a pretexto dos trabalhos de reboco a realizar, algumas informações suplementares: “Mais se houbrigou (Marcos Pires) de embocar e guarnecer e hencascar totalas casas que hora estam feitas nos ditos paços altas e baixas de fora e de dentro”; e acrescenta-se: “as guarnições das ditas casas da parte de dentro em espeçyall totalas do aposentamento d’El Rey e da

entre o tecto da *Sala dos Capelos* e o de uma sala da ala manuelina do Paço de Sintra, adjacente à *Sala dos Archeiros* e, como ela, deitando sobre a frontaria.

⁹³⁴ Veja-se, a título de exemplo, o Castelo da Feira, talvez o nosso melhor conservado paço quatrocentista [cfr. GONÇALVES, A. Nogueira, *Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Aveiro (Zona do Norte)*, p. 43a].

⁹³⁵ Cfr. SENOS, N., *O Paço da Ribeira...*, pp. 129-130, onde não deixa de ser curiosa a intuição de semelhanças estruturais entre as duas *salas grandes*. Entretanto, Ana Maria ALVES não deixaria de registar a importância, quase obsessiva, que a música reveste no aparato áulico manuelino (cfr. *As entradas régias portuguesas...*, p. 27).



Tribuna dos músicos na Sala Grande do Castelo da Feira.

Rainha serão do teor que sam as das camaras do bispo”⁹³⁶. Entramos, pois, por este passo, na posse de dois novos elementos: o *apousentamento d’El Rey e da Rainha* constava, tal como os outros, de *casas altas e baixas* (somente a ele, na verdade, poderá respeitar a referência a *casas que hora estam feitas*, num Paço onde, em 1518, iam ainda ser lançados, sucessivamente, os programas do *apousentamento dos Infantes*, do *dos officiaes* e a malograda ala da estrebaria) e incluía as “camaras do bispo”, já rebocadas, aliás, visto que iriam servir de modelo para o acabamento dos aposentos régios. Com a medição de 1522, contudo, novas informações se colhem sobre a estrutura dos cômodos reais. Assim, pois, ao mesmo tempo que se regista o que está por concluir na *varanda da senhora Rainha*, onde os avaliadores “acharam ajmda por fazer totalas cymalhas”, além de

⁹³⁶ Veja-se *supra* nota 828.

“telhar sobre as ditas cimalthas e repyar os ditos arcos e fazer as jumtas e fazer duas vinhas no cunhal do meo sobre que vem o cano e por huma gargora”, verificaram estes estarem “por fazer as tres escadas a saber a do apousetamento da senhora rainha e as duas delRey”⁹³⁷. Assim, pois, *casas altas e baixas* como eram, necessitavam, obviamente, de comunicações verticais: duas nos aposentos do monarca e uma nos da soberana. E é na polémica que envolve a contabilidade do *veador* Vasco Fernandes e os trabalhos realizados entre 1526 e 1530, já sob a superintendência de Diogo de Castilho, que surpreendemos outros elementos, entre as despesas injustificadas verberadas pelos *contadores* reais: “portais janelas chaminés repartimentos e outras obras que se fazem nos ditos paços reaes nos apousetamentos da rainha nosa senhora” (e noutros, como o da decantada *D. Maria de Valhasco* e nos *estudos*); o “portall do muro contra a See”; a encomenda a Pero Anes do “caracoll que vay da camara d’elRey pera a sala da rainha”; outras obras não discriminadas “na casa que ysta sobre a escada da dita senhora”; enfim, o “corregimento de portais e emtavolamento da varanda da dita sala”⁹³⁸. Parece, pois, não sofrer controvérsia, atenta a sequência narrativa do documento, que a *varanda da dita sala*, num contexto em que se inventariam obras associadas à *sala da rainha* e, de um modo geral, aos seus aposentos (o *caracoll que vay da camara d’elRey pera a sala da rainha* e a *casa que ysta sobre a escada da dita senhora*) mais não pode ser que a própria *varanda* da soberana, contratada com Marcos Pires em 1518 e que à morte do mestre faltava ainda terminar. E isto é já, certamente, alguma coisa, visto não se quedarem por aqui as informações disponíveis sobre a antiga *Sala da Rainha*.

Com efeito, o carácter precário que revestiu originalmente o alojamento das aulas universitárias na moradia régia, mesmo após a (re)união do conjunto das faculdades em Outubro de 1544, faria persistir por muito tempo as antigas designações dos espaços, mau grado a paulatina sedimentação de novas denominações que a sua refuncionalização, pouco a pouco, imple-

mentaria. Por isso sabemos que, em 1567, seria (ainda) pela ligação à *guardaroupa* que se ampliaria visualmente a *Sala Grande*, para as exéquias de D. João III. Por isso sabemos que era na *Sala da Rainha* que se realizavam numerosos actos públicos⁹³⁹. E sabemos, também, que foi no sector dos aposentos régios que, desde o início, se instalaram os *Gerais*. E, finalmente, informa-nos a documentação das obras palatinas da existência de um *caracoll que vay da camara d’elRey pera a sala da rainha* e era, certamente, uma das duas escadas dos aposentos do monarca que Marcos Pires não levara a cabo. São estes últimos, pois, que importará, antes de mais, delimitar. Ora, tudo leva a crer que fosse pertinente a designação que foi dada à *empreytada das guarnyções dos cubelos dos paços da parte de fora* — e isto pela razão simples de existir, efectivamente, um outro cubelo da parte de dentro, cujo lastro perpassa na documentação universitária, onde, em inícios de 1545, se refere claramente o trabalho havido “em desentulhar hum cobello da parte do pateo” e em “limpar ho terrº da terra do cobello”⁹⁴⁰. Cubelo esse cujos restos seriam descobertos ainda em 1944, sob a *Via Latina* setecentista, nas imediações da *casa das arrecadações*, altura em que foram demolidos⁹⁴¹ e que, aliás, distintamente avulta na conhecida *vista*

⁹³⁹ Na verdade, J. M. Teixeira de CARVALHO, ao estudar o ensino médico em Coimbra, a pretexto das provas do famoso lente Alonso Rodriguez de Guevara, em 1556, opinou que era nessa dependência que se lia a Medicina e se realizavam os respectivos actos públicos (cfr. *A Universidade de Coimbra no século XVI*, pp. 17 e 41-42). Nada parece, contudo, autorizar essa afirmação. Com efeito, as referências contidas nas actas dos conselhos universitários à realização, nesse recinto, do protesto do lente de Medicina, Tomás Roiz, em 15.11.1555, mas também do termo de oposição de Aleixo de Albuquerque à vigairaria de Freixo de Numão; da apresentação à oposição da cadeira de Cânones do eminente professor Martim de Azpilcueta, em 16.06.1556 e de reuniões diversas do conselho universitário, em 27.06.1556, 09.03.1557, 10.05.1557 e 30-06.1557 [cfr. BRANDÃO, M., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. II, III Parte, pp. 104, 142, 179, 197 e 223 e CRUZ, L., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. III, pp. 43 e 53] confirmam-no tão somente como espaço privilegiado do complexo escolar. A este assunto, como ao verdadeiro local do geral de Medicina, se regressará no capítulo seguinte.

⁹⁴⁰ Cfr. BRANDÃO, M., *Livro da Recepta...*, pp. 37 e 42.

⁹⁴¹ Cfr. BANDEIRA, J. Ramos, *A Universidade de Coimbra...*, tomo II, p. 271, nota 2. A informação resulta de observação directa do próprio R. B., que coligiu com minúcia todas os elementos disponíveis sobre o Paço das Escolas e escrevia a curtos anos dos acontecimentos. A referência que faz à *Gazeta de Coimbra*, Ano 34º, nº 4726, Coimbra (10.08.1944) — aliás datada, por lapso, de 1945 —, reporta-se apenas à substituição do pavimento da *Sala dos Capelos*, obra, na verdade, com a outra relacionada.

⁹³⁷ Cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, p. 322.

⁹³⁸ Vejam-se *supra* notas 855 e 856.



Vista de Coimbra por Hœfnagel (porm.).

de Hœfnagel⁹⁴². E que não será difícil localizar com precisão, tendo em conta a nítida fractura que ainda hoje avulta no alçado da *Sala Grande* voltado ao Pátio, no exacto local onde começa a *guardaroupa* — fractura que percorre os dois pisos altos desse corpo e se repercute mesmo na deficiente cerzidura da cimalha onde se apoia a correnteza das ameias e que, justamente, se *emendaria* nesse ponto em consequência da sua demolição. Foi ele, pois, seguramente, a razão de ser a *guardaroupa* iluminada, do lado sul, de uma única janela (das quatro que Marcos Pires fizera na *parede da sala*), senão mesmo do mirante que se organizaria, em sua intenção, na fachada norte. Impõe-se, assim, tentar perceber a razão de ser da edificação desse cubelo, desgarrado por completo do sistema torreado que, havia cinco séculos, cingia pelo exterior o velho recinto palatino.

Na verdade, convém reter que os aposentos régios haviam evoluído, desde os finais da Idade Média, a partir da velha oposição entre a *sala* e a *câmara*, multiplicando-se, com o correr do tempo, o número das dependências, hierarquizadas em função do seu grau de acessibilidade à comunidade cortesã: é a sequência de *sala*, *antecâmara* ou “*câmara do paramento*”, *câmara de dormir*, *guarda-roupa* ou *trascâmara* e *oratório*, que D. Duarte

⁹⁴² A este tema se voltará adiante; mas é certo que a torre que se observa distintamente na gravura baseada no desenho de Hœfnagel, de base redonda e coruchéu cónico, apresenta um carácter claramente medieval (veja-se *infra* nota 1263).



Aspecto da fractura existente entre a Sala Grande e a *guardaroupa*, no interior da *Via Latina*.



Detalhe da união deficiente da cimalha.

deixaria sistematizada nas suas reflexões do *Leal Conselheiro*⁹⁴³ e, de um modo geral, se se reconhece por toda a Europa, desde o século XIV, conservando-se, praticamente sem alterações, até ao século XVII. Nesse sentido, organizado entre dois pólos — o público e o privado — o *apósito* e, por maioria de razões, o *apósito régio*, ocupando, por regra, *casas altas*, dispõe, por isso mesmo, geralmente, de duas escadas: uma de ligação à *sala* e outra, mais discreta, que permite ao seu senhor descer directamente ao pátio ou fazer subir um visitante sem ter de passar pelas dependências públicas; escadas que eram, as mais das vezes, *caracóis* organizados em torres. Rigorosamente a par (à excepção única das *villas* italianas), opera-se um processo de duplicação desse mesmo *apósito*, ocupando os conjugues sequências idênticas de cómodos, situadas ao mesmo nível ou, mais frequentemente ainda, sobrepostas, o que permite obter uma mais perfeita analogia, unindo-se as câmaras dos esposos por meio de uma escada *privada*⁹⁴⁴. Neste contexto, não parece excessivamente aventuroso imaginar a que se destinava esse *cobello da parte do pateo* que os avatares das campanhas arquitectónicas ulteriores se encarregariam de fazer desaparecer (quase) sem deixar rasto: era ele, seguramente, o invólucro exterior da escada de ligação dos aposentos do monarca à *Sala Grande* — aposentos que eram, seguramente, *casas altas*, no piso superior da guarda-roupa e no espaço onde, mais tarde, seria organizada a *Sala do Exame Privado*, por isso mesmo que ainda hoje constitui, no complexo dos *Gerais*, uma nítida excepção ao seu ordenamento⁹⁴⁵. Ligação cerimonial, pois, através de um percurso hie-

rarquizado e progressivamente menos *público* e onde, simplesmente, a guarda-roupa, a *câmara do tesouro*, adquirira um estatuto inusitado que decorria da fama que aureolava o *Venturoso*, de monarca mais rico de toda a Cristandade (e da necessidade de o demonstrar): a mesma razão, rigorosamente, que o fizera assentar o seu novo palácio lisboeta sobre os *armazéns* da *Casa da Índia*⁹⁴⁶. Mas a escada do cubelo era também a ligação *privada*, unindo os aposentos régios com o terreiro e possibilitando a respectiva comunicação à margem da comunidade cortesã, à qual a *Sala Grande* era, geralmente, franqueada — mesmo que a esta, em fim de contas, pareça reservar-se a função mais estrita de *Sala do Rei*, a primeira peça dos seus aposentos (e era essa, de igual modo, uma vez mais, a realidade no Paço da Ribeira⁹⁴⁷), compondo, com a guarda-roupa real, os espaços centrais de apresentação, respectivamente pública

⁹⁴³ Veja-se *supra* nota 576.


⁹⁴⁴ Cfr. BOUDON, F., CHATENET, M., “Le logis du Roi de France...”, pp. 68-69, 72-74 e 76; CHATENET, Monique, “Le logis de François I^{er} au Louvre”, *Revue de l’Art*, n.º 97, Paris, 1992, pp. 72-75; THOMAS, Evelyne, “Les logis royaux d’Amboise”, *ibidem*, n.º 100, Paris, 1993, pp. 45, 48, 50 e 52-55; GUILLAUME, Jean, “Du logis à l’appartement”, *Architecture et vie sociale – l’organisation intérieure des grandes demeures à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance*, Actes du Colloque, Paris, Picard, 1994, pp. 7-8; WHITELEY, Mary, “Royal and ducal palaces in France in the fourteenth and fifteenth centuries. Interior, ceremony and function”, *ibidem*, pp. 48-51 e MARÍAS, Fernando, “Arquitectura y vida cotidiana en los palacios nobiliarios españoles del siglo XVI”, *ibidem*, pp. 167-168.

⁹⁴⁵ Efectivamente, a *Sala do Exame Privado* participa da lógica da fachada norte — situando-se ao mesmo nível do Paço Reitoral (outrora o andar superior dos *aposentos dos Infantes*), ao qual se encontra unida, desde a construção, no século XVII, da galeria que liga entre si a zona alta da correnteza dos cubelos (entre o 2.º e o 5.º, no sentido este/oeste) —, mas não da fachada poente, que possuía, originalmente, apenas o piso que, a norte, corresponde à guarda-roupa, *Sala Grande* e *varanda dos Infantes* e, certamente, como se verá, um andar superior de *trapeiras*.

A construção dos *Gerais*, em finais do século XVII e, sobretudo, o alteamento das abóbadas das salas de aula levado a cabo, a partir de 1772, por D. Francisco de Lemos, que elevaria toda a zona de norte e poente do corpo escolar com o objectivo de criar a *galeria de vigilância*, mantendo-lhe, porém, o coroamento ameaçado, tornam hoje menos nítida esta articulação que, porém, se faz mais compreensível pela análise das plantas e se denuncia nas serventias que, ao extremo norte da fachada poente, dão acesso à respectiva galeria superior da *Via Latina*. Ora, não padece dúvidas a antiguidade da *Sala do Exame Privado*. Com efeito e a despeito de o aspecto que hoje ostenta resultar da intervenção realizada, em finais do século XVII, sob a égide do reitor D. Nuno da Silva Teles (I), sabemos que ele respeita, na essência, um programa definido por D. Manuel de Saldanha, em meados da centúria, que, segundo D. Nicolau de SANTA MARIA, seu contemporâneo, tinha “ilustrado a Vniuersidade com muitas obras, com que a enobreceo grandemente, assi na Capella, como nas Casas dos Paços, & Aula dos exames priuados, onde mandou retratar todos os Senhores Reytores seus antecessores, com que esta ornada” (*Chronica...*, I^a Parte, p. 296). Este *enobrecimento*, contudo, não implica, obviamente (antes contradiz), a construção da sala, onde, efectivamente, se registam concertos em 27.07.1594 (AUC, Universidade de Coimbra, *Agência, Contas dos Agentes da Universidade, 1593-1614*, s. n.º) e 24.09.1601 (*ibidem*, *Despesas feitas pela Agência em Coimbra – Obras da Universidade, 1601-1707*, fl. 6), num contexto onde se incluem igualmente obras “nos gerais e nos assentos da medicina”. O facto de semelhante dependência ser já mencionada nos *Estatutos* de 1559, remontando as primeiras referências à sua existência a 1554 e 1557 [cfr. BRANDÃO, M., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. II, II Parte, p. 113 e 226 e III Parte, p. 261] leva, assim, a concluir que ela se situou desde a primeira hora onde ainda hoje se encontra, mesmo que anexando o que fora originalmente o *estudo* do Rei (de que adiante se falará — e talvez fossem esses os *concertos* de 1594) o que, incontestavelmente documenta a sua edificação no quadro das obras manuelinas. E, a ser assim, não poderia senão ser uma das *casas altas* referidas na respectiva documentação, integrando, sem sombra de dúvidas, o aparato dos aposentos do monarca. A este assunto se voltará no próximo capítulo.

⁹⁴⁶ Cfr. SENOS, N., *O Paço da Ribeira...*, pp. 115-116.

⁹⁴⁷ Cfr. *idem*, *ibidem*, p. 137. Não era, aliás, caso único, como o demonstra o Palácio de Amboise no tempo de Henrique II de França (cfr. E. THOMAS, “Les logis royaux d’Amboise”, p. 54).



Alçado norte do Paço das Escolas (DGEMN).

e semi-pública do monarca⁹⁴⁸, num percurso ritualizado, onde o eirado exterior e sua escada ocupavam igualmente um lugar central; o mesmo, afinal, que cumpriam as fantásticas *varandas* do seu palácio de Lisboa⁹⁴⁹. E, a ser assim, parece claro que a dependência a que, no piso alto, a escada do cubelo dava acesso, outra não seria senão a *antecâmara* real ou “câmara do paramento”, aquela onde pontificava, simbolicamente, o *leito de Estado* e do mesmo modo cumpria um papel de relevo, mais elevado ainda, na subtil hierarquia que regulava a aproximação ao *corpo* do monarca. E assim se explicará que o telhado altaneiro que coroa a ala norte do palácio, não cubra apenas, com a sua ostensiva monumentalidade, como aparenta, a sua *Sala Grande*, antes envolva, no mesmo destaque, o conjunto das dependências que, para o imaginário colectivo, representavam a *Casa do Rei*: a

sala, a *guardaroupa* e a *câmara do paramento*⁹⁵⁰, onde tinha lugar a vestidura ritual do soberano, cómodo para o qual, sobre o mirante inferior da *guardaroupa*, se organizaria, tudo faz crer, o *oratório*⁹⁵¹. E, desse modo, outra não era senão a *câmara régia* a divisão que se alongava até ao cubelo de noroeste, cubelo onde se acolhia, por certo, a outra escada que ligava os aposentos do Rei aos da Rainha: a segunda das duas que Marcos Pires deixara por fazer e que era, desse modo, o *caracoll que vay da camara d’elRey pera a sala da rainha* que referem os documentos, o qual, talvez, afinando mais ainda a discrição das comunicações nos aposentos do monarca, fosse a razão de fundo da referida abertura do “portall do muro contra a See”. Escada, porém, que, em boa lógica, não deveria arrancar do próprio quarto de leito do monarca, mas de um outro reduto, mais recôndito ainda, por isso que era *privada*. Aquele onde o monarca guardava os livros e os objectos mais preciosos, onde podia usufruir da privacidade que

⁹⁴⁸ Efectivamente, desde os estudos pioneiros de Ana Maria ALVES, que se evidencia a personalidade de D. Manuel I como um *Rei cortesão*, cujo esplendor se demonstra, fundamentalmente, no amplo cenário da sua imensa Corte, assumindo-se as saídas públicas do monarca, com o seu aparato fabuloso de ressonâncias orientais, essencialmente como um prolongamento do próprio Paço (cfr. *As entradas régias portuguesas...*, p. 26 e *Iconologia do poder real no período manuelino. À procura de uma linguagem perdida*, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, col. “Temas Portugueses”, 1985, pp. 65-66).

⁹⁴⁹ Cfr. SENOS, N., *O Paço da Ribeira...*, pp. 127-128 e 130. Para a importância ritual da entrada exterior da *Sala Grande* — no caso os *grands degrés*, no *Palais de la Cité* de Paris, no quadro da Corte de Filipe-o-Belo —, veja-se também M. WHITELEY, “Royal and Ducal Palaces...”, p. 48). Importante é também, para o eirado exterior da sala grande (gótica) do Paço de Sintra, a leitura das informações de J. C. Vieira da SILVA (*Paços Medievais Portugueses*, p. 209).

⁹⁵⁰ Note-se que o mesmo destaque é conferido à sala grande do Paço da Ribeira, ideada como um corpo autónomo ou à *Sala dos Cisnes* (antiga *Sala Grande*), do Paço de Sintra (cfr. SENOS, N., *O Paço da Ribeira...*, p. 128).

⁹⁵¹ Para a organização de oratórios palatinos no interior de cubelos, veja-se, v.g., WHITELEY, M., “Royal and Ducal Palaces...”, p. 51, que reporta o caso do Palácio de Vincennes e também no Paço das Escolas se pode documentar, como esse ver, a organização, em 1602, no cubelo angular de nordeste, do oratório do reitor, testemunhando, porventura, uma afectação a novos utentes de espaços já anteriormente vocacionados.

na própria câmara lhe estava vedada: o *estudo*⁹⁵²— *estudo* esse que, decerto, tinha a sua réplica, para uso da soberana, no andar de baixo, aí onde desembocava o *caracoll*. E eram eles, seguramente, os tais *estudos* onde, entre 1526 e 1530, Vasco Ribeiro levava a cabo algumas das obras que os *contadores* reais lhe criticavam⁹⁵³. Como quer que seja, sabemos agora onde era a *Sala da Rainha*, dependência na qual, com a *mudança* das Escolas, haveriam de realizar-se *actos públicos*. É, pois, chegada a hora de reunir os elementos disponíveis a respeito do sector feminino do Paço, onde, verdadeiramente, iria instalar-se, em Outubro de 1537, a guarda avançada das faculdades universitárias.

Sabemos, com efeito, pelo contrato de 1518, que Marcos Pires deveria fazer “huns harchetes na varanda da rainha com suas colunas oytavadas e vasos e capitees e os arcos chanfrados de dous palmos de grosso com seu peytoril dos ditos dous palmos e d’alto quatro palmos e llajeado por cyma e terão de lume ho que lhe couber em repartição de vinte arcos que hesta varanda ha d’haver ambos os llanços e isto mesmo terão d’alto o que lhe couber leixandolhe agrura necessaria pera os telhados e por cyma avera sua çymalha de pedraria e as voltas que sejam escacantes pera serem mais dereitas onde ser janella e asy haverá um arco botante com seu pegão e sua gargora que hade ser asentado antre a emgra e o cunhall e avera por toda esta obra. Scilicet os vinte arcos com suas collunas e vasos e capites enlavrados de molldura e com sua cymalha em cyma e com seu arco botante e com seu pegão e gargora e o lageamento do peitorill e asy de telhar toda a dita varanda bem cyntada de huma carreira e outra vam tudo por corenta mill reaes”⁹⁵⁴. É, pois, certo que a *varanda da Rainha* possuía dois lanços, composto cada qual de dez arcos de pedraria, de voltas *escacantes*, assentes sobre colunas com suas bases e

capiteis, correndo por cima uma *çymalha de pedraria*; era telhada, de *huma carreira e outra*, o peitoril seria lajeado e o mestre devia erguer ainda *um arco botante com seu pegão e sua gargora*, que haveria de ser assente *antre a emgra e o cunhall*. Era, no fundo, tudo leva a crer, a modernização e ampliação, ao serviço de uma Corte muitíssimo mais complexa e numerosa, de uma outra varanda, onde, ao tempo de D. João I, teria sido empregue o belo capitel localizado, na década de 80, ao levar-se a efeito a comunicação entre o piso térreo da ala norte do palácio universitário, ocupado pela Faculdade de Direito e a infra-claustra dos *Gerais*⁹⁵⁵. Mas era também, de algum modo, a reprodução da extensa galeria de arcos igualmente abatidos, que os Reis Católicos haviam organizado, sobre a velha muralha islâmica, na fachada nascente do palácio de La Aljafería⁹⁵⁶ e que D. Manuel I conhecera, em Junho de 1498, quando nele ficara alojado, ao dirigir-se a Saragoça, com a Rainha D. Isabel, sua primeira mulher, na infausta viagem que não chegaria a consagrar a união das coroas peninsulares, mas que não poucas consequências revestiria para o futuro da arte portuguesa⁹⁵⁷. E é ela que surge representada, sumária mas inquestionavelmente, na *vista* de Hoefnagel, como um dos traços impressionantes da moradia régia, voltada ao rio, em ângulo *recto* com o terreiro e escoltada de cubelos e respectivos coruchéus. À morte de Marcos Pires,

⁹⁵⁴ Veja-se *supra* nota 828.


⁹⁵⁵ Vejam-se *supra* notas 723 e 724.

⁹⁵⁶ Cfr. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, “El palacio de los Reyes Católicos. Descripción artística”, CABAÑERO SUBIZA, Barnabé, BELTRÁN MARTINEZ, António, BORRÁS GUALIS, Gonzalo (coord.), *La Aljafería*, vol. I, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1998, pp. 249-250.

⁹⁵⁷ Cfr. DIAS, Pedro, “A viagem de D. Manuel a Espanha e o surto mudejar na arquitectura portuguesa”, CAAMAÑO, Jesus Maria (coord.), *Relaciones Artísticas entre Portugal y España*, Salamanca, Junta de Castilla y Leon, 1986, pp. 111-128. O monarca estanciará em Saragoça (em virtude da controvérsia suscitada em torno do juramento da Rainha-Princesa, como seria designada D. Isabel, sua mulher) por mais de três meses, entre 1 de Junho e 8 de Setembro desse ano de 1498, aí nascendo o malgrado herdeiro, D. Miguel da Paz e falecendo de parto sua mãe. Em boa verdade, as crónicas não registam especificamente se os soberanos ficaram alojados na Aljafería se no Alcázar, no centro da cidade. Mas sabe-se, pelo menos, que, à sua chegada, “El rei dō Emanuel & ha rainha dōna Isabel sua molher deçeram em huns paços que os Reis Daragam tem fora da çidade, a que chamão Aljofaria, & alli jātaram”. E não faltariam, decerto, depois disso, ocasiões de travarem melhor conhecimento com uma residência que os Reis Católicos, justamente, estavam reformando com sumptuosidade (veja-se nota *supra*).

⁹⁵² Sobre os *estudos*, veja-se, v.g., WHITELEY, M., “Royal and Ducal Palaces...”, pp. 51-52 e CONTAMINE, Ph., “Os arranjos do espaço privado”, p. 477 e também, *supra*, nota 861, para a referência à *casa dos estudos* na certidão de 1533. De notar que, nos palácios franceses, os aposentos dos casais que desempenhavam (ambos os conjuges) funções palatinas, tendo, por esse motivo, direito a dois alojamentos, comunicavam entre si através das respectivas guarda-roupas ou *gabinetes* (o equivalente aos nossos *estudos*), através de uma porta se se dispusessem no mesmo andar, de escada no caso de serem sobrepostos (cfr. BOUDON, F., CHATENET, M., “Le logis du Roi de France...”, p. 67).

⁹⁵³ Veja-se *supra* nota 856.



Fachada de nascente do Palácio de La Aljafería em Saragoça.

todavia, os *myddiores* de 1522, “acharam ajmda por fazer totalas cymalhas”, além de “telhar sobre as ditas cimalthas e repyar os ditos arcos e fazer as jumbtas e fazer duas vinhas no cunhal do meo sobre que vem o cano e por huma gargora”, restando, sabemos também, igualmente “por fazer as tres escadas a saber a do apousemtamento da senhora rainha e as duas delRey”. O referido cunhal, a que se apunha o *arco botante com seu pegão e sua gargora*, era, pois, o *cunhal do meo sobre que vem o cano*, onde restava *fazer duas vinhas* e assentar a *gargora*, subentendendo-se estarem já erguidos o arcobotante e seu pegão. Um contrato suplementar teria ordenado ainda que se fizesse uma janela no *oytauo da varamda*⁹⁵⁸.

Na verdade, serão recorrentes, pelo tempo fora, as despesas universitárias referentes a concertos na *baranda dos jerais*⁹⁵⁹; mas são, seguramente, as que se reportam às obras realizadas em finais de 1544 e inícios de 1545, despoletadas pela reunião, no Paço Real, do conjunto das faculdades escolares, com a transferência das que, desde 37, se haviam quedado em Santa Cruz, as que projectam maior luz sobre a estrutura desta área pala-

⁹⁵⁸ Veja-se *supra* nota 844.

⁹⁵⁹ As informações mais remotas que localizámos, depois das que vão referir-se de seguida, há muito publicadas, são as que respeitam ao pagamento de um pedreiro, em 09.12.1604, pelo agente Manuel Henriques (AUC, Universidade de Coimbra, Agência, *Contas dos Agentes da Universidade, 1593-1614*, s. n°).



Vista de Coimbra por Hœfnagel (porm.).

tina. Aí desfilam, com efeito, as custas com “tres coucr^s pera hum portal que abjrã os dtos pedr^{os} na varãda pera o caracol”; com “trestelhar a varanda”; com “cerrar de pedra & cal ha seruentia da escada per que se seruja ha varãda”; com “entulhar ha dita escada”; com “ant^o frz. de dous ferrolhos grandes que fez pera huma pta que se fez pera ffechar a p^{ri}m^a varanda pera a latinidade hum pera fora & out^o pera dentro”; com “hum portal que se abrjo no cabo das varandas”; com “os portaes que se abjrã nas varandas de baixo & nos que se cerrarã em as casas de cimaa pera as escolas da latinjdade”; com “hum portal dos dous que se abrirã na varanda”; com “huma mea ginella que se tapou na varanda”; enfim, com “duas armellas grandes pera o ferrolho da prim^a planta das varandas”⁹⁶⁰. Parece, pois, pacífico, que a varanda dos *Gerais* era a *da Rainha* e que constava de dois lanços, a *p^{ri}m^a varanda* ou *p^{ri}m^a planta das varandas* e, conseqüentemente, uma segunda, entre os quais se repartiam os vinte arcos que Marcos Pires levantou, lanços que interrompia o *caracol*, caracol que mais não era que a *escada per que se seruja ha varãda*, à qual, por seu turno, devia respeitar o *oytauo* suplementarmente encomendado a Marcos Pires e que as novas necessidades funcionais impostas pela adaptação à vida escolar obrigariam a entulhar (no todo ou em parte). Escada, pois, que não poderia senão albergar-se no velho cubelo da frente ocidental

⁹⁶⁰ Cfr. BRANDÃO, M., *Livro da Recepta...*, pp. 21, 22, 27, 29, 30, 37 e 45.



Fragmento de elemento decorativo ornado de romãs.

da muralha islâmica, sobre a qual a *varanda da Rainha* se apoiava e cuja implantação coincide, efectivamente, com o seu ponto médio. A norte, contudo, entestava a galeria e respectivo telhado com o corpo alto que definia os aposentos do monarca e onde pontificava a *câmara real*, na qual a Universidade instalaria, com a dignidade e recato necessários, a douta sala *dos Exames Privados*⁹⁶¹. E era aí que se formava, no ponto de encontro da *varanda da Rainha* com a parede que sustentava, no andar superior, a *câmara do monarca*, o *cunhal do meo sobre que vem o cano* (obviamente das águas pluviais), ao qual se entendeu dever apor, por razões de segurança, o *arco botante* e seu pegão e, naturalmente, a decantada *gargora*⁹⁶².

⁹⁶¹ Efectivamente, convém ter presente a gravidade do *exame privado*, que conferia o grau da licenciatura, indispensável para todos quantos quisessem doutorar-se e onde o candidato, cercado apenas pelos doutores da sua faculdade, revestidos das respectivas insígnias, era sujeito ao teste (com frequência capcioso) dos seus conhecimentos em todas as matérias do curso. Inicialmente realizado de noite, passou a verificar-se de manhã após uma provisão de D. João III de 04.01.1554. A pompa e o recato de que deveria rodear-se — “E, diante de todos, as trombetas irão tangendo até entrarem na casa do exame, donde já ao tempo estará o Cancelário, que hé juiz no dito auto, e lhe pertence ver a dita casa e olhar a que não fique pessoa alguma de fora, como mais largamente se contem no seu regimento” —, justificam a escolha de uma das salas principais do palácio e integrada no seu sector escolar (ainda que se prescrevesse que semelhantes actos não tivessem lugar em dia lectivo), situação que o antigo quarto do monarca garantia com plena eficácia [cfr. RAMALHO, A. da Costa, “Alguns aspectos da vida universitária...”, pp. 28-29”, *Estatutos da Universidade de Coimbra (1559)*, (LEITE, Serafim, intr. e notas), Coimbra, Por Ordem da Universidade, 1963, cap. 94, pp. 259-269 e *Estatutos da Universidade de Coimbra (1653)*, tit. XXXVIII, pp. 194-203].

⁹⁶² Na verdade, não restam dúvidas de que *pegão*, *arco botante*, *gargora*, *cunhal do meo* e *cano*, se encontram associados na documentação respeitante à edificação (melhor dizendo, à reforma) da *varanda da Rainha*, suscitando problemas complexos de interpretação. Contudo, a verificação de que o referido pegão, ao ser implantado contra o *cunhal do meo* que, obviamente, contraventava, se encontra exactamente a meio do lanço da antiga muralha que corria do cubelo que albergava



Medalhão com as armas da Rainha D. Maria de Castela (MNMCM).

Com a chegada da Escola, todavia, novas necessidades funcionais obrigariam a abrir portais nas *varandas de baixo* e a cerrar outros *em as casas de cima* e tudo indica que tenha sido repartida a antiga *galeria da Rainha*, num lanço da qual (a *p^{ri}m^a varanda*) se instalariam as *escolas da latinidade*. Ao longo dela, porém, alongava-se a antiga sala da soberana, rivalizando com a *Sala Grande* como cenário das conclusões escolares. É, com

a escada da Rainha até ao cubelo angular de noroeste, sugere que a sua existência é mais antiga do que as obras manuelinas e se destinava a escorar esse lanço do muro que terá revelado (em consequência das intervenções góticas?) problemas de resistência, situação que, como se verá, será recorrente no Paço das Escolas (e mais se agrava hoje, com a omnipresença de lajes de betão disseminadas pelos serviços oficiais e a sua sujeição a um esforço quotidiano infinitamente superior àquele para que foi previsto). A construção do corpo alto dos aposentos do Rei, provocando uma pressão acrescida sobre o velho muro, mais necessária ainda tornaria a sua existência, pelo que terá sido então objecto de reforma e conseqüente reforço. A imposição do arcobotante destinava-se, assim, a vencer essa última etapa, fazendo descarregar sobre o pegão o peso do aposento real e melhorando, do mesmo passo, o efeito estético do conjunto, ao mesmo tempo que reduziria ao mínimo a projecção de sombra, durante o poente, sobre a *varanda da Rainha*. A esta situação, aliás, se referem as despesas registadas em 11.08.1662 — antes que o Reitor Nuno da Silva Teles (I) reformasse toda essa área —, “pera correr cõ as obras dos concertos das barandas da un.^{de} e dos canos que caem sobre ellas” (AUC, Universidade de Coimbra, *Obras, Obras e outros assuntos – Documentos Diversos, sécs. XVIII-XIX, s. n^o*).

efeito, o que parece poder deduzir-se da referência ao *corregimento de portais e emtavalamento da varanda da dita sala*, que emerge da controvérsia que rodeou as contas do vedor Vasco Ribeiro, referentes às obras realizadas entre 1526 e 1530⁹⁶³ e é, em fim de contas, o que faz verdadeiro sentido⁹⁶⁴. Era ela, pois, a sucessora da antiga *aula palatina*, ao mesmo tempo que, certamente, de uma outra sala onde, ao serviço de outras soberanas, se rasgara também uma varanda onde fora empregue o elegante capitel exumado na década de 80. Aí se empregaria também, eventualmente, o pequeno ornato de romãs, que emergiria, há poucos anos, nas imediações da ala de poente⁹⁶⁵; mas, sobretudo, o belo e enigmático medalhão armorado, com o escudo da Rainha D. Maria de Castela, segunda esposa do *Venturoso*, escoltado de esferas armilares e cujo ingresso nas colecções do Museu Machado de Castro só pode explicar-se por intermédio do reitor-reformador (e bispo-conde) D. Francisco de Lemos, que mandou altear as abóbadas de todas as salas de aula do *Gerais*, destruindo, desse modo, as velhas coberturas e que constitui o único vestígio (tal como a prova) dos tectos mudejares realizados pelo *mestre da carpentaria* Pero Anes⁹⁶⁶. A ela per-

⁹⁶³ Vejam-se *supra* notas 855, 856 e 938.

⁹⁶⁴ Com efeito, basta atentar nas obras levadas a cabo no Paço de Sintra por D. Manuel I e onde a antiga *Sala Grande* e actual *Sala dos Cisnes*, seria convertida em *Sala dos Infantes* (dependência que o Paço de Coimbra não possuía e era suprida pela respectiva varanda), para se perceber que a *Sala da Rainha* não podia menos do que correr ao longo da respectiva varanda (cfr. SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses*, pp. 219).

⁹⁶⁵ Esse ornato, fragmento de um friso decorativo onde se distinguem três romãs, foi por nós encontrado, em 1999, durante uma inspecção aos entulhos produzidos pela construção do novo anfiteatro da Faculdade de Direito, que estavam sendo removidos, nas imediações do antigo *albacar*, entre os pilares da decantada arcaria quinhentista, ancestral depósito dos detritos produzidos pelas obras dos *Gerais*, encontrando-se recolhido no Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras, enquanto aguarda conveniente destino. Esta localização, que parece associá-lo aos aposentos da Rainha, levaria a interpretar as romãs como símbolo de fertilidade, associação tradicional mas não única, como se recolhe do estudo que sobre o tema foi elaborado por Paulo PEREIRA [“A simbólica manuelina. Razão, celebração, segredo”, PEREIRA, Paulo (dir.), *História da Arte Portuguesa*, vol. II, *Do ‘Modo’ Gótico ao Maneirismo*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1995, p. 121].

⁹⁶⁶ Sobre este medalhão veja-se DIAS, P., *A arquitectura em Coimbra...*, p. 210. Efectivamente, o referido medalhão, que possui o n.º inv.º E 583 e se encontra, com a sua bela cercadura ornada de cruces de Cristo, assente sobre placa de madeira com vestígios de pintura vermelho escura que não é, seguramente, original, possui apenas, nos ficheiros do Museu [não parece ser referido no inventário de António Augusto Gonçalves, elaborado em 1915-16 e apenas emerge no de Vergílio CRREIA (*Museu Machado de Castro. Secções de arte e arqueologia – catálogo-guia*), onde vem a p. 54, com o n.º 15], a menção de ser proveniente “do paço”, inferindo-se por tal, tradicionalmente, que seria originário do Paço Episcopal. Ora, seria caso inédito a heráldica de uma Rainha assinalando o tecto de um paço episcopal. O *paço* em questão só pode ser, obviamente, o Paço Real (das Escolas) e a sua recolha produto da intervenção de D. Francisco de Lemos, em cuja época terá



Janela da antiga Sala da Rainha.




Vestígios da porta de comunicação entre a antecâmara e a câmara da Rainha.

tencia esse vão de janela, oculto pela actual torre universitária (e por isso subsistente), que a instalação da Escola iria converter, a breve trecho, em funcional armário, através da montagem, no seu interior, das aduelas da velha porta da capela sesnandina⁹⁶⁷ (tal como outras, obviamente, que não sobreviveriam à reforma *pombalina* da fachada dos *Gerais*) e é ela que explica, na sua articulação com a guarda-roupa e a *Sala Grande*, o aparente desajustamento da sala nobre manuelina, face aos requisitos da Corte quinhentista, por confronto com a área proporcionada pela

sido desmontado e que era vigário geral com direito a sucessão durante o seu primeiro mandato reitoral (1772-1779) sendo mesmo já bispo quando do segundo (1799-1821). Nem é esse, aliás, caso único de elementos respeitantes às suas obras no Paço das Escolas incorporados no Museu por via do antigo espólio episcopal.

⁹⁶⁷ Veja-se *supra* nota 541.



Planta pombalina ilustrando o piso térreo da ala poente antes da intervenção setecentista (BGUC).

sua predecessora trecentista. E era ela, enfim, que dava acesso, no extremo sul, à *antecâmara da Rainha*, cujos limites não são difíceis de reconstituir, ao subsistir, no extremo norte da parede ocidental da actual *Sala 7* da Faculdade de Direito (que em absoluto lhe corresponderá), um vão de porta inequivocamente manuelino. A inexistência de oratório — à semelhança do que ocorria na *câmara do paramento* do monarca —, era aqui suprida com vantagem pela possibilidade de comunicar directamente com a Capela adjacente. E por isso, em Dezembro de 1544, se levaria a cabo a tarefa de “ferrar ho vão que esta antre ho coro & a classe em que se lee ha *dialectica*”, que era, pelos vistos, no que se havia convertido a dependência — vão esse que não deveria ser pequeno, pois que nessa operação se consumiram “treze duzias de

tauoado de pinho”⁹⁶⁸. E dela se passava, enfim, à *câmara* de dormir da soberana, cómodo, uma vez mais, delimitável, pois que sabemos, pela planta *pombalina* já utilizada, da existência de nova parede transversal, cortando esse corpo do palácio⁹⁶⁹. Após

⁹⁶⁸ Cfr. BRANDÃO, M., *Livro de Receita...*, p. 27. Note-se que também no Paço da Ribeira ocorria uma situação análoga, visto que da Sala Grande se comunicava com uma divisão provida de uma tribuna aberta sobre a Capela (cfr. SENOS, N., *O Paço da Ribeira...*, p. 130).

⁹⁶⁹ De facto, a referida planta, que utilizámos no reconhecimento da primitiva capela sesnandina e da construção da *ala do albacar* e que ilustra o piso térreo dos *Gerais* na sua configuração anterior às grandes reformas levadas a cabo por D. Francisco de Lemos, ostenta três paredes transversais, de que a primeira, nitidamente mais espessa, corresponderá à obra de edificação do século XI, apresentando as restantes idêntica grossura. É certo que outras repartições perpendiculares se podem observar. Todavia, é inquestionável, pela subsistência do referido vão de porta da *sala 7*, o carácter manuelino (pelo menos) dessa parede, correspondente à primeira travessa no sentido norte/sul. Sabe-se que após ela edificaria o reitor-reformador (como se verá), no âmbito do processo que empreendeu de nobilitação do piso térreo, a escada de aparato que hoje liga, por esse lado, os dois pisos do corpo escolar do Paço, construindo-lhe, por conseguinte, a parede de poente que a define, escada essa que seria edificada entre *gerais* pré-existentes. Mas não, porventura, à custa deles. Isto é, se é incontroverso (pela origem antiga do seu flanco poente) o perímetro do que corresponde à *sala 7*, tudo

ela, o topo dessa ala, que avança para poente, perpendicular ao velho Paço, teria já, por certo, outro destino. E é por isso forçoso que se preste um pouco de atenção ao complexo problema que representaria, nessas primeiras décadas do século XVI, o alojamento das estruturas áulicas no Paço Real de Coimbra.

* * *

Efectivamente, a propósito das deslocações da Corte de Francisco I, Rei de França, escreveriam Françoise Boudon e Monique Chatenet: “Cette population itinérante compte sans doute de 10 000 à 15 000 personnes — une ville moyenne de l’époque. Elle comprend d’abord le roi et sa famille, les princes du sang, les princes *étrangers*, ceux de l’Église, et les grands dignitaires de la Couronne. Chacun possède sa Maison, c’est-à-dire une foule d’officiers ou de dames don’t certains appartiennent aux plus illustres familles du royaume. La Maison du roi rassemble les offices de la chapelle, la chambre, l’hôtel et ses *six mestriers*, la vénerie, la fauconnerie, etc. Elle est completé par ce que l’on pourrait appeler la Maison militaire (les bandes des Cent gentilshommes, les Suisses, la garde écossaise...). Viennent ensuite les organes du gouvernement, de la justice et de la police, ainsi que les représentants des puissances étrangères. Ces personnages éminents ont naturellement eux-même une abondante domesticité et sont accompagnés par une foule de marchands et d’artisans *suivant la cour*. Tout cela compose le long des routes et des rivières du royaume un cortège immense et pittoresque...”⁹⁷⁰. É certo que não dispomos, para a Corte portuguesa desses anos, de qualquer contabilidade, sequer aproximada, sobre o efectivo dos elementos que constituiriam o séquito do Rei, quando este transferia a sua estância de cidade para cidade; mas a realidade que deixa adivinhar a impressionante lista fornecida pelo *Livro da Matricula dos Moradores*

indica que aquele que hoje dá pela designação de *sala 6* e ostenta dimensões rigorosamente idênticas resultou (e beneficiou) — e esse mesmo rigor o denuncia — da construção da escada, que suprimiria a dependência intermédia (a antiga câmara da Rainha) e permitiu o seu alargamento, ao serviço do *boom* de inscrições em que a *Reforma Pombalina* (esperava-se) iria resultar. Com esta repartição nos deparamos, aliás, com uma proporção idêntica, na câmara da soberana, à que se observava na do monarca, pela maior parte correspondente à actual *Sala do Exame Privado*, situação que igualmente se observa (como se impunha) entre as respectivas antecâmaras.

da Casa delRey D. Manoel, elaborada em 1518⁹⁷¹ — ao mesmo tempo, quase, que se firmava, entre o *amo* e Marcos Pires, o contrato para a *empreytada noua das casas dos jmfantes* —, não é muito diversa da que nos foi mostrada para a Corte francesa de Francisco I. É sabido que, pela maior parte, os cortesãos deveriam resignar-se a procurar alojamento entre os próprios habitantes das localidades; mas um certo número deles — e seguramente apreciável —, cujas funções se encontravam adstritas aos próprios *corpos* dos diversos membros da família real, deviam, necessariamente, partilhar o mesmo conjunto de aposentadorias. Em sua intenção, já o sabemos, seria organizado, *na entrada dos paaços a mão escerda, o paço do muro, o apousentamento dos officaaes*⁹⁷², uma sequência de seis módulos rigorosamente idênticos e autónomos, servidos por escada privativa dando acesso a dois cómodos sobrepostos: certamente câmara e guarda-roupa ou *estudo*, dotado da respectiva chaminé — uma versão compacta da longa sequência que, para a acomodação dos príncipes, organizara D. Duarte no *Leal Conselheiro*⁹⁷³. Quanto ao *apousentamento dos Infantes*, a estrutura tripla da sua compartimentação consagra, obviamente, uma versão mais ampla, de antecâmara, câmara e guarda-roupa (ou *estudo*), provido, também, da sua chaminé, sendo apenas dupla a repartição adoptada nos aposentos do Príncipe, pela exiguidade da ala do palácio em que se abrigavam e *por serem mayores*. No que a estes respeita, todavia, sabe-se, de igual modo, pelo contrato de 1518, que se destinavam a *sy com seu serviço*⁹⁷⁴, o que, evidentemente, seria também válido para o caso dos infantes seus irmãos e, em escala amplificada, para os próprios aposentos do monarca. Há, assim, que contar também com o número, não pequeno, de servidores que, *informalmente*, pernoitavam

⁹⁷⁰ “Le logis du Roi de France...”, p. 65.

⁹⁷¹ Cf. SOUSA, D. António C. de, *Provas...*, tomo II, Parte I, pp. 439-476.

⁹⁷² Veja-se *supra* nota 861.

⁹⁷³ Efectivamente, também no palácio francês de Saint-Germain-en-Laye, única residência régia cuja distribuição é integralmente conhecida, os aposentos subalternos se compõem da sua câmara e de um único anexo, a *guarda-roupa* (cfr. BOUDON, F., CHATENET, M., “Le logis du Roi de France...”, p. 67).

⁹⁷⁴ Veja-se *supra* nota 828.



Vestígios da porta de comunicação dos aposentos das Infantas com o respectivo eirado (DGEMN, foto 77).

pelas câmaras, antecâmaras e guarda-roupas⁹⁷⁵. Outra ordem de questões levanta, todavia, o *aposemtamento da Rainha* — sendo certo que, por via de regra, como escreveria Catherine Wilkinson-Zerner, “We think of a royal palace as masculine”⁹⁷⁶.

Sabemos, com efeito, que em redor da soberana se organizava uma *Casa*, dupla em absoluto da que envolvia a pessoa do monarca, cujos serviços (capela, câmara, cozinha, ofícios mecânicos e mesmo estrebaria) perpassam, de igual modo, bem como a extensa lista dos seus servidores, nas longas ementas

⁹⁷⁵ Com efeito, dispõe-se de algumas informações a respeito desta forma de alojamento no Paço da Ribeira. Assim e quanto aos aposentos do monarca, sabe-se que D. Manuel “teue sempre guarda da camara, & dos ginetes, do que muito se prezava, porque na guarda da camara hauia vinte e quatro caualeiros dos mais marcados da corte que dormião no paço junto da sua camara, & na mesma casa dormião alguns moços fidalgos”. Do mesmo modo e quando se estabelece Casa própria ao Príncipe D. João, prescreve o soberano que “dentro na casa adonde o Príncipe havia de dormir” pernoitariam também um moço da guarda-roupa e um moço da câmara, devendo o camareiro dormir também “em uma casa do aposentamento do Príncipe”, tal como, nas diversas dependências, outros funcionários o fariam “em cama no chão”. Sobre este assunto veja-se SENOS, N., *O Paço da Ribeira...*, pp. 138 e 149.

⁹⁷⁶ “Women’s quarters in Spanish Royal Palaces”, *Architecture et vie sociale – l’organisation intérieure des grandes demeures à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance*, Actes du Colloque, Paris, Picard, 1994, p. 127.

do *Livro da Matricula dos Moradores*⁹⁷⁷. Como gémea era também a repartição dos respectivos aposentos. Só que esta *Casa*, além de *oficiais*, num total de 149 pessoas, acolhia igualmente um avultado número de *damas* (25), além de *moças da camara* (7)⁹⁷⁸ e *mulheres* de competências não discriminadas (13), que são as que, efectivamente, assistem directamente a pessoa da Rainha e as únicas que, de noite, permanecem nos seus aposentos, situação sobre a qual vela a *camareira-mor*, excepção feita, obviamente, ao Rei, que dispõe da sua comunicação particular⁹⁷⁹. O alojamento deste grupo, que as respectivas servidoras potencia, converte-se, assim, numa especificidade dos espaços palatinos reservados à soberana, sem correspondência nos aposentos do monarca, de tanto maior importância quanto se trata, quase em absoluto, de mulheres jovens, solteiras e pertencentes às principais famílias do Reino, destinadas, naturalmente, a consorciar-se entre os oficiais que povoavam o palácio. Deverão, pois, ser alojadas em cómodos que lhes garantam o acesso à sua senhora, mas que as apartem, em simultâneo, do resto da comunidade cortesã. Sabe-se que na Espanha de meados da centúria estas mulheres pernoitavam em dormitórios organizados no topo dos palácios — *camaranchones* distribuídos nos pisos superiores, ou mesmo em áticos, a coberto dos elevadíssimos telhados, reportando Juan Gómez de Mora, no tempo de Filipe II, que *en los desbanes* aguçados de Toledo se haviam formado aposentos *para sus criadas*⁹⁸⁰. E era assim em Segóvia, no Pardo, Madrid e Aranjuez e esta prática, mal estudada, mas que era também de origem europeia (reconhece-se no Louvre) parece mesmo não ser estranha à disseminação das coberturas *flamengas* pelos palácios do *Prudente*; coberturas de forte inclinação, que, quase meio século antes, o Paço de Coimbra igualmente ostenta. Talvez não seja, assim, excres-

⁹⁷⁷ Cfr. SOUSA, D. António C. de, *Provas...*, tomo II, Parte I, pp. 468-476.

⁹⁷⁸ Em termos comparativos, sabe-se que, em 1567, a Rainha de Espanha Isabel de Valois dispunha, entre damas e moças de câmara, de 34 mulheres ao seu serviço, contra as 32 da soberana portuguesa, quase meio século antes (cfr. WILKINSON-ZERNER, C., “Women’s quarters in Spanish Royal Palaces”, p. 132).

⁹⁷⁹ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 132-133. O estudo de C. WILKINSON-ZERNER, ao debruçar-se sobre a realidade espanhola contemporânea, pode servir de guia para iluminar a situação da Corte portuguesa.

⁹⁸⁰ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 132-133, nota 21. Veja-se também sobre este assunto CONTAMINE, Ph., “Os arranjos do espaço privado”, p. 478.

sivamente aventureiro presumir que a vasta dependência que, no corpo perpendicular ao Paço, que se alonga para poente, se aloja por detrás da câmara da Rainha, com a qual comunicaria e de que ocupa o extremo, dependência que, por certo, seria provida de um eirado, pois que a intervenção dos anos 40 lhe desvendaria a porta, rasgada quase ao extremo do seu flanco sul, mais não fosse que o *dormitório* das zeladoras desse complexo gineceu — a *camareira-mor* e as equivalentes portuguesas da *guarda-mor de damas* (e *guarda-menor* correspondente) dos palácios castelhanos de então —, senão mesmo, mais provavelmente, dos pequenos Infantes, sem idade para dispor de Casa própria e das Infantas, suas irmãs, que, ao contrário do paço de Lisboa, não dispunham aqui de aposento que lhes fosse especificamente determinado⁹⁸¹. E que sobre ele e sobre a outra ala onde pontificam a *antecâmara* e a *sala*, outros *dormitórios* se alojassem, dormitórios ocupados por *damas* e *criadas* e aqui sim, mais verosimilmente, pelas respectivas *guardas*. Dormitórios, enfim, que a *escada da Rainha* serviria — pois que a documentação refere, em 1533, a “casa que ysta sobre a escada da dita senhora”⁹⁸². E seria a sua existência a explicação de ostentar externamente o *aposento da Rainha*, que internamente se relaciona com o primeiro piso do palácio (a *Sala Grande* e a *varanda dos Infantes*), uma elevação que o faz partilhar a mesma linha de cimalha (contínua, da *Porta Férra* à Capela), que coroa, ao nível do segundo piso, as *casas altas* dos Infantes, a *Sala* e os quartos do monarca. E é essa síntese visual entre as acomodações destinadas às reais pessoas — sobre as

⁹⁸¹ Efectivamente, sabe-se que em 1518 D. Manuel determinaria no Paço da Ribeira a organização de aposentos para as Infantas, que eram então D. Isabel, futura Imperatriz e D. Beatriz, futura Duquesa de Sabóia, aposentos que dispunham de um eirado (cfr. SENOS, N., *O Paço da Ribeira...*, pp. 79 e 144-145). A respeito da idade dos filhos do régio casal e, consequentemente, das necessidades logísticas dos aposentos da Rainha, por esses anos, veja-se o que escrevemos *supra* nota 831.

⁹⁸² Veja-se *supra* nota 856. É possível que, à semelhança do que se verificava com os aposentos do Rei e dos Infantes, esta escada descesse ao nível térreo, conduzindo assim ao exterior e possibilitando à soberana uma serventia *discreta* e autónoma em relação ao Paço. Era o que se verificava no Paço da Ribeira onde também a *Sala da Rainha* estava ligada a uma varanda, da qual partia uma escada de ligação ao terreiro (cfr. SENOS, N., *O Paço da Ribeira...*, p. 123). Mas a verdade é que essa função poderia ser suprida pela escada que ligava o *estudo* da soberana à câmara do monarca, após a abertura do *portall do muro contra a See*, ao mesmo tempo que a escada albergada no cubelo do pátio, possibilitava a ligação ao terreiro, visto que, pela guarda-roupa, se comunicava directamente e com relativa discrição, com a *Sala da Rainha*. Mas é certo que o entulhamento (evidentemente parcial) de que essa escada é objecto na sequência da instalação da Escola no Paço Real, em 1544-45 (vejam-se *supra* nota 960 e *infra* nota 1235), parece indiciar que desceria até ao nível térreo.

quais impende o telhado altaneiro que abriga os cómodos do Rei —, um valor icónico obviamente desejado, por isso que se interrompe no *apousentamento dos officiaes*. Como será, decerto, a existência desses *dormitórios*, compartimentados de tabiques como deveriam ser — e a necessidade de a eles recorrer, quando, em Outubro de 1544, a reunião, no Paço Real, do pleno das faculdades escolares, põe de manifesto a exiguidade, para tal função, dos antigos aposentos da soberana —, a origem de haver o reitor, Frei Diogo de Murça, ordenado a remoção “dalguns frontaes & repartim^{tos} que se desmancharã nos paços pera a seruentia das escollas”⁹⁸³, não obstante a expressa determinação de D. João III de que “nã façã buracos nas paredes nem se quebre ladrilho algum”⁹⁸⁴. Neste contexto, não parece difícil determinar a localização das *camaras do bispo*, por cujas *guarnições*, segundo o contrato de 1518, deviam modelar-se *totalas do apousentamento d’El Rey e da Rainha*⁹⁸⁵. Bispo que era, decerto, o capelão-mor e que o *Livro da Matricula dos Moradores* assinala ser, em 1518, o titular de Viseu, D. Diogo Ortiz⁹⁸⁶.

Efectivamente, as obras da década de 40, ao removerem pavimentos e rebocos na ala dos *Gerais* que avança para ocidente, perpendicular ao velho recinto medievo, poriam a descoberto, na exacta prumada das janelas do topo (na *sala 6* da Faculdade de Direito), mas sobranceiras aos vãos (do século XVIII) que hoje iluminam o *Bar* da Faculdade, as cantarias de duas outras janelas, em tudo idênticas à que, por detrás da Torre, ostenta a *Sala 8* e se abria na antiga *Sala da Rainha*; janelas que claramente se divisam no desenho de Baldi, onde, em ângulo recto com a Capela, avulta o referido corpo palatino e que denunciam um processo de nobilitação desse sector do complexo

⁹⁸³ Cfr. BRANDÃO, M., *Livro da Recepta...*, pp. 17 e 33. De facto diz-se expressamente que os *frontaes* eram de “caliça & tijollo” e que o reitor os “mãdou tirar pera ficarem mayores aulas”.

⁹⁸⁴ *Idem*, *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. XXVII, p. 43.

⁹⁸⁵ Veja-se *supra*, nota 828.

⁹⁸⁶ Cfr. SOUSA, D. António C. de, *Provas...*, tomo II, Parte I, p. 439.



Aspecto das janelas desvendadas no topo da ala poente perpendicular ao Paço, no decurso das intervenções da década de 40 (DGEMN, foto 398).

áulico que, a norte e oriente — vimo-lo já —, se estruturava em *logeas*. Do mesmo passo, desvendava-se também, no extremo do seu actual vestíbulo, sob o silhar de azulejos setecentistas, uma pequena porta manuelina comunicando com o piso inferior aos quartos da Rainha⁹⁸⁷. Eram aí, pois, as *camaras do bispo*. E, de facto, conhece-se a presença, em pleno século XVII, de um aposento térreo nessa zona do palácio, aposento tradicionalmente

⁹⁸⁷ Este achado seria reportado por Nogueira Gonçalves na ementa que dedicou à Universidade, ao noticiar ter-se encontrado “Nas obras que correm, sob o azulejo desse corredor [o vestíbulo sob o coro alto do templo], no ângulo do lado de dentro, uma pequena porta manuelina de serviço do paço para a capela” (*Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. 105a).




Outros aspectos das mesmas janelas (DGEMN, fotos 405 e 404).

reservado a personagens de primeira qualidade⁹⁸⁸ e que tudo indica seja aquele, dotado de *uarandas* e *seus quintaes* onde, antes de 1598, habitara o *doctor luis de castro*⁹⁸⁹. Como seriam,

⁹⁸⁸ Efectivamente, em 21.02.1668, trinta anos antes de que o reitor Nuno da Silva Teles (I) reformasse toda essa área, convertendo-a no que a planta *pombalina* que temos seguido ilustra, a Mesa da Fazenda da Universidade regista que “per petição q. a ella fes joão Correa da silua secretario da und.º se lhe fes m. a sua pessoa p.ª q. uiuesse nas cazas q. estauão debaixo dos Guerais [sic] da U.ª nas quais uiuia o D.º Sebastião da g.ª fragozo lente de prima”. A merce é feita ao secretário apenas depois de as deixar a ilustre personagem e em virtude de não haver de momento “lentes q. pretendão estas cazas a quem por rezão de sua idade e achaques se costumavão dar” (AUC, Universidade de Coimbra, *Fazenda da Universidade, Acordãos da Junta da Fazenda, 1638-1672, Livro dos Assentos e Acordos, 1648-1649*, fl. 178v.).

⁹⁸⁹ De facto, refere-se no *Auto de posse* que se segue à aquisição do Paço Real pela Universidade, em 1597, datado de 04.07.1598, documento inédito e que constitui uma das fontes mais interessantes (e saborosas) para o conhecimento do edificio nesse tempo, que o conservador e oficiais escolares se dirigiram aos “geraes das Sciencias (...) andando pola uaranda (...) e dahi forão as casas em que ujeo o doctor luis de castro cõ seus quintaes, e uarandas, e as andarão todas apegãdo,




Vista de Coimbra por Pier Maria Baldi (BML, porm.).

porém, ao certo, as *camaras* do prelado? Não é fácil sabê-lo. Mas a referência a *camaras* trai, mesmo que involuntariamente, uma apreciação indisfarçavelmente qualitativa, que a elevada hierarquia da personagem, aliás, plenamente justificaria. E o mesmo se diga do facto de as suas *guarnições* servirem de modelo às dos aposentamentos régios superiores. Sabe-se, porém, que nos palácios europeus contemporâneos, a dignitários de excepção era outorgado o privilégio de *sala* nos seus aposentos, a qual, como espaço privilegiado do repasto, justamente indicava, ao ser incluída nas respectivas acomodações, que ao seu titular era igualmente concedida *mesa*⁹⁹⁰ — e o capelão-mor não era menos que a cabeça de uma imponente coorte de 33 capelães (*menores*), a que acresciam 12 privativos da Rainha (entre portugueses e castelhanos) e 16 *moços da capella*, assinalados apenas, no *Livro da Matricula*, na lista correspondente à soberana⁹⁹¹. É, pois, seguro que dispunha de *sala*, a cuja *mesa* albergar o sector clerical do organismo áulico e de *camaras* onde o mesmo pernoitar — pois é obviamente este o *aposentamento* reser-

fechando e abrindo as portas, e pasando pola uaranda tomãdo em suas mãos ramos, e cachos de uvas das parreiras, e tornarão a sair ao terreiro das escolhas”, referência que não pode senão dizer respeito ao aposento de que estamos a tratar (AUC, Pergaminhos, *Catálogo Gabriel Pereira*, D IV - 3ª Secção - gav. 3 – maço 2, nº 26).

⁹⁹⁰ Cfr. BOUDON, F., CHATENET, M., “Le logis du Roi de France...”, pp. 66-67.

⁹⁹¹ Cfr. SOUSA, D. António C. de, *Provas...*, tomo II, Parte I, pp. 439-440 e 468-469. De notar que, ao terminar a enumeração dos capelães do monarca, regista-se: “Havia outros Capellaens, que Gaspar de Faria (Severim, que fez a *extracção* do original) diz, que não escrevera por lhe parecerem de gente ordinária”.



Porta de comunicação desvendada no vestíbulo da Capela (DGEMN, foto 80).


vado aos servidores da Capela (mesmo aceitando que, à semelhança da restante *oficialidade*, uma boa parte deles buscasse alojamento entre a comunidade eclesiástica da cidade). E não há razões para não crer que a referida sala, como nas *casas* da Rainha sucedia, se não organizasse ao longo das referidas *uarandas*, que eram, tudo faz presumir, a infra-estrutura do eirado superior que servia os *aposentos das Infantas* e, muito provavelmente, também, o quarto de leito da Rainha; *uarandas* abrindo sobre *quintaes* que eram, sabemos-lo agora, no que se havia convertido o corpo joanino do antigo *albacar*.

As *camaras* do prelado, seriam, desse modo, tudo indica, uma transposição da estrutura consagrada nas acomodações das personagens de primeira grandeza, à qual simplesmente, por claras razões, se amputaria a câmara do paramento dos cômodos reais, conservando, porém, em escala reduzida, o conjunto de *sala*, *câmara* e *trascâmara* ou *estudo*, cuja situação a representação, na planta *pombalina*, sob o quarto de dormir da Rainha, de uma lareira, obviamente edificada em simultâneo com a parede em que se inscreve, parece querer denunciar⁹⁹². E, a ser assim, associada a presença desse elemento de conforto, como temos visto, à dependência mais remota de cada *apartamento*, parece certo que os quartos do prelado se orientariam de poente (onde se situaria a respectiva entrada) para nascente, suspendendo-se na parede que, no piso superior, define a fronteira entre a câmara e a antecâmara da Rainha, dispondo de acesso privativo, através dos *quintaes*, por meio da antiga porta ogival (e respectiva escada) inscrita no paredão do *albacar*. E, a fazer fê na planta setecentista, possuíam estas casas comunicação para a Capela, por intermédio de uma outra dependência, que se aloja por detrás do primitivo templo sesnandino e onde se reconhece a representação da pequena porta manuelina localizada no decurso das obras levadas a cabo na década de 40. E era natural que assim fosse. Mas esta dependência, bem como toda a ala em que se inscreve, que se alonga para poente e cuja erecção, inequivocamente, redundaria na destruição do antigo corpo que se havia edificado sobre os muros do *albacar*, parecem querer contar uma outra história. História onde se inscreve o estranho repertório de formas *manuelinas* patenteado hoje pelo Paço das Escolas.

* * *

Efectivamente, desde a publicação, por Sousa Viterbo, do conjunto de documentos que atestavam a responsabilidade de Marcos Pires nas reformas empreendidas pelo *Rei Venturoso* na

⁹⁹² Merece, aliás, reparo que em 1415 — quase um século antes, pois —, os aposentos do bispo de Coimbra no seu paço, eram já constituídos por sala grande, antecâmara e câmara (cfr. TRINDADE, L., *A casa corrente...*, p. 37).



Pormenor da planta pombalina ilustrando a lareira das câmaras do bispo.


sua moradia coimbrã, que essa informação seria acolhida pela historiografia como significativa de haver sido o paço integralmente reformado sob a sua direcção, não obstante a reprodução, pelo mesmo autor, do alvará de 1524, que nomeava Diogo de Castilho como seu sucessor⁹⁹³. Como resumiria Vergílio Correia, foi “o Paço renovado na época de D. Manuel pelo mestre de pedraria Marcos Pires”⁹⁹⁴. Quanto ao biscainho e sabido, pela medição, que Marcos Pires não levava a cabo toda(s) a(s) empreitada(s), limitar-se-ia Nogueira Gonçalves a registar que “a ele devem pertencer certas obras de acabamento, de carácter renascentista”⁹⁹⁵. Na verdade, seria Pedro Dias — a quem se deve a transcrição do contrato de 1518 e, com ele, do aditamento que confirmava o alvará de 1524⁹⁹⁶ — que, afirmando embora não ter Castilho feito mais que “terminar as obras que não podiam ficar como estavam”, se aplicaria a concretizar essa participação: “Do que hoje resta (escreveria), podemos atribuir-lhe sem reservas a cimalha e a cobertura da capela-mor, a cimalha

⁹⁹³ Veja-se *supra* nota 776.

⁹⁹⁴ Veja-se *supra* nota 789.

⁹⁹⁵ Veja-se *supra* nota 793.

⁹⁹⁶ Vejam-se *supra* notas 777 e 828.




Reconstituição da distribuição do piso térreo (des. José Luís Madeira).

do transepto, e ainda o coroamento exterior da cabeceira da capela, incluindo-se aqui as curiosas ameias renascentistas, muito diferentes das outras que Marcos Pires fizera”⁹⁹⁷.

É certo, porém, que sabemos hoje ter sido a sua cola-

boração na edificação do Paço *manuelino* bem mais extensa do que inicialmente fora suspeitado: entre 1524 e 1533, data que se afigura assinalar a finalização dos trabalhos, levaria a cabo múltiplos acabamentos — fundamentalmente, a conclusão do

⁹⁹⁷ A *Arquitectura de Coimbra...*, p. 91.




Reconstituição da distribuição do 1º piso (des. José Luís Madeira).

reboco interno e externo da Capela e assentamento dos degraus do respectivo portal; o *guarnecimento*, no coroamento do edifício, das 202 ameias referidas à morte de Marcos Pires, segundo a medição de 1522; a cobertura e *entavolamento* da varanda da Rainha e a realização das tres escadas que faltavam

nos aposentos régios (sendo que a Pero Anes pertencia a construção *do caracoll que vay da camara d'el Rey pera a sala da rainha*)⁹⁹⁸. Mas, sobretudo, a construção do *paço do muro* (o


⁹⁹⁸ Vejam-se *supra* notas 845, 859 e 860.



Reconstituição da distribuição do 2º piso (des. José Luís Madeira).

apostamento dos oficiais) e a regularização da velha muralha sul, após a suspensão do programa para ela inicialmente delineado. E seria ele, evidentemente, o superintendente do conjunto de intervenções determinadas a partir de 1526 — *portais janelas chamines repartimentos e outras obras que se*

fazem nos ditos paços reaes nos aposentamentos da rainha nosa senhora e no aposentamento em que pousa dona Maria de Valhasco e de Bras Fernandes e nos aposentamentos que estam debaixo da sala d'el Rey noso senhor em que pousa ho amo e Gaspar Gonçallvez e Pero Carvalho e nos aposentamentos dos



Portas abertas por Diogo de Castilho nas antigas *logeas* do Paço, localizadas nas obras dos anos 40 (DGEMN, fotos 748 e 735).

infantes e nos estudos e o portall do muro contra a See e ameas que se guarneçeram e outras que se fizeram de novo, além de obras não identificadas *na casa que ysta sobre a escada da dita senhora*. Empreendimentos esses onde, como refeririam, em 1533, os *contadores* de El-Rei, por ocasião da conhecida controvérsia, se haviam aplicado *offeçais e servjdores que trabalharam nas ditas obras per jornall de dia e as vezes de nojte*⁹⁹⁹. Assim sendo, a conversão, por esses anos, em acomodações de oficiais do que inicialmente fora previsto como *logeas* (os citados *aposemtamentos que estam debaixo da sala d'el Rey noso senhor em que pousa ho amo e Gaspar Gonçallvez*

e Pero Carvalho) obriga também, incontornavelmente, a entregar a Castilho a autoria das três portas, de verga recortada, que na década de 40 seriam exumadas nas infra-estruturas da actual Via Latina. Portas, com efeito, cujo carácter as distingue bem (por mais evoluído), do trabalho de Marcos Pires, mesmo quando lhe fora concedido aplicar algum *arabyado*, como ilustra o vão subsistente no registo superior do segundo cubelo da fachada norte, que obviamente lhe pertence, pois se incluía no aposentamento dos Infantes. Mas é certo que também as portas rasgadas pelo biscainho não parecem pertencer à mesma família do sintético mas elegante vão localizado, na década de 40, no

⁹⁹⁹ Veja-se *supra* nota 856.



Porta aberta por Diogo de Castilho nas antigas *logeas* do Paço e vão desvendado no flanco do corpo perpendicular ocidental (DGEMN, fotos 746 e 77).

actual vestíbulo da Capela, ou desse outro, também de lintel *arabyado* que, no corpo de poente, se abria sobre o *eirado das Infantas*. Por outro lado, afigura-se de igual modo evidente que a janela localizada na actual *sala 8*, por detrás da torre universitária e pertencente, na sua origem, à *Sala da Rainha*, não resultou da mesma companhia que edificou as da *Sala dos Capelos*, porém idênticas entre si (nos flancos norte e sul); mas terá resultado da mesma operação que levou a cabo a abertura das *camaras do bispo*, com as quais ostenta claras afinidades, mas que, por seu turno, nada têm de comum com as que se lhes sobrepõem (e continuam a sul), nessa ala ocidental, sem voltas *escacantes*, mas antes, como notaria Nogueira Gonçalves, “janelas altas, de verga recta e arestas chanfradas, como se vêem no desenho de

Baldi”¹⁰⁰⁰. Parece, todavia, claro que a edificação deste corpo, que motivaria o desmantelamento *da ala do albacar*, a que se sobrepõe e sua conversão em *quintaes* (logradouro privativo do prelado), não pode desligar-se da supressão do primitivo templo sesnandino, ao qual, de igual modo, se sobrepõe, bem como da edificação (consequente) da Capela adjacente, que lhe está estruturalmente ligada. Impõe-se, assim, voltar de novo aos documentos, a fim de procurar projectar luz sobre a real extensão da participação, no vasto programa empreendido por D. Manuel I na sua morada coimbrã, do construtor que por ela tem sido geralmente responsabilizado, tentando, do mesmo passo, re-

¹⁰⁰⁰ *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. 101a.



Vão realizado por Marcos Pires, subsistente no interior do segundo cubelo da fachada norte (sentido este/oeste).

constituir o processo gestativo da reforma *manuelina* do Paço Real de Coimbra.

Sabe-se, com efeito, que em 11 de Março de 1517, o soberano nomeava Marcos Pires “por mestre das nosas obras que se fazem e daquy em diante na dita çidade ouuerem de fazer”¹⁰⁰¹, obras régias que, naturalmente, incluíam a reforma palatina e a profunda transformação que o mesmo monarca ordenara, em 1507, em Santa Cruz. Originário da Batalha, em cujo estaleiro se formara sob a direcção de Boitaca (e, sobretudo, de seu sogro, Mateus Fernandes, que o dirigia), tê-lo-ia acompanhado a Coimbra, tudo leva a crer, integrado na companhia que assumiria o empreendimento crúzio, onde é provável que tivesse ocupado, desde cedo, a direcção interina dos trabalhos, em face das contínuas ausências do mestre construtor, absorvido, paralelamente, noutros encargos do serviço régio. As responsabilidades de Boitaca no desastre do Forte da Mármora, em 1516, que ditariam o seu banimento das empresas reais, constituiriam, desse modo, a origem da fortuna profissional de Marcos Pires, que a breve trecho lhe sucedia nos seus cargos conin-

¹⁰⁰¹ VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, p. 309.



Janela da Sala dos Capelos.

bricenses¹⁰⁰². No que propriamente respeita ao Paço Real, porém, vimos já que data de Outubro de 1518 e do contrato para a *empreytada noua das casas dos jmfantes* a primeira referência

¹⁰⁰² Na verdade e a despeito de ser o alvará de 11.03.1517 a primeira fonte documental concreta relativa a Marcos Pires, seguida da carta do vedor das obras crúzias, Gregório Lourenço, de 28.01.1518, que o documenta à frente da companhia que levava a cabo a construção do claustro (cfr. VITERBO, S., *Dicionário*, vol. II, p. 310), a já referida fiança, feita por sua mãe Leonor Afonso, viúva de Pedro Anes Campelo, em 23.04.1521, atesta a origem batalhina (de Brancas, termo de Leiria) de Marcos Pires. Natural é, portanto, que nas obras do Mosteiro tivesse feito o seu aprendizado, ao mesmo tempo que a sua presença em Santa Cruz, logo após o desaparecimento de Boitaca, torna lógica a sua integração na companhia que apoiava o mestre (cfr. DIAS, P., *A Arquitectura de Coimbra...*, p. 255 e *A Arquitectura Manuelina*, p. 113). Por outro lado, sendo conhecida a escassa assiduidade do mestre no estaleiro (a sua presença não parece detectar-se depois de 1514), tudo leva a crer que sobre Marcos Pires repousassem, desde cedo, responsabilidades maiores, que justificarão que lhe seja entregue a direcção dos trabalhos. Concretamente sobre o desastre da Mármora e suas consequências, vejam-se DIAS, P., *A Arquitectura de Coimbra...*, pp. 108-123 e 384-385; PEREIRA, P., “As grandes edificações (1450-1530)”, pp. 52-53 e MOREIRA, Rafael, “A época manuelina”, MOREIRA, Rafael (dir.), *História das Fortificações Portuguesas no Mundo*, Lisboa, Alfa, 1989, pp. 123-124.



Janela da Sala 8.



Janelas superiores do corpo oeste perpendicular ao Paço.

concreta à actividade de Marcos Pires. Do *concerto* faziam também parte a edificação do *paço do muro* (os *apousentamentos dos officiaes*) e das estruturas que haveriam de preencher a ala sul — sacristia, casa do estribeiro e estrebaria —, bem como a reforma da *varanda da Rainha*, devendo ainda amear a *capella com ho cruzeiro com seus encayamentos da maneira da igreja*, além de *embocar e guarnecer e hencascar totalas casas que hora estam feitas nos ditos paços altas e baixas de fora e de dentro* (situação que, por então, apenas parecia verificar-se nas *camaras do bispo*, pois serviriam de modelo às do *apousentamento d'El Rey e da Rainha*) e *ladrilhar todollos ditos apousentamentos e asy a capella*, estipulando-se que a obra ficaria concluída *desta pascoa que hora vira de b^cxix a hum anno*

*que se acabara por pascoa de b^cxx*¹⁰⁰³. Pela medição de 1522, contudo, somos informados da existência de um extenso conjunto de empreitadas anteriores ao contrato de 1518 e cuja *concertação*, em muitos casos, vinha já *do tempo de Guomçalo Priuado como de Nycolau Leitam que foram veadores das obras* (e haviam precedido Vasco Ribeiro, o vedor que reconhecemos em funções em 1522¹⁰⁰⁴) e em relação às quais, de resto, recebera, ao longo do tempo, adiantamentos de dinheiro (os *emprestidos*). Aí se evocam, pois, o *emprestido dos telhados*, que, cronologicamente, parece ocupar o primeiro lugar, com pagamentos que remontavam a Gonçalo Privado e outros de Nicolau Leitão e Vasco Ribeiro; a *empreytada dos cajamentos*, já do tempo de Nicolau Leitão; a *empreytada dos ladrylhos e guarnyçoes e aluenarias*, em relação à qual lhe seriam feitos pagamentos em 1519 e 1520, por Vasco Fernandes Ribeiro; ainda a *empreytada das cozinhas*, também do tempo de Gonçalo Privado¹⁰⁰⁵; enfim, a empreitada *das guarnyções dos cubelos dos paços da parte de fora, a das paredes da sala e a dos eyrados e capella*¹⁰⁰⁶. À sua morte, ocorrida em finais de 1521 ou inícios de 1522, este conjunto de tarefas — que, face às razões da medição, levada a cabo no âmbito do processo de apuramento das dívidas de Marcos Pires à fazenda real, por conta dos dinheiros que lhe haviam sido adiantados, tudo indica que resumam o conjunto dos serviços prestados pelo mestre — achava-se praticamente concluído, faltando apenas *guarneçer 202 ameias do coroamento geral* (estavam já *guarneçydas 109*), bem como concluir o reboco da Capela, interna e externamente e *fazer os degraos dela*, além das três escadas dos aposentos reais e da cimalha e cobertura da varanda da Rainha e de outros pormenores de que Diogo de

¹⁰⁰³ Veja-se *supra* nota 828.

¹⁰⁰⁴ Vejam-se *supra* notas 874 e 903.

¹⁰⁰⁵ As cozinhas do Paço situavam-se, como era de regra, no exterior do edifício e parece não restarem dúvidas de se localizarem no terreno onde hoje assenta a Faculdade de Letras. É o que afirma a documentação universitária ao referir-se, em 23.02.1622 a “como o Reitor e colegiaes do collegio de são paulo ora nouamente mandauão fundar huma obra de muitos degraos de Cantaria para nelles aleuantarem huma cruz de pedra no chão e terreiro da u.^{de} que esta defronte do dito collegio aomde forão antiguamente as cozinhas” (AUC, Universidade de Coimbra, *Fazenda da Universidade, Acordãos da Junta da Fazenda, 1610-1638, Livro dos Acordos e Asentos, 1610*, fl. 174).

¹⁰⁰⁶ Vejam-se *supra* notas 903 e 904.

Castilho se encarregaria¹⁰⁰⁷. E faltava, claro, erguer o corpo dos oficiais, de que apenas avultavam os *sete arcos que estam laurados polo tereyro por asemtar*, bem como a ala sul, de que existiriam somente (talvez) as respectivas fundações¹⁰⁰⁸. Era este o saldo do trabalho realizado nos quase cinco anos que medeiam entre a sua nomeação, em Março de 1517 e os finais de 1521, ou inícios de 22, quando terá tido lugar o seu falecimento. E este facto, mesmo sabendo-se que, em 20 de Fevereiro de 1521, preocupado com a conclusão dos trabalhos em Santa Cruz, o Rei lhe ordenaria “que nam alevãte mão das obras dese moesteiro que elle he obrjgado fazer até as acabar de todo e que nas obras dos paços nã faça cousa algua até que de todo as que elle ha de ffazer nese moesteiro nã sejã acabadas”¹⁰⁰⁹ (instrução essa que, fatalmente, terá introduzido algumas delongas nos trabalhos, ainda que se afigure que o empreendimento crúzio se encontrava realmente próximo do termo¹⁰¹⁰), não pode ser menoscabado na apreciação da extensão da intervenção de Marcos Pires.

Com efeito, a existência, a par de empreitadas referentes a obras estruturais — como a *das cozinhas*, a *das paredes da sala* (que incluía a guarda-roupa e, certamente, o respectivo cubelo *da parte de dentro*, bem como os dois que se lhes adossam *da parte de fora* e que sabemos terem sido refeitos desde a base, por não subsistirem, do paramento islâmico, mais que os respectivos alicerces¹⁰¹¹), a dos *eyrados e capela* e, naturalmente, as que são explicitamente *concertadas* no contrato de 1518 (as *casas dos jmfamtes*, o *paço do muro*, a ala sul, da sacristia, casa do estribeiro e estrebarias e a reforma da varanda da Rainha) —, de outras respeitantes a trabalhos de acabamentos, como sejam, *cajamentos*, *ladrylhos e guarnyçoes*, *guarnyções dos cubelos dos paços da parte de fora* e mesmo o *emprestido dos telhados*,

¹⁰⁰⁷ Veja-se *supra* nota 845.

¹⁰⁰⁸ Veja-se *supra* nota 901.

¹⁰⁰⁹ Cfr. GARCIA, Prudêncio Quintino, *João de Ruão, MD...-MDLXXX. Documentos para a biografia de um artista colligidos por*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1913, pp. 198-199.

¹⁰¹⁰ Efectivamente, ao trecho citado (de uma carta do monarca para o seu vedor) seguir-se-ia esta afirmação: “E posto que nos escrepuaes que elle acabara em dous meses o que tem por ffazer nese moesteiro fazeylhe vós meter tãtos officiaes cõ que ajnda em menos tempo as acabe, e acabadas se pase aos paços (...) porque nã queremos que na obra dos nosos paços nem em outra faça cousa algua” (*idem, ibidem*).

¹⁰¹¹ Veja-se *supra* nota 26.

ocupando, cronologicamente, as situações mais antigas, pois vinham já *do tempo de Guomçalo Priuado como de Nycolau Leitam*, parecem consolidar a convicção de que, ao assumir Marcos Pires a superintendência dos trabalhos do Paço, uma boa parte do empreendimento (pelo menos a respeitante aos aposentos reais), se encontrava já em fase de conclusão, isto é, de assentamento dos telhados e realização dos *cajamentos* e respectivas *guarnyções*. Por isso que as respectivas empreitadas (por essa ordem) teriam acompanhado as sucessivas vedorias de Gonçalo Privado e Nicolau Leitão. E este facto, que ajuda a compreender as diferenças morfológicas existentes entre as janelas da *Sala* e as que seriam desvendadas na actual *sala 8* e nas *camaras do bispo* (entre as que se abrem sobre a *sala 6* e as que iluminam o *Bar* da Faculdade de Direito), seguindo embora o mesmo partido das voltas *escacantes*, obrigará, de igual modo, a recuar a cronologia da remodelação da Alcáçova coimbrã, que necessariamente estaria já em marcha quando Marcos Pires assume a respectiva direcção. E, a ser assim, não poderá deixar de associar-se-lhe o nome do homem que, antes dele, detinha, por determinação real, o encargo de *mestre das nosas obras que se fazem e daquy em diante na dita çidade ouuerem de fazer* (ainda que desconheçamos o respectivo documento): Boitaca. O mesmo a quem, além das obras crúzias (onde igualmente reconhecemos os *carpinteiros* Pero Anes e Vicente Dias¹⁰¹²) confiaria o Rei a continuação do Hospital Real de Todos-os-Santos, a igreja e o claustro do convento da Pena, alcandorado nas penedias de Sintra e, sobretudo, a concepção geral do edifício emblemático de Belém¹⁰¹³ — antes que a sua participação na fortificação das praças de Marrocos viesse pôr em causa a actualidade dos seus conhecimentos; justamente porque, como então diria, no Forte da Mármora, D. Álvaro de Loroño a Diogo de Medina, “donde estava maestre Butaque que no hauia que hablar”¹⁰¹⁴. A Boitaca,

¹⁰¹² Cfr. DIAS, Pedro, *A Arquitectura de Coimbra...*, pp. 124-125, 131, 135 e 190.

¹⁰¹³ Sobre a obra de Boitaca vejam-se, em geral: *idem, ibidem*, pp. 109-123, 253-255 e 377-388; *idem, A Arquitectura Manuelina*, pp. 109-114; PEREIRA, P., “As grandes edificações (1450-1530)”, pp. 52-53 e *supra* nota 1002.

¹⁰¹⁴ Cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. I, p. 127.

pois (aliás, *Boytac*¹⁰¹⁵), haverá que endossar a responsabilidade pelo lançamento do vultoso programa de remodelação do Paço Real de Coimbra — mesmo que concedendo que, em virtude das suas continuadas ausências e à semelhança do que ocorrera em Santa Cruz, também aí Marcos Pires assumisse cedo responsabilidades que justificariam que, em ambos os lugares, lhe sucedesse. E, com ele, da sua própria concepção geral. Era, aliás, essa sua capacidade de *conceber* e fiscalizar, mais do que, propriamente, construir, a explicação da sua assunção de tantas obras simultâneas em diversos pontos do País e de além-mar, pelo que parece, em fim de contas, ter andado bem Reynaldo dos Santos, quando intuiu que “em Coimbra, a restauração manuelina dos Paços Reais e a respectiva Capela tem o selo de Boitaca, embora, como em Santa Cruz, o encargo da empreitada coubesse a Marcos Pires”¹⁰¹⁶. E será, certamente, essa clara separação entre a *concepção* e a *construção*, a razão de fundo do sistema paralelo de *tenças* e *medições* por que seriam remunerados (ou não) os sucessivos responsáveis pelo estaleiro e a verdadeira explicação de serem tomadas em conta a Marcos Pires *empreytadas* que remontavam ao *tempo de Guomçalo Priuado como de Nycolau Leitam*.

Efectivamente, sabe-se pelo alvará de nomeação de Diogo de Castilho, em 7 de Abril de 1524, “asy e pela maneira que o elle deve ser e o era Marcos Pires, que faleceo”, suceder-lhe ele, de igual modo, no respectivo *mantimento* de 3 000 reais por ano, pagos pelo almoxarifado de Coimbra — *mantimento* que, em 29 de Novembro de 1527, lhe seria acrescentado em mais 2 000 reais¹⁰¹⁷. Como *mantimento* recebia, de igual modo, o *mestre da carpentaria* Pero Anes¹⁰¹⁸. No que aos mestres construtores respeitava, todavia, atestam as conhecidas medições terem ambos exercido, cumulativamente, a típica função de *arquitecto-empreiteiro*, auferindo, em conformidade, uma dupla remuneração: pela direcção da obra (a *tença* ou *mantimento*) e pela sua

realização (paga em função da respectiva medição). Não assim, tudo parece indicar, no período anterior a 1516, em que Boitaca, ausente do estaleiro — mas responsável pela sua orientação e pela fiscalização final, como atesta eloquentemente o seu *Livro das Medições*¹⁰¹⁹ —, venceria obviamente o *mantimento*, declinando, todavia, em Marcos Pires, a responsabilidade construtiva e a condução (e competente lucro) das múltiplas *empreytadas*. Donde a sua ligação (sem contar as que atempadamente lhe teriam sido medidas e pagas) a obras que remontavam às antigas vedorias de Gonçalo Privado e Nicolau Leitão. Donde a naturalidade com que, afastado Boitaca, assume a continuidade dos empreendimentos régios, no Paço como em Santa Cruz. Donde, também, a ausência de informações concretas a respeito de trabalhos anteriormente liquidados ou não directamente relacionados com as obras em causa na medição de 1522 e a espessa sombra em que, conseqüentemente, mergulham as áreas do palácio não abrangidas pela documentação — em particular, a zona ocidental. Mas é certo que sabemos, no que concretamente respeitava ao templo palatino, mais não referir o contrato de 1518, senão que se “ameara a capella com ho cruzeiro com seus encayamentos da maneira da igreja”¹⁰²⁰, atestando a medição de 1522 estar por “ladrihar a dicta capela e fazer os degraos dela porque lhe am de ser dadas as lageas”, faltando guarnecer 72 braças e 40 palmos pelo lado de dentro e 99 braças por fora¹⁰²¹. A *capella* (e já veremos a que aludem as fontes quando usam o vocábulo) estava, pois, edificada no geral em Outubro de 1518, ano e meio depois de Marcos Pires assumir funções — o mesmo Marcos Pires que levaria três anos a construir os aposentos dos Infantes. E tudo indica, na verdade,

¹⁰¹⁵ Para a correcta grafia do nome do mestre construtor e, por tabela, para a dilucidação do controverso problema das suas origens, veja-se o excelente estudo de Saul António GOMES, “Mestre Boytac” (*Mare Liberum*, 8, Lisboa, 1994, pp. 91-116).

¹⁰¹⁶ *O estilo manuelino*, Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 1952, p. 23.

¹⁰¹⁷ Cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. I, pp. 172-173.

¹⁰¹⁸ Veja-se *supra* nota 774.

¹⁰¹⁹ Na verdade, sabe-se que em Belém e a despeito da responsabilidade construtiva de Boitaca nalgumas partes do edifício, lhe pertence, sobretudo, a concepção geral (para o mosteiro, sua construção e significado, veja-se MUCHAGATO, Jorge, SAPIEHA, Nicolas, *Jerónimos. Memória e lugar do Real Mosteiro*, Lisboa, Edições Inapa, 1997). E essa capacidade de desenhar, ainda que com as *nuances* com que deverá ser entendida nesta época ainda tardo-medieval (e num homem conservador como Boitaca demonstraria ser), terá sido, certamente, uma das suas mais-valias. Rafael MOREIRA sublinharia essa capacidade projectista (e programadora) do mestre, que lhe permitia longas ausências dos estaleiros, e chamaria a atenção para a importância desse *Livro das Medições*, ao mesmo tempo que refere expressamente ter ele feito desenhos para a Torre de Belém (cfr. “A época manuelina”, pp. 123 e 134).

¹⁰²⁰ Veja-se *supra* nota 828.

que se concluíra antes. De facto, desde inícios de 1516 que se acumulam testemunhos da celebração de ofícios na Capela, pelo seu capelão, Álvaro Martins, testemunhos que, de resto, se prolongam pelos anos de 1517, 1518 e 1519¹⁰²² — e que aclaram as referências feitas no *enventayro* de 1531 ao “calez de prata que serve na capella nas missas que cada dia se djzem nella”, às “toalhas de frandes do altar”, à “estante” e ao “syno da capella”¹⁰²³. E remonta a 31 de Outubro de 1516 um alvará de D. Manuel I, acrescentando, ao mesmo Álvaro Martins, o vencimento de 5 500 para 8 000 reais e aumentando, do mesmo passo, os encargos litúrgicos do templo¹⁰²⁴. Parece, pois, inquestionável que este se encontrava terminado e em pleno funcionamento, quando a Corte se estabelece em Coimbra no verão de 1527, tendo, certamente, acabado de receber (e por esse motivo) o respectivo retábulo, pintado por Gregório Lopes, sobre marcenaria que, tudo leva a crer, fosse realizada pelo *mestre da carpentaria* Pero Anes¹⁰²⁵. Por isso o *auto de conta* de 1533, referente aos trabalhos realizados por Diogo de Castilho desde a sua nomeação em 7 de Abril de 1524, se não refere já a obras na Capela¹⁰²⁶. E antes de deixar Coimbra, a 29 de Novembro de 1527, aumentaria o *Piedoso*, uma vez mais, o vencimento do seu capelão, de 8 000 para 10 000 reais por ano¹⁰²⁷. Tudo se concilia, assim, para convir, com Reynaldo dos Santos, que também a Capela *tem o selo de Boitaca*; Capela que à data da sua queda, em inícios de 1516, estaria já em estado de poder albergar a celebração de ofícios, por isso que a importância que revestia, no

quotidiano como no aparato régios¹⁰²⁸, a terão integrado, desde a origem, na primeira linha das intervenções. A referência, incluída na medição de 1522 à obra realizada por Marcos Pires, a que “no tempo de Guomçalo Privado lhe foi paga toda a capela”, mais avulta, assim, como indício de que este era há muito, na prática, o executor dos planos de Boitaca, ao mesmo tempo que a existência de uma empreitada conjunta *dos eyrados e capela*, referida no mesmo documento, contribui para alicerçar a ideia de que, após a sua nomeação oficial, mais não faltavam do que acabamentos ao templo palatino. E desse modo, face ao *conservadorismo*, gótico ainda, de Boitaca — que não ao barroquismo, planturoso e espesso, das composições de Marcos Pires —, se compreenderão melhor, não restam dúvidas, a elegância irrepreensível da altíssima espira do arco triunfal e mesmo a contenção formal que domina o portal e onde, como reconheceria Pedro Dias, se observa uma clara ausência de volume¹⁰²⁹. Mas também, pelo papel executivo que, desde sempre, estaria reservado ao mestre batalhino, uma certa rudeza de execução que Haupt, argutamente, não deixaria de notar¹⁰³⁰. Mas a Boitaca pertencerá, assim, também, a discreta mas elegante porta desvendada no actual ves-

¹⁰²¹ Cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, p. 322.

¹⁰²² Veja-se TT, *Corpo Cronológico*, “Certidão que passou Rui de Sá, almoxarife de Coimbra, das missas que Álvaro Martins, capelão de S. Miguel, tem ditas do presente quartel”, 04.06.1516 (Parte 2ª, maço 70, doc. 85) e outras de igual teor e onde se refere expressamente que a *Capela de S. Miguel* é, obviamente, a do Paço Real, respeitantes aos quartéis encerrados em 04.03.1517 (Parte 2ª, maço 69, doc. 11); em 04.10.1517 (Parte 2ª, maço 71, doc. 155); em 03.01.1518 (Parte 2ª, maço 73, doc. 10), em 02.07.1518 (Parte 2ª, maço 76, doc. 23) e em 10.06.1519 (Parte 2ª, maço 82, docs. 82 e 83).

¹⁰²³ Veja-se *supra* nota 857. De facto, é inquestionável a existência de alfaias litúrgicas no templo anteriores ao estabelecimento da Escola no Paço. É assim que a *visita* realizada em 16.10.1557 refere, entre os ornamentos necessários “huma caixa pera o caliz da Capella de Sam miguel que não he da vniversi^{de}” [CRUZ, L., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. III, p. 26].

¹⁰²⁴ Cfr. VASCONCELOS, A. de, *Real Capela...*, pp. 13-14, nota 1.

¹⁰²⁵ Vejam-se *supra* notas 774 e 778.

¹⁰²⁶ Veja-se *supra* nota 861.

¹⁰²⁷ Cfr. VASCONCELOS, A. de, *Real Capela...*, p. 14, nota.


¹⁰²⁸ Cfr. CURTO, Diogo Ramada, “A Capela Real: um espaço de conflitos (séculos XVI-XVIII)”, *Revista da Faculdade de Letras – Línguas e Literaturas*, Anexo V, *Espiritualidade e Corte em Portugal (Séculos XVI a XVIII)*, Porto, 1993, pp. 143-145.

¹⁰²⁹ Cfr. *A Arquitectura de Coimbra...*, pp. 381 e 393. É, aliás, eloquente o confronto com o arcosólio que domina o túmulo do prior crúzio D. João de Noronha, levantado em 1518 por Marcos Pires e claramente inspirado no portal da capela palatina de S. Miguel, mas com outro jogo de proporções (menos esbelto) e um vigor plástico que por completo faltam a este último (cfr. *idem, ibidem*, pp. 139-140 e est. 79). Por outro lado, o mesmo historiador, embora contrariando Nogueira GONÇALVES, que considerara o mestre batalhino “não só inferior a Boitaca, mas ainda aos anteriores mestres construtores locais” (“A arte no Distrito de Coimbra”, *Diário de Coimbra*, 27.11.1972-25.01.1973, cit. *idem, ibidem*, p. 395) e afirmando que “A Marcos Pires tem de ser dado um lugar de destaque no panorama da arquitectura portuguesa da época do reinado de D. Manuel”, não deixaria de sublinhar, a propósito de Santa Cruz e valorizando embora o seu trabalho de decorador, o carácter popular da sua arte (como no claustro do silêncio) e as deficiências de composição (como nos túmulos crúzios do referido prior e do bispo da Guarda D. Pedro Gavião), qualidades que, em si mesmas, o inibem necessariamente da realização da capela palatina, ao mesmo tempo que intuía, na sua incapacidade de prosseguir, no mosteiro crúzio, a “arte fina e erudita de Boitaca”, o seu carácter mais de empreiteiro do que de arquitecto. E resumia, escrevendo que, com ele, se “a decoração ganhou em peso no conjunto das construções (...), a arquitectura propriamente dita, a arte de criar espaços, baixou de nível”. Nível esse, anterior à sua assunção da direcção das obras régias, que o mesmo historiador imputa ao facto de que tais construções, quando foram edificadas, “ainda estava em Coimbra, ou aqui vinha frequentemente, Diogo de Boutaca que, muito provavelmente, como mestre régio, influenciava, quando não mesmo fiscalizava as obras que os seus actuais ou antigos subalternos traziam a correr nos arredores da cidade” (cfr. *idem, ibidem*, pp. 389-389, 393 e 395-396).


¹⁰³⁰ Cfr. HAUPT, A., *A Arquitectura do Renascimento...*, p. 227.

tíbulo e que ligava o templo aos aposentos do prelado. É, porém, aqui, que, uma vez mais, a história se complica.

Efectivamente, a edificação da Capela não pode desligar-se, como já foi dito, da edificação paralela do corpo de ponte, perpendicular ao velho recinto fortificado original e cuja construção seria responsável pela supressão do primitivo templo palatino, de que a nave meridional se inclui já no que hoje existe. Nessa ala ocidental se organizariam, no piso térreo, as *camaras do bispo*, em função das quais seriam rasgadas as janelas que vimos, idênticas à que, na *sala 8*, seria desvendada no intradorso da actual torre escolar; mas muitíssimo diversas das que se abrem no andar nobre, iluminando os *aposentos das Infantas*, mais



Arco triunfal da Capela.



Portal da Capela.

amplas e, como as descreveria Nogueira Gonçalves, “altas, de verga recta e arestas chanfradas¹⁰³¹. Ao mesmo tempo, também o único cunhal visível, o de sudoeste, ostenta um aparelho distinto (mais irregular e miúdo) do que se mostra no transepto da Capela, aparelho onde, pontualmente embora, emergem siglas que, do mesmo modo, se não repetem em parte alguma do palácio, ilustrando diferente organização por parte da companhia que o levou a cabo. Tudo converge, assim, para indicar que a edificação

¹⁰³¹ Veja-se *supra* nota 1000.



Aspecto da ala ocidental com as janelas altas de verga recta.

desse corpo (que, por seu turno, obrigaria ao dismantelamento da ala joanina do *albacar*), tenha sido levada a cabo em época anterior ao lançamento da grande reforma *manuelina* que, nas primeiras décadas do século XVI, transfiguraria por completo o Paço Real de Coimbra. Époça que, tanto pelas circunstâncias históricas de declínio da residência real coimbrã após o reinado de D. Afonso V¹⁰³², como pelas semelhanças morfológicas com as soluções adoptadas nas construções senhoriais dos meados de Quatrocentos, onde emergem essas janelas *altas, de verga recta e arestas chanfradas* (providas das cruzetas que o tempo se encarregaria de eliminar em Coimbra) — como são os casos do Solar dos Pinheiros, de Barcelos, do paço dos alcaides, de Guimarães e, especialmente, dos que seriam empreendidos, nessas duas localidades, pelos Duques de Bragança, D. Afonso e

¹⁰³² Veja-se *supra* nota 768.




Aspecto da fachada sul do mesmo corpo, com nova janela afim das anteriores.




Detalhe dos silhares siglados no cunhal do mesmo corpo.

D. Fernando¹⁰³³ —, só poderá corresponder à do ducado do Infante D. Pedro. O mesmo Infante, irmão de D. Afonso, que fez

¹⁰³³ Sobre este assunto vejam-se: AZEVEDO, A., *Paço dos Duques – Guimarães*, Guimarães, s.n., 1964, pp. 5-6; SILVA, Jorge Henrique Pais da, “Paço dos Duques em Guimarães”, *Páginas de História da Arte*, Lisboa, Editorial Estampa, col.



Paço dos Duques de Bragança em Guimarães.



Paço dos Duques de Bragança em Barcelos (desenho de Duarte D'Armas).

do Paço de Coimbra o seu solar¹⁰³⁴, no qual, em fim de contas, não poderá senão estranhar-se que o edificador dos paços de Tentúgal e Penela¹⁰³⁵ não deixasse traços do seu magnífico senhorio. À sua acção corresponderá, assim, não apenas o

“Imprensa Universitária”, 1986, vol. 2, pp. 67-73; DIAS, P., *História da Arte em Portugal*, vol. 4, *O Gótico*, pp. 103-105; PEREIRA, P., “As grandes edificações (1450-1530)”, pp. 23-24 e, especialmente, SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses*, pp. 137-148.

¹⁰³⁴ Para esta questão veja-se a argumentação expandida *supra* nota 648.

¹⁰³⁵ A respeito dos empreendimentos arquitectónicos do Infante D. Pedro e, em particular, da edificação paça que promoveu (entre a qual se inclui, além dos já referidos, o Paço dos Estaus, em Lisboa, destinado a albergar ilustres hóspedes estrangeiros), vejam-se TRINDADE, L., “Coimbra, ‘capital’ do ducado do Infante D. Pedro...”, pp. 57-67; ARNAUT, S. Dias, “O Infante D. Pedro, Senhor de Penela...”, pp. 179 e 197; SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses*, pp. 127-129 e MACEDO, Francisco Pato de, “O Infante D. Pedro, patrono e mecenas”, *Biblos*, vol. LXIX, *Actas do Congresso Comemorativo do 6º Centenário do Infante D. Pedro*, Coimbra, 1993, pp. 469-471 e 485-486. De notar que também a capela do Paço de Tentúgal seria dedicada a S. Miguel.

lançamento do corpo de ponte, perpendicular ao Paço antigo, por certo decorrente da necessidade de melhorar as condições habitacionais num edifício que, no geral, correspondia ainda ao que seu bisavô, D. Afonso IV, realizara nos inícios de Trezentos — *aggiornatto* pelas intervenções ordenadas por seu pai, nos anos iniciais do seu reinado —, mas igualmente o lançamento da actual Capela, com ele necessariamente articulada e (como a de Tentúgal), não somente decorrente da necessidade de ampliar as capacidades litúrgicas do antigo templo palatino, mas do especial ambiente de espiritualidade que se vivia na Corte de Avis¹⁰³⁶. E assim se compreenderá melhor a originalidade planimétrica que tem sido sublinhada na capela coimbrã¹⁰³⁷, onde, afinal, a obra de Boitaca, norteada, certamente, pelo desejo de aumentar (uma vez mais) o espaço disponível e de possibilitar a colocação do retábulo, cuja utilização, entretanto, se divulgara¹⁰³⁸ (se não mesmo do púlpito, de que o vão de acesso constitui, de novo, claro apontamento boitaquiano), se resumiria, por fim, à reforma das aberturas e da respectiva cabeceira. Como melhor se compreenderá a nítida diferença de espessura ostentada pelas paredes da capela-mor¹⁰³⁹ e o facto de, nos seus alicerces, se reconhecer a utilização de silhares aparelhados, claramente góticos, verificada no decurso da *sondagem A2*¹⁰⁴⁰. E por isso o *concerto* de 1518, assinalando a Marcos Pires o conjunto de tarefas que, nesse espaço, faltava ainda concluir, referia expressamente que *ameara a capella com ho cruzeiro com seus encayamentos da maneira*

¹⁰³⁶ Com efeito, o próprio Rui de Pina definiria o Infante D. Pedro como “muyto Catholico temente a Deos, e de grande oraçam” [cfr. *Crónicas de* (D. Afonso V), p. 745] e perpassa em toda a literatura referente à *Ínclita Geração* o especial pendor místico dos príncipes filhos de D. João I e D. Filipa de Lencastre — em particular de D. Duarte, D. Pedro e D. Fernando, cuja contínua prática de exercícios espirituais o predispunha já para a *santidade* que a trágica expedição de Fez lhe conquistaria —, pendor esse que não deixa de perfilar-se por detrás do próprio empenho na reforma da Universidade, assente na convicção, como escreveria o Duque de Coimbra, de que “a bondade dos prelados faz grande emenda em os súbditos” (veja-se *supra* Parte I, cap. 3).

¹⁰³⁷ Cfr. PEREIRA, Paulo, *A Obra Silvestre e a Esfera do Rei, iconologia da arquitectura manuelina na Grande Estremadura*, Coimbra, Instituto de História da Arte, Universidade de Coimbra, 1990, p. 38.

¹⁰³⁸ Cfr. *idem*, *ibidem*, pp. 194-195.

¹⁰³⁹ Cfr. DIAS, P., *A Arquitectura de Coimbra...*, p. 86.

¹⁰⁴⁰ Cfr. CATARINO, H., *Intervenção arqueológica... (campanha 1/2000)*, pp. 7, 28 e 32.



Escada do púlpito.

da igreja; a mesma distinção entre igreja e capela que, poucos anos mais tarde, em 11 de Agosto de 1545, emergiria no registo dos *visitadores*, que “acharão & ordenarão auerem de se fazer as cousas segujntes. *Item* que se ladrjlhe a Jgreja ou se lagee conforme ha capela. *Item* que se forre a capela da dita Jgreja de bordos conforme ao corpo da Jgreja. *Item* que se guarneça & branquee toda a capela & Jgreja. *Item* por se escusar continuos frontaaes que os tres altares se guarneção de azulejos”¹⁰⁴¹. Trecho este que, afinal, elucida sobre a presença, não de um, mas de três

¹⁰⁴¹ BRANDÃO, Mário, *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. I, pp. 146-147.

altares no templo *manuelino*¹⁰⁴² — e, por essa via, sobre os verdadeiros motivos que presidiram, no novo partido planimétrico, à organização de um falso transepto, entre a nave e a capela-mor.

Neste contexto, tudo indica que a pequena porta que, ao fundo, seria localizada no actual vestíbulo, dando acesso a uma dependência intermédia entre as *camaras do bispo* (com as quais comunicaria) e o primitivo templo (que, por razões desconhecidas, se quedaria, desde então, como um corpo autónomo, sem ligação directa ao interior), fosse, de facto, como escreveria Nogueira Gonçalves, “de serviço do paço para a capela”¹⁰⁴³ — mas, sobretudo, de acesso à sacristia. Sacristia cuja existência (sem prejuízo da decisão ulterior de edificação de uma outra, mais ampla, flanqueando a capela-mor no âmbito da edificação da ala sul), justamente permitiria a supressão desse programa, por decisão de D. João III, sem pôr em causa a funcionalidade da vida litúrgica do templo — até que, adiantado já o século XVI, se erguesse finalmente a que hoje existe, no flanco ocidental, à custa dos *quintaes* (de uso da Capela) em que se convertera, pela maior parte, o antigo *albacar*. E pode bem ser que se deva a Boitaca (pois não emerge na medição de Marcos Pires), o vultuoso trabalho que representou a protecção do Paço, a ocidente — aí onde a escarpa se acentuava mais —, por uma vasta plataforma contrafortada, nessa obra se consumindo boa parte do esforço despendido no longo período em que ostentou a superin-

¹⁰⁴² De facto, também a *visita* à Capela em 16.10.1557 se refere à existência de “tres pedras dara” [cfr. CRUZ, L., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. III, p. 25], tudo indicando ocuparem os laterais já a disposição dos actuais (cfr. *infra* nota 1075) e é também no plural que a Mesa da Fazenda da Universidade se refere a esses dispositivos, ao determinar, em 29.03.1549 que *se cõçertasem os altares* ou, um mês exacto depois, *que mãde guarnecer os altares da dita Capella dazulejos* (questão a que se voltará) e que *se pinte o ãjo* (cfr. A. de VASCONCELOS, *Real Capela...*, pp. 48-49), informação esta referente, provavelmente, a uma imagem do arcanjo titular que tudo indica se localizasse no altar-mor, a respeito do qual constituirá, assim, o único dado disponível e que poderá, eventualmente, relacionar-se com um braço de imagem, em calcáreo de Ançã, localizado no decurso da *sondagem F.* VASCONCELOS especularia, aliás, no desconhecimento do programa de Gregório Lopes, sobre a morfologia do *primitivo* altar-mor (cfr. *ibidem*, p. 51). Assim e pelo nosso lado, não deixa de ser tentador — conhecido o programa de G. Lopes e a existência de uma imagem do Arcanjo tutelar — aproximar a sua morfologia da reconstituição proposta por Pedro DIAS para o retábulo-mor de Santa Cruz, realizado c. 1518-22 e onde, sobre marcenaria de João Alemão, se ostentava um grupo escultórico do Descimento da Cruz do mesmo mestre enquadrado por pinturas de Cristovão de Figueiredo realizadas c. 1530 (cfr. “O retábulo quinhentista...”, pp. 3-14).

¹⁰⁴³ Veja-se *supra* nota 987.



Aspectos da plataforma contrafortada, vendo-se os restos da antiga estrebaria, depois açougue escolar (fotos AUC, CAPOCUC).

tendência das obras régias da cidade. Plataforma essa, imposta, certamente, por razões de segurança do antiquíssimo edifício (cujos problemas de resistência — contumazes —, testemunha a antiga necessidade do *arco botante com seu pegão e sua gargora*, contraventando o *cunhal do meo* junto à varanda da Rainha¹⁰⁴⁴) e que avulta bem visível na famosa *vista* gravada por Hœfnagel. Sobreviveria, aliás, em boa parte, até às obras de regularização do entorno do Paço levadas a cabo nos anos de 1968/71¹⁰⁴⁵ e sobrevive ainda, parcialmente, escorando os terrenos, na zona

¹⁰⁴⁴ Veja-se *supra* nota 962.

¹⁰⁴⁵ Veja-se *supra* nota 26.



Vista de Coimbra por Hœfnagel (porm.).



António de Holanda (atrib.), *Panorâmica de Lisboa* (porm.), in Duarte Galvão, *Crónica de D. Afonso Henriques*.

da *Pedreira*, sobranceira ao local onde, mais tarde, haveria de erguer-se o *Colégio dos Grilos*. À sua conformação se refere, decerto, Vasco Ribeiro, na referida carta a D. João III, datada de 1545, quando escreve: *E asi querem os vereadores entender em dar chãos para casas por seus da cidade sendo de V. A. e suas saídas o que lhe eu nom consinto ate ora por ir que tudo he de V. A. e delles comprei por seu mandado. Sera necessaryo huma carta para a cidade que nã entenda nos rosyos e saidas dos vosos paços em os querer dar por da cidade pois são de V. A. e se ouver por bem que se defenda aos cabouqueyros asi o farey porque ho descuydo disto foy ho corer da terra dos seus paços de Lyxboa*¹⁰⁴⁶. Aí se albergaria, após da supressão da ala sul, a

¹⁰⁴⁶ Veja-se *supra* nota 871. Reveste-se do maior significado, tanto na compreensão deste trecho do Paço de Coimbra, como na das palavras de Vasco Ribeiro (quando refere que *ho descuydo disto foy ho corer da terra dos seus paços de Lyxboa*), a existência de um dispositivo semelhante sustentando aí o Paço Real da Alcáçova, bem visível na panorâmica lisboeta atribuída a António de Holanda, que ilumina a

estrebaria do palácio, convertida, com o estabelecimento da Universidade, em açougues escolares¹⁰⁴⁷, cujos restos Nogueira Gonçalves pôde ainda contemplar¹⁰⁴⁸ — dependência esta, por sua vez, à qual, provavelmente, se destinavam os *ssete milheiros* de telha galega referidos no *emventayro* de 1533¹⁰⁴⁹ e cuja exis-

Crónica de D. Afonso Henriques de Duarte Galvão, de c. 1520, que se conserva em Cascais, no Museu dos Condes de Castro Guimarães.

¹⁰⁴⁷ É o que claramente testemunha a carta de venda dos Paços à Universidade, elaborada em 28.09.1597, ao referir expressamente as “estrebarias em que ora estão os açougues da uniuersidade”, facto que também o auto de posse, em 04.07.1598, confirmaria ao aludir aos “açougues e casa q seruia de estrebarias” (AUC, Catálogo Gabriel Pereira, *Pergaminhos*, D IV-3ª Secção - gav. 3 – maço 2, nº 26). A carta de venda, cujo treslado, antecedido do respectivo alvará se encontra em *Registos das Provisões*, tomo 2, fl. 2-4, seria publicada — mas não o *auto de posse* —, no *Anuario da Universidade de Coimbra*, 1873-1874, pp. 219-227 e, posteriormente, por T. BRAGA, na *História da Universidade de Coimbra...*, tomo II, pp. 87-94. Para maior correcção da transcrição, porém, voltámos ao original, a que doravante nos reportaremos). A dita estrebaria seria construída no primeiro semestre de 1526 — por conseguinte sob a direcção de Diogo de Castilho —, conforme refere o auto de medição, ao afirmar, em comentário ao pedido de Inês Dias, viúva de Marcos Pires, em 03.08.1526, de que lhe fosse descontado na dívida o valor de determinadas quantidades de tijolo (*mozaril* e de alvenaria) que tinham ficado no Paço, que aquele tinha sido utilizado, por mandado de Vasco Fernandes, “pera as estrebarias que se neste ano fizeram” (cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, p. 323). A data provocou estranheza, que foi assinalada com o comentário “[sic]”, mas não há realmente razão para tal. Com efeito, a dita medição, datada de 01.04.1522 e à qual se colocou aquele apêndice tardio, não constitui documento original, mas sim treslado, integrando, tal como todos os que se lhe anexam, um [volumoso] processo, não datado (iniciado com a carta régia de 13.03.1522 que ordena o sequestro dos bens de Marcos Pires, mas que inclui, pelo menos, documentos de 1523), organizado por Vasco Ribeiro para, como ele mesmo diz, enviar a *Lujs Vaz contador pera que se ajunte a minha conta e ho saiba sua alteza* e que parece relacionar-se (como indica a anotação referente a 1526) com a controvérsia que, por seu turno, o envolveria com a fazenda real (a respeito, justamente, das obras levadas a cabo entre 1526 e 1530) e daria lugar à conhecida questão com os *contadores régios* sobre os trabalhos não justificados (veja-se *supra* nota 855).

¹⁰⁴⁸ Com efeito, a própria documentação da DGEMN (Coimbra) respeitante à *Beneficiação dos Terrenos* a norte e poente do Paço das Escolas, elaborada em 15.04.1968, se refere à existência, frente ao *albacar* e à decantada arcaria manuelina, de uma “Plataforma contrafortada — ao que parece construída na época de Quinhentos —, hoje desfigurada não só pelo edifício abarracado do Laboratório de Química Farmacêutica, ao qual serve de assentamento e cuja demolição também consta deste projecto” (*Paços da Universidade*). A maior parte dessas estruturas desapareceriam já em anos recentes, em virtude da construção do novo anfiteatro da Faculdade de Direito, edificado em finais dos anos 90, tendo então sido feita, pelo Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras, uma escavação de urgência, cujos resultados, contudo, não foram ainda publicados. A ela (bem como, por certo, ao que restava da antiga estrebaria) se referiria Nogueira GONÇALVES em 1947: “Em frente desta sala de leitura (o demolido anexo da Biblioteca Joanina) e separadas, ficam modestas habitações de empregados universitários. O muro de suporte deste plano tem poderosos contrafortes, em degraus. Dentro das casas há uma porta de arco quebrado e chanfrado. São restos das obras manuelinas, de reforma dos terraplenos e das construções utilitárias anexas, como cavalariças, falcoaria., etc. Vêem-se estes contrafortes no desenho de Baldi” (*Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. 101a; para a localização da estrebaria/açougue veja-se *supra* nota 426). Constituí, aliás, a existência de tal estrutura (e a sua necessidade), argumento suplementar (a acrescentar aos que acima foram aduzidos) em desfavor da tese da organização, no período islâmico, de uma cintura murada cingindo o recinto palatino e o hipotético *bairro anexo* (sobre este assunto veja-se *supra* nota 382).

¹⁰⁴⁹ Veja-se *supra* nota 857.




União do corpo da Capela ao dos aposentos da Rainha vista ao nível das coberturas.

tência constituiria a razão de fundo da antiga necessidade de deter uma serventia do edifício por esse lado¹⁰⁵⁰. Parece, pois, ser chegado, enfim, o momento de procurar reconstituir o longo ciclo do processo de remodelação do Paço Real de Coimbra posto em marcha por D. Manuel I.

* * *

Efectivamente e como escreveria Nogueira Gonçalves, “A Capela de S. Miguel apresenta-se como uma inserção ao conjunto

¹⁰⁵⁰ Vejam-se as informações que, sobre esta matéria, fundamental para compreender a funcionalidade do Paço ao longo de tempo, escrevemos *supra* nota 43.



Implantação conjectural da ala edificada pelo Infante D. Pedro (des. José Luís Madeira).


dos paços” — situação ainda hoje visível ao nível dos telhados, que claramente flectem no seu ponto de arranque, evidenciando a sua justaposição ao velho organismo palatino e mesmo ao *albacar*. Apenas não é, como o ilustre mestre imaginou, “uma das extensões manuelinas aos paços antigos”¹⁰⁵¹, mas o produto da intervenção do Infante D. Pedro no solar dos seus maiores, nos quinze anos em que, apesar de tudo, lhe foi dado usufruí-lo¹⁰⁵². Capela que não é fácil saber como era na verdade, mas que não custa imaginar correspondesse ao corpo e ao vestibulo da actual, num comprimento duplo da largura, rematada a sul por uma ousia rasgada, no topo, por ventanas, o mesmo esquema que se observa na sua congénere do Paço de Tentúgal e, em geral, domina a

arquitectura religiosa do seu tempo. Em ângulo recto e a expensas do corpo do *albacar* que seu pai edificara, avançaria a nova ala residencial, destinada a dotar de melhores condições habitacionais o velho Paço, nesse tempo de crescente civilização e requinte da vida cortesã e que talvez tenha sido o cenário do seu cavaleiresco juramento com o conde de Avranches, antes da trágica jornada de Alfarrobeira, quando, no dizer de Rui de Pina, o príncipe o “apartou soo a huuma camara”¹⁰⁵³. E onde também não custa imaginar que remontasse à sua intervenção esse vão que abria da futura antecâmara da Rainha sobre a nave da capela,

¹⁰⁵¹ *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. 104a.

¹⁰⁵² Veja-se *supra* nota 648.

¹⁰⁵³ Cfr. nota *supra*.



Reconstituição volumétrica da ala edificada pelo Infante D. Pedro (des. José Luís Madeira).

já que dispositivo afim (salvaguardadas as diferenças de organização entre os dois paços) se nos depara também no seu palácio de Tentúgal¹⁰⁵⁴. É, pois, decerto, esta a morada onde o *Rei Venturoso* se instala, em Outubro de 1502, quando, dirigindo-se a Compostela, visita Santa Cruz e os túmulos dos monarcas Fundadores¹⁰⁵⁵ e cujo estado de decadência, por então, o terá

¹⁰⁵⁴ Veja-se *supra* nota 968 e MACEDO, F. Pato de, “O Infante D. Pedro...”, p. 471.

¹⁰⁵⁵ Efectivamente e ao invés do que já foi afirmado [cfr. ROSSA, W., *Diversidade...*, p. 539, onde diz “Instalando-se (D. Manuel) no Mosteiro de Santa Cruz”], tudo leva a crer que o monarca se alojaria no Paço, dirigindo-se a Santa Cruz em visita. É o que pode extrair-se da conhecida passagem de Damião de Góis, segundo a qual “Partio el-Rei de Lisboa afforado no mes Doctubro deste anno de mil, & quinhentos, & dous, fazendo seu caminho per Coimbra, onde visitou ho mosteiro de S. Cruz” (*Crónica...*, Parte I, p. 158). Na verdade, a ter-se verificado a instalação do monarca no mosteiro, não deixaria tal honra de ecoar na respectiva tradição, o que não sucederia mesmo com o menos rigoroso dos seus cronistas, D. Nicolau de Santa Maria. Aliás o soberano estivera já em Coimbra, em 1498, no seu regresso de Espanha, após o infeliz desfecho do que fora projectado como viagem triunfal, tudo indicando que pernoitaria no Paço, pois Damião de GÓIS descreve

levado a capacitar-se, como referiria Damião de Góis (em passo cujo sentido tem sido exagerado), de “serem tão destroidos, que foi neçessario fazeremsse de nouo”¹⁰⁵⁶.

De facto, são conhecidas as consequências da peregrinação régia ao túmulo do Apóstolo: a renovação monumental das sepulturas patriarcais de Afonso Henriques e de Sancho I; o empreendimento, a cargo de Boitaca, de uma extensa intervenção na própria estrutura do Mosteiro. Obras, porém, que não começariam antes de 1507, quando a morte do prior-mor D. João de Noronha e a entrega desse benefício, por Júlio II, ao cardeal Della Rovere, seu sobrinho, decide o monarca, como expressivamente

nestes termos a sua viagem desde Almeida: “Dalli se veo elrei a Coimbra, & de Coimbra a Lisboa” (cfr. *ibidem*, Parte I, p. 69), o que parece indicar que fizera escala na cidade.

¹⁰⁵⁶ Veja-se *supra* nota 770.

narraria o cronista monástico, a *derrubar a Igreja do dito Mosteiro, Claustro & Capitulo, & Capitulo nouo* e, em proveito da nova fábrica que em conformidade ordenaria, a mandar *socrestar as rendas do Priorado mor*¹⁰⁵⁷. O envolvimento do mesmo grupo de personagens (Boitaca, Pero Anes, Vicente Dias) em ambos os estaleiros, do cenóbio e do Paço, induz assim, mesmo sem comprovação documental, a aceitar uma correlação, também cronológica, entre as duas empresas. E não parece forçado imaginar que, face às condições topográficas particulares que caracterizavam o alcantilado *ninho de águias* onde se implantara o edifício palatino e aos graves problemas estruturais que a esse tempo já ostentaria — e que testemunham tanto a refeitura quase integral dos cubelos da fachada norte, como o pegão que escorava (provavelmente há muito) a varanda da Rainha e, mesmo, a própria noção geral de serem os paços muito *destroidos* —, que a construção da plataforma contrafortada (sem visível utilidade antes da edificação da nova estrebaria), tenha, de facto, constituído a primeira etapa do empreendimento. E que nela se tenham investido os seus primeiros anos. Anos esses, porém, que não podemos saber quantos seriam, porquanto em absoluto carecemos de qualquer informação sobre o efectivo dos operários absorvidos no estaleiro real — ao mesmo tempo que sabemos também que, por razões óbvias, ao monarca importava prioritariamente o cumprimento do calendário laboral em Santa Cruz¹⁰⁵⁸. Mas parece certo que, ao invés do que ocorreria com a

obra crúzia, os trabalhos começariam aqui em obediência a um plano de conjunto — plano a que Marcos Pires dará continuidade, por isso mesmo que não só a sua clareza estrutural, como a própria lógica sequencial das *empreytadas* denunciam a existência prévia dessa *concepção geral*¹⁰⁵⁹. Que ao genro de Mateus Fernandes deve, consequentemente, ser atribuída.

De facto, não restam dúvidas de que a intervenção no velho paço fortificado medieval teria o seu início pela ala poente, essa onde avultavam a Capela edificada por D. Pedro e as novas *câmaras* que paralelamente organizara e que, na nova ordem, iriam converter-se nos aposentos da soberana e nas casas do prelado subjacentes. São as campanhas que precedem a entrega do estaleiro a Marcos Pires e, na aparência, as únicas que Boitaca pessoalmente superintenderia. A própria morte da Rainha D. Maria de Castela, em Março de 1517, a quatro dias da nomeação de Marcos Pires por *mestre das nosas obras que se fazem e daquy em diante na dita çidade ouuerem de fazer*, obriga

urbanísticos da época moderna (1495-1521), Lisboa, Livros Horizonte, 1999, pp. 95-101]. É possível, pois — mesmo que não disponhamos de qualquer base para o afirmar —, que também na obra do Paço Real se tivessem verificado diferenças de ritmo construtivo nos 9 anos que corresponderão à superintendência de Boitaca.

¹⁰⁵⁹ De facto, tem sido registado que em Santa Cruz (talvez pela pressão das razões patrimoniais que, imediatamente, lhe presidiriam) a reforma das estruturas monásticas começaria sem um programa prévio e global que apenas com o tempo se formularia — mas que estava definido quando Marcos Pires assume autonomamente a sua direcção (sobre este assunto veja-se, em geral, DIAS, P., *A Arquitectura de Coimbra...*, pp. 109-113). No Paço da Ribeira, estrutura que conheceria obras quase permanentes até ao final do reinado do *Venturoso*, o programa sofreria alterações de vulto, como é particularmente nítido nas vicissitudes sofridas pelas *varandas* e respectivo baluarte (cfr. SENOS, N., *O Paço da Ribeira...*, pp. 54-57, 65-68, 74-76, 84, 92-94 e 162-164). Em Belém, todavia, Rafalel MOREIRA defende, com boas razões, a subordinação da obra a um plano de conjunto definido desde o início por Boitaca (cfr. “Santa Maria de Belém...”, pp. 186-187). Cada caso será, pois, *um caso* e não existe, na aparência, qualquer norma, nos empreendimentos régios, que possa servir de modelo para a intervenção no Paço de Coimbra. A noção da sua submissão a uma concepção geral e prévia decorre, assim, liminarmente, da verificação da lógica rigorosamente modular que presidiu à estruturação do edifício palatino (em que cada aposentamento pressupõe a existência dos restantes, com os quais se relaciona) e ao próprio ritmo, também ele rigorosamente sequencial, observado pelos trabalhos. O reconhecimento desse facto — mau grado a concessão a Marcos Pires, no contrato de 1518, de poder, nos vãos do piso alto dos aposentos dos Infantes, usar, a seu critério, de *voltas escacantes* ou *d’alguns arabyados que bem pareçam* (veja-se *supra* nota 828) testemunhar que se trata de uma concepção efectivamente *geral* —, contraditório, em fim de contas, com a solidariedade entre *desenho e fábrica* que fora timbre dos estaleiros góticos (cfr. DIAS, Pedro, “Os artistas e a organização do trabalho nos estaleiros portugueses de arquitectura, nos séculos XV e XVI”, *A Viagem das Formas, estudos sobre as relações artísticas de Portugal com a Europa, a África, o Oriente e as Américas*, Lisboa Editorial Estampa, col. “Teoria da Arte”, 16, 1995, pp. 15-17, 21-22 e 28-31 e GOMES, Paulo Varela, *A Confissão de Cyrillo*, Lisboa, Hiena Editora, 1992, pp. 21-22), obrigará, assim, a reconhecer um carácter já moderno à transfiguração do Paço Real de Coimbra e ao próprio *modus faciendi* de Boitaca, em outros aspectos (ambos) claramente conservadores. E sobre essa questão nos debruçaremos adiante.

¹⁰⁵⁷ SANTA MARIA, D. Nicolau de, *Crónica...*, Parte II, pp. 274-275. Sobre este assunto veja-se DIAS, P., *A Arquitectura de Coimbra...*, pp. 104-109.

¹⁰⁵⁸ Veja-se *supra* nota 1009. Na verdade, desconhece-se por completo, como ficou dito, o efectivo de operários empregues no Paço (de resto, provavelmente irregular), ainda que para outros empreendimentos régios, como é o caso da construção do claustro crúzio no tempo de Marcos Pires, das obras de Belém ou, mesmo, do Paço da Ribeira, se possuam informações dessa natureza [veja-se *supra* nota 847; MOREIRA, Rafael, “Santa Maria de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos”, MOITA, Irisalva (coord.), *O Livro de Lisboa*, Lisboa, Livros Horizonte, 1994, pp. 188-190 e SENOS, N., *O Paço da Ribeira...*, pp. 58-61]. É tal seria, com efeito, do maior interesse na apreciação da cronologia dos trabalhos realizados na moradia régia. É provável, contudo, que o referido passo em que o monarca ordena a interrupção das obras no estaleiro real, que não era pressionado por perspectivas de imediata utilização, em benefício da conclusão do mosteiro crúzio, não representasse caso isolado. Por outro lado, afigura-se também que o período que se abre com a década de 1510 — e que teria em 1513 (data do contrato conhecido de Boitaca para o cenóbio crúzio) um marco quase simbólico —, configura um súbito recrudescimento do ritmo imprimido aos empreendimentos régios. Assim se verificaria, com efeito, nos Jerónimos, no lançamento do novo projecto da Alfândega, no Terreiro do Paço, na Torre de Belém, no Paço da Ribeira e, em geral, na própria dinâmica urbanística da capital [cfr. SENOS, N., *O Paço da Ribeira...*, pp. 76 ss e CARITA, Helder, *Lisboa manuelina e a formação de modelos*

a recuar no tempo — ao tempo de Guomçalo Priuado como de Nycolau Leytam que foram veadores das obras —, o lançamento desse programa, sabendo-se que o monarca não contrairia terceiras núpcias, com D. Leonor de Áustria, senão em Novembro de 1518¹⁰⁶⁰, um mês depois do contrato conhecido, da *empreytada noua das casas dos jmfamtes*, deixar em silêncio, de forma eloquente, essa ala do palácio, à única excepção da *varanda da Rainha*. E é pela medição de 1522 (onde perpassam o *emprestido dos telhados*, também ele remontando a Gonçalo Privado e Nicolau Leitão; a *empreytada dos cajamentos*, iniciada sob este último e a *dos ladrylhos e guarnyçoes e aluenarias*, cujo pagamento se iniciaria em 1519¹⁰⁶¹, respeitando todas, necessariamente, a uma área já edificada) que ficamos a saber achar-se concluído e em fase de acabamentos tal sector (por ordem cronológica de assentamento de telhados, caiamentos, ladrilhos e guarnições), quando o Rei confia a Marcos Pires a direcção do estaleiro real. Concretamente e sobre o velho casco do primitivo *palatium* sesnandino, sucessivamente renovado por D. Afonso IV e D. João I, que a ala nova do Infante D. Pedro intersectara, haviam-se organizado os aposentos da Rainha: a vasta sala acompanhada, quase de topo a topo, pela varanda; o *estudo*; a antecâmara provida de tribuna sobre o templo; a *câmara do leito*; por fim, tudo leva a crer, os aposentos das Infantas. Haviam-se rasgado, para o terreiro, as novas janelas, de sóbrias molduras *escacantes*, como a da *sala 8* ilustra ainda e, em geral, alteado as paredes, a fim de deixar espaço, no piso superior, aos *dormitórios* das damas e criadas¹⁰⁶². E sabemos também, ainda, que no piso

terreo da *ala do Regente* se tinham organizado as *camaras do bispo*, em função das quais novas janelas de voltas *escacantes*, idênticas às do andar nobre, se tinham aberto no topo ocidental (e noutros pontos, por certo), erguendo-se, para o lado dos *quintaes*, umas *varandas*, varandas que serviam de apoio, no andar alto, ao eirado que projectava os aposentos das Infantas. Por aí começara, seguramente, a execução da *empreytada dos cajamentos*, pois que em 1518 estipularia o contrato, em matéria de *guarnyções*, que *totaldas do apousentamento d'El Rey e da Rainha serão do teor que sam as das camaras do bispo*¹⁰⁶³. Pelo que, em fim de con-

merlões que actualmente ostenta, na intenção de o uniformizar com o restante edifício. Trata-se de uma (precoce) atitude revivalista, que, aliás, daria outros frutos no quadro da *arquitectura da reforma* e que diz muito da personalidade e da cultura do *reformador-reitor*, mas à qual, obviamente, não será estranha a personalidade de Guilherme Elsdén, o construtor do panteão régio de Alcobaça. A este tema se regressará na Parte V.

¹⁰⁶³ Veja-se *supra* nota 828. Na verdade e ao invés do que, com toda a verosimilhança, sucedera em 1498 e 1502, ficamos a saber por este conjunto de informações não ter sido possível a D. Manuel alajar-se no Paço Real da Alcovaça quando da sua deslocação a Coimbra, em 1515, a fim de presidir à trasladação dos restos mortais de Afonso Henriques e Sancho I para os novos túmulos, uma vez que três anos mais tarde apenas as câmaras do bispo se achavam rebocadas, a despeito de essa zona do palácio se encontrar praticamente pronta — alajar-se-ia, talvez, no Paço Episcopal, visto que as fontes crúzias não dão conta dessa estada — e será este um dado adicional a alicerçar o empreendimento simultâneo das reformas de Santa Cruz e do Paço Real. A informação relativa à deslocação do monarca é, porém, problemática, pois assenta no depoimento do cônego regente D. Sebastião Afonso da Azambuja, integrado no processo canónico do Rei Fundador, instruído por ordem de D. João III, sob a direcção do bispo-conde D. João Soares e constituído em Junho de 1556, reportada por D. Nicolau de SANTA MARIA (*Crónica...*, Parte II, pp. 511-512). A este, com efeito, se opõe outro relato, elaborado pelo cronista crúzio Frei Timóteo dos MÁRTIRES, contemporâneo do anterior e baseado numa memória manuscrita deixada por João Homem, cavaleiro-fidalgo da Casa do Rei e testemunha presencial do acto, que afirma ter-se a trasladação verificado em 16.07.1520, “estando o Sereníssimo Rey Dom Manoel nesta cidade de Coimbra” (*Crónica de Santa Cruz*, Coimbra, Biblioteca Municipal, 1955, tomo I, pp. 83-84), data em que o monarca, como se verá, poderia já ter ficado hospedado no Paço, mesmo que em circunstâncias relativamente precárias. O assunto é, pois, controverso. Todavia — e não obstante a pouca fiabilidade que, com frequência, merecem as informações de SANTA MARIA —, o facto de se basear na documentação que instruiu o processo canónico organizado com vista à beatificação do primeiro Rei e de D. Sebastião ser aí referido como cônego *dos antigos* (isto é, dos que sobreviveram à reforma de Fr. Brás de Braga), contando 90 anos à data da sua instrução e o rigor com que este refere, no seu testemunho, a data da trasladação dos despojos régios (bem como a da morte do *Venturoso*) induzem a conceder algum crédito à sua afirmação. E, a ter-se verificado em 1515, a visita régia não deixaria de contemplar a evolução das obras palatinas, pouco antes do afastamento de Boitaca [cfr., para a trasladação dos despojos régios, BROCHADO, I. da Costa, “Tentativas de canonização de D. Afonso Henriques”, *Anais da Academia Portuguesa da História*, Série II, vol. 8, Lisboa, 1959, pp. 312-314 e ROSA, Maria de Lurdes, “A abertura do túmulo de D. Afonso Henriques”, *O Tempo de Vasco da Gama*, CURTO, Diogo Ramada (dir.), Lisboa, Difel/CNDCD, 1998, p. 350].

¹⁰⁶⁰ Veja-se *supra* nota 831.

¹⁰⁶¹ Veja-se *supra* nota 904.

¹⁰⁶² Estes *dormitórios*, cuja existência constitui a única justificação para a elevada altura que o corpo de poente atinge acima do nível das janelas, numa operação que a mudança de aparelho do cunhal claramente testemunha (e que, como já foi visto, permitiria, do lado do terreiro, nivelar a cimalha dos aposentos da Rainha com a ala da *Sala Grande* e dos aposentos dos infantes, bem como com a dos aposentos dos oficiais, que possuíam dois pisos sobradados), terão subsistido — convertidos em salas de aula, antes da construção da *quadratura* dos *Gerais* — até às obras dinamizadas, no século XVIII, por D. Francisco de Lemos. E foi à custa deles que se fez a elevação em abóbada dos tectos das salas, com vista, como se verá, à organização da *galeria de vigilância*, sem que tal se repercutisse no alçado virado ao terreiro, nem na ligação com a cobertura da Capela. As alas de norte e poente do claustro escolar, edificadas em finais do século XVII e que não possuíam águas-furtadas, tiveram de ser alteadas, como bem se distingue no seu prospecto externo e foi esta operação que permitiu o aproveitamento da enorme espessura dessas paredes para, sobre elas, fazer correr a varanda panorâmica que hoje aí se observa. É bem provável que apenas então tenha este corpo sido dotado do coroamento de



Abóbada do cruzeiro da Capela.

tas, não eram apenas os aposentos *da Rainha* que se achavam concluídos; eram também, por força, as casas altas dos *d'El-Rei* (essencialmente a câmara e o *estudo*), por isso que no contrato se referem e porque eram eles a origem do *cunhal do meo* a que havia de apor-se o *arco botante com seu pegão e sua gargora* que o mesmo instrumento prescrevia¹⁰⁶⁴. A Marcos Pires, com efeito, estaria reservado, fundamentalmente, reformar a antiga varanda das soberanas, erguendo, em dois lanços separados pelo cubelo, uma extensa *loggia* de vinte *harchetes*, com *suas columnas oytavadas e vasos e capitees e os arcos chanfrados*, coroada de uma *çymalha de pedraria*¹⁰⁶⁵ — elemento este que à data da sua morte não estava ainda assente, tal como faltava ainda terminarlhe a cobertura e “fazer duas vinhas no cunhal do meo sobre que vem o cano e por huma gargora”¹⁰⁶⁶; e faltavam as escadas, a de serviço dos aposentos da Rainha e a que ligava à câmara do Rei, a qual, porém, competiria ao *carpinteiro* Pero Anes¹⁰⁶⁷.

Essencialmente pronto, em 1518, estava também o templo palatino, onde, aliás, desde inícios de 1516 que a vida litúrgica se havia retomado¹⁰⁶⁸. É o próprio contrato, de resto, ao referir-se expressa e simplesmente à *capella com o cruzeiro*, o melhor resumo do verdadeiro carácter dessa intervenção: era essa a zona reformada e era a única que faltava concluir — concretamente,

¹⁰⁶⁴ Veja-se *supra* nota 828.

¹⁰⁶⁵ Veja-se *supra* nota 845.

¹⁰⁶⁶ Veja-se *supra* nota 845.

¹⁰⁶⁷ Veja-se *supra* nota 856.

ameá-la *da maneira da igreja*, o que nos informa também de estar assente, sobre a nave, o coroamento de merlões¹⁰⁶⁹. E que semelhante empresa fora cometida em simultâneo com a reforma do sector poente do palácio é o que indica a afirmação, feita na medição de 1522, de que fora *paga toda a capela* ao tempo de Gonçalo Privado¹⁰⁷⁰. Tratar-se-ia, aliás, na prática, fundamentalmente, de demolir a antiga ousia edificada por D. Pedro, adicionando ao velho corpo (ligado já, decerto, à respectiva sacristia) uma nova e mais ampla capela-mor, com seu cruzeiro — o falso transepto que se admira ainda —, a fim de dar guarida à pompa eclesiástica da Corte e, do mesmo passo, a permitir a erecção do dispositivo retabular que, desde os finais da anterior centúria, se havia tornado indispensável à cenografia das celebrações. E não cabem dúvidas de que, à semelhança do cruzeiro, seria a capela-mor abobadada — e que é essa, simultaneamente, a razão da enorme espessura ostentada pelas paredes da capela-mor¹⁰⁷¹ e da presença de entulhos que aí se documenta em 1544¹⁰⁷². À nave deveria, por certo, reservar-se um tecto mudejar de artesoados, realizado pelo *mestre da carpentaria*, Pero Anes¹⁰⁷³. E terá sido certamente então — se o não fora já

¹⁰⁶⁸ Vejam-se *supra* notas 1022 e 1023.

¹⁰⁶⁹ Efectivamente, o contrato impõe textualmente que Marcos Pires “ameara a capella com ho cruzeiro com seus encayamentos da maneira da igreja” (veja-se *supra* nota 828).

¹⁰⁷⁰ Veja-se *supra* nota 859.

¹⁰⁷¹ Já Nogueira GONÇALVES chamaria a atenção para este ponto, ao escrever que “Deveria ter sido projectada uma abóbada para a capela-mor, como se vê nas capelas do templo, a qual por morte do mestre (Marcos Pires) se deixaria de fazer” (*Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. 104a). Deve-se, porém, a Pedro DIAS a chamada de atenção, em reforço dessa tese, para a enorme espessura das paredes da capela-mor, bem como do arco cruzeiro, que ultrapassa 1 m, a que acrescentaria o facto de “ter sido construído um enorme contraforte cilíndrico com larga base rectangular do lado do terreiro, o que se não justificaria se não houvesse necessidade de anular os impulsos de uma grande massa, como é uma abóbada de pedra. Do outro lado seriam as construções anexas a servir de contraforte” (*A Arquitectura de Coimbra...*, p. 86). Na verdade e como se verá no próximo capítulo, trata-se não de um, mas de dois contrafortes cilíndricos de base rectangular, num tempo em que não havia construções anexas à Capela. A sua história liga-se, com efeito, à da abóbada da capela-mor, embora não exactamente por essa via. A enorme espessura das paredes da ousia, como Pedro Dias argutamente notou, basta para documentar a sua existência, que a própria lógica conceptual impunha, ao abobadarem-se os braços do (falso) transepto. Ou ter-se-ia de falar, a respeito do templo palatino, não de originalidade, mas de extravagância, na ausência de qualquer precedente tipológico.

¹⁰⁷² Veja-se *supra* nota 801.


¹⁰⁷³ Cfr. DIAS, P., *A Arquitectura de Coimbra...*, p. 86. Esta opinião, que a boa lógica impõe, parece ser reforçada com a menção que se faz, na administração universitária, entre 24 de Abril e 23 de Agosto de 1623, a “Gastos e despesas que se fizerão com os officiaes que fazem a obra p^a o forro da capella, maceneyros [sic] e sarradores” [AUC, Universidade de Coimbra, Agência, *Despesas feitas pela Agência em Coimbra – Obras da Universidade, 1601-1707*, agente Manuel Pires de

pelo Regente D. Pedro (mas não, em todo o caso, nas obras *pombalinas*, como tem sido geralmente aceite) — que, ao fundo do templo, transversalmente, suportando o coro, se organizou um vestíbulo, que claramente avulta na planta setecentista a que vimos recorrendo, possibilitando o acesso independente aos quartos do prelado e aos *quintaes* (e destes ao terreiro), por essa via conservando indemne a serventia ocidental do Paço, que justificara a edificação da *ala do albacar* e que a construção da Capela, de outro modo, objectivamente impediria. A implantação, rigorosamente simétrica em relação ao pano livre interno, que o portal da capela aí ostenta (perdida, de resto, com o alargamento *pombalino* do vestíbulo) leva a acreditar que se trataria da estrutura primitiva. E só pode respeitar-lhe a menção feita na documentação universitária, em finais de 1544, a “huma porta que se abrio aa entrada dos paços pera hum caracol abaixo do coro”¹⁰⁷⁴ — caracol esse que é, de resto, visível ainda na referida planta, embebido na espessura da parede que, ao edificar-se a ala de poente, cortou o velho templo sesnandino. Com efeito, o conjunto das aberturas do templo, incluído o portal, estaria terminado há muito quando se celebra o contrato de 1518, a seu respeito mais não referindo a medição senão faltar-lhe ainda o assentamento dos degraus, por lhe não terem sido fornecidas as respectivas *lageas*¹⁰⁷⁵. E talvez fosse essa escusa ligação à sacris-

Aguiar (1622-28), fl. 116v]. Em 27.08.1695, aliás, testemunha-se que “nos forros, e telhados da Capela daquela Vn.^{de} havia grande ruina em razão de se acharem as madeiras de todo podres” (TT, Mesa da Consciência e Ordens, *Universidade de Coimbra*, maço 60, doc. n.º 110).

¹⁰⁷⁴ Cfr. BRANDÃO, M, *Livro da Receita...*, p. 21.

¹⁰⁷⁵ Veja-se *supra* nota 859. Deve notar-se, porém, que as frestas do transepto seriam posteriormente (em obediência a intenções hoje difíceis de compreender) reduzidas em altura. Com efeito, em 29.03.1549 e como se verá no próximo capítulo (cfr. *infra* nota 1458), a Mesa da Fazenda universitária ordenava que *se tapassem as frestas que estão as ilhargas dos altares* — o que nos elucida também sobre a posição original dos altares colaterais —, ideia em que insiste um mês mais tarde (cfr. VASCONCELOS, A. de, *Real Capela...*, pp. 48-48), mas que apenas parece ter sido concretizada em 1605, com ela se relacionando, aparentemente, o pagamento efectuado então “a M.^{el} pinto pedr.^o de des dias que gastou em tapar as frestas da Capella” [AUC, Universidade de Coimbra, *Agência, Despesas feitas pela Agência em Coimbra – Obras da Universidade, 1601-1707*, agente Manuel Pires de Aguiar (1622-28), fl. 92v]. Em qualquer caso, a operação é ainda hoje visível, desde logo no evidente desfasamento existente entre as dimensões internas e externas dessas janelas. De facto, enquanto, no interior, o revestimento azulejar do templo, realizado (para a nave) na década de 40 do século XVII, tornaria irreversível a redução dos vãos, no exterior, as intervenções de restauro da década de 40 desvendariam, em toda a extensão, o prospecto primitivo das janelas, recorrendo à utilização de vidros fumados e espelhados para ocultar o seu entaipamento interno. São, contudo, claramente perceptíveis nas cantarias os maus tratos provocados por essa operação.




Planta pombalina (porm.), ilustrando a área da Capela e dos aposentos do bispo capelão-mor.

tia, por meio de um vestíbulo que, afinal, era pação, a verdadeira razão de o projecto manuelino ter em vista a erecção de uma outra, nova, comunicante directamente com a capela-mor. Como quer que fosse, parece certo que a Marcos Pires mais não caberia que a colocação das ameias na zona da cabeceira, a dos degraus do portal e o guarnecimento do templo, interno e externo e assentamento dos respectivos ladrilhos (à sua morte faltavam 72 braças e 40 palmos de reboco no interior e 99 braças no exterior¹⁰⁷⁶), tarefa protelada, certamente, em proveito do avanço geral da construção. E pode ser que sejam do seu tempo (e sua mão) o levantamento, no vértice do telhado, da pequena cruz que assinala o início da capela-mor e, na intersecção do recinto

¹⁰⁷⁶ Veja-se nota *supra*.



Aspecto da cruz que assinala, sobre o telhado, o arranque da capela-mor.



Perspectiva das cruzes que ornam a platibanda da Igreja do Mosteiro de Santa Cruz.

sagrado com a ala profana residencial, sobre uma base poligonal de cantaria, da imagem de São Miguel, tradicionalmente atribuída, com fundadas razões, ao cinzel de Diogo Pires-o-Moço¹⁰⁷⁷,

¹⁰⁷⁷ Cfr. DIAS, P., *A Arquitectura de Coimbra...*, p. 89 e CRAVEIRO, Maria de Lurdes, “Influência dos escultores do Norte da Europa na obra de Diogo Pires-o-Moço”, *O Brilho do Norte. Escultura e escultores do Norte da Europa em Portugal. Época Manuelina*, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997, Cat., pp. 129-130. A referida imagem seria apeada em 1981 e substituída por uma cópia moldada, “atendendo à erosão que já apresentava”, conforme ofício do arq. Amoroso Lopes, da DGEMN (Centro) ao reitor Ferrer Correia, de 21 de Maio desse ano [cfr. DGEMN (Coimbra), *Paços da Universidade*], sendo deslocada para a galeria superior da fachada norte, onde presentemente se encontra, ao abrigo do coruchéu do quarto cubelo.

também colaborador de Santa Cruz — obra onde Marcos Pires levaria a cabo, coroando o templo, a construção de uma guirlanda (mas talvez já prevista por Boitaca)¹⁰⁷⁸, ornada, como na cimalha do *claustro do silêncio*, de uma pequena multidão de cruzes, de clara afinidade com a do Paço e onde ao escultor caberia figurar, por duas vezes, o *Anjo Custódio de Portugal*, metonímia, de resto, do antigo arcanjo que, havia quase cinco séculos, velava sobre o velho reduto muçulmano¹⁰⁷⁹.

Ao mestre batalhino competiria, pois, antes de mais, levar ao fim o que Boitaca não pudera concluir. A obra avançava às *empreytadas*, geridas todas, decerto, pelo *amo*, mas resvalava sempre, também, no calendário estipulado. A própria fiança a que Leonor Afonso, sua mãe, se obrigaria, em 23 de Abril de 1521, informa expressamente ter por objectivo fazê-lo “comprir com elRey noso senhor e feytores com os acabamentos das obras que de sua alteza tem dentro nos tempos que se obryguou per espreturas”¹⁰⁸⁰ — pelo que parece claro que, de facto, outras *espreturas* teriam precedido o contrato conhecido de 1518¹⁰⁸¹, o

¹⁰⁷⁸ Cfr. DIAS, P., *A Arquitectura de Coimbra...*, p. 118.

¹⁰⁷⁹ Na verdade e a despeito das reservas, de natureza teológica e provavelmente justas, sobre a associação entre os dois anjos, formuladas por Martim de ALBUQUERQUE, na senda de alguns autores eclesiásticos [cfr. *A Consciência Nacional Portuguesa. Ensaio de História das Ideias Políticas*, vol. I, Lisboa, s.n., 1974, pp. 354-355; veja-se tb. MARQUES, João Francisco, “Oração e devoções”, AZEVEDO, Carlos Moreira, (dir.), *História Religiosa de Portugal*, Lisboa, Círculo de Leitores, vol. 2, 2000, pp. 624-625], ela parece ter existido neste tempo, sendo ainda corrente nas obras de Severim de Faria, Jorge Cardoso e do P.º Soares de Albergaria, pelo que António de VASCONCELOS não terá, provavelmente, exorbitado quando afirmou que “a ele (o Arcanjo S. Miguel) e não a outro espírito celeste, teve em vista el-rei D. Manuel, quando impetrou do papa Leão X a festa do *Anjo Custódio do Reino*, que no terceiro domingo de Julho se celebrava solenemente em todo o Portugal” (*Real Capela...*, p. 5). Veja-se tb. Ana Maria ALVES, *Iconologia do poder real...*, p. 136 e, mais recentemente, ARAÚJO, Ana Cristina, “Hagiografia política e cerimoniais de Estado no tempo de D. Manuel I”, *3º Congresso Histórico de Guimarães*, Actas, Guimarães, 2002 (no prelo), a quem agradecemos ter-nos facultado, com a habitual generosidade, a leitura do original.

¹⁰⁸⁰ Cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, p. 312.

¹⁰⁸¹ Com efeito, é certo que também as obras de Santa Cruz as tinha Marcos Pires (e antes dele Boitaca) *de sua alteza*, no sentido de que fora D. Manuel I a ordenar a reforma arquitectónica do cenóbio, pela qual vivamente se interessara e que é o *amo* quem conserta a empreitada de 1528 com Diogo de Castilho, pelo que a referência a *espreturas* também pode dizer respeito à obra do cenóbio. Mas o contrato de 1513 é, claramente, um “Comçerto amtre o sör bpo prior e mestre butaca” (cfr. GARCIA, P. Quintino, *João de Ruão...*, pp. 152-159 e 176-189), o que parece indiciar que, na gestão das obras crúzias, novos processos terão sido implementados com a ascensão de D. João III e os súbitos e estratégicos designios que, para o cenóbio (como vimos), o monarca reservava. Como quer que seja, a objectiva sobreposição da *empreytada noua das casas dos jmfantes*, referida na medição de 1522, ao contrato de 1518, bem como a referência, nesse documento, a outras muitas *empreytadas* (todas anteriores, por isso que aquela era *noua*) e respectivos *comtrautos*, cimentam a convicção de ser aquele um instrumento intermédio, como havia notado Pedro DIAS (veja-se, *supra*, nota 835), precedido, conseqüentemente, de outras *espreturas*, senão mesmo, na verdade, o derradeiro, pois que com ele se conduzia o



Diogo Pires-o-Moço, imagem do Arcanjo S. Miguel, fotografada, nos anos 40, na sua antiga localização (DGEMN, foto 244), na localização actual e réplica que hoje se encontra no vértice do telhado da Capela.

único que chegaria aos nossos dias. E entre elas figuraria, certamente, a que dizia respeito à *empreitada dos eyrados e capela*, sobre a qual adiantadamente recebera, *do tempo de Guomçalo Priuado*, 40 000 reais¹⁰⁸². E, a ser assim, também os eirados — ou, ao menos, o *eyrado do cabo*, sobreposto à velha porta-forte e esse outro, das Infantas, sobranceiro à *varanda* que, nos *quintaes*, ao longo da Capela, servia de jardim aos quartos do prelado (e tinha serventia pelo vestíbulo que, suportando o coro, interceptava o templo) —, haveriam sido edificados sob a superintendência de Boitaca, por isso que não constam já da medição de 1522. Nela, contudo, se alude ainda ao que precederia a *Sala Grande*, onde se avaliam a respectiva *parede e peytoril*, bem como as *lageas que pos no eyrado sobre o peytoril*¹⁰⁸³, já que se interligava com essa outra *empreitada das paredes da*

sala, mais recente — que incluía, forçosamente, a organização da guarda-roupa (onde se abria a última das suas quatro janelas), a antecâmara régia superior, o respectivo cubelo *da parte de dentro* e a refeitura dos torreões correspondentes na fachada norte e cujos florões de remate traem claramente a mão de Marcos Pires — e que não remontava a *Guomçalo Priuado*, mas a *Nycolao Leytam*, de quem ele recebera 90 000 reais, além de 109 000, estes, porém, das mãos do último vedor, Vasco Ribeiro. E apenas em 1521 se dará começo à empreitada complementar, das *guarnições dos cubelos dos paços da parte de fora*¹⁰⁸⁴. E restam, na *Sala Grande*, atestando a sua actividade, a um e outro lado, as antigas janelas, de voltas *escacantes*, bem diversas, porém, das do sector poente, num *modo novo*, mais plástico (mais rude, também), que a direcção do novo mestre imprimiria. Inversa-

Paço à última etapa — os aposentos dos oficiais e a malograda ala sul — e a ele se reportava a própria contratação de Diogo de Castilho, em 1524). Por outro lado, o facto de em Fevereiro desse ano se estipular o prazo de dois meses para a conclusão das obras do Mosteiro, parece transferir para a obra do Paço a razão de ser da fiança e, consequentemente, as *espreturas* que nela se referem.

¹⁰⁸² Cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, p. 323.

¹⁰⁸³ Cfr. *idem, ibidem*, p. 321.

¹⁰⁸⁴ Cfr. *idem, ibidem*, p. 323.



Perspectiva dos remates dos coruchéus dos cubelos da fachada norte.

mente, nada queda do registo térreo que possa elucidar sobre a sua morfologia, obliterado em obras sucessivas e definitivamente oculto, no século XVIII, com a construção da *Via Latina*. Mas é de crer que, nos espaços deixados livres pelo eirado e respectiva escada ocidental e pelo cubelo que ocultava, no seu interior, a escada do monarca, o tema das arcadas aí se divisasse. Nem de outro modo se poderá compreender o arco transversal que suporta, a nascente, a parede da sala, se essa área não fosse concebida, em todo o seu comprimento, como um pórtico de acesso às *logeas* que se abrigavam no velho casco trecentista. Pórtico, aliás, cuja



Janelas da Sala Grande.



Arco transversal de suporte da parede de Sala Grande.

existência se revelava imprescindível ao carácter *discreto* que devia assumir a escada do monarca, que nele arrancaria (e ao qual, na de noroeste, corresponderia, depois, a abertura do *portall do muro contra a See*¹⁰⁸⁵) e que tudo indica fosse ainda *construido* por Boitaca, por isso que a *empreytada* de Marcos Pires se refere apenas às *paredes da sala*. E que, em boa verdade, deverá mesmo ter sido erguido, como é lógico, em toda a extensão desse sector, por isso mesmo, também, que o contrato de 1518 refere, logo à partida, *os arcos que estam do topo da sala grande que correm ate [à] porta do terreiro do dito paço*¹⁰⁸⁶ e sobre os

¹⁰⁸⁵ Veja-se *supra* nota 856.

¹⁰⁸⁶ Veja-se *supra* nota 828.



Arcaria do piso térreo.

quais haveriam de assentar os aposentos dos Infantes. Arcos, cujo carácter *gótico*, com efeito, os liga mais ao modo peculiar do mestre de Belém que ao gosto característico patentado pelo sucessor. E assim se compreenderá melhor, decerto, o carácter ostentado pela cimalha deste flanco, cujo talhe, seguramente, iria já adiantado quando os infelizes sucessos do Forte da Mármora trazem por ónus o seu afastamento; ao mesmo tempo que, de igual modo, entre a construção da plataforma, a reforma da cabeceira da Capela, a dos aposentos da Rainha e o lançamento da ala norte, dos aposentos do monarca e dos Infantes (e a pressão das obras crúzias), se torna mais consistente o lapso de tempo que decorre entre 1507 (a aceitar-se esta data como a de arranque dos trabalhos) e o ano fatal de 1516.


Efectivamente e no que respeita ao coroamento, não passaria sem reparo ostentar o Paço Real, nas paredes externas, dois tipos diversos cimalha, rigorosamente separados pelo frontão central da *Via Latina*, que oculta o seu ponto de união: um, de modilhões ressaltados, que Vergílio Correia consideraria *uma linha de cachorros do mais puro gosto trecentista*, tomando-a, em conformidade, por trecho do paço *dionisino*¹⁰⁸⁷ e que envolve os aposentos dos Infantes, reconhecendo-se, pelo exterior, em toda a fachada norte¹⁰⁸⁸; outro, de modilhões elegantemente misulados, que Nogueira Gonçalves reputou adaptar-se melhor ao

¹⁰⁸⁷ Veja-se *supra* nota 652.

¹⁰⁸⁸ Veja-se *supra* nota 893.



Aspecto da cimalha no flanco norte, à esquerda da *Via Latina*.



Aspecto da cimalha no trecho sobre a Capela.

*carácter da época*¹⁰⁸⁹ e que, ao outro lado do corpo de aparato setecentista, se acompanha da *Sala Grande* até ao cruzeiro da Capela. Mais complexo é, todavia, o panorama dos merlões. Assim, a um primeiro tipo, mais simples, reconhecível somente sobre o corpo do templo, sucede-se um segundo, que poderíamos designar de *compósito*, pelo duplo ressalto do remate e que, desde as casas da Rainha, cerca o Paço inteiro até ao extremo ocidental

¹⁰⁸⁹ Veja-se *supra* nota 798.



Aspecto da cimalha no flanco norte, à direita da *Via Latina*.



Aspecto da cimalha na fachada norte.



Aspecto da cimalha no corpo dos aposentos dos Infantes.



Pormenor da cimalha num dos cubelos da fachada norte.

do alçado norte (à excepção, como é obvio, do último cubelo, que no século XVII se refaria integralmente), sendo mesmo visível (mas sem a cimalha modilhonada que, por regra, lhe corresponde), sobre a *ala do Regente*. A este, todavia, em especial do lado do terreiro (mas também sobre os flancos setentrional e de poente dos *Gerais*, onde se apresenta de modo contínuo), outro tipo, mais simples, se intercala, em lanços, claro produto de (mais ou menos) modernas intervenções¹⁰⁹⁰. Tudo parece,

¹⁰⁹⁰ Com efeito, a refeitura destes merlões deverá ter sido levada a cabo, na generalidade, no século XVIII, pelo reitor-reformador D. Francisco de Lemos, no quadro dos vultuosos trabalhos de melhoramento do Paço das Escolas que empreendeu — sem prejuízo, naturalmente, das intervenções contemporâneas dos serviços oficiais, pontualmente detectáveis, mas cuja insignificante presença na respectiva documentação comprova não ter sido, de facto, mais do que pontual. É assim, aliás, que se explica a similitude destes merlões mais modernos com os que

desse modo, indicar que essa outra cornija, mais adaptada ao carácter da época é, ao contrário do que seria de prever, a que corresponde à fase mais antiga no processo de reforma do palácio coimbrão. Aquela cujo assentamento sobre o *apartamento* da soberana, bem como sobre o templo, Boitaca em pessoa superintenderia (eliminando-a no sector poente, não visível *da cidade*, tal como faria às janelas da Capela, a que daria sumário acabamento) e que em boa parte deixaria pronta para a ala norte, quando programou a sua edificação, por isso que se aplicaria até à

ostentam os flancos norte e poente dos *Gerais*, onde, por razões que já foram explicadas, se apresentam em continuidade até à *ala do Regente* (veja-se *supra* nota 1062).



Perspectiva das duas tipologias de merlões, antes das intervenções dos serviços oficiais (DGEMN, foto 186).



Perspectiva do coroamento de merlões na *Ala do Regente*.

Sala Grande. E é, de facto, não restam dúvidas, a mais boita-quiana. E que, conseguintemente, a Marcos Pires, que edificaria as paredes da sala, os quartos dos Infantes e levaria a cabo as *guarnições dos cubelos dos paços da parte de fora*, pertencerá aquela cujo arcaísmo iludiria mesmo a perspicácia de Vergílio Correia, pois que se divisa por todo o edifício onde, mais do que a sua actividade construtiva, se documenta inquestionavelmente a sua responsabilidade técnica. E se o primeiro tipo de merlões, mais antigo, somente no corpo da Capela se divisa, é porque apenas ele se encontrava ameado quando se dá o afastamento do




Aspecto do acabamento sumário das janelas da Capela voltadas a poente.

mestre de Belém. Por isso o contrato de 1518 estipulava, ao seu sucessor, que *ameara a capella com ho cruzeiro com seus encayamentos da maneira da igreja e avera por cada huma ameia com seu encayamento tudo guarnicido o preço que ja esta na empreitada das hameas*¹⁰⁹¹. À data do afastamento de Boitaca era a nave do templo, pois, o único sector do recinto palatino a dispor de ameias — tal como, excepção feita às escadas e varanda, eram estas o único adorno que faltava aos aposentos da Rainha. A Marcos Pires caberia, assim, *amear* a capela-mor e seu cruzeiro e, em geral, o resto do palácio, à medida que este fosse sendo edificado — e era a *empreitada das hameas*, mais uma das *espreturas* que precederiam o único contrato conhecido. E por isso, à data da sua morte, se fala em 109 ameias *guarnecidas*, contra 202 que faltava ainda *guarneçer*¹⁰⁹², mas certamente deixaria prontas (e, como se verá, assentes), por isso que o mesmo tipo segue contínuo em toda a parte. E caber-lhe-ia (como coube), a conclusão da *Sala* e a edificação dos aposentos dos Infantes, que em finais de 1521 (ou inícios de 22), como vimos, se encontravam praticamente concluídos. Tal como lhe teria cabido, se a morte o não tem surpreendido, a edificação do *paço do muro*, os aposentos dos oficiais, que, finalmente, Diogo de Castilho levaria a cabo, como vimos também, entre 1524 e 1532,

¹⁰⁹¹ Veja-se *supra* nota 828.

¹⁰⁹² Veja-se *supra* nota 845.



Hipótese de reconstituição do alçado externo da porta-forte manuelina (des. José Luís Madeira).

mas para os quais deixara feitos, informa a medição — como fizera Boitaca com a cornija — *sete arcos lavrados pelo tereiro por asentar*. E teria levado a termo a construção da ala sul, se as determinações do novo reinado, que agora começava, não tivessem colidido com esse programa de sacristia, casa do estribeiro e estrebaria. E talvez não simplesmente, como tem sido aceite, por se ter pretendido dar *acabamento sumário* à vasta empresa em que a reforma do Paço se havia convertido¹⁰⁹³. Mas por serem, de facto, obras de um *tempo* em que os interesses (e os horizontes) eram outros.


* * *

¹⁰⁹³ Vejam-se *supra* notas 802 e 997.



Alpendre do Palácio Cordovil em Évora.

A assunção da Coroa por D. João III corresponderia, na verdade, a uma substantiva reformulação do programa inicial. Reformulação que passaria pela supressão da ala sul, mas também pela dinamização de uma campanha de obras que iria nobilitar as primitivas *logeas*, em benefício da acomodação de altos funcionários curiais (e são os *aposemtamentos que estam debaixo da sala d'el Rey noso senhor em que pousa ho amo e Gaspar Gonçallvez e Pero Carvalho*), pela conversão do *paço do muro de apousamento dos officiaes* em aposentos das damas e, em geral, pelo conjunto de trabalhos realizados a partir de 1526 e violentamente criticados pelos *contadores* reais em 1533: “portais janelas chamines repartimentos e outras obras que se fazem nos ditos paços reaes nos aposentamentos da rainha nosa senhora e no aposentamento em que pousa dona Maria de Valhasco e de Bras Fernandes (...) e nos aposentamentos dos



Reconstituição conjectural do alçado norte interno do Paço Real da Alcáçova, com a escadaria, eirado e coruchéu da Sala Grande e o cubelo voltado ao pátio (des. José Luís Madeira).

infantes e nos estudos e o portall do muro contra a See e ameas que se guarneçeram e outras que se fizeram de novo”; a encomenda ao *carpinteiro* Pero Anes do “caracoll que vay da camara d’el Rey pera a sala da rainha”; trabalhos “na casa que ysta sobre a escada da dita senhora” e onde sabemos serem os dormitórios de açaafatas e criadas; ainda nos aposentos da Rainha, o “corregimento de portais e emtavolamemto da varamda”; enfim, o “asemto das vidraças das casas d’el Rey e capela e outras que se fizeram de novo”. Empreendimentos onde se viam “offeceais e servjdores que trabalharam nas ditas obras per jornall de dia e as vezes de nojte” e a respeito das quais o vedor Vasco Ribeiro “pagou a homens que mandou a Sua Alteza e ao amo”¹⁰⁹⁴. Obras levadas a cabo por Diogo de Castilho e em função das quais seriam modeladas as *cynquo vases e cynquo*

capytes e cynquo colunas de nove palmos em alto que se fizeram para se fazer o curucheo sobre a entrada da ssalla del Rey, que refere o *emventairo* elaborado em 1531¹⁰⁹⁵. Obras, com efeito, cuja qualidade de acabamento, atestada nos trechos subsistentes, contradiz a noção geral de um projecto *sumariamente* concluído.

Efectivamente, a inclusão da estrebaria na economia do palácio, relevava ainda de uma concepção medieval, que entendia a morada como uma unidade autárcica, síntese de espaços habitacionais e representativos, de oficinas e reservas, que a tornava afim da propriedade rústica¹⁰⁹⁶. Não admira, assim, que, no momento em que, pouco a pouco, o Renascimento e a sua civilidade nova faziam a sua aparição, aquela fosse relegada para

¹⁰⁹⁴ Veja-se *supra* nota 856.

¹⁰⁹⁵ Veja-se *supra* nota 857.

¹⁰⁹⁶ Veja-se *supra* nota 565.



Pormenor do portal de ligação dos aposentos das Infantas ao respectivo eirado (DGEMN, foto 78).



Portal de ligação dos aposentos das Infantas ao eirado (DGEMN, foto 77).



Vestígios dos arcos de suporte dos aposentos dos oficiais (DGEMN, foto 173).

a *plataforma*¹⁰⁹⁷ (tanto mais que dispunha de ligação ao terreno, através dos *quintaes* e do *vestíbulo da Capela*), por esse modo

¹⁰⁹⁷ Veja-se *supra* notas 1047 e 1048.

terminando também com a promiscuidade que adviria da sua justaposição à sacristia. E que o espaço desse modo libertado, regularizado o *muro*, se convertesse (e convertesse, em conformidade, o próprio Paço) num sumptuoso *belvedere* sobre um trecho deslumbrante do horizonte que a cidade não tinha ainda maculado e onde se divisava, rente às Lages e ao Mosteiro de Mirleus, o curso coleante do Mondego: descoberta humanista da paisagem que marca um ponto de viragem na atitude (e na prática) culturais contemporâneas. Com tudo isso, porém, eram muitas, já o vimos, as empresas a aguardar Diogo de Castilho (e Pero Anes e outros) quando, em 1524, este sucede a Marcos Pires na direcção do estaleiro real: a conclusão da varanda da Rainha, das três escadas dos aposentos régios, o *guarnecimento* geral das 202 ameias em falta, o assentamento de ladrilhos e rebocos, a continuação da obra do *paço do muro* e, em geral, o conjunto dos trabalhos mencionados na medição de 1522. E faltava ainda, sabemo-lo também, o retábulo da Capela. Nesse contexto, é a súbita decisão do monarca de viajar para Coimbra em 1526, a fim



Uma das portas da zona baixa da *Via Latina* (DGEMN, foto xxx).

de dar começo ao magno empreendimento da reforma crúzia, num momento em que o Paço se achava ainda longe de poder considerar-se capaz de albergar a Corte — e onde, ao programa original, novas exigências, seguramente, se acrescentariam (e são elas o conjunto de trabalhos que perpassam no documento de 1533) —, que imprime ao empreendimento o ritmo acelerado que a documentação deixa transparecer. Por isso se referem *offeçais e servjdores que trabalharam nas ditas obras per jornall de dia e as vezes de nojte*; por isso Vasco Ribeiro gastaria dinheiro com que *pagou a homens que mandou a Sua Alteza e ao amo*, decerto levando novas e trazendo as competentes instruções; por isso o mesmo se defenderia de não mostrar provisões aos *contadores reais*, onde se autorizassem as alterações, argumentando que as

determinara por *mandos verbais e por serem necessarias*¹⁰⁹⁸; por isso, ainda, se aproveitariam como habitação — impraticável como o *paço do muro* estava ainda —, as velhas *logeas* organizadas no piso térreo do palácio; por isso, enfim, a viagem do monarca (e, com ela, o início da *reformação* de Santa Cruz) teriam de aguardar por 1527¹⁰⁹⁹. E é, provavelmente, a gravidade dos negócios que se achavam pendentes da conclusão deste empreendimento que justifica (como prémio pelo esforço acrescido), que o soberano, antes de abandonar Coimbra, em Dezembro desse ano, quase duplique a tença, aumentando-a de 3 000 para 5 000 reais, ao mestre construtor que possibilitara a sua vinda¹¹⁰⁰.


Desse frenesi de actividade quedam, como já foi visto, fundamentalmente os restos das arcarias de suporte do *apostamento* dos oficiais, embebidos nas paredes do piso térreo da *Ala de S. Pedro* e desvendados nas intervenções da década de 40 e três portas, postas à vista na mesma intervenção, no andar inferior à *Sala Grande*, todas três de lintel *arabyado*, mas diversas entre si e que outras não eram senão as que faziam ligação aos *apostamentos que estam debaixo da sala d'el Rey noso senhor em que pousa ho amo e Gaspar Gonçallvez e Pero Carvalho*, que se referem na documentação. Portas *góticas*, pois, *manuelinas*, mesmo que de um gosto mais evoluído do que o que praticava Marcos Pires, como *manuelinos* eram ainda, como Vergílio Correia notaria, a cidade e o País nesse ano da Graça de 1527¹¹⁰¹. De facto, é ainda gótica a prática construtiva de Castilho nos anos finais da década de 20 (em Santa Cruz como em toda a parte) e é apenas nos inícios do decénio seguinte que, pouco a

¹⁰⁹⁸ Veja-se *supra* nota 855.

¹⁰⁹⁹ Na verdade, são múltiplos os sinais de que a deslocação da Corte para Coimbra em Julho de 1527 não resultou de um acaso fortuito (em função do qual teria lugar a reforma de Santa Cruz e, posteriormente, a transferência da Universidade), mas de um plano previamente delineado, havendo mesmo indícios firmes de uma deslocação do Rei à cidade ainda em 1526 (vejam-se *supra*, Parte I, Cap. 1, notas 4 e 38), ocasião em que, por certo, não terá deixado de visitar o estaleiro, de cujos problemas, por conseguinte, seria pessoalmente conhecedor. O recrudescimento, nesse ano (e mesmo a reformulação), dos trabalhos do Paço vêem, em nosso entender, pôr um ponto final nessa questão, já que não se ordenariam obras com o critério com que tal foi feito se não se previsse a instalação, a breve trecho (e com demora) do monarca no palácio.

¹¹⁰⁰ Veja-se *supra* nota 854.


¹¹⁰¹ “Coimbra Joanina”, *Obras*, vol. I, *Coimbra*, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946, p. 318.



Janela oriental da capela-mor.

pouco — e num processo a que não será estranha a presença simultânea de João de Ruão —, se reconhecem os indícios *experimentais* de uma lenta adesão ao ideário renascentista¹¹⁰². A mesma adesão (apenas sensível) que, no Paço, testemunha a janela da capela-mor do templo voltada ao terreiro, que incontestavelmente lhe pertence porquanto decorrente da supressão da ala sul, que nela entestaria e que deverá constituir derradeiro trabalho do artista, coetâneo da conclusão dos aposen-


¹¹⁰² Na verdade, não parece rigorosamente justa a afirmação de Pedro DIAS de que “Com a morte de Marcos Pires, e ao contrário do que aconteceu em quase todo o país, o manuelino desapareceu de Coimbra” (*A arquitectura de Coimbra...*, p. 424). Sobre o carácter da obra de Castilho nestes anos veja-se *idem*, “Alguns aspectos da recepção das correntes artísticas em Coimbra durante o século XVI”, *A sociedade e a cultura de Coimbra no Renascimento*, IV Centenário da Morte de João de Ruão, Coimbra, Epartur, 1982, pp. 112-113 e CRAVEIRO, Maria de Lurdes, *Diogo de Castilho...*, pp. 21-22, 25-28, 115-119 e 125-126.




Face interna da janela ocidental da capela-mor.

tos dos oficiais (ou das damas) e da regularização da muralha que cerrava o flanco meridional do pátio, empreendimentos que teriam o seu termo em 1533. De facto, é claramente diversa da que se lhe opõe, voltada a poente, de arcos levemente quebrados e impostas ricamente cinzeladas, sobrepujada do escudo real e que constituía, no programa original, a única fonte de iluminação da ousia. Nesse contexto, não parece possível que lhe pertençam, ou, pelo menos, que datem destes anos, como se tem entendido, “a cimalha renascentista da cabeceira e do transepto, e a terminação exterior da capela-mor, incluindo as ameias renascentistas”¹¹⁰³ — e, menos ainda, como quis Vergílio Correia, a

¹¹⁰³ Veja-se *supra* notas 805, 806, 995 e 997.



Projecto para a reconstrução do Castelo de Gaillon, proposto em inícios do século XVI ao cardeal Georges d'Amboise.



Alcazar de Madrid por Wyngaerde (porm.).

cachorrada que encima o “cubelo maior”¹¹⁰⁴, esse *cubelo grande do cabo* que refere a medição e que Marcos Pires refizera, quase

¹¹⁰⁴ Cfr. “O edifício da Universidade...”, p. 134.

desde a base e rematara de quinze ameias em redor¹¹⁰⁵. Outra(s) será(ão), decerto, a(s) sua(s) história(s), num edifício onde, ao invés também do que tem sido aceite, não parece que se tenha tido em vista, precisamente, abrir as portas à *modernidade*.

De facto, não restam dúvidas de que a todo o processo de reforma do Paço Real de Coimbra presidiriam critérios de rigor e racionalidade administrativa, minuciosamente impostos pelo *amo e*, especialmente, de regularidade compositiva — *compassamento* de repartimentos e vãos, conformidade das respectivas dimensões —, de que o contrato de 1518 constitui, como já foi dito, demonstração cabal¹¹⁰⁶ e que inegavelmente traem um novo espírito que não é já medieval. E outro tanto se verificaria nas intervenções urbanas dinamizadas na zona ribeirinha de Lisboa, a partir de 1498¹¹⁰⁷ e se afigura também poder reconhecer-se em Coimbra, na reorganização viária que, por ordem do *Venturoso*, se leva a cabo em simultâneo com os empreendimentos do Paço e Santa Cruz¹¹⁰⁸. É, aliás, nessas intervenções da capital que surpreendemos os traços de uma *arquitectura de programa* e de um sistema modular de estruturação arquitectónica que ecoa claramente, no Paço de Coimbra, na formulação dos aposentos dos Infantes e da ala dos oficiais. Mas talvez seja exagero afirmar-se, no que a este respeita, que “A morte prematura do construtor, coincidindo com a de D. Manuel, e o manifesto desinteresse de seu filho, o Rei Piedoso, impediu-nos de ter hoje um dos primeiros palácios renascentistas, se não nas formas, pelo menos na fórmula”¹¹⁰⁹; ou, como escrevemos já, que “Partindo da estrutura fortificada medieval, que aproveita como envasamento, e sob a capa do formulário gótico, Marcos Pires organiza um palácio moderno, em certo sentido já renascentista, na opção clara pela forma quadrangular cerrada em torno do *cortile* e pelo carácter urbano que imprime às fachadas, que interna e externamente


¹¹⁰⁵ Veja-se *supra* nota 834.

¹¹⁰⁶ Cfr. FIGUEIRA, L. Mota dos Santos, *Técnicas de Construção...*, vol. I, pp. 170-171.

¹¹⁰⁷ Sobre esta intervenção, respectivo *Regimento* e a constituição de uma verdadeira *arquitectura de programa* (com extensões ao Rossio), veja-se CARTITA, H, *Lisboa Manuelina...*, pp. 62-78.

¹¹⁰⁸ Cfr. ROSSA, W., *Diversidade...*, pp. 548-549 e 562-564.


¹¹⁰⁹ Cfr. DIAS, P., *A Arquitectura Manuelina*, p. 57.



Planta do Castelo de Porto de Mós.



Vista do Castelo de Ourém.




Planta do Castelo da Feira.

se rasgam de eirados, varandas e aberturas múltiplas¹¹¹⁰. Pelo contrário, é justamente essa submissão do *moderno* palácio ao velho recinto quadriforme de origem muçulmana, que nele demonstra o cunho medievo, sendo certo que, desde os finais do século XII, em França, de início, mas, pouco a pouco, pela Europa inteira, se acumulam experiências no sentido de fundir palácio e fortaleza, com vista, precisamente, à obtenção dum plano regular, pela adossão aos respectivos muros dos vários (três, quatro) corpos residenciais e de serviços — mesmo que uma tal atitude necessariamente espelhe um *renascimento* de antigas fórmulas conceptuais que a Idade Média havia abandonado¹¹¹¹. Era, aliás, de igual modo, o que na própria Península se verificaria com a reforma levada a cabo pelos Trastâmaras no velho Alcázar muçulmano de Madrid¹¹¹²; e que essa busca em torno das potencialidades de simetria e de harmonia fornecidas pela arquitectura militar não seria estranha


¹¹¹⁰ Cfr. PIMENTEL, A. Filipe, *Domus Sapientæ...*, p. 36.

¹¹¹¹ Cfr. GARDELLES, J., “Les palais dans l’Europe occidentale...”, p. 134 e CONTAMINE, Ph., “Os arranjos do espaço privado”, pp. 472-473.

¹¹¹² Cfr. BARBEITO, J. M., *El Alcázar de Madrid*, pp. 2-7.




Planta do Castelo de Alvito.



Planta do Castelo de Évora-Monte.

às pesquisas que, entre nós, se realizariam na construção senhorial do gótico final, é o que demonstram castelos palatinos como os de Porto de Mós, da Feira e de Ourém, todos de meados de Quatrocentos, num percurso que se prolongaria, na centúria seguinte, pelos de Alvito e de Évora-Monte¹¹¹³, mas que radicará no século XIV e nas fortificações quadrangulares de Alter do Chão e da Amieira¹¹¹⁴. Por outro lado, planta rectangular e uma evidente preocupação de simetria ostentariam os paços joaninos do Castelo de Leiria, ao mesmo tempo que — mau grado o *tour de force* que a sua restauração representou —, idêntica estruturação a partir de um pátio central quadrangular se reconhece no monumental Paço Ducal de Guimarães, construção erguida de raiz e sem pré-existência militar¹¹¹⁵. E desde há muito que, na arquitectura monástica, o pátio quadriforme se assumia como núcleo distributivo de dependências funcionalmente hierarquizadas e, por conseguinte, como pólo gerador de uma repar-




Planta do Castelo de Alter do Chão.


¹¹¹³ Cfr. em geral, SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses*, pp. 154-158, 180-185, 269-277.

¹¹¹⁴ Cfr. DIAS, P., *A Arquitectura Gótica Portuguesa*, p. 207.


¹¹¹⁵ Cfr. SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses*, pp. 120-122



Planta da fortaleza da Amieira.



Planta do Paço da Alcáçova de Leiria.




Planta do Paço Ducal de Guimarães.

tição racional dos respectivos espaços¹¹¹⁶. Pólo cujas potencialidades modulares (experimentadas na própria arquitectura cenobítica) levariam ao seu aproveitamento na concepção dos hospitais, de que é exemplo o Hospital Real de Todos-os-Santos de Lisboa, de plano cruciforme entre quatro grandes claustros justapostos, erguido a partir de 1492, sobre planos de Mateus Fernandes e onde Boitaca, como é sabido colaboraria — ainda que assumindo que releva também, na sua concepção *moderna* de grande instituto assistencial centralizador, das experiências italianas quatrocentistas, como a que Filarete programaria para Milão e da própria marcha paralela levada a cabo pelo Estado Absoluto¹¹¹⁷. E seria o pátio, uma vez mais, o *módulo* adoptado

¹¹¹⁶ Cfr. CONTAMINE, Ph., “Os arranjos do espaço privado”, pp. 472-473.

¹¹¹⁷ Cfr. (também para o hospital contemporâneo das Caldas da Rainha, igualmente programado por Mateus Fernandes) MOREIRA, Rafael, *A Arquitectura do Renascimento no Sul de Portugal. A encomenda régia entre o “moderno” e o “antigo”*, dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, policopiada, Lisboa, 1991, pp. 32-38, 47-50, 52-53 e 58-59 e, especificamente sobre o Hospital Real de Todos-os-Santos, *idem*, “O Hospital Real de Todos-os Santos e o italianismo de D. João II”, *Hospital Real de Todos-os-Santos*, Lisboa, Museu Rafael Bordalo Pinheiro, 1993, Cat., pp. 23-28; LEITE, Ana Cristina, “O Hospital Real de Todos-os Santos”, *ibidem*, pp. 11-13 e MOITA, Irisalva, “O Hospital Real de Todos-os-Santos: enfermarias, aposentadorias, serviços”, *ibidem*, pp. 168-170; PEREIRA, Paulo, “A fachada da Igreja do Hospital Real”, *ibidem*, pp. 31-37. Para as origens do tema dos hospitais em forma de cruz, vejam-se PEVSNER, Nikolaus, *Historia de las Tipologías Arquitectónicas*, Barcelona, Gustavo Gili, 2^a 1980 (1^a ed., *A History of*



Reconstituição volumétrica do projecto manuelino do Paço Real da Alcáçova (des. José Luís Madeira).

no crescimento (progressivo) do Paço da Ribeira lisboeta¹¹¹⁸. Mas não é ainda *urbano*, certamente, o Paço que se fecha sobre si, no cimo do esporão rochoso onde nasceu e no qual — tirando o andar alto, cuja elevação, acima do nível primigénio do recinto murado, permitiria a abertura *compassada* de janelas —, se não lobriga, em fim de contas, essa explosão centrífuga de *eirados*, *varandas e aberturas múltiplas* que uma leitura pouco atenta da documentação por tradição consagraria. E onde a presença mo-

numental da estrebaria, mais prolonga, na verdade, o antigo *curral* do paço medieval, do que prefigura o desejado *cortile* da morada renascentista¹¹¹⁹. Espaço esse, aliás, onde a emergência, por razões de ordem funcional (?) — mas seria essa ainda uma coordenada medievalizante — de um novo cubelo *do lado de dentro*, albergando a escada central (mas *secreta* também) dos aposentos do monarca, introduziria uma ostensiva nota de irregularidade, que vincaria ainda mais o carácter castrense e medieval do conjunto. E outro tanto se diga desse altaneiro coramento de merlões, o qual, obliterado pela elevação geral das


Buildin Types, Princeton, 1976), pp. 168-170 e GIORDANO, Luisa, “Il trattato del Filarete e l’architettura lombarda”, *Les traités d’architecture de la Renaissance*, Actes du Colloque, Paris, Picard, 1988, pp. 115 e 120-121. Merece, porém, reparo, que semelhante esquema pareça já ter servido de base à programação do Hospício de Santa Isabel, edificado em Coimbra, nas primeiras décadas do século XIV, pela Rainha Santa, junto ao seu Paço de Santa Clara e onde a capela privativa emerge já como eixo estruturador, entre dois claustros gémeos (cfr. MACEDO, Francisco Pato de, “O Hospital de Santa Isabel junto ao Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra”, *João Afonso de Santarém e a assistência hospitalar escalabitana durante o Antigo Regime*, Santarém, Câmara Municipal de Santarém, 2000, Cat., pp. 153-154).

¹¹¹⁸ Vejam-se a este respeito as copiosas informações fornecidas por N. SENOS no seu livro *O Paço da Ribeira...*, bem como a fig. 13, com a proposta de reconstituição esquemática.

¹¹¹⁹ Na verdade e mau grado o significado evidentemente representativo que os tesouros da Índia possuem na configuração da Monarquia do *Venturoso*, não pode deixar de aproximar-se esta miscigenação de serviços e residência da que, paralelamente, se desenvolve no Paço da Ribeira entre as funções residencial, comercial e de armazenamento (cfr. SENOS, N., *O Paço da Ribeira...*, p. 82).

construções o sistema de ameias primitivo, contribuiria poderosamente, em conjunto com a singular elevação das coberturas, para imprimir a todo o complexo, cujo impacte sobre a urbe a fachada setentrional ainda perpetua, esse ar geral de *palácio feudal* que António Augusto Gonçalves lhe reconheceria¹¹²⁰ — e que ecoa, de igual modo, na poética expressão de Vergílio Correia, ao apodá-lo de *mais formoso palácio acaste-lado de terras portuguesas*.

De facto, os finais da Idade Média assistirão (no quadro da vulgarização, na arquitectura civil, de novos elementos de conforto, como chaminés e forros de madeira), a uma reabilitação do castelo enquanto residência (de que os já referidos paços de Leiria, Porto de Mós, Feira e Ourém constituirão lídimos exemplos)¹¹²¹, fenómeno a que não será estranho, certamente, o desenvolvimento, nesses anos, de numa mentalidade *neo-senhorial* que encontraria no reinado de D. Afonso V a sua consagração política. O reconhecimento da importância verdadeiramente heráldica tradicionalmente reconhecida ao uso das ameias — ilustrado na secular resistência oposta pela Coroa à generalização do seu uso¹¹²² —, projecta, assim, uma clara luz sobre essa mesma divulgação no âmbito da arquitectura manuelina, configurando uma derradeira (?) vaga de construção *feudal*, num *revivalismo* altamente significativo, tornado possível pela meticolosa purga levada a efeito por D. João II, a qual, decapitando a nobreza, eliminara nela qualquer veleidade de oposição ao poder real. E seria esse (re)enraizamento da Coroa no (velho) tecido social, que o reinado do *Venturoso* configuraria (e que alcançaria, no esplêndido tecto da *Sala dos Brasões* do Paço



Sala dos Brasões do Paço de Sintra (corte).

de Sintra, uma consagração a um tempo teórica e visual¹¹²³) a razão de fundo da reabilitação dos elementos bélicos a que se procede na arquitectura paçã contemporânea (não somente régia¹¹²⁴), senão mesmo, porventura, do conservadorismo que a historiografia tem registado na arquitectura militar da época de D. Manuel, bem como da sua peculiar *estetização*¹¹²⁵ — revivalismo esse, aliás, que se não reduz aos elementos bélicos, antes paira, como uma *invariante*, sobre a prática construtiva deste período¹¹²⁶. No que ao Paço coimbrão particularmente respeita, sabemos já que o projecto de reforma passaria pela conservação dos primitivos torreões da estrutura muçulmana:

¹¹²⁰ “Edifícios da Universidade”, p.(9).

¹¹²¹ Cfr. GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, pp. 262 e 274 e MONTEIRO, João Gouveia, “Reformas góticas nos castelos portugueses ao longo do século XIV e na primeira metade do século XV”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002, pp. 663-665. Vale a pena atentar no fenómeno idêntico (mas mais precoce) que se verifica em França a partir do século XIII, com a proliferação das casas-fortes, igualmente reveladora de uma “erupção (...) da pretensão aristocrática” (cfr. CONTAMINE, Ph., “Os arranjos do espaço privado”, pp. 410-414).

¹¹²² Cfr. BARROCA, Mário Jorge, “Torres, Casas-Torres ou Casas-Fortes. A concepção do espaço de habitação da pequena e média nobreza na Baixa Idade Média (sécs. XII-XV)”, *Revista de História das Ideias*, 19, *A Cultura da Nobreza*, Coimbra, 1998, pp. 59-61.

¹¹²³ Cfr. PIMENTEL, A. Filipe, “Poder, Corte e Palácio Real...”, p. 246.

¹¹²⁴ Cfr. SILVA, J. C. Vieira da, *Paços Medievais Portugueses*, pp. 166-180. Para a utilização destes elementos no novo Paço da Ribeira, vejam-se as informações fornecidas por N. SENOS, no livro, já por diversas vezes referido, *O Paço da Ribeira...*

¹¹²⁵ Cfr. MOREIRA, R., “A época manuelina”, pp. 115-116 e *idem*, *A Arquitectura do Renascimento no Sul de Portugal...*, pp. 164-169.

¹¹²⁶ Sobre esse revivalismo dos valores medievalizantes, traduzido na súbita valorização de fechos de abóbada e de valores *românicos*, como a densidade mural, escassez de aberturas e horizontalidade de alçados, mas também sobre os elementos militares e seu valor iconológico, veja-se PEREIRA, P., *A Obra Silvestre...*, p. 196-198.


reforçados onde necessário, integralmente refeitos ou mesmo transfigurados por completo — e são o “cubelo que fez com quymze ameas ao redor” e o “coregymento do outro cubelo” que se referem na medição de 1522, a propósito dos aposentos dos Infantes¹¹²⁷ (a que deverá acrescentar-se o que a própria observação directa testemunha nos que flanqueiam a *Sala* e guarda-roupa) —, alteados, enfim, por força da elevação geral de um piso acima da cota primitiva e providos dos respectivos coruchéus, ao mesmo tempo que, voltado ao terreiro, outro cubelo emergiria, a fim de dar guarida à escada *privada* do monarca. E sabemos também que o programa incluía uma *empreitada das hameas*¹¹²⁸: uma nova coroa de merlões chanfrados, caracteristicamente *manuelinos*, puramente ornamentais, cingindo todo o edifício. Ameias e cubelos, pois, que, em conjunto com o perfil alteroso dos telhados, conscientemente integravam a intencionalidade semiótica que presidia à obra de reconstrução. Era bem, com efeito, um *palácio feudal* que nesses anos se configurava. Mas era também um *palácio branco*, avultando na cidade morena, porquanto sabemos ser agora que, convertidos os paramentos numa trama heterogénea de texturas e materiais, por obra das múltiplas consolidações, se tornaria imperioso aplicar-lhes o reboco — e por isso se fala recorrentemente em *guarnições*. E é isso o que indica o contrato de 1518, ao referir o deve e haver de Marcos Pires por *cada huma ameia com seu encayamento*¹¹²⁹; tal como a medição de 1522, quando alude expressamente a *ameas guarnecidas e por guarneçer*¹¹³⁰. Eram, pois (como o são ainda), caiados e de argamassa os merlões que cercam por completo o edifício e rematam a brancura obsidiante dos seus muros. E essa realidade (a par de outras) não é de somenos importância na percepção de que o *palácio feudal*, o *palácio branco*, no qual se iria trabalhar (quase) continuamente por vinte e cinco anos, era igualmente, em fim de contas, um *palácio mourisco*.

¹¹²⁷ Cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, p. 321.


¹¹²⁸ Veja-se *supra* nota 828.

¹¹²⁹ Veja-se nota *supra*.

¹¹³⁰ Cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, p. 321.



Ermida de S. Brás de Évora.



Capela de Santo Amaro de Beja.



Mesquita de Mértola.



Convento dos Lóios de Arraiolos.



Capela de S. Sebastião de Alvito.



Igreja de S Francisco de Évora.



Matriz de Viana do Alentejo.

Efectivamente, não passaria sem reparo a flagrante semelhança patenteada pela fachada norte do Paço das Escolas, a única que ostenta ainda, na sua quase integridade, o conspecto *manuelino*, com a longa fileira de cubelos (para-)cilíndricos contra-ventando os altíssimos muros, coroados de ameias e reluzentes coruchéus, com soluções adoptadas no tardo-gótico alentejano, a partir da década de 1490, como na ermida de S. Brás de Évora, na Capela de Santo Amaro de Beja, na *mesquita* de Mértola, no Convento dos Lóios de Arraiolos e na Capela de S. Sebastião de Alvito — e que ecoam ainda nos sistemas de cobertura de S. Francisco de Évora e da matriz de Viana do Alentejo. *Família* essa que Vergílio Correia definiria como “igrejas e capelas contrafortadas de botaréis cilíndricos, rematados por agulhas cónicas com base cercada de ameias” e justificaria pelo seguinte modo: “A transformação do botaréu em torrinha obedeceu a motivos de ordem económica, ao emprego de tijolo em vez de pedra, e é precisamente na província, em que a construção de tijolo arraigou, no Alentejo, que encontramos todos os templos torreados”¹¹³¹. É certo que a utilização da *guarnição* de reboco no Paço Real de Coimbra resulta do propósito de ocultar o alteamento em alvenaria dos velhos paramentos de *soga e tição*, já, decerto, noutras épocas intervencionados; e que seria esse mesmo alteamento a origem, num processo inverso do que no sul ocorreria, da conversão das primitivas torres em altos botaréis, coroados, como aí, de agudos coruchéus, circundados, na base, por ameias. Mas a similitude dos imperativos técnicos não retira consistência à similitude das soluções arquitectónicas. E mesmo que a classificação como mudejares de tais dispositivos colha reservas na historiografia (outro tanto ocorrendo no que às ameias chanfradas se reporta)¹¹³², não restam dúvidas de que a sua

¹¹³¹ “A arte: o século XV”, PERES, Damião, (dir.), *História de Portugal*, ed. mon. com. do 8º centenário da Fundação da Nacionalidade, vol. IV, Barcelos, Portucalense Editora, 1932, p. 394. Para a aproximação deste sistema ao Paço Real de Coimbra, veja-se PEREIRA, P., “As grandes edificações (1450-1530)”, pp. 29-42.

¹¹³² Cfr. DIAS, P., *A Arquitectura Manuelina*, p. 92; *idem*, “Arquitectura mudéjar portuguesa: tentativa de sistematização”, *Mare Liberum*, 8, Lisboa, 1994, Sep., p. 51 e SILVA, José Custódio Vieira da, *O tardo-gótico em Portugal. A arquitectura no Alentejo*, Lisboa, Livros Horizonte, 1989, pp. 22 e 24. Mas este mesmo autor não deixaria de afirmar, a propósito do Convento dos Lóios de Arraiolos, que “Exteriormente, o ar mudéjar domina por completo o edifício, nos contrafortes cilíndricos coroados por coruchéus cónicos” (*ibidem*, p. 116).

brancura das paredes caiadas constituiria um dos (poucos) traços peculiares de um fenómeno que, entre nós, as mais das vezes, se quedaria pela *sugestão*, só rara e pontualmente materializada em formas de incontroversa afinidade islâmica, numa aproximação com frequência reduzida ao luxo interno dos azulejos *sevilhanos* e da *obra de laço* da carpintaria de alfarge¹¹³³. Carpintaria essa que em Coimbra teria um dos seus focos capitais¹¹³⁴ e cuja consecução na obra do Paço constituiria, seguramente, como o belo *tondo* heráldico da Sala da Rainha ainda testemunha — alicerçando a aceitação de soluções afins (pelo menos) na *Sala Grande* e na Capela¹¹³⁵ —, a principal ocupação do respectivo mestre, Pero Anes. E não custa a crer (depois do que pôde verificar-se na intervenção joanina de finais de Trezentos¹¹³⁶), que se reportassem a pavimentos de mosaico as contínuas referências a *ladrylhos* que ecoam na documentação¹¹³⁷ e a expressa recomendação do *Rei Piedoso*, no acto de ceder o Paço à Universidade (e, em particular, os aposentos régios), de que “nã façã buracos nas paredes nem se quebre ladrilho algum”¹¹³⁸. De resto, não se quedaria pela morada real a aplicação coimbrã da solução *alentejana* dos botaréis cilíndricos: outro tanto sucederia, por esse tempo, na muralha que suporta a Couraça de Lisboa, no lanço conducente à Porta de Belcouce, na sequência de obras dinamizadas a partir de Outubro de 1517 e às quais, por conseguinte, não poderá ser estranho Marcos Pires, desde Março anterior *mestre das nosas obras que se fazem e daquy em diante na dita çidade ouuerem de fazer*; obras, porém, que vinham na sequência do *coregimento da pôte*, empreendido em 1510, sob a orientação de Boitaca e de Mateus Fernandes¹¹³⁹. Neste contexto e sem que pareça exactamente claro o papel determinante que a

certas personagens tem sido atribuído¹¹⁴⁰, tudo indica que à gestão centralizada das obras reais, que justamente neste período

¹¹⁴⁰ Com efeito, tem a historiografia da arte, nos últimos anos, na esteira do caminho aberto por Rafael MOREIRA, valorizado sobremaneira o papel de Bartolomeu de Paiva, *amo* do Príncipe D. João, depois Rei D. João III (enquanto marido de Filipa de Abreu, sua ama de leite), não apenas como interlocutor régio com os mestres de obras (situação que o contrato de 1518, desde logo, documenta), mas como verdadeiro conselheiro estético de D. Manuel I e de seu filho e, nesse sentido, responsável pelas opções arquitectónicas da Coroa. Entre outras questões, seria ele o indutor da *viragem antimaneirista* no programa de Santa Maria de Belém: “À influência de Bartolomeu de Paiva — escreveria o historiador — deve ser atribuída, em nossa opinião, a mutação ocorrida na política artística oficial com a queda em desgraça de Boitaca em 1515 e a sua substituição à frente do principal estaleiro de obras do País pelo biscainho João de Castilho”. Assim e definindo-o como “homem-chave do momento final de ‘conversão’ do mecenato, numa rendição sem condições, ao fazer aderir a encomenda régia ao gosto e aos critérios estéticos do Primeiro Renascimento” [cfr. “Arquitectura: Renascimento e Classicismo”, PEREIRA, Paulo (dir.), *História da Arte Portuguesa*, vol. II, *Do “Modo” Gótico ao Maneirismo*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1995, pp. 324 e 344-346], não hesitaria o mesmo autor, em outro texto, mas a propósito do mesmo assunto, em denominá-lo de “poderoso conselheiro estético real” (cfr. “Santa Maria de Belém...”, pp. 190-191). Idêntica opinião perfilharia Miguel SOROMENHO (cfr. “A administração da arquitectura...”, p. 198) e o assunto viria a conhecer extenso desenvolvimento, já recentemente, pela mão de Luís Mota dos Santos FIGUEIRA, autor que, ao mesmo tempo que reconstituiu a actividade do *amo* e a sua ligação à administração das obras régias desde 1504, lhe delinea um *estilo* de actuação assente no controlo minucioso dos trabalhos a efectuar, chegando mesmo a designá-lo, em epígrafe de capítulo, de *proto-arquitecto* (cfr. *Técnicas de construção...*, vol. I, pp. 166-234). Paralelamente, contudo, outra personagem fazia também a sua aparição: o secretário do *Venturoso*, António Carneiro, cuja ligação às obras reais e, em particular, à gestão urbanística de Lisboa, revestiria igual intensidade, ilustrando, do mesmo modo, “um discurso vincadamente pessoal e autoritário (...) onde prevalecem conceitos de ordem, razão e funcionalidade que se impunham a todo o espaço da cidade” (cfr. H. CARITA, *Lisboa Manuelina...*, pp. 209-211). Não restam dúvidas, evidentemente, da importância de Bartolomeu de Paiva, nem do seu poder como alto funcionário curial. Cavaleiro e guarda-roupa do Príncipe desde 1514 (ligado, pois, à escrituração dos seus haveres), receberia em 1520, de D. Manuel, uma tença de 30 000 reais em recompensa da “ocupação e cuidado que [tem] das obras dos mosteiros, em que as mandamos fazer”, tarefa de que se encarregava, por certo, havia tempo, como ilustra o seu protagonismo no contrato coimbrão de 1518. O seu sucessor, Pero Carvalho — o mesmo, decerto, que dispunha de aposentos adjacentes aos seus no Paço Real de Coimbra (veja-se *supra* nota 808) —, seria designado, em 1536, de *provedor das obras dos mosteiros, igrejas e hospitais*, cargo que, como bem viu Anselmo Braancamp FREIRE, mais não era (em embrião), que o que a breve trecho seria designado de *provedor-mor das obras Reino*. Com o novo reinado, em 1528, D. João III chamá-lo-ia para o seu conselho (sobre B. P. e também sobre António Carneiro vejamos os dados fornecidos por este autor em *Vida e obras de Gil Vicente...*, pp. 207-211) e da intimidade da sua ligação ao poder testemunha eloquentemente o facto de, em sua intenção, serem convertidas em aposentos, como vimos, justamente nesta época, as antigas *logeas* sob a *Sala Grande* (veja-se *supra* nota 808). E também é certo que a sua intervenção coimbrã conhecida (e mesmo em outros lados) traduz uma constante preocupação de disciplina, rigor e boa ordem administrativa na execução dos empreendimentos régios e um autoritarismo que é, de resto, o da própria Coroa, cujo poder representava. Mas já temos algumas reservas quanto a aceitar que a essa atitude presidissem critérios de natureza estética susceptíveis de fazer mudar o azimute definido para as encomendas régias. Inversamente, expressões como “allguma boa moldura de folhas que bem pareça”, ou “vasas e capites com sua volta d’algua ordenança que bem pareça”, constantes do contrato com Diogo de Castilho para as obras de Santa Cruz, em 1528 (cfr. GARCIA, P. Quintino, *João de Ruão...*, pp. 176-189), têm o seu equivalente e são tão rigorosas como a liberdade concedida a Marcos Pires, dez anos antes, na ala dos Infantes do Paço coimbrão, para fazer, nas janelas do andar alto, as *voltas escacantes ou d’alguns arabydos que bem pareçam* (veja-se *supra* nota 828). Afigura-se, pois, difícil reconhecer no contrato crúzio de 1528, como quis Rafael MOREIRA, qualquer *directa inspiração no tratado vitruviano de Sagredo* e, na gestão das obras paças, muito mais do que a boa e sadia preocupação com o dispêndio do erário régio que, provavelmente desde os seus tempos de *guarda-roupa*, teriam justificado o seu valimento junto dos

¹¹³³ Cfr. DIAS, P., *A Arquitectura Manuelina*, pp. 87-93; *idem*, “Arquitectura mudéjar...”, pp. 52-55 e *idem*, “El Mudéjar del Portugal Continental”, BORRÁS GUALIS, Gonzalo (coord.), *El Arte Mudéjar*, Zaragoza, Ediciones UNESCO, 1995, pp. 100-101.

¹¹³⁴ Veja-se *idem*, “O mudejarismo na arte coimbrã...”.

¹¹³⁵ Veja-se *supra* nota 966.

¹¹³⁶ Veja-se *supra* nota 732.

¹¹³⁷ Veja-se *supra* nota 828.

¹¹³⁸ Veja-se *supra* nota 984.

¹¹³⁹ Veja-se DIAS, P., *A Arquitectura de Coimbra...*, p. 37 e ROSSA, W., *Diversidade...*, pp. 555 e 562-563 e 607.

se configuraria¹¹⁴¹, haverá que imputar a responsabilidade por uma certa transversalidade de soluções, que facilmente se reconhece e onde avulta, de forma quase carismática, o tema das arcarias e *varandas*¹¹⁴² — mas também outros, como as janelas de

monarcas, guindando-o mesmo, com o tempo, ao conselho régio, órgão onde não consta que os conselheiros estéticos, por via de regra, usassem ter assento. E o mesmo se diga de António Carneiro. Trata-se, aliás, de personagens ostentando flagrantes semelhanças (desde logo pelo grau de confiança nelas depositado) com o papel que, duzentos anos mais tarde, seria desempenhado por António Rebelo da Fonseca (o escrivão das cozinhas reais de D. João V, bacharel por Coimbra e também ele homem poderoso), Diogo de Mendonça Corte-Real ou o P.^o Carbone, cuja intervenção, seja na elaboração de contratos de obra, seja na epistolografia com as empresas artísticas relacionada, é por demais conhecida, convertendo-os objectivamente em émulo setecentistas de B. P. ou de A. C., mas que dificilmente se imaginarão influenciando o *Magnânimo* nas suas opções artísticas; antes curando na sua boa execução, como depositários da absoluta confiança do monarca. E já não é pouco. O carácter objectivamente vago das instruções de índole estética fornecidas pelos funcionários manuelinos decorre, como bem viu Pedro DIAS, da real autonomia prática detida ainda então pelos construtores, num tempo em que se operava a lenta transição do *mestre ao arquitecto* (cfr. “Os artistas e a organização do trabalho...”, pp. 15-17, 21-22 e 28-32) e em que, como notaria Paulo Varela GOMES, o desenho se fazia ainda *para e na obra* (*A Confissão de Cyrillo*, p. 22). E é isso que explica, no paço coimbrão, a mudança de *estilo* com a mudança dos mestres, não obstante a submissão dos seus trabalhos ao programa geral previamente determinado. Alhures, pois, em nossa opinião, haverá que procurar os agentes das *viragens*.

¹¹⁴¹ Sobre a criação da *Provedoria das Obras Reais*, cujo primeiro titular seria o famoso *amo do Príncipe* Bartolomeu de Paiva e a sua responsabilidade na imposição contratual de determinado tipo de soluções (que não é exactamente o mesmo que na definição conceptual de sistemas estéticos, uniformizando, por natureza, a prática arquitectónica de personalidades diversas), vejam-se SOROMENHO, M., “A administração da arquitectura...”, pp. 197-198 e CARITA, Rui, “Os engenheiros-mores na gestão do Império: a Provedoria das Obras nos meados do século XVI”, *Actas do Colóquio Internacional Universo Urbanístico Português, 1415-1822*, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses, 2001, pp. 393-398, além da bibliografia referida na nota *supra*. Para os reflexos desta prática administrativa nas intervenções urbanas em Lisboa (desta feita sob a batuta de António Carneiro), veja-se CARITA, H., *Lisboa Manuelina...*, pp. 54-62.

¹¹⁴² Na verdade, o tema das arcadas térreas, que, com a reforma *manuelina*, dominaria os alçados de norte e nascente do Paço Real de Coimbra, decorre da versão mais simples de galerias compostas de esteios ou colunas, destinadas a protecção dos rigores climatéricos e a constituírem suporte dos pisos sobradados superiores, que se divulga nas moradas urbanas da (alta) burguesia a partir do século XIV e que emergiria, na centúria seguinte, sob a forma, mais nobilitada, de genuínas arcarias de pedra, sustentando os sobrados superiores de edifícios de particular representatividade, casos do Paço Real de Sintra, do Paço Arquiepiscopal de Braga e de inúmeros paços municipais e *dos tabeliães*, onde entre os arcos se abrigavam açougues e mercados. Onde a sua divulgação, nos inícios do século XVI, em sistemas urbanos de arcarias bordando as principais artérias ou praças de cidades como Évora (Rua Direita, praça e Rua dos Mercadores), Tomar (Estaus), Elvas (praça principal e ruas adjacentes) ou Lisboa (Rua Nova dos Mercadores e das Tanoarias). A sua emergência recorrente nos mais representativos empreendimentos manuelinos (alguns mesmo transitados do reinado anterior), como o Hospital Real de Todos-os-Santos, o Paço da Ribeira, o Paço Real de Évora, o Mosteiro dos Jerónimos ou as intervenções urbanísticas em Lisboa, ajuda a compreender o seu valor heráldico (como sinónimos de construção de *qualidade*), bem como a sua integração no complexo de *soluções transversais* implementado pela *Provedoria das Obras Reais* (cfr. CARITA, H., *Lisboa Manuelina...*, pp. 70-71 e TRINDADE, L., *A casa corrente...*, p. 56). Por outro lado, parece claro que o tema dos contrafortes cilíndricos se não restringiria à arquitectura alentejana (ou coimbrã), emergindo, v.g., nos alçados boitaquianos do claustro de Belém.

voltas *escacantes*, que, a título de exemplo, se reconhecem no Paço Real de Évora, usadas, como em Coimbra, no piso subjacente ao superior, a que se reservavam os *arabyados*. E por essa via se terão implementado, de igual modo, as ambições, a um tempo estéticas e simbólicas, geradas pela decantada viagem régia a *Espanha* de 1498¹¹⁴³: ambições tanto mais naturais quanto é bem provável que, nesse dealbar do século XVI, não fosse de todo extinta a memória do passado islâmico desse palácio que se tinha em vista *reabilitar*. Do que, em todo o caso, parecem não restar dúvidas, é de não ser exactamente justa a afirmação de ter feito *Marcos Pires* “obra sólida, mas sem grandeza. A ligação entre as salas fazia-se por pequenos portais desornamentados, e a comunicação entre os andares era feita quer pelo interior quer pelo exterior, mas no primeiro caso, através de escadas de madeira, cuja execução ficava a cargo do mestre da carpintaria. Como nota de comodidade só a existência de fogões de sala nalguns dos compartimentos”¹¹⁴⁴.


* * *

Efectivamente, não pode negar-se ser a extensão das aposentadorias organizadas no Paço Real de Coimbra claramente inferior à que, em paralelo (em sucessivas campanhas, todavia), seria implementada no seu contemporâneo Paço da Ribeira¹¹⁴⁵. À velha morada mondegua pedia-se, essencialmente, capacidade para alojar condignamente o Rei e sua família e os seus mais directos servidores, em raras e hipotéticas estadias (recorrendo, geralmente, a Corte, ao sistema tradicional das *aposentadorias*),

¹¹⁴³ Veja-se *supra* nota 957.

¹¹⁴⁴ Cfr. DIAS, P., *A arquitectura de Coimbra...*, p. 73.

¹¹⁴⁵ De facto e depois do trabalho de Nuno SENOS, é possível formar uma ideia comparativa (e, aliás, altamente significativa) da extensão dos aposentamentos no Paço da Ribeira, em relação ao que agora se conhece sobre o Paço de Coimbra. Assim e enquanto para os aposentos do Rei e da Rainha se verifica um claro paralelismo (cfr. *O Paço da Ribeira...*, pp. 82-83, 121, 123-124, 137-146), já os do Príncipe e Infantes parecem sofrer uma certa redução (cfr. *idem, ibidem*, pp. 81-82, 135-136 e 147-150). Por outro lado, no paço lisboeta providenciava-se um genuíno *aposentamento das Infantas* (cfr. *idem, ibidem*, pp. 143-144). Quanto ao aposentamento dos funcionários curiais, masculinos e femininos, também eles parecem ter maior extensão, ocupando frequentemente duas e três casas e respectivas *logeas* (cfr. *idem, ibidem*, pp. 118 e doc. 26, p. 244).



Vista do Hospital Real de Todos-os-Santos (Zuzarte, 1º metade do séc. XVIII).

capacidade relativa, como a visita de D. João III, em 1527, quando as obras estavam ainda longe de poderem dar-se por terminadas, cabalmente ilustraria. E é provável que ao paço lisboeta, articulado com o eixo financeiro da própria Monarquia, outros primores arquitectónicos tivessem sido, desde logo, reservados. Mas a Capela não era em Coimbra, como aparenta hoje, o único trecho ornamentado na arquitectura do edifício pação; o pequeno fragmento ornado de romãs, pertencente, por certo, aos aposentos da Rainha¹¹⁴⁶, parece demonstrar que outros sectores do Paço beneficiariam de idênticos cuidados. E neles se incluíam, com certeza, a antiga porta-forte e esse outro portal, da *Sala Grande*, de que os documentos falam e sobre o qual Castilho implantaria (em acréscito ou, mais provavelmente, em cumprimento de um passo do programa ainda não executado), as



Paço Real de Évora.

¹¹⁴⁶ Veja-se *supra* nota 965.



Varandas do Paço da Ribeira (*Livro de Horas de D. Manuel*, fol. 25).



Dormitório do Mosteiro dos Jerónimos (Filipe Lobo, séc. XVII, porm).

“cynquo vases e cynquo capytes e cynquo colunas de nove palmos em alto que se fizeram para se fazer o curucheo sobre a entrada da ssalla del Rey” que refere o *emventairo* de 1531¹¹⁴⁷. Cuidados que seriam, sem dúvida, recorrentes, de outro modo se não podendo compreender a atenção que, a um nível dificilmente perceptível, mereceria o remate dos coruchéus que coroavam os antigos cubelos muçulmanos, ornados de florões, ao mesmo tempo que o único vão subsistente do piso superior atesta ter sido efectivamente usada a liberdade, estabelecida no contrato de 1518, de, nesse registo, aplicar alguns *arabyados*. Por outro lado, o facto de serem os aposentos dos Infantes, bem como os do monarca (o *caracoll que vay da camara d’el Rey pera a sala da rainha*) servidos por escadas de madeira, cuja realização competiria ao *mestre da carpentaria*, Pero Anes¹¹⁴⁸, a quem incumbia a realização dos tectos de alfarge, sendo, inversamente, de pedra as que, no *paço do muro*, conduziam aos aposenta-

mentos dos oficiais¹¹⁴⁹, leva a crer não serem estas mera construção utilitária, mas antes luxuosas realizações de *obra de laço*, cuja execução se prolongaria no tempo, por isso que o *caracoll* do monarca, como se viu, não obstante se incluir numa área do palácio que Boitaca deixara quase concluída, só já morto Marcos Pires seria, enfim, empreendido. As mesmas luxuosas realizações com que os Reis Católicos tinham enriquecido a Aljafería e que, por certo, haviam deslumbrado o *Venturoso* quando, em 1498, pudera conhecê-las¹¹⁵⁰. E tudo leva a acreditar não se restringir à *Sala Grande*, à da Rainha e à Capela, a aplicação dessas coberturas artesoadas, antes, seguramente, como no Paço de Sintra ocorreria e parece lógico, se disseminariam pelo conjunto das dependências destinadas ao alojamento das pessoas reais. E assim se explicariam os longos anos em que Pero Anes venceria a sua tença. Por último, não é apenas *nalguns compartimentos* que pode detectar-se a utilização de chaminés, dispositivo de conforto que somente por então, pouco a pouco, se começava a generalizar nas habitações senhoriais¹¹⁵¹. É, ao invés, metodicamente, em

¹¹⁴⁹ Veja-se *supra* nota 861.

¹¹⁵⁰ Cfr, GÓMEZ URDÁÑEZ, C., “El palacio de los Reyes Católicos...”, pp. 253-254.

¹¹⁵¹ Efectivamente e a despeito da sua emergência no século XV, onde se detecta em Paços como os de Leiria, Sintra, Feira ou Guimarães (Paço Ducal), em associação, por via de regra à sala grande (além, naturalmente, da cozinha), é de assinalar que ainda nos primeiros anos do século XVI a chaminé estaria a ser introduzida nos paços dos comendadores da Ordem de Cristo de Ega, Granja do Ulmeiro e Silvã, neste último, contudo, como reconstrução de uma anterior (cfr. DIAS, Pedro, *Visitações da Ordem de Cristo de 1507 a 1519. Aspectos artísticos*, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1979, pp. 58, 128 e 145). Uma significativa ilustração deste fenómeno — importante também para a morfologia dos aposentos — é a que fornecem as *casas* do bedel dos Estudos, cuja organização se ordena em 1512, quando este se encontra ainda em Lisboa, em termos que não desmerecessem “a honrra da dita vnjuersidade” e que se compunham do seguinte modo: “huma casa dianteira & huma camara *fora de* & hum scriptoreo & huma cozinha & estas casas todas sobradadas & bem repartidas cõ suas chamjnes .s. huma na casa dianteira & out^a na cozinha” [BRANDÃO, Mário, CRUZ, Maria Lígia Patoilo

¹¹⁴⁷ Veja-se *supra* nota 857.

¹¹⁴⁸ Vejam-se *supra* notas 828 e 856.



Aspecto exterior da Capela



Fragmento decorativo ornado de romãs.

cada célula residencial: dos aposentos dos Infantes aos dos oficiais e destes à (programada) casa do estribeiro. E ainda em 1526 figurariam chaminés, como atesta o protesto dos *contadores*, entre as obras que, na previsão da visita régia, se determinariam no Paço Real. Chaminés cuja escala e profusão, emergindo dos telhados, constituiria eloquente signo da qualidade *imperial* do edifício cujo perfil, inquestionavelmente, modelavam¹¹⁵².


(rev.), *Actas dos Conselhos da Universidade de 1505 a 1537*, Coimbra, Publicações do Arquivo da Universidade de Coimbra, 1968, vol. I, p. 213].

¹¹⁵² Deve-se a Ana Maria ALVES, a partir da leitura dos desenhos de Duarte Darmas, uma pioneira chamada de atenção para o valor iconológico da chaminé na prática construtiva manuelina, exemplarmente demonstrado nas famosas chaminés cónicas do Paço de Sintra (cfr. *Iconologia do Poder Real...*, pp. 90-92, nota 98).



Remate de um coruchéu.

E, na verdade, era uma função *representativa*, em relação à dimensão omnipresente e, sobretudo, preeminente, da Instituição Real, a missão primordial que o Paço, uma vez reformado, deveria cumprir: aí no *ninho de águias* onde se alojava, sobranceiro à mancha subjacente da cidade. Por isso se recortava como um *palácio feudal*, ao passado, mais do que ao futuro, parecendo dirigir a sua intencionalidade semiótica: por isso mesmo que, tal como às próprias insígnias da realeza, também à morada do Príncipe se pedia que fosse *passadista*, prenhe de referências às épocas pretéritas, donde manava a fonte da sua própria legitimidade — já que de uma legitimidade *histórica*,



Vão da porta de comunicação com o 2º cubelo (sentido este/oeste) da fachada norte).



Corredor da cobertura da Sala dos Reis Católicos no Palácio de La Aljafería.

precisamente, se tratava¹¹⁵³. Com tudo isso, porém, não será talvez prudente entender a propaganda régia manuelina, como vem sendo feito, numa perspectiva *legitimadora*, tratando-se como se trata de um monarca que (ao invés, de resto, dos seus predecessores), usufruiu, de facto, de um poder incontestado¹¹⁵⁴. Mas é certo que, no momento em que a Monarquia, enquanto, por meio de uma gigantesca obra legislativa, lançava claramente as bases de um Estado *moderno* e centralizador, adquiria, por obra dos Descobrimentos, uma nova e quase *miraculosa* dimensão planetária, a sacralização da realeza se configurava como uma necessidade quase orgânica do ponto de vista da própria estruturação da sua dimensão imperial¹¹⁵⁵ (e das correlativas ambições) ao mesmo tempo que se convertia num poderoso instrumento de afirmação, tanto interna como externamente. Operação personalizada, certamente, protagonizada na pessoa real; donde a sistemática insistência na emblemática pessoal do monarca, a par da propriamente régia, em toda a arquitectura do seu tempo (no Reino como nos *lugares d'além*). Mas necessariamente interligada com a evocação desse passado onde se originava a própria legitimidade do presente: a legitimidade que ao Rei assistia de fazer exercer o seu poder sobre a Nação coesa. Donde, enfim, a insistência no *mito das origens*: da batalha de Ourique à realeza de D. Afonso Henriques¹¹⁵⁶. Memória e (con)sagração, pois, em fim de contas, traduzida numa valo-

¹¹⁵³ Cfr. GARDELLES, J., “Les palais dans l’Europe occidentale...”, p. 119. Também Ana Maria ALVES, na sua perspicaz investigação sobre a *Iconologia do Poder Real...* chamaria a atenção para a importância determinante da história na eficácia da própria imagem do poder: “uma imagem de Poder totalmente nova — escreveria — é uma impossibilidade de facto. E, pelas mesmas razões, uma imagem de Poder excessivamente nova transforma-se em desprestígio e não em reforço do Poder que simboliza” (p. 11).

¹¹⁵⁴ A tese da natureza legitimadora da propaganda régia manuelina, que ganharia foros de cidadania, teria a sua fundamental origem no já referido (e, aliás, excelente) trabalho de Paulo PEREIRA, *A Obra Silvestre...* Dela dissentiria apenas, recentemente, Nuno SENOS, a nosso ver argutamente, entre outras pelas razões expostas (cfr. *O Paço da Ribeira...*, pp. 208-210).

¹¹⁵⁵ Cfr. ALVES, A. M., *Iconologia do Poder Real...*, pp. 15 e 22-24.

¹¹⁵⁶ No estudo e inventário desta matéria são fundamentais a obra referida de P. PEREIRA (a que acrescem novos contributos do autor, como “A simbólica manuelina...”, pp. 115-149 e “*Divinas Armas* – a propaganda régia, a arquitectura manuelina e a iconografia do poder”, *Propaganda e Poder*, Actas, Lisboa, Edições Colibri, 2001, pp. 151-167), bem como o já citado trabalho de A. M. ALVES, *Iconologia do Poder Real...* A mesma compreensão dos factos perfilharia J. MUCHAGATO (*Jerónimos...*, pp. 21ss.). E com esta questão se relaciona a tentativa, por parte de D. João III, de canonização de D. Afonso Henriques (veja-se *supra* nota 1063 e ALBUQUERQUE, M. de, *A Consciência Nacional Portuguesa...*, pp. 337-349).

rização, moderna já, do próprio conceito de *monumento*, como texto *invocativo*, como moderna é, efectivamente, a razão de Estado que lhe subjaz. E por isso em Belém, o *monumento* por antonomásia, se evocariam (e, do mesmo passo, invocariam) a gesta da Reconquista e a realeza do primeiro Afonso¹¹⁵⁷. Por isso D. Manuel I encomendaria a Duarte Galvão a *Crónica de D. Afonso Henriques* (entre outras nove dos monarcas anteriores¹¹⁵⁸). Por isso, ainda e não obstante o pragmatismo das razões que lhe presidiriam, de cativação das avultadas rendas do seu priorado-mor¹¹⁵⁹, a reforma do mosteiro crúzio teria o seu ponto de partida (e o seu norte simbólico) no reconhecimento pelo soberano, em 1502, quando da passagem por Coimbra, no âmbito da peregrinação a Santiago, de que “ha sepultura del rei dō Afonso henriquez fundador daquella rica & sumptuosa casa, requeria outra mais digna ahos mereçimentos de hum tão magnanimo Rei, [pelo que] logo presopos de ha mãdar fazer de nouo, quomodo depois fez, do modo que agora está”¹¹⁶⁰. Acto de piedade¹¹⁶¹, certamente (no sentido clássico), mas que lograria inflectir, na *cidade real* dos seus maiores, a lenta agonia em que,

nos derradeiros séculos, mergulhara — por isso que se repercutiria num amplo ciclo de intervenções urbanas com reflexos (não menos simbólicos) assistenciais¹¹⁶². Retorno litúrgico aos lugares da *memória*; consciente apropriação do seu poder (con)sagrador, a que a restauração do antigo Paço, evocativo, como nenhum outro, desse tempo *fundacional*, outorgaria o seu real sentido: ou, dito de outro modo, que apenas com ela adquiriria o seu sentido pleno¹¹⁶³ — como o empreendimento novo do Paço da Ribeira *invocava*, complementarmente, o tempo futuro das especiarias e das *Índias*. Missão transcendente, essa, de conquistar os novos mundos, que radicava, muito tempo atrás, nessa outra (Re)conquista que tivera em Coimbra o seu ponto de partida. Era aí, por conseguinte, que, de novo, a *História* deveria começar. Retorno ao passado, todavia, com os olhos postos no presente. E por isso no palácio coimbrão se ilustraria igualmente a apetência imperial, oculta sob o manto difuso da *sugestão* mourisca¹¹⁶⁴. E é tudo isto que explica a singularidade que, de outro modo, resultaria, em tempo de sedimentação da Corte, como do aparato régio, do cometimento longínquo de tão vasta empresa¹¹⁶⁵. Como é isto tam-

¹¹⁵⁷ Cfr. MUCHAGATO, J., *Jerónimos...*, pp. 22-23.

¹¹⁵⁸ Cfr. GÓIS, Damião de, *Crónica...*, Parte IV, cap. LXXXVI, p. 238. Trata-se, com efeito, de um processo de exaltação (e transcendentalização) da linhagem régia em geral, que engloba, naturalmente, D. Afonso Henriques, ao qual é concedido o lugar (simbólico) eminente que ao Fundador de direito competia, mas que se estende a todo o tronco genealógico da Casa Real Portuguesa, desde logo porque constitui a melhor forma de exaltar o seu representante vivo e que teria, como exemplarmente viu Ana Cristina ARAÚJO, nos funerais de D. João II (de quem o *Venturoso* recebera directamente os direitos dinásticos), por ocasião da sua trasladação para o Mosteiro da Batalha — as “mais solemnes obsequias que ate ally foram feitas”, como reportaria Garcia de Resende —, um dos seus pontos mais significativos (cfr. “Hagiografia política...”).

¹¹⁵⁹ Veja-se *supra* nota 1055.

¹¹⁶⁰ Cfr. GÓIS, Damião de, *Crónica...*, Parte I, cap. LXIII, p. 158. Ao resumir os empreendimentos arquitectónicos do monarca, de novo D. G. reduz a intervenção em Santa Cruz à renovação das sepulturas régias: “Fez de nouo no mosteiro de sancta Cruz de Coimbra ha sepultura delRei dō Afonso Henriquez primeiro Rei de Portugal, pola antiga em que seu corpo staua não ser tal quomo a hum tam magnanimo Rei pertença” (Parte IV, cap. LXXXV, pp. 231-232).

¹¹⁶¹ Reveste, neste âmbito, especial significado o conhecimento de ter o Rei D. Duarte — a quem se deve a activação das diligências em Roma para a retoma (?) dos ritos de coroação dos monarcas portugueses —, mandado cobrir de panos dourados as sepulturas crúzias dos seus antepassados (assim como a da Rainha Santa Isabel) sobre as quais se passaria a rezar missa, informam os *Anais de Santa Cruz* que com “tochas e cirios seemdo presentes as donas e freires conversos” (respectivamente), num claro intento de canonização dos seus régios antepassados e, por conseguinte, de sacralização da linhagem real portuguesa (cfr. GOMES, R. Costa, *A Corte dos Reis de Portugal...*, p. 306). Como especial significado reveste que se deva ao *Venturoso* o início das diligências para a canonização de D. Isabel de Aragão, bem como de trasladação da comunidade monástica para novo edifício, com o óbvio intento de pôr a salvo as venerandas relíquias da sua antepassada, já então ameaçadas pelo contínuo assoreamento do cenóbio clarista (cfr. PIMENTEL, A. Filipe, “Mosteiro-Panteão/Mosteiro-Palácio...”, pp. 130-132).

¹¹⁶² Sobre as intervenções urbanas manuelinas e, em geral, a revitalização da cidade, veja-se ROSSA, W., *Diversidade...*, pp. 548-600.

¹¹⁶³ Deve-se a J. Branquinho de CARVALHO uma pioneira chamada de atenção (que por muitos anos não encontraria eco na historiografia) para a relação entre a reforma do mosteiro crúzio, as intervenções urbanas do *Venturoso* e a restauração do Paço (“Coimbra Quinhentista. Evocação de um século de grandezas e misérias”, *Arquivo Coimbrão*, X, Coimbra, 1948, Sep., p. 8).

¹¹⁶⁴ Efectivamente e na senda da valorização, por Reynaldo dos SANTOS, do processo de inter-influências que resultaria da expansão norte-africana (*A Torre de Belém*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1922), Paulo PEREIRA chamaria a atenção para a dimensão declaradamente imperial (e afirmativa em relação à Europa) do *revivalismo muçulmano* — onde, sem complexos, inclui os “contrafortes cilíndricos” —, que classifica de “único exotismo verdadeiro e consciente da arquitectura manuelina” e cujos primeiros assomos, ao nível do aparato régio, remontam a D. Afonso V e D. João II — sem prejuízo do reconhecimento da importância factual da visita régia a Espanha, em 1498, defendida por Pedro DIAS (cfr. *A Obra Silvestre...*, pp. 74-80).

¹¹⁶⁵ Na verdade, desde os trabalhos de Ana Maria ALVES que se tornou claro que “Os reis vivem agora (desde D. João II) permanentemente em Lisboa e Évora, com digressões venatórias ou de veraneio pelo Ribatejo, Alentejo, Sintra e ocasionalmente Algarve” (*As entradas régias...*, p. 25). Neste contexto, “averiguar qual a razão deste (aparente) regresso da Corte a uma morada nortenha” constituiria, de facto, uma das nossas antigas preocupações, desde que, há mais de uma década, começámos a interessar-nos pela compreensão (integral) do antigo Paço Real de Coimbra, hoje Paço das Escolas (cfr. “Poder, Corte e Palácio Real...”, p. 253).



Aspecto da fachada norte.

bém que explica a realização, nesse dealbar do tempo novo, de um *palácio feudal*, palácio altaneiro, riçado de cubelos, apontando ao céu o perfil cónico dos novos coruchéus e volvendo à cidade a sua face imensa e esmagadora¹¹⁶⁶. Palácio *feudal*, velando sobre o sagrado *Graal* da Realeza, alcandorado sobre a antiga Sé onde, outrora, os passados Reis se coroavam¹¹⁶⁷; e contemplando, do patamar escarpado onde se erguia, o egrégio panteão onde os primeiros monarcas repousavam. Palácio *moderno*, afinal, exactamente porque historicista¹¹⁶⁸ — nascido de uma ideia de Estado totalizadora de passado e porvir. Palácio onde habitava, metaforicamente, o (con)sagrado herdeiro dos antigos Reis: *Rei de Reis*, ele, agora, Imperador de Aquém e de Além-Mar, ao serviço de cujo Império *universal* verdadeiramente se tecia então o edifício providencialista que alimentava essa

¹¹⁶⁶ Sobre os objectivos paisagistas da arquitectura manuelina e o papel desempenhado pelos coruchéus (e pelos contrafortes cilíndricos), veja-se a pertinente chamada de atenção de P. PEREIRA (*A Obra Silvestre...*, pp. 198-199).

¹¹⁶⁷ Sobre esta questão — controversa, mas que nos parece não encerrada ainda (e que adquiriria, por esta via, uma indirecta confirmação) — veja-se *supra* nota 617.

¹¹⁶⁸ Efectivamente, é a consciência do tempo histórico um dos mais claros atributos do homem *moderno*. Como sublinharia com argúcia P. PEREIRA, “em Portugal, no tempo de D. Manuel, os portugueses assimilaram a ideia de modernidade, porque assimilaram paralelamente a noção de historicidade” (cfr. *A Obra Silvestre...*, pp. 47 e 113-115).

(re)visita das origens¹¹⁶⁹. Exigências muitas, essas, numa construção, que talvez não fossem por completo estranhas à escolha de Boitaca¹¹⁷⁰; intencionalidades que, por sua vez, parecem ainda adivinhar-se no (que resta do) que terá sido, seguramente, um verdadeiro programa iconográfico¹¹⁷¹.

Efectivamente, como escreveria Cesare Brandi, “Il Manuelino si basa, al meno in una sua fase, sulla semantizzazione piuttosto che sulla figurazione. Produce in astanza solo per significare”¹¹⁷². Era, por certo, essa semantização o que a *sugestão* mourisca do palácio perseguia. Como era também o que se buscava no novo carácter, também ele semântico, que a reforma iria emprestar aos seus alçados, vincando, do mesmo passo, o seu aspecto maciço e *colossal*. De facto, se não restam dúvidas de remontarem à Idade Média as origens (na arquitectura monástica como na civil), de uma distribuição racional das dependências¹¹⁷³ — distribuição essa que, em particular na arquitectura civil *de qualidade*, se reflectiria na criação de


¹¹⁶⁹ Especificamente sobre a matriz providencialista e o *mito das origens* na imagem de poder manuelina, veja-se PEREIRA, P., *A Obra Silvestre...*, pp. 99-109; *idem*, “A simbólica manuelina...”, pp. 126-128 e *idem*, “Divinas armas”...I, pp. 154-166.

¹¹⁷⁰ De facto, uma vez apuradas, depois do excelente trabalho de Saul António GOMES, as origens geográficas de Boitaca, mesmo que de forma lata — “inclinamo-nos para a sua identificação como oriundo dum território linguístico franco, porventura franco-úmbrico”, escreveria (“Mestre Boytac”, p. 93) —, não parece temerário imaginar que a sua origem estrangeira e o conhecimento que certamente teria da arquitectura paçã da Europa meridional, tenham pesado na decisão régia de confiar-lhe a reformulação (mais do que a reforma) do Paço Real de Coimbra. E talvez não somente, visto que a sua presença se detecta também no Paço de Sintra [cfr. SABUGOSA, Conde de, *O Paço de Sintra*, Lisboa, Imprensa Nacional, 1903, p. 63 (reimpressão anastática da edição original, Sintra, Câmara Municipal, 1989-1990)] — e, pertencendo-lhe a concepção geral do monumento de Belém, pertencer-lhe-á também a do Paço Real que simultaneamente se programou (cfr. MUCHAGATO, J. *Jerónimos...*, pp. 45-46). Reconhecer-se-ia, assim, a confirmar-se a identificação, proposta por Rafael MOREIRA, de Diogo de Arruda — a quem se deve o lançamento do Paço da Ribeira e, particularmente, a construção do respectivo baluarte (cfr. SENOS, N., *O Paço da Ribeira...*, pp. 57-57) — com o “maestro Diego português”, localizado em Nápoles, em 1485-86, ao serviço de Afonso II de Aragão e ocupado em obras de arquitectura militar (cfr. *a Arquitectura do Renascimento...*, p. 150), uma significativa preocupação de D. Manuel I com a actualidade das fontes estéticas da sua arquitectura — por muito que os objectivos ideológicos que (também) perseguia o conduzissem, como afirmaria Paulo PEREIRA, a “radicalizar o gótico” (“A simbólica manuelina...”, p. 148).

¹¹⁷¹ Efectivamente, os indícios subsistentes, a par da obsessiva preocupação iconográfica que dominaria a prática construtiva manuelina, são suficientes, parecidos, para intuir a existência de um programa iconográfico, destinado ao Paço Real de Coimbra, quase sistematicamente destruído pelas ulteriores intervenções.

¹¹⁷² Cfr. *Struttura e Architettura*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1975, p. 302.

¹¹⁷³ Cfr. CONTAMINE, Ph., “Os arranjos do espaço privado”, pp. 472-473.



Reconstituição do alçado norte do Paço Real da Alcáçova (des. José Luís Madeira).

unidades celulares, repetidas por justaposição e ilustradas ao nível das respectivas coberturas (inaugurando uma tradição que a prática construtiva, por longo tempo, repercutiria¹¹⁷⁴) —, não é menos verdade não ter sido essa, ao invés do que tem sido visto, a solução prevista no palácio coimbrão. Aí, com efeito, longe de detectar-se a cobertura independente da *Sala Grande*, da Capela e demais dependências¹¹⁷⁵, antes se reconhece um genuíno *sistema geral* de coberturas, interrompido apenas pela porta-forte (e o *eyrado do cabo*), do qual emergiria, tão somente, entre os aposentos da Rainha, que lhe ocupam a dextra — e onde a Capela, seguramente, se integrava¹¹⁷⁶ — e os dos Infantes, que se erguiam à sinistra¹¹⁷⁷, a mole impressionante (e impressiva) do

imenso telhado que abrigava, não a Sala Grande, mas sim, eloquentemente, o conjunto das câmaras reais (que a englobava); por seu turno significativamente voltada à urbe a que a sua própria representatividade, em primeira instância, se dirigiria. Solução inovadora e *européia*, que incontornavelmente trai o selo de Boitaca e cujo valor retórico, enunciador do isolamento preeminente do poder real, do mesmo passo que inegavelmente complementa o programa geral do edifício, denuncia a radical modernidade do conceito ideológico que (reconhece-se agora) o enformou — o mesmo valor retórico, em fim de contas, que interiormente outorgaria aos aposentos do monarca o único cubelo do palácio. Obsessão ilustrativa em relação à missão transcendente do monarca, que domina toda a prática construtiva manuelina, mas que não deixaria também de traduzir-se em signos, susceptíveis de uma leitura mais *codificada*. E por isso o


¹¹⁷⁴ Cfr. CALDAS, João Vieira, “O Palácio de Belém na arquitectura da sua época”, *Monumentos*, nº 4, Março/1996, p. 22.

¹¹⁷⁵ Cfr. ROSSA, W., *Diversidade...*, p. 607. Também Vergílio CORREIA opinaria, no mesmo sentido: “A ancianidade do edifício universitário revela-se ainda pela divisão dos telhados, cuja falta da unidade indica a distribuição compartimental à moda antiga peninsular, segundo a tradição muçulmana” [*Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, (“introdução”), p. XX]. Em 1936, porém, em “O Edifício da Universidade...”, estivera mais próximo da verdade, ao falar em “coberturas repartidas em três corpos, o mais elevado correspondendo à Sala e os laterais cobrindo a antiga área dos aposentos dos infantes, rainha e rei” (p. 133).

¹¹⁷⁶ Com efeito, não restam dúvidas de ser contínuo, desde a sua origem, o telhado que cobria os aposentos da Rainha e a Capela. Essa condição era indispensável para que nele morresse o que cobria a *ala do Regente* e é ela a justificação fundamental da colocação no respectivo cume da referida estátua do Arcanjo S. Miguel, justamente por ser necessário distinguir nele a fronteira (na qual assenta) entre o sector áulico e o litúrgico.

¹¹⁷⁷ A despeito das razões funcionais, de ligação dos aposentos régios à Capela, não foi, por certo, irreflectida esta disposição dos cómodos destinados à soberana e aos

Infantes, que se conforma com o seu respectivo lugar na hierarquia do Estado (traduzido também na superior elevação da cobertura dos *quartos* da Rainha, que englobava ainda o *estudo* e a câmara do Rei, por oposição à cobertura, mais baixa, das casas dos Infantes), matéria que, por óbvias razões, sempre mereceu particular atenção na arquitectura palatina. Como não foi irreflectida a localização dos aposentos *públicos* do monarca (Sala Grande, guarda-roupa e câmara do paramento) num lugar central em relação à fachada voltada à cidade, a quem, em primeira instância, a intencionalidade semiótica do edifício se dirigia.



Portal da Capela.

mesmo historiador reconhecia: “Un tale repertorio si configura come l’antefatto di un codice, nel senso che ogni elemento del repertorio è suscettibile di essere tradotto in uno schema preconconcettuale e dunque nella parola di una qualsiasi lingua: piú brevemente, in un determinato codice”¹¹⁷⁸. Assim, pois, perdidos a porta-forte e o portal da sala régia; intuído apenas o seu carácter discursivo (antes que a escavação sistemática do edifício nos possa fornecer elementos adicionais) no pequeno fragmento ornado de romãs localizado junto à ala de poente¹¹⁷⁹, resta apenas o

¹¹⁷⁸ BRANDI, C., *Struttura e Architettura*, p. 303.

¹¹⁷⁹ Vejam-se *supra* notas 923 e 965.

portal da Capela, outrora, tudo indica, a derradeira etapa desse texto. E nele se codifica — numa paginação emblematicamente inspirada em esquemas compositivos tipográficos (a mesma arte que permitia agora que as *ordenações* do Rei, unissem, efectivamente, todo o Reino), de cujos toros enlaçados brota uma gigantesca cruz; entre pilares torsos coroados, *salomónicos*, invocando, talvez, esse Templo dos Templos a cuja entrada outrora se postavam; e com a mesma formulação heráldica com que, em Sintra, o *Venturoso* levava a cabo a consagração (visual e teórica) do seu projecto político centralizador¹¹⁸⁰ —, a afirmação retórica de que ao novo Emanuel (representado pela tripla empresa do escudo régio, da cruz de Cristo e da sua insígnia pessoal, a esfera armilar — na sua dupla acepção de *esfera do mundo e espera do mundo*), correspondia agora, à escala planetária, a missão transcendental que, havia quase quatro séculos, esse outro Emanuel (simbolizado, também Ele, na tripla armaria da Paixão) confiara a seu avô Afonso, quando, sobre o céu de Ourique, lhe havia prometido: *In hoc signo vinces*. Ou, dito de outro modo e como as próprias *Ordenações* proclamariam: *Deo in celo tibi autem in mundo*¹¹⁸¹.

Não sabemos quem foi o ideólogo ou, melhor dizendo, o programador deste código subtil que imprimiria ao derradeiro gótico uma *leitura nova*. Mas é bem possível que não ande longe da verdade quem tentou divisar-lhe por detrás — e, em geral, nos elaborados programas iconográficos dos *monumentos* régios (em Belém, em Tomar, nos túmulos dos Reis) —, a mão de Gil

¹¹⁸⁰ Sobre a importância que a heráldica adquire na estruturação da retórica do poder manuelina, veja-se PEREIRA, P., *A Obra Silvestre...*, p. 100 e *idem*, “A simbólica manuelina...”, pp. 126-127.

¹¹⁸¹ Trata-se da legenda que ilustra as gravuras que ornaram, respectivamente, os Livros 1º, 2º, 3º, 4º e 5º das *Ordenações Manuelinas*, dados à estampa em 1514, representativas do poder real (cfr. ALVES, A. M., *Iconologia do Poder Real...*, pp. 26-44). Para a simbólica régia vejam-se, além da referida obra, os trabalhos atrás citados de P. PEREIRA. O portal da capela palatina de Coimbra mereceria, contudo, uma atenção particular a este último autor, que se não esqueceria de fazer notar o claro relacionamento que, na sua formulação, uniria o escudo régio — “também ele com uma simbologia religada tradicionalmente à Paixão de Cristo” — e o que, na heráldica cristológica, encerra as Suas chagas [cfr. *A Obra Silvestre...*, p. 98; “A simbólica manuelina...”, p. 145 e “A conjuntura artística e as mudanças de gosto”, MAGALHÃES, Joaquim Romero, (coord.), *No Alvorecer da Modernidade (1480-1620)*, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. III, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, p. 433].



aspecto das gárgulas sobre os aposentos dos Infantes, no interior do pátio.

Vicente, *trovador e mestre da balança*, como Braamcamp Freire lhe chamaria¹¹⁸². De facto, pacificada a controvérsia sobre a identificação do autor das farsas com o cinzelador da custódia de Belém, concluída em 1506 (nomeado em 1509 vedor das obras em prata e ouro do Mosteiro dos Jerónimos, do Hospital Real de Todos-os-Santos de Lisboa e do Convento de Cristo de Tomar, talvez gravador, também¹¹⁸³), vincada a clara *plasticidade* das



Gárgula da fachada norte.

suas personagens¹¹⁸⁴ e a familiaridade que revelam com o ambiente iconográfico tardo-gótico, começa igualmente a divisar-se um conjunto extenso de coincidências entre os grandes programas iconográficos levados a cabo pelo *Venturoso* e o universo de tipos (edificantes ou burlescos, mas sempre moralizadores) que povoam as suas tramas¹¹⁸⁵. Universo esse — burlesco e moralizador —, a que talvez não seja estranho o último trecho do palácio onde o olhar do iconógrafo pousou e que tão somente a Nogueira Gonçalves mereceria reparo, ao referir a existência, junto à *Porta Férrea*, de “duas gárgulas manuelinas figurando animais”¹¹⁸⁶. Gárgulas, ilustrando cerdos, que se repetiriam, certamente, por todo o edifício, pois que se reconhece outra, idêntica, sobrevivente na fachada norte, no *extradorso* dos aposentos dos Infantes; cerdos que povoam o que já foi chamado de *marginalia* da iconografia manuelina, associados, por regra, aos conceitos de *carnaval* e de *mundo às avessas* (e são os porcos-músicos do retábulo da Sé Velha e do cadeiral de Santa Cruz), mas também à figuração do Mal — o porco preto, cujo extremínio ritual (a expulsão do Demónio) se cumpria pelo S. Martinho, no acto de dobrar o solstício de inverno¹¹⁸⁷. E bem pode ser que resida aí, nesse último sentido, moral e transcendente, a razão oculta e misteriosa que presidiu à sua figuração no *Palácio do Graal*, o “mais formoso palácio acastelado de

¹¹⁸² FREIRE, A. Braamcamp, *Vida e obras de Gil Vicente...*

¹¹⁸³ Cfr. MARKL, Dagoberto, *História da Arte em Portugal*, vol. 6, *O Renascimento*, Lisboa, Alfa, 1986, p. 151.

¹¹⁸⁴ Cfr. POST, H. Houwens, “As obras de Gil Vicente...”, p. 110.

¹¹⁸⁵ O assunto seria abordado por P. PEREIRA em *A Obra Silvestre...*, pp. 168-169 e nos textos que se lhe seguiram, mas sobretudo desenvolvido em “Gil Vicente e a contaminação das artes. O teatro na arquitectura – o caso do Manuelino”, *Actas do Colóquio em torno da obra de Gil Vicente*, Lisboa, Diálogo, 1992. Veja-se tb. *supra* Parte I, nota 11.

¹¹⁸⁶ Cfr. *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. 102a.

terras portuguesas”: brotando das cornijas, vomitando impurezas, mas, sobretudo, erradicados do alcácer régio (eles e as forças

adversas que corporizariam), pelo gládio do Arcanjo protector que, do alto da Capela, garantia ao novo Emanuel, com a sua benção, o mítico poder das suas hostes¹¹⁸⁸.

¹¹⁸⁷ Cfr. PEREIRA, P., *A Obra Silvestre...*, pp. 131-132 e 171-172; *idem*, “A simbólica manuelina...”, pp. 139-141 e *idem*, “Gil Vicente...”, pp. 107, 112-113.

¹¹⁸⁸ Vejam-se *supra* notas 490 e 491 e, em geral, o que sobre S. Miguel e o seu papel no triunfo sobre as forças do mal escrevemos no cap. 3.

6. Piedade e Sabedoria

Com a reformulação do programa original que resultava da supressão da ala sul e sem pôr em causa o partido estético *manuelino* e mudejar nem, muito menos, a desejada relação semiótica com a antiga urbe — que lhe servia de cenográfico esdrúsculo e pedestal —, o Paço Real de Coimbra incorporava, de facto, na sua morfologia, um elemento novo: o deslumbrante trecho do horizonte campestre, riscado pelo curso serpentino do Mondego, que se fruía agora do terreiro, convertido num *mirante* sumptuoso e único. Apropriação humanista da natureza e da paisagem, contaminando, nesses anos de transição estética, os últimos fulgores da arquitectura gótica¹¹⁸⁹; mas também, decerto, finalizados os trabalhos em 1533, espaço apetecível de lazer e desfrute, seja pelos seus moradores¹¹⁹⁰, seja pelos escolares

¹¹⁸⁹ É, na verdade, a mesma relação intencional e já moderna com a paisagem envolvente, tal como a sobrevivência (por razões igualmente de ordem semiótica) de elementos característicos da arquitectura senhorial do gótico final, como as torres e o coroamento de merlões, que testemunham diversas quintas de recreio contemporâneas dos arredores de Lisboa, como a Quinta de Valflores, erguida entre 1537 e 1558 (cfr. CALDAS, João Vieira, “O mundo erudito e o mundo vernáculo nas quintas viradas ao Tejo”, *V Colóquio Luso-Brasileiro de História da Arte, A Arte no Mundo Português nos séculos XVI, XVII e XVIII*, Actas, Faro, Universidade do Algarve, 2002, pp. 235-240); como é a mesma atitude, de mistura com a sedução pelo luxo mudejar, que reflecte, v. g., o *Pavilhão de Carlos V* nos jardins do Alcázar de Sevilha, terminado por Juan Fernández em 1543 (cfr. CHECA CREMADES, Fernando, *Carlos V. La imagen del poder en el Renacimiento*, Madrid, Ediciones El Viso, 1999, pp. 127-132 e 134-135).

¹¹⁹⁰ Com efeito, não restam dúvidas da persistência de habitantes no Paço na ausência da Corte e a esse assunto se voltará adiante. Fora esse, de resto, o caso da decantada *D. Maria de Vallasco*, que terá habitado na ala das damas em finais da década de 20 e inícios da seguinte, visto que se levariam a cabo obras nos seus aposentos entre 1526 e 1530, mas que em 1545 não residiria já, como se depreende da carta de Vasco Fernandes Ribeiro para o Rei de Dezembro desse ano (vejam-se *supra* notas 856 e 872). E o próprio reitor Carneiro de FIGUEIROA referiria, a propósito da cedência da moradia régia à Universidade, “não haver nos Paços de ElRey a comodidade necessaria para se lerem todas as Sciencias e artes, principalmente achando-se ainda ocupada por algumas pessoas parte delles” (*Memorias...*, p. 68).

vizinhos da frustrada *universidade* de D. Afonso V, alojada nos *Estudos Velhos* adjacentes¹¹⁹¹, que invadiam, com o seu bulício, a vasta esplanada do edifício régio, onde tinham tomado o hábito de vir “jogar a choqua” mas que, porém, como o descrevia o próprio Rei, em carta aos edis de Janeiro de 1536, “com bestas & espyngardas & pedradas ffazyom muyto nojo aos telhados & vydraças dos ditos paços”. Ordenava o monarca, por conseguinte, que se tirasse devassa do assunto, vedando-se aos estudantes a prática de tais actividades no terreiro real¹¹⁹². Pouco mais de ano e meio volvido, todavia, em 24 de Setembro de 1537, era o próprio soberano — e ao mesmo tempo que se afirmava *determinado de com a ajuda de noso sñor mãdar logo começar a obra das escolas geraes nesa çidade jumto da Igja. de sã p*¹¹⁹³ (com esse fito reconvertendo a velha sede universitária dionisina) —, que decidia transferir para o Paço Real as aulas (e respectivas “cadeiras & bancos”) do Estudo Geral que, desde Maio anterior, funcionavam em casa do reitor, D. Garcia de Almeida, junto à Porta de Belcouce: as faculdades de Leis e Cânones e as cátedras

¹¹⁹¹ Sobre estes estudos, que não ultrapassariam o nível de um *studium artium*, mas cujo rasto se pode seguir, de facto, até 1537, quando a transferência da Universidade os esvazia de sentido, veja-se *supra* Parte I, nota 156.

¹¹⁹² BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. VII, p. 11. A facilidade com que os escolares dos *Estudos Velhos* invadiam a esplanada do Paço Real parece ter por origem a inexistência de “porta do terr” — muito provavelmente em virtude da antiga tradição do seu uso público, desde logo, como se viu, enquanto local de celebração de feiras (vejam-se *supra* notas 697 e 698) —, porta essa, na verdade, que apenas parece ter sido realizada em Janeiro de 1545, durante o reitorado de Frei Diogo de Murça (cfr. *idem*, *Livro da Recepta...*, p. 40).

¹¹⁹³ Veja-se *supra* Parte I, nota 1.

de Matemática, Retórica e Música¹¹⁹⁴. Não sem recomendar, contudo, que *nã façã buracos nas paredes nem se quebre ladrilho algum*¹¹⁹⁵.

Desse modo, reunido o conselho escolar, a 8 de Outubro, em casa do vice-reitor D. Jaime e enquanto a corporação tomava conhecimento oficial das instruções reais, decidia-se deputar “duas ou tres p^{as} que fossem ver os paços de que sua alteza faz merçe a unjversidade”, a fim de “ver omde melhor & mais convenientemente se possa ler”¹¹⁹⁶. Mas parece certo que a expressão pecava por excesso. Com efeito, não entendera o monarca, propriamente, fazer *mercê dos Paços* à Universidade; antes, movido pela pressão das circunstâncias em que, por fim, o Estudo havia transitado para Coimbra, sem dispor de edifício próprio, senão mesmo no intuito de impedir a sua unificação na dependência do cenóbio crúzio, decidira que se instalassem no Palácio Real (a par dos outros locatários, que nem havia tempo de desalojar, nem consta que tivesse havido instruções para tal) as classes que se albergavam em casa do reitor¹¹⁹⁷. Tão somente. E essa será, por certo, a verdadeira razão porque as aulas se acomodam na parte *livre* do edifício — os aposentos régios —, desajustada como era, por completo, a estrutura celular da *ala dos Infantes* e a origem de que perdurasse na memória a exiguidade dessas instalações¹¹⁹⁸. Reitor e lentes acomodam-se, assim, como

¹¹⁹⁴ Vejam-se *supra* Parte I, notas 1 e 2. Como ficou dito, a Faculdade de Medicina, cujas lições haviam decorrido também em casa do reitor, seria abrangida pela disposição geral de mudança dos estudos para o Paço, mas logo em 16.01.1538, por se entender que “aos estudantes de physica he m^o proveytoso e necessareo ouvirem artes e philosophia e terem exercitio das letras com os artistas e philosophos”, o monarca determinaria a sua transferência para os gerais de Santa Cruz (sobre este assunto veja-se também BRITO, A. da Rocha, *O primeiro dia d’aula...*, pp. 8-9).

¹¹⁹⁵ Veja-se *supra* nota 984.

¹¹⁹⁶ BRANDÃO, M., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. I, p. 16.

¹¹⁹⁷ Sobre esta matéria veja-se o que escrevemos *supra* Parte I, cap. 4 e 5. Merece aliás reparo o modo como a decisão régia colide, sobrepondo-se, ao convênio estabelecido entre a Escola e o Mosteiro Crúzio, em 5 de Outubro, o qual constituía uma evidente capitulação por parte da corporação universitária e de que o monarca, que seguia a par e passo a evolução do processo coninbricense, teria obviamente conhecimento. A instalação no Paço, com efeito, não somente atalhava a pretensões crúzias, como cortava cerce, uma vez mais, qualquer veleidade de autonomia universitária.

¹¹⁹⁸ Na verdade, não apenas, o reitor Francisco Carneiro de FIGUEIROA, compulsador de velhos documentos, registaria, como se viu, “não haver nos Paços de ElRey a comodidade necessaria para se lerem todas as Sciencias e artes, principalmente achando-se ainda ocupada por algumas pessoas parte delles” (veja-se *supra* nota 1189), como o próprio Teófilo BRAGA, mesmo que em interpretação anacrônica, atribuiria a repartição da Universidade, entre Santa Cruz e o Paço Real, por ser este “insufficiente para abrigar todas as cathedras” (*História da Universidade...*, vol. I, p. 487). Mas talvez a exiguidade da moradia régia (ou, mais

dantes, pela cidade¹¹⁹⁹ e é caso raro o do prestigioso canonista Martim de Azpilcueta, o *doutor navarro*, contratado pelo soberano em finais de 1538 e a respeito do qual comunicará ao novo reitor, D. Agostinho Ribeiro, em 7 de Dezembro: “E asy vos emcomendo muyto que des ordem como ho dito doutor seja bem apousemtado & em boõ lugar em quãto se comcertam huãs casas que lhe eu mãdo dar para seu apousentam^{to}”¹²⁰⁰. Era, pois, ainda aqui, transitória a concessão. À Escola, todavia, se facultava o uso do templo palatino¹²⁰¹, ao qual, de resto, ficaria afecto o ensino da música¹²⁰², pelo que, em fim de contas, serão


propriamente, dos aposentos reais) não fosse estranha à decisão (garantida a inviabilidade da unificação do antigo Estudo Geral sob a égide de Santa Cruz) de transferir para o Mosteiro, como ficou dito, em Janeiro de 1538, as cátedras de Medicina.

¹¹⁹⁹ De facto, por muito tempo a concessão de aposentos no Paço Real, tanto ao reitor, como a lentes e funcionários, manterá um carácter excepcional e dependente da vontade régia. Frei Diogo de Murça será, assim, como se verá, o primeiro reitor residente, mas ainda a D. Manuel de Meneses, o primeiro prelado nomeado por triénio e o primeiro a prestar juramento e tomar posse perante o claustro-pleno, se lhe deputava, em finais de 1556, mais 20 000 reais de ordenado para aluguer de casas, se El-Rei lhe não autorizasse a pousada nos seus Paços [cfr. VASCONCELOS, António de, “Relações nominais e mapas estatísticos. A) Relações nominais. I) Relação dos Reitores da Universidade desde a reforma e instalação definitiva em Coimbra por El-Rei D. João III, em 1537”, *Escritos Vários relativos á Universidade Dionisiana*, Coimbra, Arquivo da Universidade, vol. II, p. 9].

¹²⁰⁰ BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. LXVIII, p. 127.

¹²⁰¹ Efectivamente, A. de VASCONCELOS opinaria peremptoriamente pela utilização imediata da Capela Real por parte da Universidade, ainda que “sem perder a categoria que até ali tivera, e continuava tendo, de capela del-rei, com todas as isenções e privilégios correlativos”, advogando que sobre ela deviam debruçar-se já os Estatutos de 1544, ao mesmo tempo que a existência de multas e descontos impostos, desde cedo, aos capelães, pelo conselho de deputados, por incumprimento das suas obrigações, pressupunha uma prática religiosa devidamente estabelecida e regulamentada (cfr. *Real Capela...*, pp. 15-18). De facto, conhecida a íntima ligação existente, desde as suas origens, entre a Universidade e a Igreja e a importância da componente litúrgica na vida da Escola, expressa, desde logo, na prescrição de celebração quotidiana de missa, *sahindo ho sol*, precedendo as lições de prima (cfr. RODRIGUES, M. A., “A vida religiosa...”, pp. 151-152); a consequente existência de capela privativa (e respectivo capelão) no edifício lisboeta dos Estudos Gerais (abundantemente referida, tanto na sua arquitectura, como no recheio, na vida litúrgica e nos rituais, nas *Actas dos Conselhos* respeitantes aos anos de 1505-1537 publicadas por M. BRANDÃO) e a preocupação da Universidade, como se verá, uma vez em Coimbra, em reaver o seu espólio cerimonial, não custa a aceitar essa afirmação. A verdade é que, pelo menos desde 1539, conhecemos o nome de um capelão, Francisco Dias, que a 29 de Março começaria o seu triénio (cfr. BRITO, A. da Rocha, *O primeiro dia de aula...*, p. 122) e os Estatutos de 1559 abrem já pela determinação (sistematicamente repetida nos que se lhe seguiriam) de que “Porquanto a primeira coisa que se deve procurar é a honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo, haverá na Universidade uma capela em a qual se celebre o officio divino para que o possam os lentes e estudantes ouvir”, aludindo-se a treze capelães, um organista e quatro moços da Capela (cfr. RODRIGUES, M. A., *ibidem*, p. 158 e GOMES, J. Ferreira, “Os vários estatutos...”, p. 26).

¹²⁰² Esta característica manter-se-á sempre, como se verá, repercutindo-se na própria estrutura do edifício. A documentação universitária testemunha, aliás, ser a Capela o local onde era conferida posse aos professores de música, ou se faziam as respectivas *oposições*. Porém, na continuidade da tradição escolar, que fazia da capela, no Estudo de Lisboa, um espaço polivalente e, nomeadamente, o local “onde se fazem os cõselhos” [cfr. BRANDÃO, M., CRUZ, L., *Actas dos Conselhos...*



Reconstituição volumétrica do Paço Real da Alcáçova após a supressão da ala sul (des. José Luís Madeira).

as faculdades de Leis e Cânones e as cadeiras de Matemática e Retórica as que realmente se alojam nos cômodos reais. Nesse contexto, tendo em vista o sector nordeste do edifício, conformando-se o melhor possível à desajustada morfologia da morada régia e, certamente, buscando respeitar a determinação real quanto à integridade de paredes e ladrilhos, determinaria o Estudo, de imediato, a realização das obras indispensáveis à sua mínima funcionalidade: concretamente, a fixação, nas diversas salas, das *cadeiras & bancos* trazidos de casa do reitor; isto é, das cátedras para os lentes e dos bancos dos escolares. Obras essas, de resto, que não estariam sequer prontas¹²⁰³ quando, cinco

dias depois, a 13 desse mês de Outubro e ao som das charrelas¹²⁰⁴, a corporação fazia a sua entrada solene no edifício régio, onde nesse mesmo dia se reunirá o conselho, começando as lições, uma após outra, nos que se lhe seguiriam¹²⁰⁵.

(1505-1537), vol. I, p. 9], aí se documenta também, em 1549, a realização do termo de fiança do lente de Instituta, Álvaro Vaz, bem como, pelo menos uma vez, em 11.02.1557, a reunião de um conselho universitário [cfr. BRANDÃO, M., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. II, I Parte, pp. 21, 166 e 200; II Parte, pp. 39 e 56 e III Parte, p. 209 e CRUZ, L., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. III, p. 3].

¹²⁰³ Com efeito, a acta do conselho universitário de 17.12.1537, realizado já, por conseguinte, no Paço Real, do mesmo passo que nos informa da existência dessa *empreitada*, envolvendo pedreiros e carpinteiros, esclarece que a mesma “nõ se

podia acabar para a mudãça”. O facto, porém, de ainda a 5 de Outubro a corporação não ter recebido a carta régia com a ordem de transferência, que se deduz incontornavelmente de nessa data firmar (em desespero) o convênio com o Mosteiro crúzio, que aceitava que a obra das Escolas Gerais, que possibilitaria a reunificação da Universidade, se erguesse na Rua da Sofia (veja-se *supra* Parte I, nota 300), obriga a aceitar que o seu lançamento seja posterior e ulterior, mesmo, como é de boa lógica, a 8 de Outubro, data em que o Estudo toma conhecimento formal da graça régia, isto é, a cinco escassos dias da trasladação. Neste contexto e em face do próprio teor transitório da mudança e das expressas recomendações do Rei sobre os cuidados a observar, não parece crível que a referida empreitada tivesse em vista mais do que a erecção, nas várias dependências, dos *teatros* necessários a cada classe, cuja estrutura, aliás, exigiria certamente a intervenção de carpinteiros e pedreiros (veja-se *supra* nota 924).

¹²⁰⁴ Na verdade, é de novo a referida acta do conselho universitário de 17.12.1537 que refere expressamente que “tãbem foy acordado que aos trôbetas que tãgeraõ na mudãça das ditas escolas lhes paguem trezentos rrs” [*idem*, *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. I, p. 23].

¹²⁰⁵ Veja-se *supra* Parte I, nota 2.

Decorrera, de resto, pouco mais de uma semana, desde que, a 4 de Outubro e ainda no desconhecimento do destino que o monarca lhe havia reservado, a Escola insistira, de novo, na urgência de fazer vir de Lisboa as alfaias escolares, “porquamto (escreveria) nã podia aver boa ordem sem relógio & tambem por que nã avya ornam^{tos} pera se dizer a misa”, determinando ao guarda da Universidade que fosse à capital buscar os “castiães de prata & guarda porta & panos darmar & poeira & alcatifa & mesas & todo o mais que a dita Vniversidade tem na dita cidade de lx^{as}”¹²⁰⁶. Desse modo, pois — e também por força da recomendação de que *o sobredito guarda nã traga o dito fato por agoa senã por terra por vir mais seguro & a mais proueito da universidade* —, a chegada dos trastes encontraria a Escola instalada já no Paço régio onde, de resto e a despeito das intenções reais de *mãdar logo começar a obra das escolas geraes nesa çidade jumto da Igja. de sã p^o*, a sua vilegiatura se prolongaria no tempo, enquanto o projecto das *escolas novas* evoluía, desde Julho de 1538, para uma solução mais ambiciosa (mais morosa também), a erguer na zona norte da colina, sobre o lanço da *couraça* que descia do Castelo à Porta Nova e onde o próprio monarca levaria a cabo a edificação de casas destinadas aos estudantes¹²⁰⁷. Assim sendo, em Dezembro de 1539 e abrindo mão das recomendações iniciais, anuiu o soberano ao pedido do reitor, concedendo: “E quãto ao relógio ey por bem que se corega como dizes e poer se ha sobre a porta da emtrada do terr^o dos paços por ser lugar mais convenientemte para iso que out^o algum & emcaregares hum homem de ho temperar & coreger”¹²⁰⁸. O especioso instrumento¹²⁰⁹ e mesmo que a sua existência não

pudesse presentir-se *da cidade*¹²¹⁰, constituía, assim, o primeiro sinal visível da presença do Estudo no edifício real. É certo, contudo, que, apesar dos prenúncios, a *obra das escolas geraes* parecia encaçada — e outro tanto, em fim de contas, sucedia com o próprio projecto que motivara a transferência universitária de Lisboa para Coimbra.

Com efeito, a repartição da Escola entre as jurisdições do reitor e do reformador crúzio, operada com a *mudança*, acumulando este também, desde Dezembro de 1538, a dignidade de cancelário, a quem incumbia a atribuição dos graus¹²¹¹, redundaria numa contínua fonte de tensões entre os dois braços em que se repartira o velho Estudo. Por outro lado e a despeito dos encómios de Clenardo, que testemunharia, no verão de 1537, o *novo milagre* que ilustrava o aprendizado das línguas antigas no Mosteiro¹²¹², o decurso do tempo parecia demonstrar que, pese embora a inequívoca modernidade da orientação escolar imposta em Santa Cruz sob a férrea vigilância de Frei Brás de Braga e a presença de reputados mestres, contratados a peso de ouro pelo Rei em universidades como as de Paris, Salamanca ou Alcalá, o ensino artístico se encontrava longe de alcançar os objectivos previstos, fosse pela instabilidade provocada pela conflitiva vida

¹²⁰⁶ Cfr. BRANDÃO, M., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. I, pp. 12-13. Já em 9 de Maio, com efeito, a Universidade se dirigira ao monarca solicitando o envio “asi da canpãa & relógio que tnhã as escollas de lix^a & bem asi a canpainha de prata castiães guarda porta alcatifa & todo o que seruia no cõselho do dito Estudo & a maça para o bedel: que tudo ficou laa por ordenãça do doctor p^o nunez que era rector & bem asi Senhor vestimentas calex frõtaes & todo o da capela” (cfr. *idem*, *Alguns documentos...*, p. 7). Sobre a sabotagem levada a cabo pelo antigo reitor à transferência da Universidade, traduzida, entre outras matérias, na recusa da entrega das alfaias, veja-se *supra* Parte I, nota 282.

¹²⁰⁷ Sobre o carácter essencialmente político do *projecto de S. Pedro* e para o programa previsto para o local onde hoje se ergue a Sé Nova, veja-se, *supra*, Parte I, respectivamente notas 303 e 322.

¹²⁰⁸ BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. I, doc. CXXXIV, p. 230.

¹²⁰⁹ A preocupação com a regulação do tempo académico remontava às próprias origens da Universidade, como documenta uma provisão de D. Dinis, de 12.05.1312, ao alcaide de Coimbra, motivada pelas queixas do Estudo Geral sobre a

negligência com que era tãgido o sino da Sé porque se regulavam (cfr. *Livro Verde*, doc. 6 o, pp. 33-34). Donde a importância da aquisição do relógio, em 1491, no tempo de D. João II, da alta estimação em que era tido (e que os sucessivos *Estatutos* repercutiriam) e da preocupação com a sua transferência para Coimbra, após a trasladação da Escola, em 1537. Como escreveria [J. M.] Teixeira de CARVALHO, a partir da leitura das *Actas dos Conselhos* da Universidade anteriores a esta, “o cuidado com o relógio dava para uma monografia de historiador moderno, amigo do pitoresco” [cfr. “Pedro de Mariz...”, p. 536 e, para as origens e história do instrumento, BRITO, A. da Rocha, *O primeiro dia d’aula...*, p. 125 e BRANDÃO, M., CRUZ, M. L. Patoilo, *Actas dos Conselhos...* (1505 a 1537), 2 vol. Para a sua função reguladora da vida académica veja-se ARAÚJO, Ana Cristina Bartolomeu de, “As horas e os dias da Universidade”, *Universidade(s). História, memória, perspectivas*, Actas, Coimbra, 1991, vol. 3, pp. 365-382 e OLIVEIRA, António de, “Primeiro, viver” (“O quotidiano da Academia”), (vv. aa.), *História da Universidade em Portugal*, vol. II (1537-1771), Coimbra-Lisboa, Universidade de Coimbra-Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, pp. 659-661].

¹²¹⁰ Na verdade, quer-nos parecer que o referido instrumento, cuja função não era exactamente “chamar mestres e alunos ao som das horas canónicas”, mas garantir o funcionamento regular da escola, marcando os tempos de começo e fim das lições, não terá sido colocado “sobre a porta manuelina, entre os dois cubelos que a ladeavam” (cfr. BRITO, A. da Rocha, *O primeiro dia d’aula...*, p. 126), isto é, do lado exterior do Paço, mas na face interna da porta do terreiro, voltado para o Estudo, a quem se dirigia o seu poder regulador. Ainda no século XVIII será essa, como se verá, a razão de que fosse conferida maior altura à torre que hoje existe — para que o relógio fosse visível do interior da varanda dos *Gerais* —, ao mesmo tempo que a necessidade de complementar a função interna com a externa (de chamamento) levaria a multiplicar os mostradores pelas quatro faces.

¹²¹¹ Veja-se *supra* Parte I, nota 307.

institucional da Escola, fosse pela própria dificuldade na contratação dos docentes estrangeiros, que obrigaria os crúzios a uma contínua improvisação em matéria de corpo docente, fosse ainda pela nociva promiscuidade resultante da presença paralela das classes de Teologia e Medicina. Mas, muito particularmente, pela ausência de internato, única forma de obter a almejada síntese de ensino e educação em que assentava a base do ideário pedagógico humanista, tal como fora experimentado nos *colégios menores* franceses e no Colégio Trilingue de Lovaina e que constituía a única via susceptível de produzir, em quantidade e qualidade, os *varões sábios e piedosos* de que o Reino carecia e que representavam a razão de fundo da própria *reforma* da Universidade e sua transferência para Coimbra¹²¹³. De resto, passado o primeiro impulso, o fluxo escolar retomara de novo as antigas rotas das universidades castelhanas e francesas¹²¹⁴ e as denúncias sobre as carências do ensino crúzio e a “falta que ha nessa Universidade nos principios da latinidade” agudizar-se-iam, sobretudo a partir de 1541 e da nomeação do novo reitor universitário, o dominicano D. Frei Bernardo da Cruz¹²¹⁵. E com esse quadro geral se entrecruzava o crescente espectro do estrangulamento financeiro, agravado pelo próprio aumento do corpo docente e respectivas remunerações¹²¹⁶. A drástica nomeação, por parte do monarca, no ano lectivo de 1540/41, de um *director* ou *primário* dos estudos ministrados no Mosteiro, dotado de amplos poderes de índole administrativa e pedagógica¹²¹⁷, constitui, assim, um primeiro sinal da nova ofensiva que se preparava e que culminaria na autonomização do ensino artístico (em relação também a Santa Cruz), com a criação do Colégio das Artes, ou *Colégio Real*, que abriria as portas a 21 de Fevereiro de 1548 (nos edifícios crúzios de S. Miguel e de Todos-os-Santos), mas que se faria preceder, em 5 de Novembro de 1543, da entrega da cadeira reitoral a Frei Diogo de Murça. E a este facto iriam suceder-se, no ano seguinte, quase em simul-tâneo, a extinção do

Priorado-Mor de Santa Cruz, de que os necessários trâmites se iniciam em Roma em finais de 44 (com a consequente divisão do seu opulentíssimo património pela Universidade e por duas novas dioceses a criar, Leiria e Portalegre); a entrega, em Setembro desse ano, dos novos *Estatutos* universitários e, especialmente, a ambicionada reunificação do antigo Estudo Geral, consumada a 22 de Outubro e que trasladaria para o Paço, a par das *Artes* (a Matemática, a Retórica, as línguas clássicas e as Humanidades), as faculdades *maiores* de Teologia e Medicina¹²¹⁸. E é só então, abandonado já, por sua vez, o programa das *escolas geraes*¹²¹⁹ e, por esse modo, dilatada a permanência da Escola na moradia régia, que, cedendo uma vez mais às circunstâncias, o monarca contemporiza, enfim, com que se façam buracos nas paredes e se quebrem os ladrilhos onde necessário¹²²⁰. Como é também então que manda *despejar* e entregar à Universidade todo o edifício.

* * *

Efectivamente, na mesma data em que ordenava a transferência para o Palácio Real das aulas que funcionavam em Santa Cruz, comunicava o Rei a Frei Diogo de Murça: “E escreuo a v^{co} Ribeiro que loguo faça despejar os paços de todas as pessoas que nelles pousam tirando dom ant^o da silua & J^o gomez da silua & o doutor navarro. & que vos entregue as casas dos ditos paços. & encomendouos que logo ordenes geraes pera lerem os lentes que am de vyr de santa cruz”. E sublinhava: “vede se ha hy casas em abastança pera geraes sem se despejarem as pessoas acima nomeadas & avendo as hy ordenay logo as casas em que leam e nã avendo casas em abastança escreuerme es as que falecem & como se poderam remediar pera eu a ello prouer como ouuer por

¹²¹⁸ Sobre todas estas matérias veja-se, em geral, o que escrevemos *supra* Parte I, cap. 5.

¹²¹⁹ Com efeito, não restam dúvidas de que, em marcha em 1541 (veja-se *supra* Parte I, nota 322), esse programa se encontraria abandonado já por esta altura, seguramente por razões de índole económica, como atesta a doação dos respectivos *chãos*, em Abril de 45, ao reitor do Colégio de Jesus, Simão Rodrigues, que nele iria estabelecer a sede coimbrã da Companhia (veja-se *supra* Parte I, nota 494).

¹²²⁰ Deve-se a Pedro DIAS a intuição de que “só em 1544 é que D. João III tomou a decisão definitiva de manter a Universidade no Paço”, ainda que interpretando-a como “consequência dos investimentos que, a pouco e pouco, foram sendo feitos e até, talvez, da descaracterização do mesmo”, o que não parece poder justificar-se (“Um novo poder...”, p. 188). É certo, porém, que, como se verá, estamos também longe de confrontar-nos com uma decisão *definitiva*.

¹²¹² Veja-se *supra* Parte I, nota, 314.

¹²¹³ Sobre este assunto veja-se o que escrevemos *supra*, Parte I, cap. 5.

¹²¹⁴ Veja-se *supra* Parte I, nota 317.

¹²¹⁵ Veja-se *supra* Parte I, nota 318.

¹²¹⁶ Veja-se *supra* Parte I, nota 323.

¹²¹⁷ Veja-se *supra* Parte I, nota 321.

bem”¹²²¹. A par, pois, de Martim de Azpilcueta, o *doutor navarro*, hospedado no Paço havia quase cinco anos, enquanto se não *consertavam* as casas que o monarca lhe prometera, estendia-se também a protecção real aos jovens D. António da Silva e João Gomes da Silva, estudantes-fidalgos, certamente, frequentando a Universidade, respectivamente filhos do conde de Portalegre e do regedor, como assevera Figueiroa¹²²² e cuja situação D. João III buscava acautelar. E se no primeiro caso, face à elevada hierarquia da personagem em questão e à expressa recomendação do soberano, ao prelado D. Agostinho Ribeiro, de que “ho dito doutor seja bem apousemtado & em boõ lugar”¹²²³, não custa admitir que lhe tivessem sido concedidos os antigos cómodos do bispo-capelão, que a tradição consagraria como morada de eminentes professores¹²²⁴, tudo indica que fosse o *paço do muro*, a antiga ala dos oficiais (depois das damas) e o corpo onde pousara, outrora, a enigmática *D. Maria de Vallasco*, o aposento dos restantes. Corpo esse, na verdade, onde, em 1545, subsistiam habitantes que o próprio Vasco Ribeiro confessava “nom lançara fora por me parecer que as ditas casas nom serviam a ninguem”. A saber: o “filho do mestre Nicolao”, “hum filho de Antonio Marquez seu contador”, mas também “João Moreno” e “Francisco Marques”, a respeito do qual o vedor assegurava ser *bom homem e dos bons estudantes que ha nesta terra*¹²²⁵. E onde, seis meses antes, o próprio Frei Diogo de Murça concederia ao “mestre pº de figueiredo” *tres entresolhos pera nelles pousar*¹²²⁶. Gente essa,

¹²²¹ BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. II, doc. CCCXXX, p. 216.

¹²²² *Memorias...*, p. 67.

¹²²³ Veja-se *supra* nota 1199.

¹²²⁴ Veja-se *supra* nota 988. Torna-se, de facto, mais viável a hospedagem de Martim de Azpilcueta nesse local. Os cómodos sob a Sala Grande, onde habitara o *amo* não se lhe comparavam em qualidade e apenas beneficiavam da sua integração nos aposentos régios. Quanto ao *aposentamento* dos Infantes, outro seria o seu destino, como se verá e a estrutura modular da ala nascente, tal como a categoria das pessoas aí alojadas, não pareciam compatibilizá-la com o especial tratamento que sempre foi concedido ao *doutor navarro*.

¹²²⁵ Quanto ao aludido João Gomes da Silva, é certamente o mesmo a respeito do qual se pagaria, em Novembro de 1544, dia e meio a dois pedreiros, de “abrjr hum portal do apousento de Jmº gomez da sylua & cerrar de pedra & cal ha seruentia da escada per que se seruja ha varãda” (BRANDÃO, M., *Livro da Recepta...*, p. 22), o que não apenas testemunha não ter sido despejado, como parece atestar alojar-se este então (num sector onde se detecta um evidente mobilidade de ocupantes) no aposento sobreposto à porta-forte onde, em finais do ano seguinte, reconhecemos a presença do filho do *mestre Nicolau* e de Francisco Marques, filho do *contador* e que fora inicialmente de João Moreno, que nele fizera obras (Veja-se *supra* nota 871).

¹²²⁶ Veja-se *supra* nota 881.

afinal, relacionada toda com os Estudos e usufruindo, por essa via, da protecção real. E se o monarca ocultava algum projecto para tal sector do Paço, não era, decerto, o de organizar nele *casas em abastança pera geraes*, mas, como o mesmo vedor informaria, o de, ao serviço da rede colegial que buscava implementar, “mandar agasalhar frades nos ditos aposentos das damas e nos paços do mouro”¹²²⁷. Não passava, pois, pelo *despejo* dos hóspedes reais (de imediato, ao menos) o *remédio* para a instalação da Escola, cujas aulas, como até aí, se continuaria a acondicionar nos aposentos régios, com mais largueza agora, apesar de tudo e mau grado a sobrecarga resultante da trasladação das faculdades *crúzias*, desde que o soberano disponibilizara o Paço inteiro e esquecera as recomendações de que *nã façã buracos nas paredes nem se quebre ladrilho algum*.

Efectivamente, desde meados de 1544 — meses antes, pois, de que a ordem régia de 22 de Outubro desse ano consagrasse a reunificação do Estudo —, que se detectam, nas contas da Universidade, os gastos relacionados com “ha mudança das escollas que estauã no mostrº de santa cruz pera os paços del-Rey”, em particular com a “cõpra de madª & tauoado & officiaes”¹²²⁸, atestando por esse modo, na moradia régia, o labor de carpinteiros e alvenéis. É, contudo, o registo, a 27 de Junho, dos gastos com “tres duzias de tauoado de castanho (...) pera as obras do estudo que se fazem em ha salla pera os autos dos bachareis”¹²²⁹, obras essas com as quais se relacionam ainda as dezasseis dúzias de taboado de castanho averbadas, em Novembro seguinte, “pera o teatro & outras cousas necessarjas”¹²³⁰, que documenta a incorporação na geografia escolar da antiga *Sala Grande* e sua adaptação, pela construção do aludido

¹²²⁷ Veja-se *supra* nota 871.

¹²²⁸ BRANDÃO, M., *Livro da Recepta...*, p. 14.

¹²²⁹ *Idem, ibidem*, p. 11.

¹²³⁰ *Idem, ibidem*, p. 14.

teatro, às exigências universitárias. Sala, na verdade — a *salla dos paaços & estudos*, como é designada —, cuja presença na documentação emerge continuamente desde 1545, como local onde (também) se reúne o conselho universitário (ou antes, os conselhos: o *conselho-mor*, o *de conselheiros* e o *de deputados e conselheiros*), mas, especialmente, “donde se fazem os autos pubricos”, ao mesmo tempo que, numa organização fortemente constrangida por limitações espaciais, “omde se agora le”¹²³¹. E na qual, de facto, avultaria, doravante, entre os bancos reservados aos doutores (nos *autos pubricos* e dias de conselho) e aos escolares, talvez, quando se *lia*¹²³², a nova cátedra, imponente, obra de vulto certamente, realizada por “nicolao leterado frances m^{te} de macenarja”, o qual “per m^{do} do dto s^{or} Reitor auya feito ha estante pera o m^{te} do canto” (assim se lhe refere a documentação) e que, na verdade, em Janeiro de 45 se acharia “posta na salla dos paaços del-Rey noso s^{or} como estaua ja posta em sua perfeiçã cõ seu fecho mourisco & tiradouro” e assente em seu local pelo “m^{te} das obras delRey”, Jerónimo Afonso¹²³³.

Desde a transferência das faculdades *crúzias*, todavia, nos dias que se seguem a 22 de Outubro do ano anterior, que se acu-

mulam os registos com as despesas relativas a *bancos & estantes* para equipar as salas de aula, nos aposentos da Rainha e com a trasladação, de Santa Cruz para o Paço, dos *teatros* que equipavam os gerais monásticos e respectiva (re)montagem, realizada, uma vez mais, sob a direcção do *m^{te} das obras delRey*, Jerónimo Afonso¹²³⁴. A par, contudo, sucedem-se as intervenções na própria estrutura do edifício, que iriam prolongar-se, de resto, pelos primeiros meses do ano seguinte. O Estudo incorporava agora, de igual modo, as trapeiras superiores, o antigo aposento das damas e criadas da soberana, onde se “alimparã duas casas da caliça & tijollo de huns frontaes que ho dto s^{or} Reitor mãdou tirar pera ficarem mayores aulas”, ao mesmo tempo que se pagaria a “quatro homens trabalhadores que alimparã o terreiro dos paaços da erua pedra & outras cousas pera serujntia das escolas”¹²³⁵. Enquanto isso, no piso principal, assentava-se um portal *na varãda pera o caracol* e dispendiam-se verbas em “trestalhar a varanda”, em “cerrar de pedra & cal ha seruentia da escada per que se seruja a varãda”, em “entulhar a dita escada”, com “ant^o frz. de dous ferrolhos grandes que fez pera huma pta que se fez pera ffechar a p^{ri}m^a varanda pera a latinidade hum pera fora & out^o pera dentro”, com “hum portal que se abrijo no cabo das varandas”, com “os portaes que se abriã nas varandas de baixo & nos que se cerrarã em as casas de cimaa pera as escolas da latinidade”, com “hum portal dos dous que se ab^{ri}rã na varanda”, com “huma mea ginella que se tapou na varanda”, enfim, com “duas armellas grandes pera o ferrolho da p^{ri}m^a planta das varandas”¹²³⁶. De facto, pressionado pela necessidade de dar guarida às faculdades que haviam funcionado em Santa Cruz, Frei Diogo de Murça lançava mão, não apenas do piso superior, sob os telhados, mas da antiga varanda da Rainha, cujos lanços (o *de cima* e o *de baixo*) repartia em outras tantas salas de aula, que isolava, na medida do possível, pelo encerramento, por via da

¹²³¹ Para as referências à Sala Grande e sua utilização, veja-se BRANDÃO, M., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. I, pp. 147, 153, 210-211, 218-219, 247, 250-251, 263-264, 276-277, 289, 340, 364, 366, 371-372, 376, 379, 392, 394, 402, 420, 422, 425 e 426; vol. II, 1^a Parte, pp. 23, 39, 53, 57, 61, 120, 133, 138, 140-141, 143, 162, 173, 179, 182, 194, 199, 204, 226, 139, 241-242, 244, 246, 249, 251, 253, 255-257, 260, 262, 265, 267-268, 270-271 e 276; vol. II, 2^a Parte, pp. 24, 45, 54, 56, 61-62, 64-65, 83, 125, 129, 133-135, 150, 155-156, 164, 166-167, 169, 171, 175, 177, 184, 197, 203, 205, 207, 211, 237, 259, 265, 272, 273, 275, 284 e 287; vol. II, 3^a Parte, pp. 59, 67, 74, 94, 102, 112, 127-128, 130, 148, 150, 154, 161, 163-164, 166, 174-175, 177, 182-183, 186, 188, 190, 191-192, 194, 219, 241, 251, 256 e 300 e CRUZ, L., *ibidem*, vol. III, 1, 6, 8, 26, 35-36, 38-39, 41, 65, 68-69, 71, 86, 96 e 100.

¹²³² Na verdade e a despeito da afirmação documental, de resto solitária, quer-nos parecer que a *leitura* na Sala Grande de lições curriculares, a ter ocorrido, deverá ter revestido carácter excepcional, tendo em conta que, a despeito das limitações de espaço, cada faculdade dispunha do seu *geral* e que a *Sala*, em cuja reorganização se punha tal empenho, emerge da documentação como espaço nobre, por excelência, no conjunto das dependências da Escola. Mais provavelmente, pois, as referidas *leituras* deveriam dizer respeito a *autos pubricos* e *cõcruzões*.

¹²³³ Cfr. BRANDÃO, M., *Livro da Recepta...*, p. 39. É, pois, este *teatro* e respectiva cátedra, que se remove da Sala, em 1557, para as exéquias de D. João III (veja-se *supra* nota 924). Em virtude de estragos ocasionados por essa operação, ou do mero desgaste decorrente do seu uso, o referido *teatro* seria intervencionado em inícios do ano de 1548, como se deduz da ordem dada ao recebedor, em conselho de deputados de 21 de Janeiro, de “dar dez cruzados pera os assentos da salla allem dos out^s dez que ja mãdarã dar” — ou tratar-se-ia apenas dos custos da sua remontagem? [cfr. *idem*, *Actas dos Conselhos...*, (1537-1557), vol. II, 1^a Parte, p. 48].

¹²³⁴ Cfr. *idem*, *Livro da Recepta...*, pp. 14-15.

¹²³⁵ *Idem*, *ibidem*, pp. 17 e 21.

¹²³⁶ *Idem*, *ibidem*, pp. 21, 22, 27, 29, 30, 37 e 45 (veja-se *supra* nota 960).



Porta e escadas de acesso aos *Gerais* universitários (Hœfnagel, porm.).

colocação de um portal, da respectiva escada (de que anulava também, parece, a comunicação com o piso inferior), ao mesmo tempo que lhes estabelecia novas e mais cómodas serventias, independentes, decerto, a partir da *Sala* da soberana, ao longo da qual aquela se estendia e que constituía o seu único acesso. E nas quatro dependências por esse modo obtidas, as *varandas de baixo* e as *casas de cima*, que já sabemos serem duas, referidas, na documentação, como *geraes de cima*¹²³⁷ — e mais não eram que a “casa que ysta sobre a escada da dita senhora”, referida nas obras manuelinas¹²³⁸ e o antigo dormitório, a que se haviam removido os antigos *frontaes*, instalava as *escolas da latinidade*. Paralelamente, na que fora *antecâmara* da Rainha, estabelecia a Dialéctica, como ilustra a despesa então feita em “forrar ho vão que esta antre ho coro & a classe em que se lee ha dyialectica”, isto é, a tribuna que deitava, outrora, da sua *câmara do paramento* sobre a nave da Capela¹²³⁹.

Assim, pois, a antiga *Sala* da soberana, a vasta e magnífica quadra que flanqueava a *varanda*, entestando com a fachada norte do Palácio e em cujo tecto, de ricos artesoados mudejares, se divisava o belo *tondo* heráldico de D. Maria de Castela¹²⁴⁰,

¹²³⁷ Cfr. *idem, ibidem*, p. 30.

¹²³⁸ Veja-se *supra* nota 982.

¹²³⁹ Cfr. BRANDÃO, M., *Livro da Recepta...*, p. 30 (veja-se também *supra* nota 968).

¹²⁴⁰ Veja-se *supra* nota 966.

configurar-se-ia como o sumptuoso vestíbulo do conjunto das classes universitárias. Mas, desde logo, dos *gerais* que definiam a faculdade de Artes, ela mesma, por seu turno, antecâmara das restantes, que curricularmente antecedia. Era, de resto, enquanto faculdade *menor*, a que registava a mais ampla frequência, pelo que se justificava a sua situação, que o reitor Murça, habilmente, lograra organizar. Quanto à *Sala* propriamente dita, espaço nobre como, evidentemente, era no complexo escolar, reservava-se-lhe uma função polivalente, sempre, porém, no quadro das grandes solenidades académicas¹²⁴¹, aí decorrendo, em 1556, actos públicos como as *oposições* do celebrado canonista Martim de Azpilcueta, ou do não menos famoso lente de Medicina, Alonso Rodriguez de Guevara, bem como reuniões do(s) conselho(s), que as fontes registam nos anos de 1555, 56 e 57¹²⁴². E tudo indica que date deste período, pese embora a ausência de informações concretas, entre as muitas verbas relativas a pedreiros e *serujdores* (e, desde logo, ao já referido Jerónimo Afonso) não discriminadas na documentação universitária¹²⁴³, a porta e respectiva escada de ligação ao pátio, que avulta claramente na *vista* de Hœfnagel e que, de facto, se tornava indispensável na autonomização do sector escolar em relação ao conjunto palatino¹²⁴⁴. Da *Sala da Rainha* se acedia, aliás, no piso alto, mas

¹²⁴¹ É, com efeito, esta ausência de função específica — essencialmente vestibular, em relação ao núcleo escolar —, que ilustra o modo como se lhe refere a documentação universitária, ainda em 30.07.1671, antes, pois, que o reitor Nuno da Silva Teles (I) alterasse a configuração de toda essa área, quando se decide deputar 30 000 reais “pera correr cõ os gastos da obra da sala que esta antes de entrar na baranda dos guerais” (AUC, Universidade de Coimbra, *Obras e outros assuntos. Documentos diversos, séc. XVIII-XIX*, s. n°).

¹²⁴² Veja-se *supra* nota 939.

¹²⁴³ Na verdade, deve referir-se que a maior parte dos registos respeitantes a despesas com obras exarados no precioso *Livro da Recepta...*, publicado por M. BRANDÃO e que vimos seguindo, deixam na obscuridade os trabalhos a que se referem, apenas se concretizando, por regra, os de menor monta e que exigiram escassos dias de trabalho.

¹²⁴⁴ Com essa escada, subjacente à porta que hoje dá acesso ao vestíbulo dos *Gerais* (e que, por conseguinte, substitui a que então se realizaria, rasgada ao centro do flanco oriental da *Sala da Rainha*), eliminada com a construção da Torre actual, que, como se verá, daria lugar à edificação de nova escadaria, por seu turno amputada pela construção da *Via Latina*, se relacionará um poderoso maciço de alvenaria que criaria as maiores dificuldades à DGEMN quando, no decurso da década de 80, levou a cabo as obras de adaptação do piso térreo da ala norte para expansão da Faculdade de Direito e, nomeadamente, a sua comunicação com o andar inferior do claustro escolar. A despeito de não ser possível confirmá-lo através da respectiva documentação, o facto ser-nos-ia comunicado por diversas pessoas ligadas à Universidade e que o puderam testemunhar.

no que havia sido outrora a *câmara de leito* do monarca, por meio da escada que comunicava os dois *estudos*¹²⁴⁵, à casa dos *exames privados*, aí instalada, possivelmente desde a primeira hora, cujas referências, embora escassas, emergem desde 1554 e que, tudo indica, servira igualmente, nos anos iniciais, quando a Escola se circunscrevia ao estreito núcleo dos aposentos régios, de *sala do conselho*¹²⁴⁶. No corpo de poente, pois, a antiga ala edificada pelo Regente D. Pedro, perpendicular ao primitivo recinto pação, se alojavam (na *câmara de leito* da soberana e nos aposentos das Infantas), os *gerais* das restantes faculdades, as escolas *maiores* de Teologia, Cânones, Instituta, Leis e Medicina, que todos deixam lastro na documentação escolar. Pesa, contudo, um inescrutável silêncio sobre a sua situação e é apenas a respeito do último que as fontes nos informam que a “casa onde se lee a faculdade de medecina (...) fica na derrad^a quadra dos paços da parte do ryo”¹²⁴⁷.

É certo, todavia, que sabemos também que no *geral* de Teologia, dotado, como o da Dialéctica, de cadeiras novas com a

trasladação¹²⁴⁸, se usava fazer os actos públicos dessa faculdade, ao mesmo tempo que, recorrentemente, aí se reunia(m) o(s) conselho(s)¹²⁴⁹. E que outro tanto sucederia com o *geral* de Cânones, onde, porém, não ficaria memória da realização de provas públicas¹²⁵⁰. Inversamente, tanto o de Instituta, como os de Leis e Medicina, igualmente provido, este último, de um *teatro* novo¹²⁵¹, mais não parecem ter sido que cenário das respectivas lições e dos actos de posse dos seus lentes, o que, talvez, indiciará recintos de menos amplas dimensões¹²⁵². Neste contexto, não será, porventura, aventuroso em excesso presumir a maior importância espacial dos *gerais* de Teologia e Cânones, desde logo pela maior frequência das respectivas faculdades, mas, sobretudo, a sua precedência morfológica (porque também protocolar) sobre os de Leis (incluído o de Instituta) e Medicina, a qual, vimos já, ocupava a *derrad^a quadra dos paços da parte do ryo*, isto é, o extremo ocidental do flanco sul da *Ala do Regente*. E, a ser assim, é bem provável que a Teologia se albergasse na casa que fora a *câmara de leito* da Rainha, dependência certamente nobre, justificativa da sua frequente utilização por parte do(s) conselho(s), à qual se seguiria, assim, o *geral* de Cânones e, após ele, no último segmento desse corpo, os de Instituta, Leis e Medicina (voltado a sul). Talvez, pois, que algo da compartimentação ilustrada no plano térreo dessa ala, figurado na planta setecentista a que, inúmeras vezes, temos recorrido,

¹²⁴⁵ É provável que aqui, no *estudo* inferior, fossem as instalações do bedel de Leis, porquanto se alude às “portas do bedel das leis que hyã pera as classes das artes” (instaladas na varanda adjacente, na qual se abriram portas novas) e se sabe, por exemplo, que o respectivo bedel se alojava num cubelo que adiante veremos onde se situava (cfr. BRANDÃO, M., *Livro da Recepta...*, p. 42).

¹²⁴⁶ Sobre a *Sala dos Exames Privados* vejam-se as informações registadas *supra* nas notas 945 e 961. Adiante, quando tratarmos da instalação da Livraria, se compreenderá melhor a razão pela qual se não utilizaria para tal efeito a antiga *câmara do paramento* do monarca, sobreposta à *guarda-roupa*. Quanto à afirmação de ter esse espaço servido inicialmente de local de reunião dos conselhos escolares, decorre do facto de se saber ter sido deputada no Paço Real, desde a chegada da Escola, uma “casa õde se faz claustro”, depois referida como “casa do claustro” ou “cassa do conselho”, não sendo lógica a utilização para esse efeito das dependências dos aposentos da Rainha, onde se levava a cabo a instalação dos *teatros* para a leccionação das cátedras das várias faculdades, ao mesmo tempo que, por virtude da sua ligação à *Sala* da soberana, beneficiava esta dependência da autonomia que estaria na origem do destino singular que sempre lhe estaria reservado. Foi, pois, aqui, seguramente, que se reuniu, pela primeira vez, o conselho escolar, no próprio dia 13 de Outubro de 1537 em que, ao som das charamelas, a corporação faz a sua entrada solene no Palácio Real, tendo ficado incompleta a respectiva acta, certamente em virtude das próprias vicissitudes que rodeariam a sua vertiginosa trasladação [cfr. BRANDÃO, M., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. I, pp. 17, 21-23, etc.].

¹²⁴⁷ AUC, *Provisões da Universidade*, tomo I, fl. 61. A informação respeita a 15.11.1590, mas deve retratar a situação verificada com a organização escolar de Frei Diogo de Murça, a qual, a despeito da conquista de espaços que resultaria da criação do Colégio das Artes, possibilitando o reaproveitamento da varanda como espaço de lazer e o abandono dos incómodos *gerais de cima*, deverá ter subsistido, nas suas linhas gerais, até à ampla reformulação levada a cabo em finais do século XVII.

¹²⁴⁸ Cfr. BRANDÃO, M., *Livro da Recepta...*, p. 21.

¹²⁴⁹ Sobre o *geral* da Teologia vejam-se as informações coligidas por M. BRANDÃO [*Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. II, 1^a Parte, pp. 16, 22, 64, 68, 134, 208 e 225; vol. II, 2^a Parte, p. 216; vol. II, 3^a Parte, pp. 76 e 293] e CRUZ, Lúcia [*Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. III, 21, 49 e 56].

¹²⁵⁰ Cfr. BRANDÃO, M., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. II, 1^a Parte, p. 215; vol. II, 2^a Parte, pp. 8, 38, 52 e 74; vol. II, 3^a Parte, pp. 17, 36, 72, 100, 260, 282, 289 e 302 e CRUZ, L., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. III, pp. 27, 31.

¹²⁵¹ Cfr. BRANDÃO, M., *Livro da Recepta...*, p. 33.

¹²⁵² Sobre o *geral* de Instituta, de que a única *oposição* recenseada para estes anos decorreria, em 19 e 20.02.1550, na Sala Grande do Paço, veja-se BRANDÃO, M., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. II, 1^a Parte, p. 194 e vol. II, 2^a Parte, pp. 21 e 107. Sobre o de Leis, veja-se *idem, ibidem*, vol. II, 1^a Parte, p. 189; vol. II, 2^a Parte, pp. 12, 34, 192 e 228 e vol. II, 3^a Parte, pp. 61, 82 e 87. Enfim, sobre o de Medicina, veja-se *idem, ibidem*, vol. II, 3^a Parte, pp. 103, 224 e 281.



Cubelo do Paço onde se instalaria o relógio e respectivo sino (Hœfnagel, porm.).



Representação da antiga torre do relógio (Claude de Laprade, sobreporta da escada de acesso à torre, porm.).



Ventanas e cúpula da torre do relógio da universidade, João de Ruão (Pier Maria Baldi, porm.).

repercuta a ordem superior da distribuição das salas escolares — e, por essa via, dos antigos *quartos* das Infantas.


Como quer que fosse, eram estas dependências comunicantes entre si, sem serventia autónoma, presas à velha orgânica residencial do aposento régio, de que nem a pertinácia ordenadora do reitor Murça as lograria libertar, mesmo que Coelho Gasco, em 1666, não deixasse de realçar a “magestade, e alteza de suas altas, e grandes sallas, que servem de Geraes”¹²⁵³ e de usufruírem, ao menos em parte, do antigo eirado que acompanhava os velhos aposentos pelo lado sul. Mas representava, não restam dúvidas, uma obra-prima de organização. Era o que reconhecia o Rei, logo em Janeiro de 45, ao afirmar a Frei Diogo: “vy a carta que mescreustes sobre a ordem que teustes em repartir as casas deses meus paços pera os lentes desa vniversidade lerem suas lições. & dos geraes que pera cada huma das faculdades odenastes. & do gasalhado & asemto das escollas de baixo cõ as de çima de que me enuiães muy larga relaçam & crede que reçeby m^{to} prazer & contentamento de saber as particularidades que muy per extenso sobre yssso mescreues. Estaa tudo muyto bem feito. E vos agradeço muyto o trabalho que niso leuaes & a deligencia & vomtade com que sey que o fazes”¹²⁵⁴. É certo, porém, que se tratava de um organismo complexo em extremo e de laboriosíssima funcionalidade. E talvez radique nesse facto a razão do zelo contumaz com que, nas *actas dos conselhos*, se perseguem os lentes refractários ao cumprimento dos horários lectivos, rigor indispensável, com efeito, à difícil harmonia funcional das múltiplas lições. E, desse modo, a origem da súbita transumância do relógio escolar, que, havia apenas cinco anos, se instalara sobre a porta de entrada do terreiro¹²⁵⁵ — mas que entretanto se desconcertara, parece, definitivamente.

Com efeito, em 19 de Janeiro de 1545 avaliava-se, na presença de Frei Diogo de Murça, “o que valia hum relógio que ho dito sör Reitor tinha m^{do} fazer a p^o fr^{co} outro sy seralhr^o (...) o quall relógio he de m^a hora pera os lentes & as p^{as} que hã de ler

¹²⁵³ *Conquista, antiguidade, e nobreza...*, p. 182.

¹²⁵⁴ BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. II, doc. CCCXXXVII, p. 223.

¹²⁵⁵ Vejam-se *supra* notas 1207, 1208 e 1209.



Torre do relógio do Colégio Fonseca de Santiago de Compostela, Mateus Lopes, 1598.

suas lições & ter suas disputas por ser m^{to} necesarjo pera os d^{tos} autos”. O novo instrumento achava-se então já “asentado em seu logar”¹²⁵⁶ e, no mesmo dia, expedia-se um caminheiro à vila do Espinhal a “chamar ho sin^{ro} pera fazer ha cãpaã deste relógio”. Os gastos com o “syno do relógio atras”, bem como (com o serralheiro), com os “engenhos do relógio”, seriam liquidados a 15 de Fevereiro immediato¹²⁵⁷. Antes, porém, a 23 de Janeiro, pagava-se a Jerónimo Afonso e aos seus oficiais os “seis dias desta semana que serujrã em ho repartim^{to} que se fez na torre do relógio”, obra que, obviamente, se encontrava concluída também e a respeito da qual se haviam já satisfeito, treze dias antes, as despesas feitas em “desentulhar hum cobello da parte do pateo”, dando-se por findo o trabalho de “limpar o terr^o da terra do cobello” no dia 21 do mês immediato¹²⁵⁸. Entendera, pois, Frei Diogo de Murça, trasladar a localização do relógio, substituindo-o, de resto, nessa operação, para mais próximo do recinto escolar, a fim de melhor regular o seu funcionamento, ao mesmo tempo que o provia de cãpaã. E servia-se, para esse fim, do antigo cubelo, do lado do pátio, que abrigava a escada privada do monarca e que, certamente, altearia, criando-lhe, ao nível superior, os *repartimentos* necessários à acomodação dos respectivos mecanismo e sino. E por esse modo inaugurava, sem saber, a (escassa) tradição das torres horárias escolares¹²⁵⁹ e a

¹²⁵⁶ BRANDÃO, M., *Livro da Receita...*, pp. 37-38.

¹²⁵⁷ *Idem, ibidem*, pp. 38 e 43.

¹²⁵⁸ *Idem, ibidem*, pp. 37, 40 e 42 (veja-se *supra* nota 940).

¹²⁵⁹ Trata-se, com efeito, de um dispositivo de grande raridade e que se não reconhece na arquitectura colegial contemporânea e mesmo posterior. Tudo indica que a sua origem — enquanto apropriação laica do poder regulador do tempo, em alternativa ao ancestral domínio da Igreja sobre essa *dimensão* — radique nas torres do relógio que, nos séculos XIV e XV, se haviam divulgado nas *casas das câmaras* e de que Duarte D’Armas deixaria minucioso registo nos seus panoramas, mas que aguardam ainda um trabalho de fundo, a despeito da pioneira chamada de atenção feita recentemente por ALMEIDA, C. A. Ferreira de, BARROCA, M. J., *História da Arte em Portugal*, vol. 2, *O Gótico*, Lisboa, Editorial Presença, 2002, pp. 143. Merece, aliás, reparo, que o único espécime de torre horária escolar quinhentista do nosso conhecimento, a torre do relógio do Colégio Fonseca de Santiago de Compostela, projectada em 1598, quando se erguia já, havia mais de trinta anos, a torre coimbrã de que falaremos de seguida, seja devida à traça de um arquitecto português, Mateus Lopes, originário de Viana do Castelo, de prática desconhecida em território nacional, mas que, porventura, a pudera contemplar, eventualmente no decurso de uma deslocação a terras do sul, em demanda da pedra de Ançã, utilizada em trabalhos escultóricos associados à sua obra — a despeito da sua afinidade morfológica com modelos valisoletanos, difundidos a partir das torres concebidas por Juan de Herrera para a respectiva catedral [vejam-se, sobre Mateus Lopes, FILGUEIRA VALVERDE, “Artistas portugueses na arquitectura pontevedresa do seculo XVI”, VALLE PÉREZ, Xosé, (coord.), *Do Tardogótico ó Manierismo. Galicia e Portugal*, s.n., Fundación Pedro Barrié de la Maza – Fundación Calouste

estirpe onde, dois séculos mais tarde, entroncaria a que hoje se conserva e que projectaria, no século XVIII, o arquitecto italiano António Canevari¹²⁶⁰. De facto, não resistiria por muito tempo a solução adoptada pelo reitor Murça¹²⁶¹. Em 20 de Maio de 1561, afastado já o prelado, havia quase seis anos, do governo da Escola, contratava esta com o pedreiro João Luís a feitura de uma nova torre, a erguer de raíz, junto ao ângulo noroeste, “p^{la} trasa e debuxo” de João de Ruão¹²⁶² — o mesmo *francês* a quem se confiara, anos atrás, a obra que vinha coroar a missão de que

Gulbenkian, 1995, p. 183 e GARCÍA IGLESIAS, José Manuel, “O Manierismo Galego e Portugal”, *ibidem*, pp. 307-310 e, sobre a torre do Colégio Fonseca, GARCÍA IGLESIAS, Xosé M., MONTEROSO MONTERO, Xoán M., *Fonseca: patrimonio e herdanza. Arquitectura e iconografía dos edificios universitarios composteláns (séculos XVI-XX)*, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2000, pp. 99-100; FRAGUAS FRAGUAS, Antonio, *O Colexio Fonseca*, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1995, pp. 144-149; GOY DIZ, Ana, “Colexios da Universidade”, VILA JATO, Maria Dolores (coord.), *O Patrimonio Histórico da Universidade de Santiago de Compostela (Estudios)*, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1996, p. 35 e *idem*, PÉREZ RODRÍGUEZ, Fernando, “Panimetria Antiga”, *ibidem*, Cat., pp. 160-163].

¹²⁶⁰ Cfr. TT, Mesa da Consciência e Ordens, *Universidade de Coimbra*, Maço 60, doc. 33. Veja-se tb. ROSSA, W., *Divercidade...*, p. 603, nota 704.

¹²⁶¹ Efectivamente, a curta vida da torre do relógio de Frei Diogo de Murça deve ter por origem as complicações estruturais ocasionadas pelo alteamento do cubelo, a fim de organizar, como se verá, a casa do sino.

¹²⁶² Cfr. AUC, Universidade de Coimbra, *Escrituras da Universidade*, Liv. 6, tomo 1, fl. 85-86: *Obriguasão da torre que fez J^o luis pedreyro. Saybam quãtos este estrom^o dobrigasão virem como no ano do nasim^o de noso sr Jhsu xpo de mill he quinhentos sesenta he hum annos aos vynte dias do mes de maio do dito ano nesta cidade de coimbra e pousadas de mim espriuão pareseo J^o luis pedreyro m^o nesta cidade he dise que ele estaua cõtratado cõ ho sr dõ Jorge dalm^o Reytor da uniuersidade desta cidade p^o fazer a torre em que hora adestar ho relógio nouo que se faz p^{la} trasa e debuxo que fez J^o de Ruão que ele se^o Reytor fez mostrar e se obrigava a fazer a dita obra p^{la} dita trasa p^{la} man^o seg^o; dise que se obrigava como de feito obrigou de fazer a dita tore desde baxo ate cima toda a allvenaria a duzentos reis a braça e os cunhaes laurados de roda cõforme a mostra por hua parte de cinco palmos he por outra de tres a 50 reis cada palmo dalto e que quãto he as cimalthas, abas e ho arco grande e pequeno e abobada de arestas [e] sancas nom fizera preço porque se contrataria cõ ho sor Reytor e que asy se asentara com ele e que som^o naluernaria e cunhaes fizera o preço sobredito e que se obrigava fazer toda aluenaria da dita tore desde o baxo ate abobada toda a dez tostoos a braça e os cunhaes a 50 reis o palmo como dito he e com tal condição e declaração que o sr. Reytor lhe ade dar todas as achegas ao pe da obra - s. agoa, pedra he call e asy cordas he madr^o para hos andaymos e que os cunhaes se trarão da pedreira a cargo da uniuercidade e ele João luis os desbastaria na pedreira e que hos ditos cunhaes se contarão ao medir tambem p^o aluenaria e por que diso foy cõtente ho dito J^o luis dise se obrigava como de feyto obrigou a fazer a dita obra p^{la} man^o sobredito e levantando a mão ate o ano acabar e quãto as cimalthas, abobada da tore e remate se non fizera preço que depois se faria e dise que non no cumprindo asy queria ele J^o luis pagar de sua fazenda 50 cruzados douro e esta pena leuada ou não que todauia este cõtrato se cumpra como se nele contem, testemunhas forão presentes Ant^o Anes tabeliam de notas desta cidade e Domingos Miz Inquiridor della he eu Ant^o da silua ho escreui. Joam luis. Do^o miz. Ant^o annes. A decisão da substituição da antiga torre deve ter tido origem na encomenda a Pero Francisco, em 07.05.1560, de um novo relógio (dando a Universidade os sinos), onde é curioso registar que lhe seria dada a traça para o ponteiro (cfr. GARCIA, Prudêncio Quintino, *Documentos para as biografias dos artistas de Coimbra colligidos por*, Coimbra, 1923, pp. 217-220). Para o novo instrumento seria feito um contrato de manutenção com o mesmo oficial a 02.05.1562 o que fornecerá uma data próxima*

D. João III encarregara Frei Diogo, ao entregar-lhe a direcção da Universidade: o *Colégio das Artes*¹²⁶³. Torre essa, de alvenaria, vincada a cantaria nos cunhais, provida de *cimalthas*, *abas*, *arco grande* e *pequeno*, *sancas*, *abobada* e *remate*, que ainda dois séculos volvidos, na iminência de fazer-se a nova, seria reputada como a “milhor obra que tinha aquela ci^{de}”¹²⁶⁴. E de que o derradeiro troço — as ventanas, a cúpula de arestas e a *alta grimpa*, riscando o céu —, parecem divisar-se, acima dos telhados, no panorama seiscentista de Pier Maria Baldi¹²⁶⁵. Por ora, contudo, o *cubelo do Rei* parecia resistir ao esforço acrescido que lhe era pedido e que, de resto, se não limitaria a abrigar o relógio e a *cãpaã*, pois sabemos que, ainda em 1560, nas vésperas da erecção da nova torre, decorriam na “casa do sino, por ser

para a conclusão da nova torre (cfr. AUC, Universidade de Coimbra, *Fazenda da Universidade, Acordãos da Junta da Fazenda*, 1552-1562, fl. 225v-227).

¹²⁶³ Veja-se *supra* Parte I, nota 433.

¹²⁶⁴ Cfr. TT, Mesa da Consciência e Ordens, *Universidade de Coimbra*, Maço 60, doc 33. Do ponto de vista técnico, entre outras alterações, a nova torre contaria com mais do que um sino, ao invés da sua antecessora, onde se refere apenas a *cãpaã*, visto que o contrato para o relógio a eles alude no plural e que também sabemos que, em 22.07.1653, quando o cargo de relojoeiro da Universidade era ocupado por Francisco Moniz Pertinaz, que se “tangeo os sinos da torre por falecim^o do Principe que D^o tem [D. Teodósio] em que pello despasso do tempo e exequias, e respondendo tambem com os sinos as exequias da see, deo outenta e coatro sinaes com pessoas que p^o isso buscou p^o o ajudarem” [AUC, Universidade de Coimbra, *Torre da Universidade – Relógio, relojoeiro, sinos, 1603-1896*, s. n^o].

¹²⁶⁵ O facto seria notado por A. de VASCONCELOS no interessante estudo que dedicou a esse desenho (*A Sé Velha...*, vol. II, p. 173; veja-se *supra* nota 751) e a informação retomada por Nogueira GONÇALVES (*Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. 106b), a quem pedimos emprestada a *alta grimpa*. E aqui se levanta a questão de apenas uma torre surgir representada na gravura executada sobre o desenho de Hœfnagel e a que diversas vezes temos recorrido. E não é a matéria de fácil solução. A verdade, porém, é que, demonstrada a inquestionável existência de um cubelo *do lado do pátio*, cubelo esse que terá sobrevivido até muito tarde, em virtude de albergar uma comunicação estratégica do edifício, é ele claramente o que avulta na gravura, com a sua base circular e corcuchéu (veja-se *supra* nota 942). Torna-se, assim, incontroverso que a torre ruanesca se não encontra representada no desenho. É certo que a gravura que divulgaria o original de Hœfnagel seria aberta em Colónia e publicada em 1599 e sabe-se que o desenhador passou por Coimbra, onde terá tirado apontamentos (veja-se *supra* nota 669) sem que, porém, a bibliografia indique exactamente quando. São, todavia, diversos os trechos da representação que apontam para uma data tardia de realização: a representação dos colégios crúzios da Rua da Sofia e a do aqueduto de S. Sebastião, reedificado a partir de 1570, por exemplo, bem como o belo trecho inferior com a cartela flamenga de *obra de laço* e a elegante figuração de um par de estudantes. E é justamente este último aspecto que contradiz o esquematismo geral da *vista* e a absoluta ausência de perspectiva que denota e que tornam difícil que tenha sido realizada em finais do século XVI. Coloca-se, assim, a hipótese, sem prejuízo de um estudo atento do assunto, que a gravura obviamente merece, de que os *apontamentos* de Hœfnagel tivessem por objectivo actualizar a informação disponível sobre uma cidade a respeito da qual se teria conhecimento na Alemanha (desde logo no meio universitário, donde provinham alguns dos lentes da *transferência*) de ter sofrido nas derradeiras décadas uma ampla reestruturação, por meio da construção de diversos novos e importantes edifícios, mas não propriamente o traçado original da *vista*. E que seja essa a justificação, num edifício, em fim de contas, sumariamente reproduzido, da omissão da nova torre do relógio, aspecto apesar de tudo menor no prospecto geral da cidade, de outro modo, na verdade, dificilmente compreensível.

clara e boa”, as dissecções de anatomia¹²⁶⁶. Mas, sobretudo, o Estudo apropriava-se, a pouco e pouco, de todo o Paço Real.

De facto, em virtude, por certo, de ser clérigo regular e de não existir em Coimbra colégio ou convento da sua obediência (a despeito dos esforços do soberano, desde 35, de promover a instalação de “hum colegio nesa çidade da ordem de sam Jeronimo”¹²⁶⁷), senão mesmo com o fito de permitir-lhe vigiar de perto o funcionamento da organização escolar, autorizaria o monarca o aposentamento de Frei Diogo de Murça na residência régia. Abundam, na verdade, as referências às “casas dos paços dellRei nosso S.^{or} onde ora pousa o S.^{or} frei d^o de murça Rector” e aos “apousentos hõde ora esta o S.^{or} frej d^o de murça Rejtor”¹²⁶⁸. Mas é a referência à “varanda dos paços dellRei nosso S.^{or} onde ora pousa o R^{do} padre frei d^o de murça”¹²⁶⁹ que permite a sua localização. O prelado alojara-se, pois, nos antigos *apousentos dos Infantes*, cuja estrutura modular, verdadeiramente celular, aproveitaria também, seguramente, para albergar o pequeno grupo de frades jerónimos que se sabe ter trazido e instalado em dependências do Palácio¹²⁷⁰ — se não mesmo um outro grupo de

benedictinos que *criou consigo*¹²⁷¹. E os seus *pagens* ainda, certamente¹²⁷². E nessa zona se organizaria igualmente a nova *casa do conselho*, a cujo expediente, com efeito, devemos as contínuas referências aos aposentos do prelado. Efectivamente e no que diz respeito às reuniões do(s) claustro(s), desde a assunção, pelo monge hieronimita, da borla reitoral, que sabemos da existência, no edifício pação, de uma “casa dos estudos pera yso hordenada”. Casa que se não confunde com aquela “onde se fazem os exames priuados” — a qual, vimos já, seria instalada, desde 1537, na que fora *câmara de leito* do monarca, no extremo oposto do corpo setentrional do edifício, tudo indicando ter servido, nesses anos iniciais, de *sala do conselho*¹²⁷³ —, em função da qual seriam liquidadas, em 24 de Janeiro de 1545, as despesas com a “cadr.^a & escabellos do cõselho”¹²⁷⁴ e que surge agora invocada com referência às “casas dos paços delRei nosso S.^{or} onde pousa onde pousa o S.^{or} frei dj^o de murça Reitor sendo

¹²⁶⁶ Cfr. AUC, Universidade de Coimbra, *Conselhos*, tomo 3^o, fl. 443, cit. BANDEIRA, J. R., *Universidade de Coimbra...*, tomo II, p. 3. Esta curiosa utilização do registo superior da torre não pode, decerto, desligar-se do desenvolvimento da vertente anatómica do ensino médico que se seguiria à assunção do reitorado por Frei Diogo de Murça (veja-se *supra* Parte I, nota 392).

¹²⁶⁷ Veja-se *supra* Parte I, nota 253.

¹²⁶⁸ Cfr. BRANDÃO, M., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. II, 1^a Parte, pp. 165, 167, 169-170, 172, 174-176, 187, 191-193, 201, 203 e 230; vol. II, 2^a Parte, pp. 229, 231, 238-242, 245, 250-251, 253-255, 257, 262-264, 266-268, 271, 277-283 e 286; vol. II, 3^a Parte, pp. 12, 14, 16, 25-26, 30, 35-36, 106, 108-109, 117, 120, 123-126, 168, 170, 173 e 284.

¹²⁶⁹ Cfr. *idem, ibidem*, vol. II, 1^a Parte, pp. 165. As *varandas* enquanto espaço onde se cruzam as personagens universitárias e sucedem episódios que merecem registo emergem também, por diversas vezes, nesta mesma fonte (cfr. *idem, ibidem*, vol. II, 1^a Parte, pp. 178 e 219).

¹²⁷⁰ Veja-se *supra* Parte I, nota 395. Com efeito e segundo o autor das “Memórias dos estudos em que se criaram os monges de S. Jerónimo...”, manuscrito do século XVIII publ. por Joaquim de CARVALHO (*Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra*, vol. 6 e 7, Coimbra, 1921), ter-se-ia recolhido ao Mosteiro de S. Domingos de Coimbra um grupo de frades do Convento de Belém, aí levando a cabo os seus estudos até 1544, quando, em consequência do assoreamento progressivo do cenóbio e de não se encontrar ainda pronto o Colégio de S. Tomás e tendo “o Rey tendo nomeado o P.^o Fr. Diogo de Murça para Reytor da Universidade de Coimbra, quiz que este P.^o chamasse para os Passos Reaes, aonde rezedia, os seis Belemitas do Collegio de S. Domingos no ano de 1548” (sobre as origens lisboetas do Colégio de S. Tomás, destinado a 14 dominicanos e 6 jerónimos, veja-se *supra* Parte I, nota 195). Dois anos volvidos, em 1550 e aproveitando a visita régia, o reitor teria exposto ao monarca a conveniência de reunir no Paço, “ao Collegio Bellemia que ali se achava”, o “Collegio Real de S.^{ta} Marinha da Costa”, tendo o soberano ordenado “transferir logo o ditto Collegio para os Passos, aonde ficou prosseguindo os seus Estudos”, contando-se entre este último grupo de cinco colegiais Frei Heitor Pinto. Quanto ao *Colégio de S. Jerónimo*, ter-se-ia conservado na residência régia por 24 anos, sendo os seus monges utilizados, antes da fundação

do Colégio das Artes (em Fevereiro de 48, logo, ao que tudo indica, apenas por espaço de meses), como lentes das “cadeyras de latinidade” (cfr. *idem, ibidem*, pp. 212 e 222-223). Merece referência o facto de também Frei Brás de Braga ter tido a coadjuvã-lo na reforma de Santa Cruz alguns frades hieronimitas (cfr. BRANDÃO, M., *Cartas de Frei Brás de Braga...*, p. 18).

¹²⁷¹ Efectivamente, após a morte do seu pupilo, o *senhor* D. Duarte, em 1543, Frei Diogo é empossado por D. João III como administrador do Mosteiro de Refóios de Basto, de que o malogrado *infante* fora abade comendatário, situação que aproveitaria para impetrar bulas de Paulo III com vista à sua extinção e aplicação das suas rendas na criação, em Coimbra, de dois colégios, um de Benedictinos e outro de Jerónimos, de que seria governador perpétuo, o que alcança em 1549. Perante a oposição dos monges, Frei Diogo recuaria, impetrando novas bulas para a conversão do cenóbio num oratório, com doze habitantes, dependente do Colégio de S. Bento de Coimbra, obtidas em 1555. Aí se recolheria, em fim de contas, em 1558, dois anos depois de deixar a reitoria da Universidade e após abandonar o Colégio de S. Paulo, para onde transitou (veja-se *infra* nota 1302), levando consigo “alguns monges nossos, que em Coimbra tinha criado”, aí vindo a falecer em 1560, vestindo o hábito de S. Bento (cfr. S. THOMAS, Frei Leão de, *Benedictina Lvsitana*, Coimbra, tomo I, 1644, pp. 498-499).

¹²⁷² Com efeito, a referência aos pagens de Frei Diogo de Murça surge claramente na documentação e sempre em associação aos seus aposentos, como ocorre com as referências “em casa do s^{or} Rector sendo ele presente & ant^o pinto & alu^o Rombo seus pajes” e “em casa do s^{or} frey d^o de murça Rector sendo ele presente & ant^o pinto seu paye”, registadas, respectivamente, em 14 e 15.01.1547 [BRANDÃO, M., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. I, pp. 240-359]. Estrutura serviçal de natureza senhorial, ilustrativa da *dignitas* de que a figura do reitor, como representante directo do monarca, progressivamente se revestiria, num processo que tem o seu ponto de partida na *reforma manuelina* (veja-se *supra* Parte I, nota 187), receberá forte incremento no período barroco, como adiante se verá. E, na tradição do alojamento palatino destes anos, não dispormos de aposento certo, pernoitando por quartos e ante-câmaras (veja-se *supra* nota 975).

¹²⁷³ Cfr. *idem, ibidem*, vol. I, p. 259 e vol. II, 2^a Parte, p. 113. Sobre a *Sala dos Exames Privados* e a sua utilização inicial como *Sala dos Conselhos*, veja-se *supra* nota 1245. Deve, porém, notar-se, que faltam as actas dos conselhos respeitantes aos anos de 1541 a 1544, quando Frei Diogo de Murça assume a reitoria.

¹²⁷⁴ *Idem, Livro da Receita...*, p. 36.

elle presente na casa donde se faz o Cõselho da vniversi^{de}1275—
casa essa, aliás, que se destinaria ainda ao expediente dos
assuntos económicos das Escola, porquanto se lhe alude na dupla
natureza de “casas (...) onde se faz o despacho da fazda &
cõselho da vniversi.^{de}1276. E, com efeito, a menção feita ao reitor
e respectivos conselheiros, “sahyndo do cõselho na casa de fora”,
em 16 de Março de 1547¹²⁷⁷, permite vislumbrar a existência, não
de uma, mas de duas dependências, concomitantes, servindo,
respectivamente, de assento dos(s) conselhos(s) e de despacho da
Mesa da Fazenda. As mesmas, em fim de contas, em relação às
quais, em Novembro de 1595, seriam contratados os pintores
conimbricenses Manuel Pais e António Ferreira, a fim de “pin-
tarem as duas casas do c.º e a da faz.^{da} e a entrada dellas”, cujos
tectos então “se renouarão” e que deveriam ornar de “brutesco, cõ
algumas feguras que por ordem da mesa lhe forão declaradas”¹²⁷⁸.
E que, por conseguinte, não parecem ser outras senão as duas
câmaras que, *por serem mayores*, constituíam, outrora, os apo-
sentos do Príncipe¹²⁷⁹, no extremo da *ala dos Infantes*, com
acesso pela *varanda* onde, justamente, se haviam estabelecido
Frei Diogo de Murça e os frades jerónimos que o tinham
acompanhado na sua vilegiatura coimbrã e beneficiando, por via
disso, de acesso independente do exterior, por intermédio da
escada que corria junto à *porta-forte*¹²⁸⁰. E não custa a crer que
em baixo, no piso térreo, nas *logeas* desse corpo, funcionassem as
“casas dos paços delRei noso Sõr onde esta asentada a impressão
da vniversidade”, que a documentação igualmente refere¹²⁸¹ e que
nas suas imediações, nos *aposemtamentos que estam debaixo da
sala d’el Rey*, onde, em tempos, se alojavam *ho amo e Gaspar*

¹²⁷⁵ Cfr. *Idem, Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. II, 3ª Parte, pp. 119-120, 125-126, 170 e 173.

¹²⁷⁶ Cfr. *Idem, ibidem*, p. 123.

¹²⁷⁷ *Idem, ibidem*, vol. I, p. 399.

¹²⁷⁸ AUC, Universidade de Coimbra, *Escrituras da Universidade*, Livro 15, tomo 1º, fl. 46v.

¹²⁷⁹ Veja-se *supra* nota 828.

¹²⁸⁰ Veja-se *supra* nota 879.

¹²⁸¹ Cfr. BRANDÃO, M., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. II, 3ª Parte, pp. 57 e e 270 e *idem, Documentos de D. João III*, vol. III, doc. DIX, p. 140.

*Gonçallvez e Pero Carvalho*¹²⁸², ficassem as “pousadas dos paços
delRei nosso Snõr onde eu sprivão ao presente pouso”, que as
actas dos conselhos se não esquecem igualmente de referir¹²⁸³. E
é por tudo isso que não parece poder aceitar-se a tradição,
veiculada, no século XIX, por Barreto Feio, segundo a qual a
primitiva *Livraria* universitária estivera instalada “ou por baixo
da via latina, na casa ora chamada das obras, ou em parte do
andar inferior dos paços, para o qual se entrava pela rua do Norte;
e de que as estantes de boa madeira, bem pintadas, ainda exis-
tentes alli nos quartos para onde, ha pouco, se mudou a secretaria
da Universidade, foram da antiga livraria”¹²⁸⁴. Tradição, aliás, da
qual dissentiria Rocha Madahil, em estudo, porém, interrompido
e que, desse modo, ocultaria para sempre as razões da solução
que advogaria¹²⁸⁵. Haverá, pois, que reunir os dados disponíveis

¹²⁸² Veja-se *supra* nota 808.

¹²⁸³ Cfr. BRANDÃO, M., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. II, 2ª Parte, pp. 77-79, 88, 101, 104, 113, 143, 194 e 199; vol. II, 3ª Parte, pp. 48, 116, 209, 210, 211, 258, 275, 278, 279 e CRUZ, L., *ibidem*, vol. III, pp. 48 e 85.

¹²⁸⁴ *Memoria Historica...*, pp. 13-14. A tradição seria retomada por Teófilo BRAGA que, curiosamente, pretendia que “se conciliasse as duas tradições” (cfr. *História da Universidade...*, vol. II, p. 245). A referida *Casas das Obras*, repartição pombalina, como se verá, ligada ao planeamento das intervenções nos edifícios universitários, instalar-se-ia sob a *Via Latina*, nas imediações da Torre, beneficiando da transferência da cadeia universitária para as infra-estruturas da Biblioteca Joanina (veja-se *supra* nota 742), mas, igualmente, da ampliação da profundidade desse sector ocasionada pela construção do pórtico setecentista. A instalação do cárcere académico ilustra, de resto, claramente, a degradação, em termos hierárquicos, sofrida por essa zona do Paço em consequência da instalação da Universidade, dividida entre *logeas* e aposentos do pessoal menor. Por essas razões, semelhante tese seria refutada por António José TEIXEIRA no seu estudo “A Livraria da Universidade” (*O Instituto*, XXXVII, Coimbra, 1890), reputando, porém, que “a segunda hypothese offerece bastantes graus de probabilidade” (cfr. pp. 310-311). No que a esta respeita, deve reter-se que a secretaria da Universidade seria esta instalada em 1855 onde, mais tarde, se alojaria o Instituto Jurídico (veja-se *supra* nota 891), devendo entender-se o *andar inferior dos paços* como o piso correspondente à *varanda* manuelina, porque *inferior* em relação à economia do Paço Reitoral que viria a organizar-se no que haviam sido os aposentos dos Infantes e onde, por conseguinte, a esta altura, se alojavam Frei Diogo de Murça e o seu grupo de Jerónimos, pelo que não é crível que se situasse aí a *Livraria*. É, aliás, o que refere A. J. TEIXEIRA: “à direita, passada a porta férrea e subida a escada de pedra” (*ibidem*, p. 310). Quanto às estantes, que constituem o principal argumento e cuja sobrevivência, por tão longo tempo, se afigura realmente inverosímil, devem estas relacionar-se com a *livraria particular* do reitor, organismo de que a seu tempo se tratará e não propriamente com a biblioteca universitária.

¹²⁸⁵ Com efeito, o estudo de A. G. da Rocha MADAHIL, “A Biblioteca da Universidade de Coimbra e as suas marcas bibliográficas” [*Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra*, X (1932), Coimbra, 1933], onde se prometia desvendar “a solução (...) para o problema da localização da antiga Biblioteca” (cfr. p. 164), ficaria lamentavelmente interrompido muito antes de o autor atingir esse ponto e é por uma fonte indirecta, mas contemporânea (J. Ramos BANDEIRA, que escrevia em 1943) que sabemos assentar a sua tese — de que, todavia, se desconhece a argumentação — na correspondência da antiga Livraria à actual *Sala I* da Faculdade de Direito, isto é, à dependência a que dá acesso a porta do lado direito do vestíbulo dos antigos *Gerais* universitários, cuja sobreporta ostenta, desde a reforma realizada por D. Nuno da Silva Teles (I) em inícios do século XVIII, um medalhão ornado de livros (fechados e abertos) dispostos sobre uma mesa, vendo-se uma estante em plano de fundo (cfr. *Universidade de Coimbra...*, tomo II, pp. 86-

sobre a biblioteca universitária, único meio de desvendar o mistério da sua localização.

* * *

Remontam ao *Estudo* de Lisboa as origens da *livraria* da Universidade. Organizada ainda no decurso do século XV, incorporaria, em 1513, o vultuoso legado do antigo lente canonista Diogo Lopes. Sabemos, de facto, que a 26 de Fevereiro desse ano, o *recedor* da Escola, Fernando Afonso, fazia entrega de “cincoenta e oytto volumes de liuros de theologia canones e lex e artes que leyxou o L^{do} dj^o lopez por sua morte ao dicto studo todos encadernados & bem asi entregou setenta livros de toda stientia que estauã na dita liuraria nas scolas velhas”¹²⁸⁶. Cento e vinte e oito volumes, pois, na totalidade¹²⁸⁷, que, no novo edifício, oferecido por D. Manuel I, a corporação instalaria numa casa térrea, em 24 estantes, ordenando-se ainda, em 1534, ao

87). Na verdade, MADAHIL não deixaria de exarar essa informação, ainda que de passagem, num outro artigo, de síntese, que dedicou à biblioteca universitária (cfr. “Biblioteca da Universidade de Coimbra”, *Grande Enciclopédia Portuguesa Brasileira*, Lisboa - Rio de Janeiro, Editorial Enciclopédia, vol. IV, s.d., p. 651b). Veremos que estava com a razão.

¹²⁸⁶ Cfr. *Auctarium...*, vol. I, doc. CCCXLVII e CCCXLVIII, pp. 253-254. É, porém, este passo, ao referir os setenta livros que *estauã na dita liuraria nas scolas velhas*, que comprova a formação quatrocentista da biblioteca universitária, uma vez que a aquisição, por parte da Escola, de novos prédios, para sua ampliação, se verifica em 1502 e a doação, por D. Manuel I, do novo *paço*, ocorreria, em simultâneo com a entrega dos *Estatutos*, em 1503 (veja-se *supra* Parte I, nota 189).

¹²⁸⁷ Sobre esse espólio bibliográfico e os respectivos inventários de 1532 e 1536 (um inventário do espólio, provavelmente apenas sumário, fora também pedido a Fernando Afonso em 1513), vejam-se CARVALHO, [J. M.] T. de, “Pedro de Mariz...”, pp. 439-446 e 482-486; PEREIRA, Isaias da Rosa, “A livraria universitária no início do século XVI”, pp. 155-170 e CASTRO, Anibal Pinto de, “A Livraria da Universidade”, (vv. aa.), *História da Universidade em Portugal*, vol. II (1537-1771), Coimbra - Lisboa, Universidade de Coimbra - Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, pp. 883-884. Discordamos, porém, da interpretação do primeiro autor de que o inventário de 1536 seja “medida já aconselhada pela transferência da Universidade para Coimbra” (p. 540), porquanto sabemos que, a despeito do sentimento geral de que uma trasladação da Escola se encontrava iminente e de que era Coimbra o seu destino, somente em Janeiro de 1537 o Estudo teria conhecimento oficial do seu destino, ao que se seguiria, da sua parte, a dinamização de todo um conjunto de medidas tendentes a obter a anulação da decisão real (veja-se o que escrevemos, *supra* Parte I, cap. 4). Quanto à *livraria* propriamente dita e para um termo comparativo, registre-se que, em Inglaterra, a biblioteca da Universidade de Cambridge, contava, em 1424, 122 volumes e 330 na década de 1470, somando, em 1530, entre 500 e 600, Peterhouse, em 1418, 302, a do Rei, em 1453, 174 e a da Rainha, em 1472, 199, contando a da Universidade de Oxford, em meados do século XV, 118 volumes (cfr. PEVSNER, N., *Historia de las Tipologías...*, p. 108). No que respeita ao território peninsular, sabe-se também que a Universidade de Salamanca possuía, em 1471, 200 volumes (cfr. PEREDA, F., *La arquitectura elocuente...*, p. 35). É certo que se trata do mais importante Estudo Geral ibérico e de um dos de maior reputação europeia; mas a proporção existente entre a livraria particular de Diogo Lopes (58 livros) e a da Universidade de Lisboa (70) — tanto quanto o facto, que parece poder deduzir-se, de que a biblioteca escolar não sofrera aumento, desde a sua transição das *scolas velhas*, mais que o que decorreria da herança do ilustre canonista —, não deixam de constituir indícios da sua real importância na vida da instituição.

respectivo guarda, o bedel Nicolau Lopes, depois de feito o respectivo tombo, que a “arca em que estão os papes da vniuersidade (...) se ponha na liuraria do dito estudo”, visto “se achar por enformação que esteue sempre na dita liuraria”¹²⁸⁸. Biblioteca e cartório, ocupavam, por conseguinte, no Estudo de Lisboa, a mesma dependência. Com a trasladação da Escola, porém e sua divisão entre as casas de D. Garcia de Almeida e Santa Cruz — e entre as manobras dilatórias opostas pelo derradeiro reitor da capital¹²⁸⁹ —, tudo indica que a transferência dos livros se tenha retardado (como a dos outros trastes) e é somente em 1541, que, em carta para o prelado universitário, D. Frei Bernardo da Cruz, de 4 de Julho, afirma D. João III: “E quãto aa liuraria que mãey pera esa vniuersidade & dizes que ate ora senam pos nas escolas avendo dyso m^{ta} neçesidade, vos vos emformay de nicolao leitã que leuou os ditos liuros & vede as casas dos paços & escolhee a que milhor & mais aucta vos parecer pera estar a dita liuraria & eu escreuo a v^{co} Ribeiro que vo la de & mãdo prouisam pera o R^{dor} da vniuersidade fazer as estantes pera os ditos liuros estarem p^{la} ordenança que vos bem parecer”¹²⁹⁰. E, com efeito, já em 17 de Junho (no momento, talvez, da expedição dos livros), o monarca comunicara a Nicolau Leitão, *recedor* do Estudo: “& asi uos mando que façaes fazer as estantes que forem necessarias p^{la} ordenança que ho bpo Rector disser pera estar a liuraria da uniuersidade na casa dos paços que elle pera isso escolher”¹²⁹¹. Poucos meses volvidos, todavia, a 26 de Outubro, em nova carta para o prelado, deter-

¹²⁸⁸ *Auctarium...*, vol. III, doc. MCCXLVII, p. 201. Para uma resenha dos elementos disponíveis sobre as características da *casa da livraria* em Lisboa, sua precaridade e contínuas obras, bem como sobre a presença, na mesma dependência, do *cartório*, veja-se CARVALHO, [J. M.] T. de, “Pedro de Mariz...”, pp. 389-391, 487-488 e 535-539. Sobre a associação entre *cartório* e *arca* veja-se RODRIGUES, Manuel Augusto, “Das origens da Universidade à Reforma Pombalina: da arca primitiva ao cartório”, *Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra*, vol. XVII-XVIII, Coimbra, 1997-1998, pp. 27-31 e 34-36. Tal como a *livraria*, aliás, tudo indica que também o *cartório* se tivesse começado a formar igualmente no decurso do século XV, quando a Universidade inicia o seu processo de sedentarização em edifícios próprios e qualificados (veja-se *supra* Parte I, nota 173).

¹²⁸⁹ Veja-se *supra* Parte I, nota 282.

¹²⁹⁰ BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. II, doc. CLXXXIII, pp. 25-26.

¹²⁹¹ *Idem, ibidem*, doc. CLXXV, p. 17.

minava o Rei, entre várias questões: “e quãto ao (...) calçar da rua & çisterna & liurarya se fara como hy ouuer dinh^{ro}”¹²⁹². E o rasto do assunto perde-se por completo, nos anos que se seguem, até que, em 21 de Janeiro de 1545, entre as obras dinamizadas no Paço Real, por Frei Diogo de Murça, com a reunificação do Estudo, se regista o pagamento “a martym ferr^{ra} de duas chaues & cõcertar as duas fechaduras pera a liurarja & outra porta cõ suas armellas”, emergindo de novo, a 31, o “ferrolho que se cõcertou velho pera a liurerja”¹²⁹³. E, a 5 de Novembro, uma carta régia empossava, *seg^{do} forma dos estatutos*, o futuro historiador Fernão Lopes de Castanheda (provido também, havia pouco mais de um mês, como bedel da faculdade de Artes¹²⁹⁴), por “guarda do cartorjo & liuraria da dita vnjuersidade”, funções a que acrescentaria ainda o encargo das *cousas da impressão*¹²⁹⁵. E apenas então, na verdade, se terá procedido à eleição da casa *mais aucta* para receber os livros da Universidade.

Com tudo isso, porém, a *liuraria*, que o monarca afirmava, em Julho de 1541, ter enviado para Coimbra, não faria a sua entrada no Paço Real antes de Março de 47, quando Nicolau Leitão faz, enfim, a sua entrega¹²⁹⁶. Só depois disso, de facto, a obra das estantes se terá levado a cabo e só no ano seguinte a Escola encararia a colocação (nelas e nos livros), de *cadeias* e *varões*¹²⁹⁷, vindo, ao que parece, a ser enriquecida, em 1554, com

¹²⁹² *Idem, ibidem*, doc. CCVII, pp. 68-69.

¹²⁹³ *Idem, Livro da Receita...*, pp. 27 e 42.

¹²⁹⁴ Cfr. *idem, Documentos de D. João III*, vol. II, doc. CCCLXX, p. 268.

¹²⁹⁵ *Idem, ibidem*, doc. CCCXCII, p. 294. Quanto às funções de guarda da imprensa, cuja data da nomeação se desconhece, parecem datar de Março de 1547, segundo se infere da documentação subsequente respeitante a Castanheda. Os *Estatutos* de 1559, aliás, associariam também as três funções, ao prescrever a existência de um guarda da livraria, cartório e *coisas da impressão* [cfr. *Estatutos da Universidade de Coimbra (1559)*, p. 47].

¹²⁹⁶ De facto e como notaria Rocha MADAHIL (“A Biblioteca...”, pp. 172-173), a documentação claustral é absolutamente esclarecedora sobre esta questão. Por ela se fica a saber, na verdade, que apenas em 18 de Junho de 1547 “foy apresentada por fernão lopez huma carta de S. A. de guarda do cartorio & liurarja & foj lida em cõselho & pedio que lhe mãdasem pagar o ordenado do principio de março pera ca que tinha tomado o cargo da Jmpressão & tinha tomada a liurarja de nicolao leytão por virtude da dita carta”, tendo o conselho decidido que lhe não fosse pago o ordenado pedido, visto não ter tido, até àquela data, conhecimento da carta régia que o empossava “& tambem elle atee hora nõ tinha serujdo o dito offiçio”. Castanheda, por conseguinte também guarda *das cousas da impressão*, prestaria juramento e entraria na posse do seu officio em 23 de Julho [cfr. BRANDÃO, M., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. I, p. 154].

¹²⁹⁷ Na verdade, é particularmente eloquente sobre as vicissitudes sofridas pelo processo de montagem da livraria no Paço a petição submetida ao conselho a 09.06.1548, pelo serralheiro António Dinis, para que lhe sejam pagos “certos varões de ferro cõ suas chaquetas & certas cadeas outras tudo estanhado que lhe mãdara

o espólio do lente de prima de Leis, o alemão Fábio Arcas, falecido em Junho desse ano¹²⁹⁸. E é também a partir de 1548 que se torna possível comprovar o trabalho que acarretava a Castanheda o seu officio de *guarda da livraria*, que, explicaria o próprio, “he abrir a porta della cada dia duas vezes & de cada huma delas ade estar aberta duas horas & per^a se na liuraria não fazer o que se faz em outras que he arancarem se as folhas dos liuros riscarenos & daneficarenos he neçesareo estar elle presente cada vez ou ter hum homem que olhe por iso & hasi ade ter os liuros linpos per^a que não emvelheção & desemposados per^a que se não comão do bicho”¹²⁹⁹. Não assim, todavia, o de *guarda do cartório*, fundo que, em Lisboa, como vimos, se guardava na própria biblioteca. Este, com efeito, conservara-o na sua posse o reitor Murça, nos seus quartos da *varanda dos Infantes*, certamente desde que assumira, em 43, a direcção da Escola¹³⁰⁰. E dele não parecia disposto a separar-se. Na verdade e a despeito da provisão régia, que, em 26 de Fevereiro de 1554, autorizava o frade jerónimo a “mandar cortar nas matas da vniversidade todo o taboado & madeira que for neçesaria pera as obras do Collegio de sam paullo (cuja construção patrocinava, sobre o edificio dos *Estudos Velhos*) & pera o cartorio da vniversi.^{de} que per meu mandado faz”¹³⁰¹, ainda no ano seguinte, em inícios de Novembro, insistia Castanheda junto do conselho (invocando os *precalços* que perdia), “que lhe mandassem entregar o cartorio da Vniversi^{de} por ser elle guarda delle”, que “lhe desem casa onde

fazer por hum cõtrato nicolao leitão a qual obra era per^a a libreria desta vniversidade & por haver dous anos que a tinha em casa & se lhe estar perdendo pidia a mandasem entregar” [cfr. BRANDÃO, M., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. II, 1^a Parte, p. 57]. De 21.03.1548 data também o que parece ser o primeiro contrato com impressores da Universidade, os célebres João de Barreira e João Álvares (cfr. *idem, Documentos de D. João III*, vol. III, doc. DX, pp. 141-142).

¹²⁹⁸ Cfr. MADAHIL, A. da Rocha, “A Biblioteca da Universidade...”, pp. 178-179.

¹²⁹⁹ BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. III, doc. DIX, pp. 139-140.

¹³⁰⁰ Na verdade, convém ter presente, como A. de VASCONCELOS se não esqueceria de fazer notar, que o *cartório* era então constituído (só mais tarde entraria a documentação crúzia), pura e simplesmente, por uma arca, que uma provisão régia de 25.12.1540 manda dotar de três fechaduras, cujas chaves seriam confiadas, respectivamente, ao reitor, ao lente de prima de Cânones ou de Leis e ao bedel, que era escrivão do conselho (cfr. *O Arquivo da Universidade*, p. 10).

¹³⁰¹ BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. IV, doc. DCXCVII, p. 216.

recolhesse o dito Cartorio” e que se mandassem “fazer os almarios em que o dito cartorio se metese”. E insistia o conselho junto de Frei Diogo¹³⁰², que, de resto, cessara já, a 28 de Setembro, as funções de reitor¹³⁰³, transferindo-se (a si e aos papéis do cartório, escudado numa provisão que possuía e o autorizaria a tal¹³⁰⁴) para o colégio adjacente de S. Paulo¹³⁰⁵. Em vão. Por fim, visto “ora esperarem por o doutor baltasar de faria que vem visitar a vniuersi^{de} por mandado de S. A. & não terem certeza se traz provisão per^a [as] escollas geraes se fazerem em outro lugar asentarão que a eleição da Casa do Cartorio se defira ate sua vinda & que cõ elle se tornara cõclusão no caso”¹³⁰⁶. A esperada *visita* do reformador, destinada, entre outras matérias, a colher elementos para os novos *Estatutos*, decorreria entre 19 de Fevereiro e 1 de Agosto de 1556¹³⁰⁷. Volvido quase um ano, a 22 de Junho de 1557 e falecido já o *Rei Piedoso*, ordenaria a Regente D. Catarina que os documentos na posse de Frei Diogo de Murça se recolhessem em arcas fortes, seguras e bem fechadas, no Colégio de S. Paulo, *enquanto o cartorio se não mudar ha casa que pera iso se hade fazer nas escollas*, elaborando-se em duplicado um inventário da documentação, na presença do prelado e dos conselheiros da Universidade, ficando um dos tombs numa das arcas e outro em posse do reitor e repartindo-se as chaves de cada uma, em triplicado, pelo frade jerónimo — *em quanto tiver cargo do ditto collegio* —, pelo reitor e pelo lente de prima de Teologia¹³⁰⁸. E é apenas em 12 de Novembro de 1558, passado mais de um ano, que, por “não ter ja

idade nem estar em disposição pera ter em seu poder o cartorio (...) e por elle requerer que ho desobrigue diso”, a Rainha determina que o lente de prima de Teologia e o escrivão do conselho tomem conta dos *papeis*, os quais deveriam “meter em huma arca pera nella estarem em quanto não ouuer cartorio ordenado pera elles”¹³⁰⁹.

É certo, porém, que os novos *Estatutos*, outorgados em 1559, continuariam a ligar os dois officios de “guarda do cartorio e livraria” e que, a respeito daquele, prescreveriam: “averá nas Escolas huma casa boa e forte junto da do conselho, que sirva de cartorio”. E acrescentavam: “Nesta mesma casa do cartorio, avendo nela lugar, se porá toda a tapeçaria e qualquer outra fazenda movel da Universidade que conforme a estes Estatutos não ouuer d’estar em poder dos officiais”¹³¹⁰, o que parecia associar, na mesma dependência, as funções de *cartório* e *guarda-roupa*. Como é certo que, na sua visitação, nos quase cinco meses que em Coimbra passara em 1556, Baltazar de Faria “vira alguns sitios desta cidade onde melhor e mais comodamente se pudessem fazer as escolas gerais e alguns colégios e açougues e outras obras necessárias”¹³¹¹ — e que nesse programa pensaria D. Catarina (e não no Paço) ao determinar a conservação do cartório na posse de Diogo de Murça enquanto não estivesse pronta a *casa que pera iso se hade fazer nas escollas*. Como certo é que, uma vez mais, também esse projecto se diluiria em fumo. Em finais do século, porém e do mesmo passo que se levava a cabo a separação das funções de *guarda da liuraria* e do

¹³⁰² *Idem*, *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. II, 3ª Parte, pp. 135-136 (actas de 01 e 08.10.1555).

¹³⁰³ Cfr. RODRIGUES, M. A., *A Universidade de Coimbra e os seus Reitores...*, p. 54.

¹³⁰⁴ A provisão, na verdade, era *soreticia*, como alegaria Castanheda, na sua reivindicação de posse do cartório e autorizava apenas o reitor a conservar os documentos enquanto os respectivos *almarios* não estivessem feitos (cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo II, p. 247, nota). Mas explica, certamente, a dilação que poria na sua execução.

¹³⁰⁵ Cfr. VASCONCELOS, A. de, *O Arquivo da Universidade*, p. 11.

¹³⁰⁶ BRANDÃO, M., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. II, 3ª Parte, pp. 136-137.

¹³⁰⁷ Cfr. RODRIGUES, M. A., *A Universidade de Coimbra e os seus Reitores...*, p. 62.

¹³⁰⁸ Cfr. VASCONCELOS, A. de, *O Arquivo da Universidade*, pp. 16-17 e docs. X e XI.

¹³⁰⁹ Cfr. *idem*, *ibidem*, p. 17 e doc. XII e, sobre as razões que poderão estar por detrás da relutância de Frei Diogo de Murça em abrir mão dos papéis universitários, *supra*, Parte I, nota 463.

¹³¹⁰ Cfr. *Estatutos da Universidade de Coimbra (1559)*, pp. 187-189 e 193.

¹³¹¹ DIAS, José Sebastião da Silva, “A Universidade na sua história. A propósito da edição dos estatutos de 1559”, *Biblos*, XL, Coimbra, 1964, Sep., p. 343 (alocução de B. de F. na sua despedida da Universidade). Quanto aos *sítios* que o reformador vira, após a cedência aos Jesuítas, em 1545, do terreno onde, a partir de 38, se pensara instalar a Universidade, redundariam, a breve trecho, na eleição do local onde, em finais do século, haveria de erguer-se o colégio crúzio de Santo Agostinho e para o qual chegariam a ser realizados planos (cfr. GARCIA, P. Q., *João de Ruão...*, pp. 10-11, doc. 59 e CRAVEIRO, M. L., *O Renascimento em Coimbra...*, vol. 2, doc. XXXVII, pp. 113-117). E a este assunto se voltará em devido tempo.

*cartorio*¹³¹², novos *Estatutos*, consagrados por Filipe I em 1591, introduziam também alterações na estrutura desta última repartição, ao acrescentar, sobre o texto antigo — “averá nas Escolas huma casa boa e forte junto da do conselho, que sirva de cartorio” —, a determinação: “auerá outra casa que tambem estará a cargo do dito guarda, em que elle guardará toda a tapeçaria, & qualquer outro mouel da Vniuersidade, que cõforme a estes estatutos não ouuer de estar em poder de outros officiaes”¹³¹³. Recomendação esta que sobreviveria, palavra a palavra, nos textos de 1597 e 1612 (confirmado por D. João IV em 1653), o último dos quais se manteria em vigor até aos *Estatutos* pombalinos de 1772¹³¹⁴. Do que, porém, fora entretanto o cartório da Universidade, grandemente engrossado com a incorporação da documentação ligada ao priorado crúzio, testemunha eloquentemente o lamento de André de Avelar, dirigido ao reitor, Afonso Furtado de Mendonça, na sequência do encargo que lhe confiara, em 1598, de o organizar: “Confesso a v. m. estava elle tal, e em tal confusão posto, que com muita razão pudera eu recusar o trabalho de o ordenar”. Mas concluía: “Está o Chartorio oje ordenado e posto em tais termos que não ha nelle cousa fora de seu devido lugar. E para que se saiba bem o que a Universidade tem, como o houve e em que partes do Reino o possui, fiz este piqueno tratado que intitulei *Livro do Chartorio da Universidade*, pelo qual mui facilmente e com muita prestreza se achará tudo o que nelle se buscar, sem ser necessario revolver livros nem papeis. V. m. o acceite para debaixo do seu emparo lhe não poderem fazer mal os homens nem o tempo”¹³¹⁵. O *piqueno tratado*, que ainda se conserva¹³¹⁶, constitui, de facto, um modelo de organização, mas, sobretudo, testemunha a realização,

com mais de quarenta anos de atraso, dos *almarios* que Castanheda, em vão, solicitara. Efectivamente e como o próprio André de Avelar afirmaria, ao tratar da *Ordem do Chartorio*, “Diuidese este Chartorio em duas partes principaes a primeira consta de caixões e a segunda de almarios. Na primeira estão todos os bens que a Un^{de} possui, como, de quem, e em que partes do Reino; na segunda estão os l^{os} & papeis que pertencem aos lentes & estudantes com o mais que adiante se dira”¹³¹⁷. Não parece ter sido, todavia, igualmente feliz a biblioteca.

Efectivamente, entregues no Paço os livros provenientes de Lisboa, em Março de 1547; providenciadas estantes, cadeias e varões e provido Castanheda, no ano seguinte, nas funções de respectivo guarda, em que testemunharia a prática de *abrir a porta della cada dia duas vezes & de cada huma delas ade estar aberta duas horas*; acrescentado o seu efectivo (tudo indica), em 1554, com o espólio do legista Fábio Arcas, ainda em 59, no próprio ano em que morria o historiador, os *Estatutos* ordenavam ao escrivão do conselho que organizasse um livro de receita da livraria onde tomasse nota, por ordem alfabética e com separação de faculdades, de todos os livros existentes e respectivas edições¹³¹⁸. A elaboração, pois, de um inventário, minucioso, que Castanheda, ao que parecia, se teria esquecido de levar a cabo. Na verdade e não obstante a recomendação neles contida (e retomada em todos os que se lhes seguiriam), de que a livraria fosse pública e da prescrição de verbas trienais destinadas à aquisição de livros — e da afirmação, não fundamentada, de Teixeira de Carvalho, a respeito da existência de “um caminheiro encarregado de ir a Salamanca periodicamente para trazer livros aos professores” (o que não é exactamente o mesmo que *para a biblioteca*)¹³¹⁹ —, o facto é que, com a morte de Castanheda, desaparecem da docu-

¹³¹² Foi Teófilo BRAGA (*História da Universidade de Coimbra...*, tomo II, p. 246) o primeiro a chamar a atenção para este facto, que se comprova com a entrada em funções de André de Avelar, em 1598, mas a verdade é que tal separação se encontra já consagrada nos *Estatutos* de 1591.

¹³¹³ Cfr. *Estatutos da Vniuersidade de Coimbra, confirmados por elRei Dom Phelippe*, Livro IV, tit. IV, fl. 141v-142.

¹³¹⁴ Cfr. BGUC, Ms. 1002 [*Estatutos da Universidade de 1597*], Livro IV, tit. IV, fl. 123v-124 e *Estatutos da Universidade de Coimbra (1653)*, pp. 277-278.

¹³¹⁵ BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo II, p. 246.

¹³¹⁶ BN, *Universidade de Coimbra – Cartório e Livraria*, Coleção Pombalina, n.º 95.

¹³¹⁷ *Idem, ibidem*, fl. 22. Pelo códice, que parece truncado, sabemos que havia 12 caixões, mas desconhecemos o número de *almarios*.

¹³¹⁸ *Estatutos... (1559)*, p. 162.

¹³¹⁹ “Pedro de Mariz...”, p. 398.

mentação escolar as menções ao *guarda da livraria* e que não deixa de revestir o maior significado que, em Junho de 1573, chegasse ao claustro universitário, por intermédio do *reformador* D. Aires da Silva, a explícita intimação de D. Sebastião (que a vira, certamente, em 1570¹³²⁰) de que “S. A. queria que houvesse na Universidade huma Livraria tal qual era necessario para tão illustre e insigne Universidade”¹³²¹. O que, como notaria Rocha Madahil, é pelo menos “um índice da vida pouco próspera que a instituição levava”¹³²². Com efeito, sabemos, por *rol* apenso ao *Livro do Chartorio* de Avelar (que seria, mais tarde, guarda dela¹³²³), que não ultrapassaria a *livraria* escolar, na transição do século XVI para o XVII, escassas centenas de volumes¹³²⁴. E nem

¹³²⁰ Com efeito, D. Sebastião deslocou-se a Coimbra em Outubro de 1570, tendo estado no Paço Real, em visita à Universidade, como adiante se verá, nos dias 14, 16, 17 e 20, em que, por certo, terá aproveitado para inspecionar o conjunto das instalações (cfr. ABREU, J. M. de, “Breve noticia...”, pp. 57-59 e “D. Sebastião na Universidade”, *Anuario da Universidade de Coimbra. Anno lectivo de 1879 a 1880*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1879, pp. 220-229).

¹³²¹ FIGUEIROA, F. C. de, *Memorias...*, p. , p. 111.

¹³²² “A Biblioteca da Universidade...”, p. 180.

¹³²³ Cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo II, p. 816.

¹³²⁴ Com efeito, compreende o *Livro do Chartorio* (BN, *Universidade de Coimbra – Cartório e Livraria*, Coleção Pombalina, nº 95) um *Rol dos L^{os} da Livraria* (que ocupa os fólhos 61 a 64) e que nos parece não ter ainda merecido a devida atenção. Escrito em letra aparentemente idêntica, mas não simultaneamente, nem com o mesmo cuidado (o que poderia explicar-se por uma redacção posterior, tendo em conta que Avelar chegaria a ocupar, depois de Pedro de Mariz, as funções de guarda da livraria), ostenta duas contagens, por número de volumes, sendo que a original atinge o cômputo de 689 e uma outra, mais tardia (em algarismos de finais do século XVII ou inícios do XVIII), provoca drásticas reduções em todas as colunas, apurando a soma de 341 volumes, menos de metade, pois, do efectivo apurado, aparentemente, por Avelar. Deve notar-se, porém, que T. BRAGA, o único autor que estudou este documento, o toma como respeitante aos livros financiados pela Universidade ao eminente teólogo Francisco Suárez e cuja posse, após a sua morte, em 1617, motivaria longa e acesa controvérsia com a Companhia de Jesus e nesse sentido o publicou, na sua *História da Universidade de Coimbra* (tomo II, pp. 253), sob a epígrafe *Rol dos Livros que o D^{or} Francisco Suares da Companhia de Jesus, lente de prima de Theologia, deixou à Universidade por recompensa de certa dívida que lhe devia, os quaes estão na Companhia*. Sucede, contudo, que tal designação não se encontra já no manuscrito que actualmente se conserva, mas tão somente a de *Rol dos L^{os} da Livraria*, outro tanto se verificando com uma petição do próprio F. S., que T. B. também refere, respeitante à questão da dívida e livros, com despacho da Mesa da Fazenda e outorga do provincial jesuíta e que Mário BRANDÃO, que estudou detalhadamente essa matéria (“A Livraria do P.^o Francisco Suárez”, *Escritos Vários*, Coimbra, Acta Universitatis Conimbrigensis, vol. I, 1972, pp. 45-122) e publicou os inventários (de 1603 e 1608) da livraria do *Doutor Exímio*, reconheceu que, à parte uma ou outra (natural) coincidência, o documento da BN (que conhecia de T. B.) não apresenta pontos de contacto com as listas (na verdade catálogos detalhados, com indicação de autor, obra, número de volumes, formato e encadernação, inventariando um total de 564 tomos) elaboradas pelo próprio teólogo e entregues na Universidade (*ibidem*, p. 49). Ora, o facto é que o documento da BN não inclui verdadeiramente um, mas dois róis distintos, com letras afins, porém de conteúdo bibliográfico diverso, o primeiro organizado alfabeticamente, como catálogo, o segundo como simples listagem, configurando aquele um total de 377 volumes (ou 182, na segunda contagem) e este 302 (ou 159). Por outro lado, tendo sido incorporados no fundo pombalino sob a epígrafe *Universidade de Coimbra – Cartório e Livraria*, os dois documentos, que, na verdade, não parecem respeitar ao mesmo fundo, seriam tomados como relativos à

propriamente existiria, ao menos enquanto instituto, por isso mesmo que se lhe indefere o pedido com a justificação de que “a não avia” e de que “mentes não ha Livraria não se devia tratar do dito officio de goarda”¹³²⁵. Efectivamente, teria a Coroa entendido, até então, que se não “fizesse a Livraria sem primeiro aver escollas proprias da Universidade”¹³²⁶ e é apenas na viragem para o século XVII, após a alienação, por parte desta, do velho Paço Real e sua conversão, consequente, em *escollas proprias*, que, sob o reitorado de D. Afonso Furtado de Mendonça e do mesmo passo que se empreende a reorganização do cartório, podemos reconhecer as primeiras medidas concretas destinadas ao incremento do espólio bibliográfico, através do encargo, dado a Pedro de Mariz, em 1601¹³²⁷ — o primeiro *guarda da livraria* (e revisor da imprensa) conhecido desde a morte de Castanheda —, de proceder à aquisição (em *frandes, leam* e *Veneza*) de uma *livraria* para a Universidade, empresa em que terão sido empregues 500 000 reis¹³²⁸; e que terá sido vultuosa, pois que na

biblioteca universitária. É certo que o primeiro (o rol alfabético) faria mais sentido no quadro de um inventário da livraria escolar (na senda, embora em versão mais simples, do roteiro que seria organizado em benefício do cartório e do próprio inventário do P.^o Suárez) do que como ementa do espólio bibliográfico de um lente, a não ser que fosse organizado pelo próprio com o intuito justificativo com que Suárez o fez. A hipótese que se perfila, assim, tendo em conta a coincidência cronológica da ocupação por Avelar das funções de guarda da livraria (documentada, como se verá de seguida, em 1619, mas que ocorreria, tudo indica, em consequência da morte de Pedro de Mariz, em 1615) e do processo de liquidação da dívida do Padre Suárez (falecido em 1617) e que se não faria, aliás, sem dificuldades, é, desse modo, a de que estejamos em presença de dois inventários distintos, um respeitante à livraria universitária — que, nesse caso, contaria então 377 volumes (cifra que não parece descabida, face às menções que, poucos anos volvidos e como, de seguida, igualmente se verá, lhe serão feitas pela própria comunidade universitária) e outro (corrido) dos livros, propriamente ditos, do eminente teólogo (302), mas dos que seriam adquiridos após 1608, de que se não conhece a lista, que M. BRANDÃO estima, em função do dinheiro avançado, em c. 235 volumes e cuja posse a Universidade reivindicava então (como a dos constantes das restantes listas) junto da Companhia (para a questão do dissídio entre a Universidade e os Jesuítas, veja-se *ibidem*, pp., 67-69 e 90-102 e *idem*, “Nota ao estudo ‘A Livraria do P.^o Francisco Suárez’”, *ibidem*, vol. II, 1974, pp. 292-307). Como quer que seja, quer-nos parecer que o assunto mereceria que lhe fosse dedicada a devida atenção.

¹³²⁵ Cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo II, p. 817.

¹³²⁶ *Idem, ibidem* (não foi possível apurar a data desta determinação — em todo o caso obviamente anterior à aquisição, pela Universidade, do Paço Real — por terem, aparentemente, desaparecido a generalidade dos livros de *Registos de Consultas* da Mesa da Consciência e Ordens referidos por T.B. sobre esta matéria, de que apenas um — o menos importante — seria possível localizar na TT).

¹³²⁷ Cfr. MADAHIL, A. da Rocha, “A biblioteca da Universidade...”, p. 193-194, que esclarece o problema da data de nomeação de P. M. e da ordem para a aquisição dos livros.

¹³²⁸ Cfr. FIGUEIROA, F. C. de, *Memorias...*, p. 125 e MADAHIL, A. da Rocha, “A Biblioteca da Universidade...”, pp. 196-197. Como este último autor faria notar (*ibidem*, p. 192, nota 3), desconhece-se o fundamento com que Silvestre RIBEIRO (*História dos Estabelecimentos...*, tomo I, p. 129) e o Visconde de VILLA-MAIOR

encadernação desses livros haveriam de consumir-se *corenta & oito duzias de bezeros*¹³²⁹. Como é também então que deparamos com a primeira reivindicação para “fazer nos paços dois geraes de novo e uma casa para Livraria”¹³³⁰.

Com efeito, é somente em 1604 (na sequência, também, da *visitação*, nesse ano, do *reformador* D. Francisco de Bragança) e da pretensão, expressa pela Escola, de despender mais dinheiro do que os *Estatutos* dispunham “pera se fazer a Livraria que se tem ordenado que aja n’ella”, que o monarca ordena, em 14 de Novembro, que, sem perda das obrigações ordinárias, se gaste *no que toca à Livraria* o que as rendas permitam, “começando-se logo a comprar os livros para ella conforme ao dinheiro que houver, e que antes de começarem a fazer os caixões e estantes me venha de tudo huma traça pera eu mandar ver e ordenar que se façam como ouver por meu serviço”¹³³¹. Decisão essa que implicaria a mudança de local da *livraria*, porquanto, em 1609, o novo reitor, D. Francisco de Castro, aludindo ao propósito (já antigo) da organização de dois novos *gerais*, comunicava em Agosto ao soberano: “os quaes como da traça que com esta enviamos a V.^a Mag.^{de} se ordena hum muito maior que o outro, e a tenção he para que o grande possa servir das lições ordinarias de Theologia, e juntamente seus autos, porque o que de presente serve d’elles está ordenado seja casa de Livraria, por ser a mais accomodada que pera isto ha em todas estas Escollas”. E concluía: “E pois V.^a Mag.^{de} ha por seu serviço que se trate d’esta obra, lhe parece que convem muito que juntamente se trate de continuar com a Livraria, porque demais de ser obra tam importante, e necessaria em toda a Universidade, se ajunta ir a Universidade recebendo grande perda no gasto que se tem feito nos livros que estão comprados, porque como não são em numero para se poderem ordenar em casa publica estando em huma particular das da Universidade, por muito cuidado que d’elles se tem, se acham de contrario muitos livros ardididos e outros mal

(*Exposição succinta...*, p. 91) afirmam tratar-se apenas de livros de liturgia, o que não parece provável.

¹³²⁹ Cfr. MADAHIL, A. da Rocha, “A biblioteca da Universidade...”, p. 200.

¹³³⁰ FIGUEIROA, F. C. de, *Memorias...*, p. 125.

¹³³¹ Cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo II, p. 816.

tratados; e dando V.^a Mag.^{de} licença para em todos os annos se poder empregar certa quantidade de dinheiro na Livraria, em muy poucos se porá em estado que possa aparecer publicamente, e que d’ella possa receber utilidade toda a Universidade, que he a principal tenção com que V.^a Mag.^{de} a mandou principiar”¹³³². O facto, porém, é que a obra dos *gerais* não seria posta em prática e, com ela, a ambicionada *casa de Livraria*¹³³³. Assim e a despeito de novas compras de livros documentadas em 1604 (que, porém, funcionariam como “último eco de um notabilíssimo esforço”, como notaria Rocha Madahil¹³³⁴), continuaria a *livraria* propriamente dita, isto é o espólio bibliográfico (que a ele, no geral, respeitam as menções), a acomodar-se em *huma particular das da Universidade*. A mesma, por certo, onde, em 1547, se teriam recolhido já os livros transportados de Lisboa e que, dotada, no ano seguinte, das competentes estantes, com suas *cadeias* e *varões*, teria chegado a ter efêmera existência, como *livraria pública*, enquanto Castanheda ocupou as funções de respectivo guarda. E nem tal admira, se tivermos em conta que a própria Sorbonne não disporia de biblioteca *universitária* até 1762¹³³⁵.

Aí, pois, nessa casa *particular*, se iria acumulando, sobre o seu antigo (e magro) espólio, depauperado pelas condições a que

¹³³² *Idem, ibidem*, p. 818. Na verdade, os próprios Jesuítas, na sua argumentação a pretexto da controvérsia que se seguiria, com a Universidade, sobre a posse dos livros do P.^e Francisco Suárez, após a morte deste, em 1617, não deixavam de insinuar que o Estudo jamais levaria a cabo o seu projecto de organizar livraria pública e que, entretanto, os volumes do eminente teólogo deteriorar-se-iam, como já sucedera a outros (cfr. BRANDÃO, M., “A Livraria...”, p. 96).

¹³³³ Na verdade, FIGUEIROA tomara por concludente a realização dos novos *gerais* e *casa da livraria* (à qual se destinavam os livros encomendados a Mariz) por D. Afonso Furtado de Mendonça, com base nas deliberações do conselho (cfr. *Memorias...*, p. 125) o que constitui conclusão abusiva, pois o voto do conselho de nada valia sem a homologação real, o que se comprova pelas diligências feitas pelo reitor seguinte, D. Francisco de Castro, que demonstram que a obra (a que se ligam os decantados projectos do padre Baltazar João, de 1609, que a historiografia tem tomado como executados) não fora sequer iniciada. Tudo indica, pelo contrário, como se verá, que uns e outra não chegariam a ter viabilidade antes da grande reforma de finais do século. Baltazar João era professo na Companhia de Jesus, em cujo Colégio coimbrão assumiria, justamente, ao menos desde 1614, responsabilidades arquitectónicas, nomeadamente na obra das novas salas de aula (cfr. MARTINS, Fausto Sanches, *A arquitectura dos primeiros colégios jesuítas de Portugal: 1542-1759. Cronologia, artistas, espaços*, dissertação de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras do Porto, Porto, 1994, policopiada, vol. I, pp. 741-742).

¹³³⁴ “A Biblioteca da Universidade...”, p. 207.

¹³³⁵ Cfr. MADAHIL, A. da Rocha, “A Biblioteca da Universidade...”, pp. 181-182.

aludia, em 1609, D. Francisco de Castro, o produto do empenho do reitor Furtado de Mendonça na aquisição de livros, entre 1601 e 1604 e se viriam somar aqueles que a Universidade adquiriria com a morte do eminente teólogo Francisco Suárez, em 1617¹³³⁶. Mais perdendo que acumulando, provavelmente, por falta de investimento e por incúria. Assim o comprova, com efeito, a devassa feita em 1619 à fazenda escolar, nas próprias palavras do lente de Leis, António Lourenço: “Disse mais que por diligencias que fizera como deputado da Fazenda da Universidade, entendia que faltavam dezassete volumes em que entravam textos de Leis e Canones, os quaes se enquadraram e compraram por conta da Universidade, segundo lhe dissera Manoel Alvares, livreiro, e o Doutor Fabricio de Aragão os vira em casa do Mathematico André de Avelar, e que por elles estudava seu filho, e assi mais faltam dos livros velhos e antigos muitos d’elles e todas as cadêas e baroens de ferro por que estavam presos, e huns e outros tinha e tem a seu cargo o dito André de Avelar”¹³³⁷. Terá sido, assim, esse conjunto de circunstâncias e o risco de perda de um acervo tão penosamente conquistado, que terão levado a pôr em prática algumas medidas com vista a melhorar as condições em que a *livraria* se encontrava. É desse modo que detectamos, em 1619, o pagamento, a João Ramos, de “dous portaeis de ansã que fez de nouo e asentou p.^a a caza da nova liuraria hum em baixo e outro em cima”¹³³⁸. Mas haverá que aguardar por 1626 para assistir à recuperação das velhas estruturas, desfilando, na documentação universitária, os custos com *bocaxim p.^a as estantes da Livraria*; com o *acrecentam^o das dias estantes tres couceiras*; com *dous milheiros de belmazes para se pregarem os bocaxins*; com *pregos p.^a esta obra*; com o *carpintr^o D^o da costa por huma obra que fez de empreitada na caza da liur^a*; com *hum liur^o por hum digesto nouo p.^a a Liuraria*¹³³⁹. Não obstante e pese embora o facto de os sucessivos monarcas irem tomando o hábito de ordenar que se

facultasse a consulta da livraria por parte de ilustres visitantes¹³⁴⁰, a verdade é que, ainda em 1638, um *sensual* organizado por ordem do visitador D. André de Almada, podia registar: “Ha na Vniuersidade huma caza de liuraria noua de todas as sciencias com seus caixois em que esta posta de bordo e os liuros em-cadernados em bezerro atamarado com as armas da Vniuerçidade e se tem gastado nesta liuraria muitos crujados e esta em-carregada ao cartullario e guoarda della que ore francisco barreto de Sousa e deue auer jmuentario delles porem cada ues se uaj deminuindo e os padres da comp.^a leuarã alguma parte dos liuros antigos”¹³⁴¹. Guarda esse da livraria, com efeito — e *cartulário* —, Francisco Barreto de Sousa, a quem não deveriam, certamente, cansar em excesso as suas competências (nem ser exigido, como a Castanheda, quase um século antes, *abrir a porta della cada dia duas vezes & de cada huma delas ade estar aberta duas horas*), pois tudo indica ser ele antepassado (na boa tradição seiscentista da hereditariedade de cargos e funções) desse outro António José de Sousa, a quem, mais um século volvido, em 1746, edificada já a *Biblioteca Joanina*, se referiria o reitor D. Francisco da Anunciação nos seguintes termos: “E porquanto actualmente há o officio de guarda da Liuraria que tem por prouimento do Conselho da uniuersidade Antonio Joze de Souza e Carualho, e de que forão proprietarios seu Pay e Avô, mas todos inutilmente e sem exercicio por não hauer Liuraria, da mesma maneira tem, e tuerão o officio de Corrector da imprensa quando a nem hauia”¹³⁴². Como quer que fosse, parece certo que os cargos de guarda da biblioteca e do cartório se haviam voltado a reunir ainda no tempo de Avelar¹³⁴³, como certo parece que a

¹³³⁶ Veja-se *supra* nota 1323.

¹³³⁷ Cfr. BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra...*, tomo II, p. 819.

¹³³⁸ Cfr. MADAHIL, A. da Rocha, “A Biblioteca da Universidade...”, p. 219.

¹³³⁹ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 220-221.

¹³⁴⁰ Com efeito, existem, pelo menos, notícias referentes às instruções dadas, respectivamente, em 20.07.1625, por D. Filipe II, para que a biblioteca universitária fosse facultada ao padre João Alves Troco, a fim de nela recolher curiosidades e em 23.04.1651, por D. João IV, em benefício do sueco Luís Francisco Trisendorf (cfr. AUC, Universidade de Coimbra, *Registo das Leis, Decretos, Portarias e mais artigos de legislação relativos à Biblioteca da Universidade*, fl. 4 e TEIXEIRA, A. J., “A Livraria...”, *O Instituto*, p. 309).

¹³⁴¹ Cfr. MADAHIL, A. da Rocha, “A Biblioteca da Universidade...”, p. 220.

¹³⁴² TT, Mesa da Consciência e Ordens, *Universidade de Coimbra*, Maço 60, doc. 37.

¹³⁴³ Com efeito, a André de Avelar, que, como vimos, chegara a ocupar o cargo de guarda da livraria após o falecimento de Pedro de Mariz (veja-se *supra* nota 1323) e cuja data de morte se ignora, sabendo-se viver ainda em 1622, suceder-lhe-ia, por breve tempo, Francisco Vaz, documentado apenas como guarda da livraria, por seu turno falecido em 1624, ano em que (em consequência?), uma provisão régia leva a efeito a separação dos officios de *guarda da livraria e corrector da imprensa*. E foi,

casa da livraria disporia então de dois andares, visto que, em 1619, se fariam *de nouo*, em sua intenção, dois portais de pedra de Ançã, *hum em baixo e outro em cima*. E sabemos ainda que usufruía de um cubelo, por isso mesmo que, em benefício do mesmo Francisco Barreto de Sousa, já nosso conhecido, decidiria a Mesa da Fazenda, em 3 de Março de 1626, “que se desse a fr.^{co} barreto goarda da liu.^{ria} o cobello que esta junto da liuraria p.^a viver nelle enqu.^{to} esta un.^{de} não mãdar o cõtr.” (o que, aliás, sucederia, logo no dia 17 imediato)¹³⁴⁴. Cubelo esse, de resto, que outro não seria senão o que, oitenta anos antes, se registava como aquele “em que pousa ho bedel das artes” e que em Novembro de 1544 se mandaria *retelhar*¹³⁴⁵. Funções essas, por seu turno, de *bedel das artes*, em que, em Setembro do ano imediato, seria empossado Castanheda, provido também, um mês mais tarde, nas de “guarda do cartorjo & liuraria” e de encarregado das “cousas da impressão”¹³⁴⁶.

Tudo se conjuga, desse modo, para indicar que a *livraria*, transferida de Lisboa e depositada no Paço em 1547, ficaria instalada na antiga *guarda-roupa*, aí onde se alojava também (o que não é o mesmo que *viver*, por isso que semelhante veleidade, quando se cuidava de refazer as suas estantes, seria rapidamente vedada ao seu sucessor, Francisco Barreto) o *bedel das artes*, Castanheda, a quem, logo à chegada, a mesma seria confiada. Nela, com efeito, se encontrava, aproveitado como miradouro, o

provavelmente, a ausência de provimento, no tempo intermédio, do cargo de guarda do cartório, que levou a Mesa da Consciência e Ordens, no ano seguinte, a emitir o parecer de que andassem juntos, doravante, os officios de guarda deste e da livraria, decisão homologada por D. Filipe II em 08.10.1625 (ao mesmo tempo que se estabelecia um sistema de fianças e de multas em relação aos livros e documentos em falta), sendo os referidos cargos providos, de facto, neste ano, em Francisco Barreto de Sousa, ainda estudante (vejam-se *Registo das Leis...*, fl. 3v e MADAHIL, A. da Rocha, “A Biblioteca da Universidade...”, pp. 228-231), que pudemos ver em *acção* em 1638 e cuja descendência se parece ter perpetuado na sua titularidade até, pelo menos, 1746.

¹³⁴⁴ Cfr. AUC, Universidade de Coimbra, *Fazenda da Universidade, Acordãos da Junta da Fazenda, 1610-1638, Livro dos Acordos e Assentos*, 1623, fl. 77 e 77v.

¹³⁴⁵ Cfr. BRANDÃO, M., *Livro da Recepta...*, p. 22.

¹³⁴⁶ Vejam-se *supra* notas 1292 e 1293. Em 15.06.1556 era emitido um alvará régio garantindo a Castanheda a transmissão a um dos seus filhos dos officios de guarda do cartório e de *bedel das Artes* (cfr. RODRIGUES, M. A., “Das origens...”, p. 40). Tal facto ocorre, pois, quando o historiador não tomara sequer ainda posse da documentação universitária e tudo indica que o privilégio da hereditariedade não chegasse a ter efeitos. Sobre Castanheda e as vicissitudes do seu officio de *guarda do cartório* veja-se *idem, ibidem*, pp. 40-43.

único cubelo, em todo o edificio, susceptível de servir de aposentadoria (logística, evidentemente), albergando os restantes as serventias verticais dos aposentos régios; ao mesmo tempo que o único espaço *livre* do edificio, entre os *gerais*, que o flanqueavam do poente e a *salla do estudo*, a que se seguia, para nascente, a antiga ala dos Infantes, utilizada agora como morada do reitor e, no extremo, como sede da administração escolar (as casas *do conselho e da fazenda*). E que constituía, na verdade, justamente pela sua adjacência ao recinto escolar, com que comunicava, por meio da *Sala da Rainha*, o local mais adequado, do ponto de vista da constituição de uma *livraria pública* — e por isso terá sido escolhido como casa *mais aucta*. E em sua intenção, obviamente, se levaria a cabo, em 1548, a construção das estantes, com suas cadeias e varões, bem como, em 54, a aquisição do espólio bibliográfico do falecido lente Fábio Arcas. Mas cuja existência, enquanto tal, não deverá ter sobrevivido à cessação das funções de reitor por Frei Diogo de Murça, em 1555, por isso que, logo em 57 e com a mera designação de *guardaroupa*, se documenta como cenário (mais um) das reuniões do conselho escolar¹³⁴⁷. Como é com a designação de *guardaroupa* que, no mesmo ano, emerge como espaço de ampliação da *Sala Grande* para as exéquias de D. João III¹³⁴⁸. E é, doravante, como *tesouro*, a par da *tapeçaria e qualquer outra fazenda movel* da Universidade, que a *livraria* será entendida, facto que, naturalmente, não deixará de acarretar consequências.

Com efeito, vimos já como os *Estatutos* de 1559 não deixam de fazer referência ao imperativo da existência de uma *livraria pública*; mas sabemos também que semelhante postulado tinha em vista, não as instalações do Paço Real, mas o velho projecto das *escollas proprias*, cuja prossecução constituiria, aliás, uma das missões da *visitação* de Baltazar de Faria, que, nesse sentido, inspeccionaria, em 1556, “alguns sítios desta cidade onde melhor e mais comodamente se pudessem fazer”¹³⁴⁹ — e essa seria ainda, em finais da centúria, a posição assumida

¹³⁴⁷ Cfr. CRUZ, L., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. III, pp. 58, 60 e 62.

¹³⁴⁸ Veja-se *supra* nota 920.

¹³⁴⁹ Veja-se *supra* nota 1310.

pela Coroa¹³⁵⁰. E outro tanto sucederia a respeito do *cartório*, nas diligências efectuadas pela Regente D. Catarina, em 1557 e 1558, junto do antigo reitor, Frei Diogo de Murça, que, nesse último ano, finalmente levaria a cabo a sua entrega¹³⁵¹. E por isso, porque os *Estatutos* de 1559 resultariam dos elementos colhidos no local por Baltazar de Faria, nos longos meses por que se estendeu a sua *reformação*, prescreveriam, a pretexto da “casa boa e forte junto da do conselho”, que se estipulava “sirva de cartorio” (o que não poderá tomar-se à letra, sabendo-se, como se sabe, que a *Sala Grande* servia habitualmente às reuniões do conselho escolar¹³⁵²), que na “mesma casa do cartorio, avendo nela lugar, se porá toda a tapeçaria e qualquer outra fazenda movel da Universidade”¹³⁵³. Era, em fim de contas, a antiga tradição de reunião de biblioteca e arquivo sob o mesmo tecto, que remontava ao tempo do Estudo de Lisboa, agora ampliada como *casa forte*, onde se acondicionavam os *tesouros*¹³⁵⁴, mas era, sobretudo, a assunção de que uma decisão de fundo sobre tais matérias — a organização da *livraria pública* e o estabelecimento do cartório na *casa que pera iso se hade fazer*¹³⁵⁵ —, ficariam suspensas até à edificação das *escollas proprias*, importando agora, sobretudo, colocar a recato a documentação jurídica respeitante à vida económica da Escola, de tanto maior relevo quanto, justamente, subia de tom, por esses anos, a controvérsia sobre o antigo património crúzio¹³⁵⁶. E por isso, saído de cena Castanheda, desaparecem também as menções ao *guarda da livraria*; e por isso, nos finais do século, quando André de Avelar toma conta do cartório, o encontra em estado geral de confusão¹³⁵⁷.

¹³⁵⁰ Veja-se *supra* nota 1325.

¹³⁵¹ Vejam-se *supra* notas 1307 e 1308.

¹³⁵² Veja-se *supra* nota 1230.

¹³⁵³ Veja-se *supra* nota 1309. A tradição de votar esta casa (desde logo pela adjacência à Sala Grande, a cujas funções muitos desses adereços se destinavam) à guarda da *tapeçaria*, sobreviveria em muito, como se verá, à própria transferência dos livros, no século XVIII, para as novas instalações da *Biblioteca Joanina*.

¹³⁵⁴ Veja-se *supra* nota 1287.

¹³⁵⁵ Veja-se *supra* nota 1307.

¹³⁵⁶ Veja-se *supra* Parte I, nota 342.

¹³⁵⁷ Veja-se *supra* nota 1314.


Entretanto, contudo, o velho Paço régio convertera-se, desde a sua aquisição, em 97, definitivamente e com toda a propriedade, em *escollas proprias*. E esse facto não terá sido alheio à decisão de empreender a reorganização do cartório, nem de dar nova vida, pelas encomendas a Pedro de Mariz e outros livreiros, à *biblioteca* da Universidade. E sabemos que à inventariação de Avelar corresponderá a dotação do cartório escolar com *almarios* e *caixões*¹³⁵⁸, ao mesmo tempo que, desde 1591 e enquanto se levava a cabo a separação do antigo (duplo) ofício de *guarda da liuraria* e do *cartorio*, os *Estatutos* passariam a consagrar, junto à velha referência à “casa boa e forte junto da do conselho, que sirva de cartorio”, a determinação de que “auerá outra casa que tambem estará a cargo do dito guarda, em que elle guardará toda a tapeçaria, & qualquer outro mouel da Vniuersidade”¹³⁵⁹. Já não se confundiam, pois, os *caixões* e *almarios* de Avelar, que albergavam o arquivo escolar, grandemente incrementado desde a transferência para Coimbra e, sobretudo, com a incorporação do Priorado-Mor de Santa Cruz, com as velhas estantes onde se amontoava a *livraria*, de permeio com a *tapeçaria* e *outra fazenda movel*, nas instalações da guarda-roupa e tudo indica que aquele terá tomado então o seu assento no piso superior, na vasta sala (comunicante pela escada do cubelo) onde outrora fora a *câmara do paramento* do monarca. E que, por isso, empreendida, desde 1601 e das encomendas do reitor Furtado de Mendonça — trinta anos quase após o *recado* régio, de 1573, sobre a inexistência de “huma Livraria tal qual era necessario para tão illustre e insigne Universidade”¹³⁶⁰ —, a aquisição de nova *biblioteca*, ricamente encadernada em “bezerro atamarado com as armas da Vniuerçidade”¹³⁶¹ (e do mesmo passo que, morto Mariz, se retomava, em Avelar, a antiga fusão de *guarda da livraria* e do *cartorio*), se entendia realizar “dous portaeis de amsã que fez de nouo e asemtou p.^a a caza da nova liuraria hum em baixo e outro

¹³⁵⁸ Veja-se *supra* nota 1316.

¹³⁵⁹ Vejam-se *supra* notas 1311 e 1312.

¹³⁶⁰ Veja-se *supra* nota 1320.

¹³⁶¹ Veja-se *supra* nota 1340.



Ocupação universitária do Paço Real (piso térreo).


em cima¹³⁶². Decisão a que não será, porventura, estranho o descaminho de livros e estruturas que em devassa do mesmo ano

se testemunharia¹³⁶³ e que se tentaria controlar, também, com a restauração, em 1626, das antigas estantes¹³⁶⁴. Mas que se

¹³⁶² Veja-se *supra* nota 1337.

¹³⁶³ Veja-se *supra* nota 1336.

¹³⁶⁴ Veja-se *supra* nota 1338.




Ocupação universitária do Paço Real (primeiro piso).

revelaria ineficaz, do ponto de vista da *livraria pública*, pela comprovada falta de empenho da corporação escolar em tal matéria, desde logo no cumprimento da aplicação das verbas

trienais prescritas pelos *Estatutos*, como o *visitador* D. André de Almada, em 1638, testemunharia¹³⁶⁵. Ao mesmo tempo que, considerada *casa particular*, por força, justamente, como

¹³⁶⁵ Veja-se *supra*, nota 1340.



Ocupação universitária do Paço Real (segundo piso).

reconhecia D. Francisco de Castro, em 1609, de não serem os livros “em numero para se poderem ordenar em casa publica”¹³⁶⁶, o decurso do tempo e a incúria dos sucessivos guardas (escudados

¹³⁶⁶ Veja-se *supra* nota 1331.

em “não hauer Liuraria”¹³⁶⁷ e, desse modo, no vago sentido de um ofício sem função), mais contribuiriam para a progressiva erosão de um espólio já de si magro e intermitentemente construído. Por seu lado, gorada a possibilidade de dispor

¹³⁶⁷ Veja-se *supra* nota 1340.

instalações adequadas nas *escollas próprias* que, desde 1537, não perdia a esperança de adquirir, é provável que, depois da aquisição do Paço, em 1597, a Universidade diferisse (e nisso assentasse a sua negligência) para a construção dos novos *gerais* e respectiva *casa de Livraria*, que diligenciava desde 1609, a dinamização de um instituto sério, numa situação *mais acomodada*¹³⁶⁸.

Efectivamente, remontam, ao Colégio de S. Clemente de Bolonha (o *Colégio de Espanha*), fundado, em 1361, para a *nação* “espanhola” da respectiva universidade, pelo cardeal Albornoz, as origens da biblioteca escolar enquanto organismo arquitectónico — como a ele remontam as da própria *arquitectura universitária*, no sentido de implantar, sobre um plano regular, as necessidades funcionais de uma comunidade de estudantes, como ela viria a ser entendida na Europa meridional e, particularmente, na Península Ibérica: um pátio porticado, de dois pisos, axializado na capela e no *tinellum* (o salão nobre do colégio), em redor do qual se distribuíam as celas individuais dos escolares, os aposentos do reitor, as dependências funcionais e as salas de aula e em cuja economia, no ângulo nordeste do andar alto, se abrigava uma biblioteca de moderadas dimensões¹³⁶⁹. É este modelo que, em começos do século XV, transporta para Salamanca o bibliófilo prelado D. Diego de Anaya e aplica no seu Colégio de S. Bartolomeu, onde a livraria, situada, como o arquivo, no andar alto, cujo alçado nascente ocuparia, se torna agora a mais luxuosa dependência do edifício¹³⁷⁰. É o instituto salamantino o patriarca da arquitectura universitária peninsular (também do *Estudo* de Lisboa?) e o arquétipo do qual derivaria, por todo o resto da centúria e na seguinte, uma vasta cadeia de edifícios e, desde logo, o da própria Universidade de Salamanca, quase simultaneamente construída. E na qual o rápido incremento dos fundos bibliográficos, no decurso do mesmo século, levaria, em breves anos, à construção de uma nova biblioteca, em substituição da pequena sala inicial, no piso superior de uma nova ala, orientada de norte a sul e voltando um dos seus lados ao

levante, por forma a colher, na plenitude, a luz matinal, indispensável à consulta, *in situ*, como é obvio, dos livros *cadentus*; disposição que respondia à prática que, desde Inglaterra e França, se vinha divulgando na arquitectura escolar e monástica ao longo da centúria e que agora, uma vez mais, se iria configurar como modelo nas bibliotecas colegiais espanholas subsequentes, ao longo desse século e do seguinte (enquanto as *livrarias* se convertem em recintos cenográficos e monumentais), ao mesmo tempo que, com a construção, em Valladolid, nas últimas décadas de Quatrocentos, do Colégio de Santa Cruz, se formularia nova e mais harmónica organização, ao colocar-se a biblioteca ao centro da fachada principal, sobre a porta de entrada do edifício¹³⁷¹. Era a mesma disposição norte-sul e a mesma exposição oriental que respeitava a nova livraria crúzia, no piso superior da ala poente do *claustro da Manga*, concluída por Diogo de Castilho em 1530¹³⁷². Era, evidentemente, como se diria na linguagem da época, a *mais acomodada*. Não admira, por isso, que se não considerasse como tal a da Universidade, aberta sobre o norte (pelo cubelo do bedel), dispondo de uma única janela voltada a sul, adjacente à escada que, no cubelo *do lado do pátio*, conduzia ao cartório, no piso superior e, por conseguinte, em absoluto *desacomodada* à disposição rígida das estantes, a que obrigava o tradicional sistema de leitura¹³⁷³ (não assim, naturalmente, o arquivo). E que, conseqüentemente, convertidas em *próprias* as instalações do Paço, após a sua aquisição, em 1597, se pensasse na sua transferência de local. Local esse que o reitor D. Francisco de Castro indicava cabalmente ao Rei, ao comunicar-lhe, em 1609, o novo programa dos *gerais* e ao referir que “os quaes, como da traça que com esta enviamos a V.^a Mag.^{de} se ordena hum

¹³⁷⁰ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 27-30.

¹³⁷¹ Cfr. *idem, ibidem*, pp. 36-40, 47-50, 64-65, 69 e 75 e PEVSNER, N., *Historia de las tipologias...*, pp. 108-111.

¹³⁷² Cfr. CRAVEIRO, M. L., *O Renascimento em Coimbra...*, vol. I, pp. 117-118 e 264. A nova livraria, cuja construção se enquadra na reforma implementada por Frei Brás de Braga, substituiu uma outra, concluída em 1522, exígua e onde se alojava também o cartório. A mesma orientação norte-sul parece poder reconhecer-se na livraria do Colégio de Jesus de Coimbra, edificada c. 1575 (cfr. MARTINS, F. Sanches, *A arquitectura dos primeiros colégios jesuítas...*, vol. I, pp. 76, 123 e 898).

¹³⁷³ Cfr. PEVSNER, N., *Historia de las tipologias...*, p. 110. É, aliás, com o fundamento de “ser pequena, e escura” a que então servia ao *dito ministerio*, que, em 31.10.1716, se autoriza a edificação da *Biblioteca Joanina* (cfr. AUC, Universidade de Coimbra, *Provisões da Universidade*, tomo 4, fl. 43).

¹³⁶⁸ Veja-se *supra* nota 1331.

¹³⁶⁹ Cfr. PEREDA, F., *La arquitectura elocuente...*, pp. 23 e 25.

muito maior que o outro, e a tenção he para que o grande possa servir das lições ordinarias de Theologia, e juntamente seus autos, porque o que de presente serve d'elles está ordenado seja casa de Livraria, por ser a mais accomodada que pera isto ha em todas estas Escollas”¹³⁷⁴.

Assim, pois, transferidas as Artes para o respectivo Colégio, em inícios do ano de 1548¹³⁷⁵ e libertos, por essa via, os seus *gerais*, não admira que a faculdade de Teologia (a primeira na pragmática escolar), se tivesse apoderado do antigo *geral da dyialectica*, mais vasto, como exigira a maior frequência dos *artistas*, até então instalado na que fora *câmara de paramento* da Rainha, única dependência do complexo escolar, na verdade (excepção feita à *Sala*, que sabemos servir-lhe de vestíbulo), a dispor de janelas voltadas a nascente. E que, no momento em que — à custa, evidentemente, da antiga *câmara de leito* da soberana e do que haviam sido os aposentos das Infantas —, se planeavam dois novos *gerais*, *hum muito maior que o outro*, na intenção de *que o grande possa servir das lições ordinarias de Theologia, e juntamente seus autos*, se convertesse em livraria *o que de presente serve d'elles*, por se considerar ser a dependência *mais accomodada que pera isto ha em todas estas Escollas*. A verdade, porém, é que tal não chegaria jamais a executar-se. E, com o seu cancelamento, adiava-se, de novo, o antigo projecto da abertura de uma biblioteca *pública*, continuando os livros, de mistura com a *tapeçaria e outra fazenda movel*, nas suas estantes da velha guarda-roupa — subjacente ao cartório que, esse sim, ocupava um lugar central na vida financeira e administrativa da instituição — e (quase) perdida, já, a antiga memória das suas funções. E é isto mesmo que testemunham as referências, exaradas em 18 de Junho de 1672, a “hum portal que [se] alargou p.^a a casa da liuraria antiga”, ou, por outras palavras e como à margem se esclarece, para a “caza que foi liuraria”¹³⁷⁶. Indício de

obras de algum fôlego, certamente, autorizadas por provisão régia em Agosto de 1677¹³⁷⁷ e documentadas, com trabalhos de carpinteiro e de pedreiro (Manuel Jorge), entre 25 de Junho de 1678 e 9 de Julho de 1679¹³⁷⁸. Mas que não lograriam evitar que a dita *casa* se arruinasse, em finais do século, com as “obras dos gerais” adjacentes, como se comprova em 1705, em reunião dos *deputados* da Fazenda onde, mais uma vez, se pondera ser “conueniente e presizo a un.^{de} auer liuraria em caza publica com as fermalidades que os estatutos mandão” e se determina tratar-se “logo da reformação da caza p.^a ela se collocar” — e se confessa que “os liuros que de prezente se achão no cartorio desta un.^{de} são os que estauão na antigua caza da liuraria”¹³⁷⁹. Não se alcançara, pois, ainda, século e meio volvido, reatar o ciclo interrompido com a saída de Frei Diogo de Murça. Não mais a biblioteca universitária se havia aberto — como no tempo de Castanheda —, “cada dia duas vezes” e a letra dos *Estatutos* permanecia uma utopia. O tempo do antigo prelado avultava, assim, em tal matéria, como o último clarão desse projecto de *Universidade Renascentista* que havia norteado o *Rei Piedoso* ao empreender, contra ventos e marés, o conturbado processo de transferência da Escola para Coimbra. Valerá por isso a pena indagar das ocultas razões porque, em 1544, se retiravam entulhos da Capela.

* * *

Com efeito, sabemos já que, em Julho de 1544, liquidava o recebedor do Estudo o montante de “duzentas carradas de calliça dentulho que ho sôr Reitor mãdou desentulhar da capela da vniuersydade pera em ella se fazerem os officios diujnos decentemente”. Seis meses mais tarde, porém, em Janeiro de 45, ainda se averbariam encargos relativos a “limpar ha capella da vniuersjdade de m^{to} entulho que tinha” e apenas então, na verda-

¹³⁷⁴ Veja-se *supra* nota 1331.

¹³⁷⁵ Veja-se *supra* Parte I, nota 379.

¹³⁷⁶ Cfr. AUC, Universidade de Coimbra, *Receita e despesa da Universidade, 1669-1677* (ano de 1671-72), fl. 48v.

¹³⁷⁷ Cfr. AUC, Universidade de Coimbra, *Registos das Provisões*, tomo 3, fl. 254v.

¹³⁷⁸ Cfr. AUC, Universidade de Coimbra, *Agência, Despesas feitas pela Agência em Coimbra – obras da Universidade, 1601-1707* (Agente Manuel Pires de Aguiar, 1678-90, fl. 3-9v).

¹³⁷⁹ AUC, Universidade de Coimbra, *Fazenda da Universidade, Acordãos da Junta da Fazenda, 1672-1772*, fl. 63v.



Perspectiva da cabeceira da Capela, observando-se o alteamento produzido pela implantação da nova cimalha (DGEMN, foto 178).



Perspectiva geral da obra de fortificação da cabeceira (DGEMN, foto 224).

de, semelhante empresa terá tido fim, pois que a última menção ao tema, datada ainda desse mês, esclareceria que “acabarã de limpar a dita capela”¹³⁸⁰. E nessa informação radicaria, como ficou visto, a convicção de somente então se ter concluído a construção do templo palatino¹³⁸¹. É certo, contudo, que sabemos agora que o mesmo se encontrava já aberto ao culto — e, portanto, terminado, nas suas linhas gerais (a despeito de obras de acabamento que se prolongariam) — desde 1516¹³⁸², sendo os trabalhos gerais do Paço, por seu turno, dados por findos em 1533, pelo que os entulhos de 1544-45 se não poderão ligar à sua conclusão. Estes, esclarece a mesma fonte, uma vez removidos, “se leuarã ao collegio dos Jeronjmos a Rua noua da vnjuersydade por ser pera a obra delles necesarja”¹³⁸³ e aí, por conseguinte, nas infra-estruturas do edifício escolar hieronimita (senão mesmo no morro que o precede), se ocultará, para sempre, talvez, a prova cabal da sua justificação. Porém, sabendo-se também que a capela-mor fora, de início, inquestionavelmente abobadada¹³⁸⁴, não poderão deixar de ligar-se com esse facto, não somente os entulhos da *capela* — e vimos já, de igual modo, a que alude tal designação¹³⁸⁵ —, como, muito especialmente, a “cimalha e a cobertura da capela-mor, a cimalha do transepto, e ainda o coroamento exterior da cabeceira da capela, incluindo-se aqui as curiosas ameias renascentistas”, obra essa tradicionalmente atribuída à intervenção de Diogo de Castilho¹³⁸⁶.

De facto, mais que de uma mera *cimalha*, trata-se, essencialmente, de uma *cinta*, rodeando toda a cabeceira, desde o transepto, que se altearia em mais de 1m¹³⁸⁷, cinta que se complementa de um par de gigantes, de forma cilíndrica, apostos contra os ângulos da capela-mor. E são estes gigantes, na ver-

¹³⁸⁰ Cfr. BRANDÃO, M., *Livro da Receita...*, pp. 11 e 42-43.

¹³⁸¹ Vejam-se *supra*, notas 801 e 805.

¹³⁸² Vejam-se *supra* notas 1022, 1023 e 1024.

¹³⁸³ BRANDÃO, M., *Livro da Receita...*, p. 11.

¹³⁸⁴ Veja-se *supra* nota 1071.

¹³⁸⁵ Veja-se *supra* nota 1041.

¹³⁸⁶ Vejam-se *supra* notas 805, 806, 995, 997 e 1103.

¹³⁸⁷ Esta operação, claramente visível em antigas fotos, como aquela que se reproduz, seria habilmente dissimulada em virtude das intervenções levadas a cabo pelos serviços oficiais, aprovadas em 04.09.1945 e tudo indica que realizadas no ano seguinte, a despeito da ausência de informações concretas [cfr. DGEMN (Coimbra), *Paços da Universidade*, Proc.º C-06 03 25-014(C3)].



Perspectiva do alteamento geral da zona da cabeceira da Capela.

dade, pousando em esbarro sobre bases rectangulares assentes (como comprovaria a *sondagem A2*) na muralha da velha alcáçova muçulmana, que lhes serve de imponente fundação¹³⁸⁸, que denunciam a verdadeira finalidade de tal empreendimento: contraventar a capela-mor, cuja estrutura, a despeito da enorme espessura dos seus muros, terá tido dificuldade em resistir ao esforço a que foi sujeita. São eles, pois, como já foi notado, argumento incontornável na demonstração do original abobadamento da ousia¹³⁸⁹, cuja ruína (ocorrida ou, mais prova-

¹³⁸⁸ Cfr. CATARINO, H., *Intervenção Arqueológica...* (1/2000), p. 32.

¹³⁸⁹ Veja-se *supra* nota 805. É provável que a ruína da abóbada, atenta a grande espessura das paredes, se deva à pouca profundidade dos alicerces, verificada no decurso da *sondagem A2* e à pouca firmeza do terreno, nesse local, cuja

velmente, apenas iminente) constituiria a verdadeira razão da presença de entulhos no interior da *capela* (justamente a designação que as fontes lhe reservam), nos anos de 1544-45, não impedindo a obra de consolidação, porventura, a prossecução, durante a sua realização, dos actos de culto, porquanto se afirma que o reitor ordenaria a remoção dos escombros a fim de *em ella se fazerem os officios diujnos decentemente* — tão somente. E a *cimalha*, bem como as *curiosas ameias renascentistas* que a ornam (e, desde logo, o singular perfil desses gigantes), mais não são que a sublimação plástica de um imperativo de natureza estática. O mesmo, em fim de contas, que levaria, ainda nesses anos, a outra adjunção ao templo manuelino: o elegante mainel, em forma de coluna, de requintado capitel coríntio, colocado no portal, dividindo-lhe o vão e que, por se considerar *destoante* do seu estilo, seria removido, em benefício do actual, neomanuelino, em finais do século XIX¹³⁹⁰. Sublimação essa que se expressa no

regularização seria obtida por entulhamento da colina, cujo declive aí se acentuava, como seria também comprovado pela *sondagem F*.


¹³⁹⁰ Com efeito, nas últimas décadas do século XIX, sob o impacte das doutrinas revivalistas e restauracionistas de Viollet-le-Duc, autores vários reputariam a coluna de “acrescentamento de mau gosto que faz acanhada e desprazível a forma esbelta e correcta da porta”, defendendo a sua remoção e substituição por outra que “correspondesse ao estylo geral do portico, dado o caso de ser necessaria para sustentar a volta da porta” (cfr. SIMÕES, A. Filipe, “Porta da Capella da Universidade de Coimbra”, *Panorama Photographico de Portugal*, Coimbra, s.n., 1871, p. 113 e FIGUEIREDO, A. C. Borges de, *Coimbra antiga e moderna*, p. 174) e António de VASCONCELOS chegaria a considerá-la “vinda de outra parte”, por virtude da corrosão da primitiva, além, evidentemente, de entender também que “desafinava extraordinariamente do estylo do pórtico” (cfr. *Real Capela...*, p. 79). Nesse sentido e com o objectivo de apurar da existência de uma necessidade estrutural em relação ao mainel, seria formada, em 1894, uma comissão, composta por António Franco Frazão, director das Obras Públicas de Coimbra, por António Augusto Gonçalves, director da Escola Industrial Brotero e pelo professor de desenho da Universidade, João Rodrigues Vieira, por cuja acta de 08.06.1894 se ficaria a saber ter sido apurado que “na primitiva construção se contou com a columna central”, entendendo-se, porém, substituí-la “por outra de estylo apropriado”, sendo encarregado de desenhar o projecto o mesmo J. R. Vieira (cfr. AUC, Universidade de Coimbra, *Capela da Universidade, obras*, s. n°). Vasconcelos, porém, afirmaria, no referido estudo (publ. pela primeira vez no *Anuario da Universidade de Coimbra*, 1907-1908), e do mesmo passo que informava ter sido “remediado aquele disparate, restaurando-se a pureza primitiva do pórtico” em 1895, haver sido encarregue da *restauração* do portal e, por conseguinte, do desenho do novo mainel, A. A. Gonçalves e da sua realização o canteiro José Barata, empreendimento levado a cabo em 1895. É, pois, então que se realiza também a controversa remoção do reboco sobre os silhares em torno do frontespício, levada a cabo em 1896, ano em que se restaurou também uma das janelas que o enquadram (a do lado esquerdo), empreendendo-se ainda, em 1897, o da outra, suspenso (como é bem visível) pela exoneração do reitor Dr. António Augusto da Costa Simões, que se interessara pelo assunto. Vasconcelos acalentava ainda, aliás, a esperança de promover a “restauração da fachada erguendo-a à primitiva altura”, laborando aqui no equívoco de não se aperceber não ter sido a *fachada* rebaixada (pois obedece à linha geral do Paço), mas sim alteada, pelas razões expostas, toda a cabeceira, do mesmo modo que imaginava ter sido o templo, originalmente, dotado de outro par de gigantes cilíndricos “nos ângulos da extremidade norte, desaparecendo quando se lhe encostou o edificio das aulas dos

invulgar primor da modelação dos elementos (não obstante a elevada altura a que se encontram) e na *inventio* que presidiu à sua concepção: da delicada cornija ritmada, espaçadamente, de modilhões fortemente misulados, provida, em intervalos duplos dos cachorros, de belos mascarões, ilustrando fauces de leões, destinados ao escoamento das águas; às *curiosas ameias*, minúsculos templetos de base quadrada, rematados por cúpula e respectivo lanternim; aos motivos angulares, que servem de coroa aos contrafortes, eles mesmos ideados como novos templetos, de planta circular agora, *colossais*, como guaritas de uma fortificação, vincando os ângulos da capela-mor, sobre que assentam, por sua vez, sobre plintos, curiosos fogaréus de forma esférica, semelhante turíbulos; aos próprios gigantes, finalmente, resolvendo, com elegância rara, a complexa transição da forte sapata rectangular, em que se apoiam, ao esbelto toro que se eleva até ao nível da cornija — e onde perpassa ainda a memória (já) distante dos cubelos *mudejares* que envolviam o Palácio. Qualidades essas que levariam Nogueira Gonçalves a integrar a obra na “primeira Renascença”¹³⁹¹ e que, por natureza, impedem que lhe seja associado (ao menos no plano conceptual) o nome de Jerónimo Afonso, o *m^{te} das obras delRey*, abundantemente documentado, com efeito, nos trabalhos do Paço levados a cabo nesses anos¹³⁹², porém na qualidade de pedreiro, vencendo o seu

gerais” (cfr. *ibidem*, pp. 79-80 e 82). Na verdade e no que respeita ao portal e a despeito das conclusões da *comissão*, tudo indica que este não disporia inicialmente de mainel, desde logo por não se justificar a sua vertiginosa corrosão em tão curto lapso de tempo e a sua introdução terá, por certo, ficado a dever-se ao aparecimento de fissuras na parede superior, eventualmente decorrentes do próprio processo de ruína da abóbada da capela-mor. Deve, aliás, notar-se que um fenómeno em tudo idêntico (particularmente eloquente pelas afinidades morfológicas, tanto do portal original, como do mainel renascentista) se verificaria na igreja de Santa Maria de Sintra, templo que justificaria melhor atenção, desde logo por ser do padroado das Rainhas (cfr. “Igreja de Santa Maria de Sintra”, pp. 7-11), senão mesmo em Santa Cruz, cujo portal, construído entre 1522 e 1525, ostentava também, segundo Frei Jerónimo Román, “una columna, de manera que siendo solo un arco que se arma la puerta haze dos con aquela division de la columna” (cfr. DIAS, P., *A Arquitectura de Coimbra...*, p. 150 e CRAVEIRO, M. L., *Diogo de Castilho...*, p. 21) e onde não será talvez absolutamente pacífica a afinidade tradicionalmente reconhecida com a porta sul do Mosteiro de Belém. Enfim e ainda a respeito do mainel, tudo indica que este tenha sido, como era hábito, recolhido no Museu do Instituto de Coimbra (de cujo *catálogo*, elaborado em 1875, obviamente não consta), donde terá transitado, com o seu espólio, para o Museu Nacional de Machado de Castro, tendo-se, porém, até à data, revelado infrutíferas as diligências feitas para o localizar.

¹³⁹¹ *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. 104a.

¹³⁹² Vejam-se *supra* notas 1232, 1233 e 1242.



Aspecto do portal da Capela antes da remoção do mainel (DGEMN, foto 87).

jornal, como os demais oficiais, cuja pequena companha, tão somente, lhe competiria dirigir, em obras de emergência, como eram, na generalidade, as que, após a reunificação, se promoveriam com vista à adaptação à Escola da moradia régia; e que,



Detalhe da cornija modilhonada e do sistema de ameias.



Detalhe da cornija modilhonada em torno do contraforte de sudoeste.

a despeito da sua colaboração com João de Ruão, na realização, em Santa Cruz, das cantarias da *Fonte da Manga*, não se vislumbra poder ir mais longe, enquanto *arquitecto*, que o que ilustram os esquemas *castilhanos* que divulgaria, nas décadas de 30 e de 40, nas diversas igrejas que realizou¹³⁹³. E outro tanto se

¹³⁹³ Deve-se a Pedro DIAS a valorização do trabalho Jerónimo Afonso e, nesse contexto, a afirmação de ter sido ele quem, finalmente, “viria a acabar e tornar apto para o culto” o templo palatino, facto que, pelas razões expostas, se não poderá aceitar (cfr. “Jerónimo Afonso, construtor coimbrão do século XVI”, *Arte Portuguesa, Notas de Investigação*, Coimbra, Universidade de Coimbra, Instituto de História da Arte, 1988, pp. 185-218 e *A Arquitectura de Coimbra...*, pp. 86-87, 172-174, 178, 180, 308-310 e 425), recebendo a sua biografia, recentemente, novos contributos, por parte de M. L. CRAVEIRO (*O Renascimento em Coimbra...*, vol. I, pp. 458-461). A sua actividade, documentada a partir de 1529, surge ligada à reforma arquitectónica de Santa Cruz, sob a superintendência de Diogo de Castilho e à construção — no âmbito do padroado crúzio e, por vezes, de parceria — de igrejas paroquiais (Condeixa-a-Velha, Quiaios, Redondos, Arada e Travassô), onde, como sublinharia M. L. CRAVEIRO, se estipula a obrigatoriedade da repetição dos modelos, baseados, por certo, em esquemas sumários fornecidos por Castilho. No que respeita ao Paço, sabe-se que entre os oficiais que dirigia se encontrava seu filho Simão Fernandes, talvez o mesmo que, desde 1521, se documenta no estaleiro crúzio (*ibidem*, p. 446), onde igualmente trabalhava, na qualidade de carpinteiro,



Aspecto de um dos elementos de remate dos contrafortes.

diga do próprio Castilho, o qual, não obstante delegar ainda em sua neta, Maria de Azevedo, em 1573, a tença que auferia de mestre das obras dos Paços de Coimbra, *asy e pela maneira que o elle deve ser e o era Marcos Pires*¹³⁹⁴, seria nomeado, em 18 de Março de 1547, “mestre das obras de pedraria e aluenaria da dita Vniversidade (isto é, uma vez mais, das *escollas proprias*) como

um João Afonso, que parece ser seu irmão. No Paço Real, os registos conhecidos ilustram ser pago na qualidade de *m^{re} das obras*, mas aos dias e não por medição, quer por trabalhos de pedraria e carpintaria, quer por materiais, tais como tachas ou taboado (cfr. *Livro da Receita...*, pp. 15, 27, 30-31, 36 e 39). É, porém, no quadro dos empreendimentos crúzios, que se revela a sua faceta mais interessante, como executante de tarefas que exigiam perícia no labor decorativo da pedra, seja na realização, em 1534-35, das cantarias decorativas da Fonte da Manga (e do chafariz, já fora dos muros do Mosteiro?) seja, a partir de 44, nas obras do Colégio da Graça, dirigidas por Diogo de Castilho, onde lhe cabe a construção de arcos, molduras, cimalkas, varandas, etc. — sempre, em qualquer caso, em obediência a desenhos alheios.

¹³⁹⁴ Cfr. VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. I, p. 172.

atee qui foi das obras do mosteiro de Santa Cruz”¹³⁹⁵, sem qualquer palavra de referência a actividade recente no âmbito do edifício real e sem que nada, na sua obra conhecida, pareça sustentar a atribuição da sua autoria à engenhosa solução *imaginada* para consolidar as estruturas do templo palatino. Alhures, pois, haverá que procurar essa autoria, sendo certo, como Nogueira Gonçalves reconheceria, constituírem os moldilhões “elemento raro no Renascimento coimbrão”¹³⁹⁶ — a não ser, justamente, na obra de João de Ruão, o *imaginário* que, dentro em poucos anos, iria *arquitectar* para André de Gouveia (ou Diogo de Murça?) os polémicos planos da obra que constituía, em fim de contas, o cerne da própria missão que D. João III havia confiado ao monge hieronimita, o *Colégio Real*; e que, em 61, faria erguer, no Paço Real, com a nova torre do relógio, aquela que ficaria conhecida como a “milhor obra que tinha aquela cidade”¹³⁹⁷.

Na verdade, não é já possível considerar, com o ilustre mestre, que “Ruão não foi um concorrente de Castilho”; que “fez ocasionalmente alguma arquitectura”; que “a sua habitual era a que completava os seus retábulos, a da orgânica das capelas respectivas”; ou que “a arrematação da igreja de Bouças (Matozinhos) não passou de expediente para obter receitas na sua crise final”¹³⁹⁸. Ao invés, a sibilina afirmação do próprio Gouveia (na famosa carta para o soberano, de 13 de Março de 1548, em

que alude às dificuldades levantadas pelos architectos da Corte — Miguel de Arruda e João de Castilho — aos planos do Colégio das Artes) de que “sempre hã de folgar de desmanchar & mais dº de castilho por respeito daquelle que fez o debuxo que he Joã de Ruã”¹³⁹⁹, parece indiciar que este se temia, de facto, da sua *concorrência*. E não deixaria, certamente, de ter razões para tal. De facto, a chegada do artista não passara despercebida, como o demonstra a sua integração familiar, já casado, em 1530, com Isabel Pires, filha de Pero Anes, o mestre *carpinteiro dos paços dell Rey nosso Senhor* (e crúzio), por seu turno cunhado de Marcos Pires e de que outra filha desposara o pintor régio (e também crúzio) Cristovão de Figueiredo¹⁴⁰⁰: como notaria Rafael Moreira, “uma das famílias de artistas mais importantes, não apenas da cidade, mas de todo o Reino”¹⁴⁰¹. E, por nebulosas que sejam ainda as circunstâncias que rodearam a sua vinda, bem como aquelas em que decorreu a sua formação (em particular, justamente, a *arquitectónica*¹⁴⁰²), certo é que, por esse tempo, já o *normando* cimentara a sua fama, como demonstra o reconhecimento, pelos cónegos regantes, a 4 de Abril desse ano de 1530, de ser ele “amjguo e seruidor do dito m^{ro} e em elle tem ffeytas muytas e boas hobras”¹⁴⁰³, bem como o das cistercienses do Mosteiro de Celas, que, pelos mesmos anos, o reputavam de *famoso imaginario*¹⁴⁰⁴. E, com efeito, por essa altura, Ruão contava já no seu activo, no plano estrito das realizações

¹³⁹⁵ *Idem, ibidem*, p. 179. Com efeito, a doação aos Jesuítas, em 1545, do terreno delimitado em 1538 para a edificação da Universidade (veja-se *supra* Parte I, nota 494), em função do qual se havia levado a cabo a edificação de casas para os estudantes, obriga, nessa matéria, a uma nova reorientação das intenções reais, sem que, com isso, se ponha em causa a intenção de dotar a Universidade de edifício próprio, libertando assim o Paço Real, intenção que, como se viu, prosseguirá ao longo de toda a segunda metade da centúria. E com ela, por conseguinte, na ausência de objectivo concreto à vista, se relacionará a nomeação de Diogo de Castilho, neste ano, por *mestre das obras de pedraria e aluenaria da dita Vniuersidade*.

¹³⁹⁶ “A Igreja de Atalaia e a primeira época de João de Ruão”, *Estudos de História da Arte da Renascença*, Coimbra, Epartur, 1979, p. 158.

¹³⁹⁷ Veja-se *supra* nota 1263.

¹³⁹⁸ “O Claustro do Mosteiro da Serra do Pilar”, *ibidem*, p. 107. Adiante, o autor desenvolveria a sua opinião: “João de Ruão era escultor, não só de figura mas de composições retabulares, com arquitectura e ornato. Naturalmente, passou cumulativamente aos conjuntos das pequenas capelas fúnebres e devocionais que a nobreza e as confrarias rasgavam nas paredes dos flancos das igrejas, com as respectivas abóbadas, repartidas em quartelas simples ou decoradas, ou ainda em cúpula. Seria natural que fossem de execução da sua oficina arcos isolados, ou de entradas de capelas, arcos-cruzeiros, com os motivos decorativos do tempo, quer os ricos, quer os de simples regletes com ovais e rectangulados. O meio não era rico,

as encomendas puramente escultóricas apareciam espaçadamente; tinha de sustentar a oficina e manter a família” (*ibidem*, p. 109).

¹³⁹⁹ Cfr. BRANDÃO, M., *O processo na Inquisição de Mestre João da Costa*, p. 276.

¹⁴⁰⁰ Cfr. CARVALHO, J. M. Teixeira de, “João de Ruão”, pref. a GARCIA, P. Q., *João de Ruão...*, p. IX.

¹⁴⁰¹ “A arquitectura militar no Renascimento em Portugal”, *A introdução da Renascença na Península Ibérica*, IV Centenário da Morte de João de Ruão, Coimbra, Epartur, 1981, p. 299. De notar que a cunhada que havia desposado Cristovão de Figueiredo ficara também prima de Garcia Fernandes e que à parentela pertenciam ainda os pintores régios Jorge Afonso e Gregório Lopes (cfr. DIAS, Pedro, “Recordar João de Ruão”, *A introdução da arte da Renascença na Península Ibérica*, IV Centenário da Morte de João de Ruão, Coimbra, Epartur, 1981, p. 10).

¹⁴⁰² Sobre este assunto, cfr. GONÇALVES, A. Nogueira, “Prováveis origens da arte de João de Ruão”, *A introdução da arte da Renascença na Península Ibérica*, IV Centenário da Morte de João de Ruão, Coimbra, Epartur, 1981, pp. 13-22 e DIAS, P. *A Arquitectura em Coimbra...*, pp. 429-434 e, para uma visão geral da obra do artista, BORGES, Nelson Correia, *João de Ruão, escultor da Renascença Coimbrã*, Coimbra, Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1980.

¹⁴⁰³ GARCIA, P. Q., *João de Ruão...*, p. 2.

arquitectónicas, além do portal da Igreja da Atalaia (1528), verdadeiro arco triunfal, a capela funerária da Varziela, erguida para D. Jorge de Meneses, provavelmente edificada a partir do ano seguinte, onde lhe pertencem tanto o retábulo como o plano e que Pedro Dias intitularia o primeiro edifício “plenamente renascentista construído na região de Coimbra”¹⁴⁰⁵. E ao período a que respeita o reconhecimento crúzio das suas *muytas e boas hobras* (os anos de 1529-31) se reportarão os arcos das capelas laterais e o do coro alto do cenóbio, edificado por Castilho¹⁴⁰⁶, se não mesmo as capelas quadrangulares que rodeiam o *claustro do silêncio* e a nova portaria com a sua cúpula “a maneyra de ciborio cõ hua lanterna”¹⁴⁰⁷. Ao ano de 31 pertencerá, de igual modo, a realização do túmulo de D. Luís da Silveira, na Matriz de Góis (novo arco triunfal) — onde não deixará de ser significativo que Ruão se encarregue da parte arquitectónica, mas não da estátua orante, atribuída a outro *imaginário* crúzio, Filipe Hodart¹⁴⁰⁸ — e aos de 34-35 o monumental panteão dos Lemos, em Trofa do Vouga, opulento exercício em torno das variantes permitidas pela repetição modular de arcarias, idealizado como “um edifício às avessas”, na expressão de Rafael Moreira¹⁴⁰⁹. Os mesmos anos em que se documenta a sua actividade, no papel de escultor (a par de Jerónimo Afonso, na execução das cantarias ornamentais, porém em clara subalternidade remuneratória), na edificação da *Fonte da Manga*, o genial chafariz destinado ao claustro crúzio do mesmo nome, como ilustração evangélica da *fons vitae* (e do verdadeiro sentido, de aliança da piedade e da sabedoria que presidia, desde 1527, à *reforma* do Mosteiro), edificado a partir de 33 e cuja concepção geral, mau grado a inexistência de comprovação documental (como, em fim de contas, para a generalidade das obras coimbrãs de Nicolau Chanterene),

¹⁴⁰⁴ ASSUNÇÃO, Frei Bernardo da, *Mosteiro de Celas – Index da Fazenda*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1921, pp. 16-17, *apud* DIAS, P., *A Arquitectura de Coimbra...*, p. 222.

¹⁴⁰⁵ *A Arquitectura de Coimbra...*, p. 330. Veja-se tb. GONÇALVES, A. Nogueira, “A Igreja da Atalaia...”, pp. 115-129.

¹⁴⁰⁶ Cfr. DIAS, P., *A Arquitectura de Coimbra...*, pp. 169-170.

¹⁴⁰⁷ Cfr. *idem*, *ibidem*, p. 183 e CRAVEIRO, M. L., *O Renascimento em Coimbra...*, vol. I, pp. 131, 134-135, 139-141 e 145-146.

¹⁴⁰⁸ Cfr. GONÇALVES, A. Nogueira, “A Igreja da Atalaia...”, pp. 132-134.

¹⁴⁰⁹ Cfr. “Arquitectura: Renascimento e Classicismo”, p. 326.

obviamente lhe pertence também¹⁴¹⁰. E será essa capacidade de dar corpo (sem necessariamente realizar) a ideias complexas¹⁴¹¹, caldeadas na mesma matriz ideológica humanístico-teológica donde decorriam, como calotes de uma mesma esfera, as respectivas *reformas*, do cenóbio e da Universidade, bem como o entendimento (mútuo) do poder *representativo* da planta circular (que alimentaria, em infinitas variantes, as micro-arquitecturas dos seus sacrários retabulares), a justificação da sua presença na Serra do Pilar, desde 37, a *traçar o mosteiro* e a *aviar debuxos*, a pedido de Frei Brás¹⁴¹². A mesma *concepção*, em fim de contas, essencialmente arquitectónica, que, sob o esplêndido manto ornamental, se reconhece noutra obra-prima datável destes anos, que Herculano, em momento infeliz, apodaria de *estupidez elegante do séc. XVI*¹⁴¹³, mas que, inversamente, Haupt classificaria como “a obra de maior perfeição formal e mais completa do primeiro Renascimento clássico em solo português”¹⁴¹⁴ (e na qual a recente sugestão da possível existência de um desenho prévio de Chanterene não chegará — nem tal se pretenderia — para retirar os méritos ao artista normando): a *Porta Especiosa* da

¹⁴¹⁰ Cfr. pelos restantes autores, CORREIA, Vergílio, “O Claustro da Manga”, *Obras*, vol. I, “Coimbra”, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946, pp. 269-270 e 273-274; DIAS, P., *A Arquitectura de Coimbra...*, pp. 171-173; CRAVEIRO, M. L., *Diogo de Castilho...*, pp. 47-48 e as já clássicas leituras iconológicas de George A. KUBLER (“The claustral ‘Fons Vitæ’ in Spain and Portugal”, *Traza y Baza. Cuadernos Hispanos de simbologia, arte y literatura*, nº 2, Palma de Mallorca, 1973, pp. 7-13) e Dagoberto MARKL, Dagoberto (*História da Arte em Portugal*, vol. 6, *O Renascimento*, pp. 66-68).

¹⁴¹¹ Sobre o complexo sistema de ideias que se abriga por detrás dos projectos de J. R., nomeadamente na *Fonte da Manga*, na *Porta Especiosa* e no Mosteiro da Serra do Pilar — os programas melhor conhecidos —, vejam-se a nota *supra*; CRAVEIRO, M. L., *O Renascimento em Coimbra...*, vol. I, pp. 305-313; OLIVEIRA, Marta M. Peters Arriscado de, “O Mosteiro do Salvador: um projecto do século XVI”, *Monumentos*, 9, Lisboa, Setembro/1998, pp. 17-18; ALCÁNTARA, Fernanda, XAVIER, João Pedro, “O Mosteiro de S. Salvador da Serra como *Imago Mundi*”, *ibidem*, pp. 29-31 e RUÃO, Carlos, “A edificação da dupla-rotunda do Mosteiro de Santo Agostinho”, *ibidem*, pp. 36-37.

¹⁴¹² Cfr. KUBLER, George, *A arquitectura portuguesa chã, entre as especiarias e os diamantes. 1521-1706*, Lisboa, Vega, [1988], pp. 76-71. Na verdade e contrariando a opinião de N. GONÇALVES de “ter sido [Diogo de Castilho] o autor do projecto do primitivo mosteiro” (“O Claustro do Mosteiro...”, p. 107), a atribuição da responsabilidade conceptual do cenóbio agostiniano da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, a João de Ruão e da construtiva (na intenção inicial, uma vez que seguiria uma conturbada história) a Diogo de Castilho, é hoje pacificamente aceite pela generalidade da historiografia (cfr. CRAVEIRO, M. L., *Diogo de Castilho...*, pp. 81-84; OLIVEIRA, Marta M. P. A. de, “O Mosteiro do Salvador...”, p. 19 e RUÃO, C., “A edificação da dupla-rotunda...”, pp. 34 e 36-37).

¹⁴¹³ HERCULANO, Alexandre, *Apontamentos de Viagem*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1987, p. 121.

¹⁴¹⁴ *A Arquitectura do Renascimento...*, p. 203.

Sé Velha (incluída a *projecção* ao claustro)¹⁴¹⁵. Donde a naturalidade do seu envolvimento (que talvez se não limitasse apenas à modelação das cantarias, como tem sido entendido), em 39-40, na edificação do celeiro do cabido¹⁴¹⁶ e ainda, porventura, em 41, na planificação da capela crúzia da Quinta do Marujal (Montemor-o-Velho)¹⁴¹⁷; donde, nas décadas que vão seguir-se, o alargamento da sua clientela — mas, de igual modo, a fidelidade da primitiva (Santa Cruz e a Sé) —, em claro reconhecimento das *muytas e boas hobras* que até aí realizara: a capela (e não apenas o retábulo) de S. Marcos, na Igreja de S. Salvador, em finais de 40 (ou, provavelmente, mais tarde), para António Velez Castelo Branco¹⁴¹⁸; o retábulo-mor da Sé da Guarda, cerca de 1550, para o bispo D. Cristovão de Castro¹⁴¹⁹, impressionante manifesto de erudição tratadística, onde a arquitectura desempenha uma função central, como principal suporte do discurso ideológico¹⁴²⁰; a *Capela do Tesoureiro*, na Igreja de S. Domingos, em 58, para Francisco Monteiro, o tesoureiro da Sé, onde faria uma das suas raras investidas pelos domínios do Maneirismo formal (mas, especialmente, como notaria Nelson Correia Borges, onde “a abóbada não é menos importante que o retábulo”)¹⁴²¹; a colossal *Capela do Sacramento*, na Sé Velha, erguida em 1566, para o

bispo-conde D. João Soares, espaço circular com que rompe o velho absidiolo românico e, no plano da arquitectura do Renascimento, um inquestionável *cimo* como lhe chamaria Nogueira Gonçalves¹⁴²²; as varandas do Hospital Real, conjunto de arcarias a que se sobrepunha uma colunata arquitravada, encomendado em 1567¹⁴²³; a *Capela dos Reis Magos*, enfim, na igreja do Mosteiro de S. Marcos, para os poderosos Silvas, edificada em 1574, recinto quadrangular provido de cúpula e respectivo lanternim e que Pedro Dias não duvidaria, com fundadas razões, em atribuir ainda à oficina do mestre, que, seis anos mais tarde, falecia¹⁴²⁴. E é neste contexto que se inscrevem a encomenda, em 48, dos planos do *Colégio Real* universitário, como, em 59, após a incorporação do padroado crúzio (depois de servir, dois anos antes, de *louvado* na avaliação do novo púlpito da Capela Real¹⁴²⁵), dos riscos da Igreja de Bouças¹⁴²⁶ e, em 61, da nova torre do relógio, erguida no Paço após a instalação do Estudo¹⁴²⁷. Se não fora ele já, em 1544-45, o verdadeiro autor do acrescento do velho cubelo *do lado de dentro*, realizado por Jerónimo Afonso¹⁴²⁸ e da escadaria nova, que ligava ao exterior a *Sala da Rainha*¹⁴²⁹. Obra, pois, afinal, de *arquitecto*, incomensuravelmente mais extensa do que a de muitos dos seus contemporâneos pacificamente havidos como tais. Obra, sobretudo,

¹⁴¹⁵ Cfr. GONÇALVES, A. Nogueira, “A Igreja de Atalaia...”, pp. 150-156; MOREIRA, R., “A arquitectura militar...”, pp. 298-299 e 300-301 e CRAVEIRO, M. L., *O Renascimento em Coimbra...*, vol. I, oo. 298ss e 313-323.

¹⁴¹⁶ Cfr. BORGES, N. C., *João de Ruão...*, p. 57.

¹⁴¹⁷ Com efeito e embora M. L. CRAVEIRO não descarte a hipótese de a capela-mor, de planta circular, da ermida de Santa Leocádia da Quinta do Marujal constituir sobrevivência de um pequeno templo anterior às obras levadas a cabo, em inícios da década de 1540, por Diogo Afonso, que havia emprazado a propriedade aos Crúzios, a verdade é que os apontamentos eruditos subsistentes e a sua afinidade com a arquitectura de diversos trechos do próprio cenóbio, parecem dar matéria para a hipótese que aqui aventuramos, eventualmente (e naturalmente) com a colaboração na parte construtiva de Diogo de Castilho (cfr. *O Renascimento em Coimbra...*, vol. I, pp. 175-176).

¹⁴¹⁸ Cfr. GONÇALVES, A. Nogueira, *Inventário Artístico de Portugal – Cidade de Coimbra*, p. 29a (que, porém, a não atribui ainda ao artista); BORGES, N. C., *João de Ruão...*, pp. 64-65 e *idem*, “Alguns aspectos da segunda época de João de Ruão”, *A Introdução da Renascença na Península Ibérica*, IV Centenário da Morte de João de Ruão, Coimbra, Epartur, 1981, pp. 25-27.

¹⁴¹⁹ Cfr. BORGES, N. C., “Alguns aspectos...”, pp. 28-31 e DIAS, Pedro, *A escultura maneirista portuguesa. Subsídios para uma síntese*, Coimbra, Minerva Editora, col. “Minerva Arte”, 1, 1995, pp. 60-61.

¹⁴²⁰ Cfr. PIMENTEL, António Filipe, “O Tempo e o Modo: o retábulo enquanto discurso”, VILA JATO, María Dolores (dir.), *El Retablo, tipología, iconografía e restauración*, Actas del IX Simpósio Hispano Português de História del Arte, Xunta de Galicia, 2002, pp. 242-243.

¹⁴²¹ Cfr. “Alguns aspectos...”, pp. 38-43 e DIAS, Pedro, “As outras imagens; o Maneirismo na escultura portuguesa”, *A Pintura Maneirista em Portugal. Arte no Tempo de Camões*, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses, 1995, Cat., p. 146.

¹⁴²² GONÇALVES, A. Nogueira, “Tomé Velho, artista coimbrão na passagem dos sécs. XVI-XVII”, *Estudos de História da Arte da Renascença*, Coimbra, Epartur, 1979, p. 213. Para a análise formal e leitura iconográfica da capela, veja-se BORGES, N. C., “Alguns aspectos...”, 43-50.

¹⁴²³ Cfr. GARCIA, P. Q., *João de Ruão...*, pp. 196-197 e CRAVEIRO, M. L., *O Renascimento em Coimbra...*, vol. I, p. 255 e vol. II, doc. XXXII, pp. 96-99. Uma outra varanda (a dos mesários) fizera também o artista, já em 1549, na Igreja da Misericórdia, a ser correcta a leitura proposta por P. Q. GARCIA para um problemático documento (cfr. *João de Ruão...*, pp. 197-197 e CARVALHO, J. M. Teixeira de, *João de Ruão e Diogo de Castilho. Notas à margem de um compromisso raro. MDXLV-MDLXX*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1921, pp. 27-34).

¹⁴²⁴ Cfr. “As outras imagens...”, pp. 147 e 149 e *A escultura maneirista...*, p. 69. Vejam-se tb. GONÇALVES, A. Nogueira, “O púlpito da igreja monástica do Paço de S. Marcos”, *Estudos de História da Arte da Renascença*, Coimbra, Epartur, 1979, pp. 186-189 e CRAVEIRO, Maria de Lurdes, “A decoração na arquitectura quinhentista de Coimbra. A Capela dos Reis Magos no Mosteiro de S. Marcos”, *Miscelânea em honra da Doutora Maria Helena da Rocha Pereira*, 1ª Parte, *Biblos*, vol. LXXI, Coimbra, 1995 [2000], pp. 424 e 431.

¹⁴²⁵ Cfr. GARCIA, P. Q., *João de Ruão...*, p. 92.

¹⁴²⁶ Sobre este conturbado programa vejam-se GARCIA, P. Q., *João de Ruão...*, pp. 9-10 e 93-122 e GONÇALVES, A. Nogueira, “Tomé Velho...”, pp. 191-195.

¹⁴²⁷ Veja-se *supra* nota 1261.

¹⁴²⁸ Vejam-se *supra* notas 1257 e 1265.

¹⁴²⁹ Veja-se *supra* nota 1243.

que o configura, incontornavelmente, como um sério *concorrente* de Castilho.

Efectivamente, não restam hoje dúvidas da dúlice prática (de escultor e arquitecto) levada a cabo pelo *normando* nos seus anos de actividade portuguesa, à semelhança, de resto, de outros conterrâneos, como foi já notado¹⁴³⁰ — e já lá vão mais de vinte anos desde que Pedro Dias reconheceu a existência de uma óbvia relação entre *João de Ruão e o início das construções renascentistas* (demonstrada, desde logo, na concepção da Varziela), ao mesmo tempo que afirmava que “se mais obras de categoria não fez em Coimbra, foi porque a concorrência de Diogo de Castilho o não permitiu e o obrigou a limitar à escultura de vulto, aos túmulos e aos retábulos, tornando-se excepção o levantamento de edifícios ou partes deles”¹⁴³¹. Limitação essa, todavia, que vimos já não ser, em fim de contas, excessiva. De facto, Coimbra não era apenas ainda *manuelina* em 1527, como notaria Vergílio Correia¹⁴³²; continuaria a sê-lo em 1528, a data provável da chegada do *normando*, a despeito das ilustrações microarquitectónicas encenadas por Chanterene, desde 1521, no púlpito de Santa Cruz, nos relevos do *Claustro do Silêncio*, no retábulo de S. Marcos ou no de S. Pedro da Sé Velha e do arco triunfal que erguera, em 1526, para a abadessa de Celas D. Leonor de Vasconcelos¹⁴³³ (e a abóbada estrelada que, por incapacidade técnica de levar a cabo a edificação de uma cúpula, cobriria a igreja redonda do cenóbio, a ser exacto o papel do artista na projecção de semelhante espaço¹⁴³⁴, mais não faria que confirmar essa mesma realidade). E é, na verdade, apenas na década

de 30, que, pouco a pouco e num processo onde à influência de Ruão tem de imputar-se um papel determinante, Diogo de Castilho inicia a sua aproximação (mais formal, de resto, do que realmente conceptual) à prática arquitectónica renascentista¹⁴³⁵. E é justamente por se tratar, antes de mais, de uma aproximação decorativa e plástica, e pela necessidade de preencher o horizonte que a obra de Chanterene havia aberto (aí onde Castilho não poderia nunca penetrar), que Ruão se torna *imaginário* e assim permanece toda a vida, animando, com as suas estátuas, retábulos e portais e emprestando à *arquitectura da reforma* (própria e alheia) e aos edifícios subsidiários — sem monotonia, antes numa permanente capacidade de reinvenção de cada tema¹⁴³⁶ — o poder *discursivo* do seu inesgotável vocabulário ornamental: repertório esse que, em meio século de obra conhecida, sofreria uma contínua e surpreendentemente rápida actualização¹⁴³⁷. De resto, *Artes à parte*, as grandes obras da *reforma*, de Santa Cruz aos colégios universitários das diversas ordens, mais não pediam que a adaptação, *aggiornatta* pela imposição do nova linguagem decorativa, da velha orgânica conventual de origem medieval¹⁴³⁸ — e era esse o trabalho de Castilho. Mas onde, como na *Manga*, na *Porta Especiosa*, na Serra do Pilar e mesmo no *Colégio Real*, a arquitectura se pretendia como objecto *imaginado*, era a ele que se pedia para *traçar e aviar debuxos*. E é essa circunstância que explicará que, ao contrário do artista *conimbricense*, sediado na cidade e nela toda a vida trabalhando, que a historiografia, por via de regra, reproduz¹⁴³⁹, a documentação claramente comprove a

¹⁴³⁰ Cfr. CRAVEIRO, M. L., *O Renascimento em Coimbra...*, vol. I, p. 140.

¹⁴³¹ *A Arquitectura de Coimbra...*, pp. 428 e 434.

¹⁴³² Veja-se *supra* nota 1101.

¹⁴³³ Cfr. DIAS, Pedro, *O Fydias Peregrino, Nicolau Chanterene e a escultura europeia do Renascimento*, Coimbra, Instituto de História da Arte da Universidade de Coimbra/CENEL-Electricidade do Centro, S.A., 1996, pp. 95-120.

¹⁴³⁴ Cfr. MOREIRA, R., *A Arquitectura do Renascimento...*, pp. 278-282. Desta opinião dissentiriam, porém, a nosso ver com argúcia, GOMES, Paulo Varela e ROSSA, Walter, “A rotunda de Santa Maria de Celas: um caso tipológico singular”, *Actas do Colóquio Arte e Arquitectura nas Abadias Cistercienses nos séculos XVI, XVII e XVIII*, Lisboa, IPAAR, 2000, vol. I, pp. 197-214.

¹⁴³⁵ Veja-se *supra* nota 1102.

¹⁴³⁶ Cfr. MOREIRA, R., “Arquitectura: Renascimento e Classicismo”, p. 326.

¹⁴³⁷ Sobre este aspecto da sua obra, cuja importância não necessita de ser encarecida, vejam-se, v. g., DIAS, Pedro, “Alguns aspectos da recepção das correntes artísticas...”, pp. 114-124; BORGES, N. C., “Alguns aspectos...”, pp. 35-38 e 50-52; MOREIRA, R., “A arquitectura militar...”, p. 294 e CRISÓSTOMO SANTOS, João Miguel Salgado Lameiras, *O elogio do fantástico na pintura de grotesco em Portugal, 1521-1656*, dissertação de Mestrado em História da Arte, policopiada, Coimbra, 1996, p. 44.

¹⁴³⁸ Cfr. GONÇALVES, A. Nogueira, “Os colégios universitários de Coimbra...”, pp. 223-237.

¹⁴³⁹ Cfr. DIAS, P., “Alguns aspectos da recepção das correntes artísticas...”, p. 116 e *idem*, “A pedra de Ançã, a escultura de Coimbra e a sua difusão na Galiza”, VALLE PÉREZ, Xosé, (coor.), *Do Tardogótico ó Manierismo. Galicia e Portugal*, s.n., Fundación Pedro Barrié de la Maza – Fundação Calouste Gulbenkian, 1995, p. 25.



Cornija modilhonada da Capela do Sacramento da Sé Velha.



Cornija modilhonada do frontão do portal da Casa dos Melos.



Cornija modilhonada da Capela dos Reis Magos da Igreja do Mosteiro de S. Marcos.

presença do artista (à semelhança de Diogo de Castilho) junto do monarca, servindo de intermediário em relação às obras a decorrer no âmbito da Escola e do Mosteiro e de cujo controlo, como é sabido, o Rei não abriria nunca mão¹⁴⁴⁰ — facto que não será, decerto, irrelevante no que respeita à referida renovação do seu vocabulário ornamental. Como é essa circunstância que permite compreender o seu envolvimento (à semelhança do que, paralelamente, iria suceder com a instalação, nos colégios

¹⁴⁴⁰ É, com efeito, o que claramente se deduz da provisão de 11.09.1560, em que o monarca manda acrescentar (no comprimento e na largura) o projecto da Igreja do Salvador de Bouças e onde se afirma “que he o q. pareceo ao bpo do porto e a João Roiz de Sa e asy a yº. de Ruão q. se deue acreçentar p.ª a dita Igreja ser capaz do pouo e fregueses que tem e ter a perrfeyçã q. cõvem, mado uos q. vos cõçerteis cõ o dito Joã de Ruão”, e, sobretudo, claramente se comprova, em 12.07.1559, agora no contexto das obras de Santa Cruz, quando, no depoimento do próprio artista na contenda entre o Mosteiro e a Universidade, se regista, a propósito das *amostras* dos retábulos do cruzeiro, que “elle testemunha as leou aa corte” (cfr. GARCIA, P. Quintino, *João de Ruão...*, pp. 97 e 252).



Cornija modilhonada da Capela do Paço Real.



Torrinhas cupuladas do retábulo de S. Miguel (MNMC), da *Porta Especiosa* e dos gigantes da Capela do Paço Real.

castilhanos de S. Miguel e de Todos-os-Santos, do *Colégio Real*, que coroava a missão de que o soberano encarregara Frei Diogo de Murça) nas obras de adaptação da moradia régia, após a reunificação, ao funcionamento do velho *Estudo Geral*. E, em particular, no seu empreendimento mais significativo: a *reforma* da cabeceira da Capela — empresa essa com que não deixará de relacionar-se, certamente, a concessão, por D. João III, em 1549, ao escultor-arquiteto, de uma tença anual de dois moios de trigo, tença essa que, mais tarde, em 68, renunciará em sua filha Helena, que permanecerá solteira¹⁴⁴¹.

De facto, é na obra de Ruão, possuidora, em relação à de Castilho, como afirmaria Pedro Dias, “de outro módulo, mais elegante, mais fino, mais correcto, além de praticar uma bem distinta decoração”¹⁴⁴², que reconhecemos os elementos que

povoam a hábil solução *imaginada* para consolidar a capela-mor do templo palatino, debilitada pela ruína da respectiva abóbada: da *cachorrada anacrónica*, como a apodaria Vergílio Correia¹⁴⁴³, elemento raro no Renascimento coimbrão, como Nogueira Gonçalves faria notar, mas que o artista, em modulações e ritmos vários, usa desde a década de 30 (como no retábulo que enquadrava, em Santa Cruz, a magistral *Deposição*¹⁴⁴⁴), à de 50 (como na *Capela do Sacramento*) e à de 70 (como na *Capela dos Reis Magos*) — depois de a ter aplicado, na de 60, no portal da nova casa de Duarte de Melo, o mestre-escola da Sé, junto ao Paço Real, que seguramente lhe pertence (enquanto outro modelo, contracurvado, se ostenta no coro de Santa Cruz e na *Porta Especiosa*); às torrinhas cupuladas que coroam os

¹⁴⁴¹ Cfr. VITERBO, A., *Dicionário...*, vol. II, p. 427.

¹⁴⁴² *A Arquitectura em Coimbra...*, pp. 427-428.

¹⁴⁴³ “Uma excursão a S. Marcos”, *Diário de Coimbra*, Ano VIII, nº 2315, Coimbra (26.07.1937), p. 1.

¹⁴⁴⁴ Cfr. “A Igreja de Atalaia...”, p. 158.

gigantes¹⁴⁴⁵, como guaritas na esplanada de um fortim e que emergem também na sua obra, num *crescendo* cronológico e formal, que vai do retábulo da *Capela dos Vales*, em Santa Iria de Tomar (1536), ao de S. Miguel, de Santa Clara-a-Velha (1537, MNMC), aos flancos da *Porta Especiosa* (década de 30); aos fogaréus esféricos, pousados sobre plintos, que as rematam e se reconhecem também, pelos mesmos anos (1547), enquadrando o espaldar retabular da *Capela do Sacramento* da igreja matriz de Cantanhede; às *curiosas ameias*, redução miniatural das capelas centralizadas, quadrangulares e cupuladas, que lhe povoavam a imaginação (e que aqui e além realizou); ao esquisito primor, enfim, dos mascarões que percorrem a cornija e do belo capitel que — numa versão livre do coríntio, como tantos que *imaginou* para arquitecturas e esculturas —, colocou sobre o mainel, escorando a porta da Capela Real. A ele, pois, e não a Diogo de Castilho, deverá imputar-se a concepção do esbelto e engenhoso sistema ideado para resolver os problemas estruturais ostentados pelo templo palatino, obra essa, todavia, que, como as restantes, em que se comprova a sua actividade, tudo leva a crer fosse realizada, de facto, por Jerónimo Afonso, o “m^{te} das obras delRey” e seu colaborador desde a *Fonte da Manga*, porquanto lhe competiria, fundamentalmente, *aviar debuxos* — e é essa, em fim de contas, a função primordial de um *arquitecto*; arquitecto, na verdade, que toda a vida foi, a despeito da sua obra, não menos notável, de escultor. *Arquitecto frustrado* (pelas circunstâncias), como lhe chamaria Rafael Moreira¹⁴⁴⁶, dotado de um singular sentido arquitectónico da própria criação plástica, que claramente o distingue e que constitui a origem, não apenas do severo classicismo que ostentam as suas melhores estátuas (como as do portal de Santa Cruz, a colossal *Deposição*, realizada para a mesma igreja, ou, já em fim de carreira, a hoste compacta da *Capela do Sacramento* da Sé Velha ou a enigmática e genial



Fogaréus esféricos no retábulo da Capela do Sacramento da Matriz de Cantanhede e sobre uma das *guaritas* da Capela do Paço Real.

Santa Isabel que hoje se guarda no Museu Nacional de Machado de Castro), como do evidente comprazimento que, do retábulo da Varziela ao *Senhor preso à coluna* do Mosteiro de Celas (MNMC), passando pelos múltiplos retábulos, sentia na realização da parte arquitectónica dos seus conjuntos escultóricos; como, ainda, do paradigmático sentido de equilíbrio que, entre as duas vertentes, se empenhou em manter. E é na condição de *architecto* que surge referido, em 72, a pretexto da igreja de Bouças¹⁴⁴⁷, como, sobretudo, é nessa qualidade que paga a sisa, em 1567¹⁴⁴⁸ — e arquitectos (e não *imaginários*) serão, como já foi notado, os dois filhos que lhe seguiram as pisadas: Jerónimo e Simão¹⁴⁴⁹. E como *hum grande Architecto*, a quem chamauão *Joaão de Ruaon* o recordaria, já no século XVII, o cronista crúzio D. José de Cristo¹⁴⁵⁰ — pelos mesmos anos em que, na Misericórdia, se conservava ainda a fama do *grão*

¹⁴⁴⁵ A respeito deste elemento e da sua presença na *Porta Especiosa*, refere A. HAUPT que “as torrinhãs redondas dos cantos são muito comuns na Bretanha, não sendo raras na Normandia, embora menos frequentes” (*A Arquitectura do Renascimento...*, p. 203).


¹⁴⁴⁶ “Arquitectura: Renascimento e Classicismo”, p. 327.

¹⁴⁴⁷ Cf. GARCIA, P. Q., *João de Ruão...*, p. 108.

¹⁴⁴⁸ Cf. SILVA, Armando Carneiro da, “Documentos do Arquivo Municipal”, *Arquivo Coimbrão*, vol. XXV, Coimbra, 1971, p. 290.

¹⁴⁴⁹ Cf. MOREIRA, R., “A arquitectura militar...”, p. 301 e “Arquitectura: Renascimento e Classicismo”, p. 327.

¹⁴⁵⁰ Cf. GONÇALVES, A. Nogueira, “O púlpito de Santa Cruz...”, p. 256.



João de Ruão, *Senhor preso à coluna* (MNM) e detalhe do antigo mainel do portal da Capela do Paço Real.

*mestre*¹⁴⁵¹. Como quer que seja, do que não restam dúvidas é de que o apuramento da sua responsabilidade sobre o coroamento da ousia coimbrã projecta nova luz sobre as raízes da solução dinamizada (noutro contexto e com outro espírito) por seu filho Jerónimo, a partir de 1565, no novo panteão régio de Santa Maria de Belém, igualmente cintado de uma cornija modilhonada e cujos ângulos extremos se ornam, do mesmo modo, de *guaritas*¹⁴⁵². Prole essa, aliás, vasta (Jerónimo, arquitecto da Rainha Catarina de Áustria e da Infanta D. Maria e, por fim, cavaleiro-fidalgo; Simão, mestre de fortificações; João, lente de

¹⁴⁵¹ Cfr. CARVALHO, J. M. Teixeira de, *João de Ruão e Diogo de Castilho...*, p. 28.

¹⁴⁵² De facto e ao arpejo da versão tradicional, J. M. CRISÓSTOMO SANTOS chamaria a atenção para um testemunho da influência directa de João de Ruão sobre seu filho Jerónimo: o caso das gravuras ornamentais de Vredeman de Vries utilizadas literalmente na decoração do transepto de Santa Maria de Belém e de que o único exemplar referenciado em Portugal se encontrava, justamente, na biblioteca

Leis; Cosme, frade e licenciado em Cânones; Maria, casada com Henrique de Colónia, livreiro da Universidade e Helena, que faleceu solteira, além dos netos, Miguel, filho de Jerónimo e Manuel, filho de João, *estudantes* ambos, sendo ainda religioso crúzio um irmão deste¹⁴⁵³), cuja inserção social não testemunha apenas um processo consolidado de ascensão, metodicamente posto em prática pelo genro de Pero Anes; mas a intimidade da sua ligação às instituições centrais da urbe (a Universidade e Santa Cruz) e, sobretudo, às estruturas sócio-profissionais da própria Coroa — da qual ambas em tudo dependiam. Como quer que seja, por *curiosos* que se afigurem os elementos *imaginados* por Ruão para consolidar a estrutura debilitada do templo palatino (cimalha, gigantes, guaritas, turíbulos-fogaréus, templos-merlões), por cujo intermédio, de resto, a ousia da Capela adquiriria uma nova e monumental presença na economia do edifício real, tudo leva a crer não serem eles elementos silenciosos e passivos; mas antes (e como se pedia à sua *imaginação*) corporizarem um explícito intento discursivo.

De facto, não era Frei Diogo de Murça um livre-pensador — como o não era o Rei. Por grande que fosse a sua sedução pelas ideias de Erasmo, a sua formação de teólogo temperara-se em Lovaina, cuja universidade se posicionava, nos anos da sua formação, na vanguarda da controvérsia anti-luterana¹⁴⁵⁴. E o seu empenho na obra de renovação curricular, levada a cabo, desde que assumira, na Penha Longa e no Mosteiro da Costa, em Guimarães, a *criação* dos pupilos reais e prosseguida, em Coimbra, enquanto reitor, desde 43, tanto nas Humanidades como nas *faculdades maiores* — e culminada, em 48, na criação do *Colégio Real* —¹⁴⁵⁵, não poria nunca em causa a intenção primordial que, havia duas décadas, presidia à obra da *reforma*: a formação, em quantidade e qualidade, dos *varões sábios e piedosos* de que o Reino carecia. A dotação do País com gerações (a haver) de *cavalheiros cristãos*. E não apenas clérigos, mas

do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (cfr. *O elogio do fantástico*, pp. 44-45 e nota 97).

¹⁴⁵³ Cfr. CARVALHO, J. M. Teixeira de, “João de Ruão”, p. XVII; GARCIA, P. Q., *João de Ruão...*, pp. 39-46 e 122-140; VITERBO, S., *Dicionário...*, vol. II, pp. 419-434; RAMALHO, A. da Costa, “Alguns aspectos da vida universitária...”, p. 7.

¹⁴⁵⁴ Veja-se *supra* Parte I, nota 330.

igualmente seculares¹⁴⁵⁶. Era esse o objectivo da *Universidade Reformada*, de tanto maior premência quanto os anos que passavam mais não faziam senão adensar nuvens sobre o complexo horizonte em que semelhante empresa se movia — como a tragédia do *Colégio das Artes*, a breve trecho, se encarregaria de eloquentemente demonstrar. E, tanto o monarca quanto o seu reitor, *cavalheiros cristãos* ambos, sabiam bem o risco que corriam: o risco que corria o Reino. Por isso se mantinham vigilantes, não obstante o seu empenhamento no programa *francês* de mestre André. E é isso o que significa a nova obra da Capela (a sua *reforma*), por meio da qual esta adquiria, agora, uma objectiva centralidade no contexto do edifício régio, ao mesmo tempo que, volvendo, como sempre fizera, a sua intencionalidade semiótica aos que, cruzando a ponte, demandavam a cidade, a ela (e a cada um deles) volvia também a sua intencionalidade vigilante — tanto quanto sobre o próprio Paço que, acolhendo a *Estudo*, materializava igualmente o estreito vínculo que unia o Rei ao empreendimento da *reformação*. Era isso o que (uma vez mais) se pedia ao Arcanjo protector¹⁴⁵⁷. E era tudo isso o que, num tempo em que (por razões antes de mais ideológicas) a *engenharia militar*, de modo crescente, se configurava como *vanguarda* do pensamento arquitectónico¹⁴⁵⁸, pretendiam significar esses gigantes, essas guaritas, esses turíbulos-fogaréus, essas ameias idealizadas como pequenos templos, embrionários, de planta *centralizada*, defendendo a proa da cidadela do *Saber*; mas destinadas, de igual modo, a serem transportadas, como células germinadoras, inoculadas em cada *cavalheiro cristão*, até aos confins do Império, cuja capital do ensino a *lusa Atenas* — *douta e piedosa* — deveria agora consubstanciar¹⁴⁵⁹.


¹⁴⁵⁵ Vejam-se *supra* Parte I, notas 335, 336 e 391.

¹⁴⁵⁶ Veja-se *supra* Parte I, nota 380.

¹⁴⁵⁷ Sobre o recrudescimento do culto de S. Miguel no século XVI e a particular responsabilidade do Rei D. João III em semelhante matéria, veja-se ALBUQUERQUE, Martim de, “Uma grande jóia: S. Miguel cavaleiro de Cristo. Ideologia e arte”, *Oceanos*, nº 21, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses, Janeiro /Março, 1995, pp. 115 e 117.

¹⁴⁵⁸ Cfr. MOREIRA, R., “A arquitectura militar...”, pp. 294 e 300-301.


¹⁴⁵⁹ Veja-se *supra* Parte I nota 488.



Perspectiva da cabeceira da Capela do Paço real de Coimbra (des. José Luís Madeira).



Jerónimo de Ruão, capela-mor do Mosteiro de Santa Maria de Belém.



Sebastiano Serlio, *Regole Generali de Architettura*, Livro III, fl. LXVII e LIX.

Concluída a *reforma* da Capela, no que directamente respeita à parte arquitectónica, em Janeiro de 1545, como documenta a remoção, nesse mês, dos últimos entulhos, a fim de nela “se fazerem os officios diujnos decentemente”¹⁴⁶⁰ — integrada, pois, desse modo, significativamente, na primeira vaga das intervenções dinamizadas pelo reitor Murça após a reunificação da Escola no interior do Paço Real —, volvia o prelado a sua atenção ao interior do templo. Assim é que, a 6 de Agosto, se reunia Frei Diogo “em a capela dos estudos desta vnjuersjdade”, na companhia dos doutores Martim de Azpilcueta e Afonso do Prado, a fim de procederem à *visitação* e, do mesmo passo que assentavam na compra de paramentos, toalhas e castiças, “acharão & ordenarão auerem se de fazer as cousas segujntes. *Item* que se ladrilhe a Jgreja ou se lagee conforme ha capela. *Item* que se forre a capela da dita Jgreja de bordos conforme ao corpo da Jgreja. *Item* que se guarneça & branquee toda a capela & Jgreja. *Item* por se escusar continuos frontaes que os tres altares se guarneção de azulejos”¹⁴⁶¹. As obras apenas em parte (o forro da capela-mor, agora que se removera a

primitiva abóbada) seriam realizadas, uma vez que somente a 1 de Março de 1549 se regista na *Mesa da Fazenda* a ordem de pagar “aos empreiteiros que lageam a capella de sam miguel das schollas tres mil rrs”. E ainda a 29 desse mês se recordava ao capelão-tesoureiro a necessidade de “que se tapassem as frestas que estão as ilhargas dos altares”¹⁴⁶², & que se guarnecesse a capela, & se cõçertassem os altares”, tema a que se haveria de voltar um mês mais tarde, assentando-se então “que se pase mādado p^a nicolao leitão mãodar tapar as frestas da Capella de tijollo, & que mãde guarnecer os altares da dita Capella dazulejos, & não os avendo que se cõçertem os cãtos delles de taboado ou tijollo por a cal não danar as toalhas”, do mesmo passo que se determinava que “se pinte o ãjo”¹⁴⁶³. De facto, tudo indica que, ausente a Corte, a Capela Real (como o próprio Paço) ver-se-iam privados da parte mais significativa e luxuosa do *seu* espólio. Assim e não obstante a presumível vinda de Lisboa, em finais de 1537, dos *ornamentos* litúrgicos por que a Escola insistia desde a sua transferência¹⁴⁶⁴ e da existência, atestada em 1531, de “Hum calez de prata que serve na capella nas missas que cada dia se djzem nella”¹⁴⁶⁵, a verdade é que, ainda em Outubro de 1557, abalado já Frei Diogo e “por os ornam^{tos} & cousas de seruiço da capella estarem muj danificados e casi não aver o neçessario pera seruiço della”¹⁴⁶⁶, decidia o conselho um amplo investimento nesta área que constitui bastante testemunho da penúria em que a *capela dos estudos* se encontrava. E é também nesse ano, como se viu, que João de Ruão leva a efeito a avaliação do novo púlpito, acabado de instalar¹⁴⁶⁷. Por ora, contudo, em 1549, parece que os pretendidos azulejos se encontrariam no mercado e que ao *guarnecimento* dos altares do templo, isto é, aos frontais, respeitará um conjunto de placas cerâmicas, de proveniência andaluza, ilustrando padrões vários nas conhecidas técnicas de *corda seca* e de *junta fendida*, localizados numa vala

¹⁴⁶⁰ Veja-se *supra* nota 1379.

¹⁴⁶¹ Cfr. BRANDÃO, M., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. I, p. 147.

¹⁴⁶² Veja-se *supra* nota 1075.

¹⁴⁶³ Cfr. VASCONCELOS, A. de, *Real Capela...*, pp. 48-49 (veja-se *supra* nota 1041).

¹⁴⁶⁴ Veja-se *supra* nota 1205.

¹⁴⁶⁵ Veja-se *supra* notas 857 e 1023.

¹⁴⁶⁶ Cfr. CRUZ, L., *Actas dos Conselhos...* (1537-1557), vol. III, pp. 25-26.

¹⁴⁶⁷ Veja-se *supra* nota 1422.

de entulhos no decurso da *sondagem A1*. Seriam eles, pois, um elemento ainda, mais, de mudejarismo no edifício real¹⁴⁶⁸, coexistindo, sem contradição, com a adesão renascentista que a *reforma* da Capela proclamava.

A instalação da Escola na cidade trouxera, todavia, um dado novo, a despeito dos esforços de reanimação promovidos no reinado manuelino: a súbita pressão urbanística e demográfica decorrente da instalação, na *cidade alta*, do velho *Estudo Geral* e da coroa de colégios universitários que o cingia. Isso mesmo comunicaria ao Rei o seu vedor, Vasco Fernandes, na já referida carta que lhe endereça em finais do ano de 1545: *Item Senhor a redor de seus paços contra os paços do mouro muitas pessoas querem quebrar paredes e tirar pedra e vão descarnando a dita costa e asi na saída dos dois paços. E asi querem os vereadores entender em dar chãos para casas por seus da cidade sendo de V. A. e suas saídas o que lhe eu nom consinto ate ora por ir q. tudo he de V. A. e delles comprei por seu mandado. Sera necessaryo huma carta para a cidade que ão entenda nos rosyos e saidas dos vosos paços em os querer dar por da cidade pois são de V. A. e se ouver por bem que se defenda aos cabouqueyros*

¹⁴⁶⁸ Os (fragmentos de) exemplares exumados ostentam ambas as técnicas, de *aresta* e *corda seca*, sendo impossível, obviamente, aquilatar a representação original dos dois processos nos frontais dos altares da capela palatina. A técnica de *corda seca* representa um processo mais arcaico do que a de *aresta*, mas nem por isso desaparece completamente no decurso do século XVI. E ainda que não seja de excluir a possibilidade de reutilização, no novo contexto, de azulejos de *aresta* já anteriormente aplicados na próprio templo ou em outras partes do Paço Real, parece mais verosímil tratar-se da sua aplicação original, sabendo-se como se sabe que ainda c. 1554 a Quinta da Bacalhoa, em Azeitão, constitui exemplo da sua importação e de que se tratava normalmente de encomendas de prestígio e *ad hoc*. Como quer que seja e para além do que ficou dito a pretexto da prossecução do gosto *mudejar* em pleno ambiente renascentista (veja-se *supra* nota 1088), não pode deixar de recordar-se representar Coimbra, justamente, depois de Lisboa, o maior foco de propagação do gosto pela azulejaria hispano-árabe, de que constituiria expoente a imponente encomenda de azulejos sevillhanos do bispo-conde D. Jorge de Almeida, destinada à Sé, documentada em 1503, mas que J. M. dos Santos SIMÕES entende não ter sido aplicada antes do decurso das obras renascentistas do prelado, entre 1525 e 1535 (cfr. *Azulejaria em Portugal nos séculos XV e XVI. Introdução geral*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1969, pp. 56 e 66. Vejam-se também, sobre este assunto: MECO, José, *O Azulejo em Portugal*, pp. 38-43 e 188-189; GOULÃO, Maria José, “A cerâmica de uso e os azulejos manuelinos”, DIAS, Pedro, *História da Arte em Portugal*, vol. 5, *O Manuelino*, Lisboa, Alfa, 1986, pp. 157-165; *idem*, “Alguns problemas ligados ao emprego de azulejos ‘mudéjares’ em Portugal nos séculos XV e XVI”, CAAMAÑO, Jesus Maria (coord.), *Relaciones Artísticas entre Portugal y España*, Salamanca, Junta de Castilla y Leon, 1986, pp. 131-132, 134-135, 138-139, 144-147, 149-152 e MACHADO, Ana Goulão, “Azulejos sevillhanos em Portugal. A questão da encomenda”, *Las relaciones artísticas entre España y Portugal: artistas, mecenas y viajeros*, Actas del VII Simposio Hispano-Portugués de História del Arte, Badajoz, 1995, p. 262).




Conjunto de fragmentos de azulejos hispano-árabes exumados no decurso da *Sondagem A1*.

*asi o farey porque ho descuydo disto foy ho corer da terra dos seus paços de Lyxboa proveja nisso como for seu serviço*¹⁴⁶⁹. Era ao espaço envolvente do palácio que se referia o velho servidor, incluído aquele que a construção da *plataforma* organizara e defendia as necessárias serventias: a *porta-forte*, o *portall do muro contra a See*, que permitia a ligação ao exterior dos antigos aposentos do monarca e a velha porta da *ala do albacar* que, por detrás da Capela, dava acesso aos *quintaes* e, deles, ao que haviam sido os aposentos do bispo-capelão e ao próprio terreiro, por intermédio do vestíbulo que cortava, ao fundo, o templo palatino. A instalação, porém, na *plataforma*, uma vez suprimida a edificação da ala sul, da estrebaria régia, utilizada agora como açougue escolar¹⁴⁷⁰, exigia uma nova ligação, mais funcional,

¹⁴⁶⁹ Vejam-se *supra* notas 871 e 1046.

¹⁴⁷⁰ Veja-se *supra* nota 1047.



Reconstituição do Paço Real de Coimbra após a construção da Torre do Relógio, das escadas de acesso aos *Gerais* e da reforma da cabeceira da Capela (des. José Luís Madeira).

ao interior da *Universidade*, ao mesmo tempo que a conversão da antiga muralha, após a regularização levada a cabo por Castilho¹⁴⁷¹, em pouco mais que um muro de suporte (no contexto de um edifício *aberto*, cujo terreiro constituía logradouro público desde tempos remotos e que apenas após a instalação da Escola se veria dotado de portais na respectiva *porta-forte*¹⁴⁷²), demandaria também nova e mais adequada protecção. Isto mesmo concedia o Rei na referida carta, de 8 de Fevereiro de 1545, em que agradecia ao reitor a forma eficaz como procedera ao *repartimento* das lições pelos aposentos régios: “E quãto aa parede que dezes que he neçesario fazerse pera se tapar & cerrar o terreiro deses paços que pode custar atee xxx cruzados por se escusarem m^{tos} inconuenientes que de estar asy aberto se causam pareçeme bem o que dizes & mãdo que logo se faça a dita parede ficando somente as portas que na dita carta apontaes. & com esta mãdo prouisam pera nicollao leitam pagar a despesa que se niso

fezer”¹⁴⁷³. Apesar disso, tardaria ainda muito antes que tal obra se fizesse¹⁴⁷⁴. E agora, sobretudo, cuidava o monarca, na sequência das advertências do vedor, lembrado de que *ho descuydo disto foy ho corer da terra dos seus paços de Lyxboa* (e à semelhança do que, anos atrás, fizera já a respeito do Mosteiro de Belém¹⁴⁷⁵), de proteger o seu Paço de Coimbra. Escrevia, assim, como recomendava o seu oficial, em 20 de Maio de 1557, *huma carta para a cidade*, em que ordenava: “ej por bem & meu seruiço por allguns justos respeitos que me a jsto mouem que não aforeis nem deis a p^a allguã de qualquer callidade que seja os chãos que estão despejados daredor dos meus paços desa çidade nem consintaes que nelles se fação casas nem outra alguã obra sem meu espiçiall mandado. & se jaa tiuerdes aforados ou dados os ditos chãos ou alguus delles em que não estee feita obra não consentireis que nelles se faça cousa alguã atee niso mandar o que ouer por meu

¹⁴⁷¹ Vejam-se *supra* notas 861 e 898.

¹⁴⁷² Veja-se *supra* nota 1191.

¹⁴⁷³ Cfr. BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. II, doc. CCCXXXVII, pp. 223-224.

¹⁴⁷⁴ É o que posteriormente se verá, mas é aqui que começa a história da actual *Porta de Minerva*.

¹⁴⁷⁵ Cfr. MUCHAGATO, J., *Jerónimos...*, p. 41.

seruiço, o que asy compireis sem niso poerdes duuida nem contradicção alguã”¹⁴⁷⁶.

E a tempo o fazia. De facto, cinco anos mais tarde, em 1562, Duarte de Melo, o mestre-escola da Sé, fazendo letra morta das determinações reais, começava a sua casa, próximo ao ângulo nordeste do palácio¹⁴⁷⁷, não longe das cozinhas¹⁴⁷⁸; e “fazia paredes, e tomava com ellas hum grande pedaço de Rocio, que esta junto destas cazas del Rey nosso senhor com que fazia má vezinhança a estes Paços”, conforme registavam, indignados, os conselheiros da *Fazenda*, que acrescentavam ser esta, de igual modo, “ma vyzinhãça p^a o pouo porq. p^{la} azinhaga que passava ser m.^{lo} cõprida e estreita antre hos paços e [a] parede nova avia azo p^a se matarem homens”¹⁴⁷⁹. Em vão, porém. A casa cresceria. O *Estudo*, em fim de contas, estava apenas de passagem na mo-

radia régia; era agora, também ele, uma *Escola Real*, a uma imensa distância dessa *corporação de mestres e escolares* que, uma dia, alcançara a protecção do *Plantador de naus a haver*. Ao real mecenas cabia decidir do seu futuro — na urbe ou fora dela, como pareceriam acautelar ainda os *Estatutos* de 59, ao consagrar que “Agraduado algum, official ou pessoa da Universidade, não será presente a grao algum que se der na Universidade de Coimbra, ou outro lugar em que ha Universidade estiver, por qualquer maneira que se dê, como não for dado pela Universidade”¹⁴⁸⁰. Como quer que fosse, por ora, sobre o promontório onde se alcandorara, seguia configurando o ideal de Alberti, que reservava à *rocca* o primeiro lugar na hierarquia da cidade¹⁴⁸¹. E o *Tempo*, esse magno poder, se encarregaria de traçar o seu destino.

¹⁴⁷⁶ Cfr. BRANDÃO, M., *Documentos de D. João III*, vol. IV, doc. DCCLXXIV, pp. 326-327 e CARVALHO, José Branquinho de, (leit. e not.), *Cartas originaes dos Reis enviadas à Câmara de Coimbra*, Coimbra, Biblioteca Municipal, 1943, pp. 101-102.

¹⁴⁷⁷ Sobre a casa de Duarte de Melo, actual Faculdade de Farmácia, veja-se ROSMANINHO, N., *O Poder e a Arte...*, pp. 383-388. Trata-se de uma poderosa personagem que instituiria também, vinte anos mais tarde, uma capela na Sé, dedicada a S. Miguel (a primeira da nave da Epistola, a contar da entrada), edificada por Tomé Velho, o auxiliar e sucessor de João de Ruão (cfr. VASCONCELOS, A. de, *A Sé Velha...*, vol. I, pp. 188-190). As razões que lhe permitiram levar a cabo o seu projecto na catedral, não obstante a oposição do cabido e o facto de semelhante ambição ter sido já negada a outros cónegos, poderão não ser distintas das que lhe permitiram edificar a sua casa, a despeito do alvará régio que os conselheiros da *Fazenda* conheciam e invocam.

¹⁴⁷⁸ Veja-se *supra* nota 1005.

¹⁴⁷⁹ AUC, Universidade de Coimbra, *Fazenda da Universidade, Acordãos da Junta da Fazenda, 1556-62*, fl. 220-221 e *Acordãos da Junta da Fazenda, 1549-69*, fl. 77v.

¹⁴⁸⁰ Cfr. *Estatutos da Universidade de Coimbra (1559)*, p. 14*.

¹⁴⁸¹ Cfr. DIAS, P., “Um novo poder...”, p. 181.



Coimbra, 2003

Anda mais perto de nós do que supomos, a antiguidade.

VERGÍLIO CORREIA
O Edifício da Universidade. Notas de arte e história

Vai passado mais de século e meio desde que Herculano, no *Bispo Negro*, evocava as “torres do velho alcácer de Coimbra” e a sua “sala de armas”, onde fazia desfilar, junto ao “meado do duodécimo século”, as figuras de Afonso Henriques e de Lourenço Viegas, *o Espadeiro*. E visionava a sala extensa, provida de uma “abóbada”, alta e sonora, onde ecoava a voz das personagens e da qual pendiam, suspensos dos “fechos dos arcos de volta de ferradura que sustentavam os tectos de grossa cantaria”, grandes lampadários, riscando de luz e sombras o cenário. Abóbada essa, por seu turno, que sustentavam “feixes de colunas delgadas, entre si separadas, mas ligadas sob os fustes por base comum”. Miúda descrição, pois, de um trecho imaginado da morada régia, num sugestivo eclectismo, meio-gótico, meio-muçulmano, a que não faltava, sequer, o “grande portal”, dando acesso à imponente quadra e uma “portinha, que ficava em um ângulo da entrada”. E ao mesmo *alcácer* se poderiam aplicar, com propriedade, as frases que, linhas atrás, havia dedicado à velha Sé: “Então (escrevera) aquelas ameias e torres não haviam sido tocadas das mãos dos homens, desde que os seus edificadores as tinham colocado sobre as alturas; e, todavia, já então ninguém sabia se esses edificadores eram da

nobre raça goda, se da dos nobres conquistadores árabes”¹.

É essa ignorância das verdadeiras origens do edifício pação, bem como da sua real estrutura originária que, volvido mais de meio século e com intuitos, agora, propriamente historiográficos, espelhariam ainda as palavras de António Augusto Gonçalves, quando o classificava de *inextricavel conjunto de construções de diversas epochas*². E, desde então e a despeito dos elementos pouco a pouco acumulados, uma densa trama especulativa, ao invés de certezas, cobriria, de um espesso véu de lenda, os remotos inícios desse *alcácer de Coimbra*, imemorial morada, dizia-se, de *condes, governadores e Reis*. Por isso se resolveu começar pelo princípio: unindo os dados disponíveis, tentando organizá-los, mas, sobretudo, percebendo que uma tal empresa transcendia, em muito, os limites tradicionalmente consagrados para a história da arte; e que esta haveria de assistir-se da arqueologia, sondando o edifício, aí onde as informações escasseavam, bem como, naturalmente, na interpretação dos dados recolhidos, da própria história (institucional, política, cultural) — por isso que de uma reconstituição histórica real-

¹ HERCULANO, Alexandre, *Lendas e Narrativas*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1986, vol. 2, pp. 55-56.

mente se tratava. Apenas assim se afigurava possível, não somente delinear com segurança a evolução formal do edifício, no decurso do tempo, mas, especialmente, desvendar-lhe as *circunstâncias*. Só assim o *palácio* se revelaria enquanto *documento*; só assim seria possível penetrar, de facto, na *morada da Sabedoria*.

Com efeito, o estudo de um palácio, não é já hoje a mera recuperação e análise da sua evolução formal, em perspectiva puramente estética, *vista de fora*, como já foi dito³. Os aspectos interiores, não somente decorativos, mas organizacionais, vêm, na verdade, interessando cada vez mais os historiadores da arte, cientes de que foi a *vida* que nele se desenrolou — as sucessivas *vidas* —, com as suas exigências funcionais, cerimoniais e *representativas*, a razão de fundo, não apenas da sua estruturação, enquanto organismo, mas das próprias opções estéticas que em função dele se formularam e, desse modo, da configuração que ostenta, *visto de fora*⁴. E mais ainda se persiste em afirmar-se como um *cenário vivo*. Por isso se poderão aplicar ao *alcácer de Coimbra*, palavra por palavra, as afirmações exaradas em recente estudo dedicado ao destruído Alcázar de Madrid: são ambos, de facto, “edifícios que se podrían definir como la consecuencia de la acción, durante un período de tiempo dilatado, de una multiplicidad de circunstancias históricas que van, poco a poco, modelando un sitio, determinando la presencia física de un lugar. Eso obliga a que el estudio de su arquitectura tenga nece-

sariamente que contemplar una diversidad y riqueza de angulaciones, que no tiene mucho que ver con los análisis convencionales a través de los que normalmente nos acercamos a otros edificios”⁵.

Donde, pois, a tentação de uma história *total* e integradora. De uma história da arte entendida também como história da cultura e das instituições: não apenas a *forma*, mas o seu *sentido*; não somente o *facto*, mas a *circunstância*. Como reconhecia Kubler, “a contribuição particular do historiador consiste na descoberta das múltiplas formas do tempo. O objectivo do historiador, seja qual for a sua especialização, é retratar o tempo”. E por isso reconhecia: “a história da arte é como uma vasta obra de exploração mineira, com inúmeros poços, a maior parte dos quais fechados desde há muito. Cada operário trabalha no escuro, guiado apenas pelos túneis e pelos poços anteriormente explorados: seguindo o filão; esperando descobrir um veio rico em minério; receando que o filão acabe amanhã”. Mas advertia: “Neste palco encontramos também os resíduos de minas exaustas”⁶.

* * *

Não foram poucas, com efeito, as minas exauridas que se depararam no decurso da extensa viagem que permitiria acompanhar, ao longo de mais de cinco séculos, a *vida* do que foi o Paço Real de Coimbra, até nele se instalar o *Estudo Geral*, transitado de Lisboa. A erosão das fontes, gravemente mutiladas, como sempre ocorre; a destruição de troços significativos do edifício, em resultado da contínua reformulação a que, ao longo do tempo, foi sujeito (a qual, porém, justificaria a sua sobre-

² Veja-se *supra* Parte II, nota 3.

³ Cfr. SENOS, N., *O Paço da Ribeira...*, p. 27.

⁴ Sem prejuízo de um ou outro contributo anterior, o ponto de partida desta nova atitude da historiografia da arte poderá datar-se da realização, em Tours, em 1988, pelo Centre d'Études Supérieures de la Renaissance, sob a direcção de Jean Guillaume, do colóquio *Architecture et vie sociale – l'organisation intérieure des grandes demeures à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance* (Paris, Picard, 1994), produzindo uma colectânea de estudos que se revelou de grande utilidade na elaboração deste trabalho.

⁵ BARBEITO DÍEZ, J. M., “El Alcázar de Madrid”, p. 51.

⁶ KUBLER, George, *A Forma do Tempo. Observações sobre a história dos objectos*, Lisboa, Vega, 1990, pp. 26 e 169.

vivência como *cenário vivo*); mas, sobretudo, o quase completo desacompanhamento, por parte de historiadores da arte e arqueólogos, das intervenções levadas a cabo no decurso do último século, gerariam a perda irreversível de um número não contabilizável de insubstituíveis informações. Apesar disso, seguindo os *poços anteriormente explorados* e, sobretudo, interrogando o edifício, seria possível exumar a sua origem e deslaçar, por fim, o *inextricável conjunto de construções de diversas epochas* que, cem anos atrás, a esfíngica mole configurava ainda aos olhos (de resto argutos) de Gonçalves. E assim confirmar, de facto, que *anda mais perto de nós do que supomos, a antiguidade*.

Emergiria, por esse modo, não, tudo indica, um *qasr*, mas uma vasta e imponente *alcáçova*, cintada de cubelos, ousadamente alcantilada sobre o *ninho de águias* que, pelo lado sul, modela a topografia da cidade: alcáçova aí edificada, na verdade, por esses *nobres conquistadores árabes* a que aludia a prosa sugestiva de Herculano. Recinto monumental, plasticamente cuidado, erguido no aparelho imperial de *soga e tição*, no quadro, decerto, da conquista da cidade, em 987, pelo temível *al-Mansur* e de uma *refundação* simbólica que se explica no âmbito do fulminante avanço sobre o norte (e sobre as *ciudades-fétiche* de Compostela e de Leão) por este projectado. E a que parece poder associar-se ainda, seja a fortificação geral da urbe, (aparentemente) em técnica afim, que havia de outorgar-lhe a configuração *redonda* que os textos muçulmanos (ulteriores) se encarregariam de fixar, seja a própria actividade de *mestre Zacarias*, o enigmático arquitecto do abade de Lorvão e construtor de *pontes*.

Refundação essa, na verdade, a que não seria estranho o desenvolvimento sofrido pelo burgo ao tempo da 1ª Reconquista e a importância então adquirida (quando, de facto, se converte no luzeiro do moçarabismo que as fontes mais tardias testemunharão) e que a presúria de Almançor em fim de contas documentará — ao mesmo tempo que o seu acrescido valor estratégico, tanto quanto a sua nova dimensão semiótica, de promontório do Islão, não seriam alheios à determinação da sua tomada, em 1064, *cum consilio domni Sisenandi*⁷, pelo Imperador Fernando, que nela iniciaria o novo ciclo da *Reconquista cultural*. Tomada, pois, por sua vez, de uma cidade-símbolo, onde à orgulhosa alcáçova estaria reservado papel primordial. E é verdadeiramente então que o *Paço de Coimbra* inicia a sua história, ao mesmo tempo que a cidade, maltratada pela conquista, reconstitui as antigas defesas: nas palavras do *próprio* D. Sesnando, “*tutissimis presidiiis firmiter adarmavi, necne ex diversis partibus*”⁸.

Assim nasceria o *albacar*, junto ao flanco ocidental da primitiva cerca, ao mesmo tempo que se recompunha o troço sul do recinto castrense, que o assédio quase destruíra, convertendo em torres os cubelos centrais. Mas, sobretudo, levava-se a cabo (talvez sobre as primitivas estruturas utilitárias que haviam abrigado, no interior da alcáçova, as sucessivas guarnições muçulmanas) a edificação da primitiva capela palatina, votada a S. Miguel, o vencedor celestial do *Inimigo*. Templo a que se acrescentaria, tudo indica, uma *aula*, de dimensões afins, constituindo ambos o núcleo de um *palatium* que, depois, haveria expandir-se em instalações precárias que o tempo consumiu. Capela modelada — “tudo o que se faz” (escreveria Kubler), “constitui uma

⁷ Veja-se *supra* Parte II, nota 404.

⁸ Veja-se *supra* Parte II, nota 413.

réplica ou uma variante de algo que foi feito há algum tempo e que, por sua vez, também foi réplica ou variante de outros objectos, num movimento incessante desde o dealbar da era humana”⁹ — por essa outra, compostelana, da Corticela, miniatura, ela mesma, da própria basílica que albergava aí o túmulo do Apóstolo: o mesmo Apóstolo, Santiago *mata-mouros*, ao qual, antes da conquista, o mesmo Fernando e o mesmo Sesnando impetrarão o triunfo das armas na arriscada empresa — e o agradecerão depois. E o reconhecimento destas obras projecta, decerto, uma luz nova sobre a prática construtiva do enigmático *alvazir*, a mais carismática personalidade do ocidente peninsular, antes que os príncipes de Borgonha viessem pôr em marcha a roda da fortuna que havia de gerar o Reino Português.

É nesse marco, com efeito, que desfilam, um a um, os protagonistas desse tempo histórico: Afonso VI, o Imperador, Martim Moniz, o genro de Sesnando (e putativo sucessor), Urraca e Raimundo de Borgonha, Teresa e Henrique, os Condes Fundadores de Portugal. E é nele que Afonso Henriques instala a sua *cúria*, por 1140, quando erige Coimbra em *cidade real*. Como é nele que, nos séculos seguintes, habitam, um a um, os continuadores da nova Dinastia, face a Santa Cruz, onde jaziam os primeiros Reis e a essa Sé que talvez tenha, realmente, servido, desde Sancho I, à sua sagração: a sagração do novo Reino, ungido em Ourique, frente a essa outra mitografia, de *Império Ocidental*, a que os Reis de Leão, desde Fernando, o imperial avô desse primeiro Afonso, por sua vez aspiravam também. Cidade régia que persiste em ser, a urbe do Mondego, ainda que, desde Afonso III, Lisboa dispute mais e mais a primazia. Isso mesmo provará o ambicioso programa levado a cabo por D. Afonso IV, nos inícios de Trezentos, quando, além da ponte, se erguia Santa

⁹ KUBLER, G., *A Forma do Tempo...*, p. 14.

Clara. Programa esse que, a partir do núcleo primitivo da capela e *aula* sesnandinas, se alongaria pelos sectores de norte e nascente do antigo recinto muçulmano, provendo o palácio de uma nova e vasta *Sala*, em período franco de curialização e de reforço da autoridade régia e em função do qual, em fim de contas, os destinos da morada real e do jovem *Estudo*, que D. Dinis trouxera para Coimbra (e seu filho transferiria para Lisboa), por uma vez se desencontrariam. Palácio régio onde, entre inúmeros Infantes e Infantas, viriam ao mundo (à excepção única do primeiro Pedro e, talvez, do primeiro Afonso) todos os Reis da Casa de Borgonha — até mesmo à derradeira Beatriz. *Sala*, por seu turno, a *Sala Grande*, onde, em 1385, soaria a voz de João das Regras e, por via dela, seria o *Mestre* alçado por Rei de Portugal. Rei esse, D. João I, entronizado, tudo leva a crer, no próprio templo palatino.

Paço de boa memória, pois, o de Coimbra, para o Rei de Avis, que a ele amiúde havia de voltar, aí determinando, em finais do século, importantes obras: uma nova ala, sobre o *albacar*, documentando a contínua expansão do organismo corteção que os escritos de D. Duarte testemunham; novas aberturas, trazendo a luz e o horizonte ao interior da antiga estrutura militar; *varandas*, decerto, na *Sala da Rainha*, sucessora da velha *aula* sesnandina. E uma cadeia, materializando, no alvorecer do Estado Absoluto, o supremo poder do *Senhor das Justiças*. Justiça, poder e cárcere que iriam (con)fundir-se, meio século volvido, no trágico destino de D. Pedro, Duque de Coimbra, prisioneiro, mais que *dúplice dono*, como quis o poeta (e, em geral, a historiografia havia de fixar), entre o *dever* e o *ser* que as circunstâncias lhe forjaram. Infante que deste paço partiria, em 1449, para a jornada

sem retorno de Alfarrobeira. Mas que, sobretudo, não cessaria de transfigurá-lo nos quinze anos em que lhe foi dado usufruí-lo.

E estranhas obras seriam, na verdade. Com elas se destruíria o corpo do *albacar*, edificado por seu pai, em benefício de uma nova ala voltada ao rio, perpendicular à velha cerca, panorâmica, rasgada de ventanas, amenizando a velha estrutura militar (ele que em fera batalha encontraria a morte), mas, sobretudo, sacrificava-se também o velho templo, sagrado por Sesnando, onde o fundador da Dinastia havia sido entronizado, em favor de uma nova capela, mais ampla, paralela ao muro, como exigiria, talvez, a espiritualidade, nova também, da *virtuosa benfeitoria* que tentou professar. Revisão da *memória*, porventura, que não seria, assim, totalmente *boa*, como indiciarão as ausências paternas da cidade, após o estabelecimento do Ducado, já notadas e a estranha derrota em que se ocupa, morto o seu progenitor, a caminho das exéquias, em Santa Maria da Vitória, onde não chegará (e terá sido essa, em fim de contas, a única *batalha* que pôde evitar).

Seria breve, todavia, a alienação, por parte da Coroa, da *cidade real* e do seu régio Paço, que o Ducado de Coimbra configuraria e que Afonso V se apressaria a encerrar, retomando direitos e morada e vincando, por esse modo, a sua original função. Por isso convoca Cortes na cidade e, talvez, por isso ainda, leva a cabo o que seu tio e sogro não lograra completar: a fundação, na urbe, de uma universidade — a única que *de Coimbra*, em boa verdade, se poderia arrogar e cujos escolares, mais de oito décadas volvidas, ao chegar essa outra, que agora temos e foi, por séculos, em Coimbra ou em Lisboa, a *Universidade Portuguesa* (simplesmente), se entretinham ainda, jogando a *choqua*, pelo terreiro pação. Mas é fugaz esse regresso da Corte régia à urbe do Mondego, que os sucessos seguintes desconfir-

marão. Nos finais do reinado, a decadência espreita já as estruturas áulicas, parte das quais pouco a pouco se dispersam e é a sul, agora, que se tecem os desígnios do *Príncipe Perfeito*: em Évora, em Lisboa, no Algarve, onde a morte, súbita, o surpreenderá. Com a ascensão do *Venturoso*, afirmará Damião de Góis serem “os Paços de Coimbra tão destruídos, que foi necessário fazerem-se de novo”¹⁰. Frase que a exumação dessa campanha obriga agora a relativizar, mas que ilustrará até que ponto a nova mitografia manuelina teria na *cidade real* uma das pedras angulares. Certo, porém, é não ser certa a antiga tradição que datava de Afonso III o abandono do palácio coimbrão. Inversamente, dever-se-ia a D. Afonso IV, seu neto, a primeira intervenção de fundo de um monarca português na ínclita morada dos seus predecessores (e, de facto, dos *condes-governadores*, no sentido em que o seriam Sesnando, Martim Moniz, Afonso e Urraca, Henrique e Teresa — e, antes deles, dos alcaides mouros de Córdoba e Badajoz). E, com isso, a projecção do palácio nos séculos que hão-de vir. Séculos, com efeito, onde se documenta a sua contínua ocupação até aos anos de 1470.

* * *

A intervenção manuelina não faria *de novo* o edifício, como quis o cronista. Reformulá-lo-ia, porém, em boa parte, redesenhando quase completamente a sua planta. Programada por Boitaca, decerto ao redor de 1507, quando que se iniciava, também, a transfiguração de Santa Cruz, seria conduzida, na prática, por Marcos Pires, sob a sua direcção, até ao seu afastamento das campanhas reais, em 1516, e por este prosseguida, autonomamente, até à sua morte, em finais de 1521 ou inícios de 22. Configurava, agora, no interior da velha cerca medíeva, um

palácio-bloco, fechado sobre si, repartindo pelos quatro lados o extenso conjunto das aposentadorias (Rei, Rainha, Infantes e oficiais, além da estrebaria), tal como vinha sendo exercitado, além e aquém fronteiras, na arquitectura senhorial acastelada da última centúria. Do mesmo passo, outorgava-se uma nova monumentalidade à antiga capela de D. Pedro, quase duplicando as suas dimensões pela reforma da respectiva cabeceira. Mas não se punha em causa a primitiva estrutura muçulmana; antes se realçava o seu carácter, alteando os primitivos cubelos (acrescentando-se um, mesmo, voltado ao pátio, a fim de dar guarida à nova escada que servia os aposentos do monarca), provendo-os de cintilantes coruchéus, ao mesmo tempo que se lhe impunha uma nova cinta de merlões, cingindo, em todo o seu perímetro, a base dos telhados, *góticos*, de elevadíssimo pendor.

Era, pois, um paço fortificado, ainda, o que a agora (re)surgia: um palácio *feudal*, sublinhando, mesmo, a antiga componente militar, vincando o seu valor simbólico. E é nesse novo sentido semiótico, mais que na clareza organizativa da distribuição, mesmo que denunciadora da nova ordem, centralizada, da nova Monarquia, que reside, em fim de contas, a sua essencial modernidade, *palácio-monumento* como é, *invocativo*, proclamando, do alto da colina onde se erguia, a inquestionável preeminência do poder real: palácio medievo, suspenso sobre a urbe primigénia onde, na Sé, em Santa Cruz, se aninham, por seu turno, os marcos fundacionais da *História* que se pretende (re)atar; da *História* que por ele passava. E por isso o palácio é passadista: por se erguer na *cidade real* de Afonso Henriques; por ser, ele mesmo, um palácio histórico e por ser o passado que pretende evocar — num retorno litúrgico aos lugares da *memória*; numa revisita do *mito das origens*, em apropriação do seu poder

¹⁰ Veja-se *supra*, Parte II, nota 770.

(con)sagrador. Por isso, também, é um palácio *mudejar* e também por isso um *palácio-falante*, pólo de um discurso iconográfico que o tempo (quase) consumiu. A Lisboa e ao empreendimento novo do Paço da Ribeira caberia *invocar*, complementarmente, o tempo futuro das especiarias e das *Índias* e a missão transcendente do Rei de Portugal, *Rei de Reis*, agora, Imperador *universal*. Mas porque essa missão radicava atrás e a nova conquista nessa outra, mística também, que em Coimbra tivera o ponto de partida, era aí que a *História*, de novo, devia começar. E é isso que faz do Paço de Coimbra um palácio moderno: exactamente porque historicista. Como moderna é a ideia de Estado que o determinou, totalizadora de passado e porvir.

À morte do monarca, contudo, em finais de 1521 (e de Marcos Pires, pela mesma altura), boa parte do programa estava ainda por cumprir. A ascensão de D. João III e a correlativa assunção da direcção da obra por Diogo de Castilho, em 1524, sem questionar a relação semiótica estabelecida com a cidade, assegurada pelos alçados de nascente, norte e ocidente, marca, porém, pela suspensão da edificação da ala sul, que deveria comportar a estrebaria, um outro conceito, mais urbano, de palácio. Simultaneamente, a abertura do edifício ao horizonte, que agora se divisa do terreiro, como de um sumptuoso *belvedere*, assinala uma atitude nova, de relação humanista com a paisagem, a que não será estranha a régia *inclinação para as letras e letrados* que notaria Frei Luís de Sousa¹¹ e constitui, de resto, a origem da própria reforma da Universidade, da sua transferência para Coimbra e, mesmo, do seu acolhimento, em 1537, num Paço Real onde havia apenas quatro anos que se suspendera, enfim, o trabalho de carpinteiros e alvenéis. Transfe-

rência que culmina um longuíssimo processo (e muitíssimo precoce, em termos europeus¹²) de controlo régio da instituição escolar e que confrontaria o *Estudo* português com a mais profunda reestruturação sofrida por uma universidade antes da Ilustração; mas, sobretudo, que iria convertê-lo (a peso de ouro), do modesto *studium* medievo, que tinha sido, numa escola reputada além fronteiras, pela dimensão internacional dos mestres que, agora, nela leccionavam, ao mesmo tempo que consagrava Coimbra (a *lusa Atenas*) como *capital do ensino* do Império Português, por essa via garantido a uniformidade ideológica da classe dirigente, eclesiástica e civil. Processo contumaz, feito de silêncios e de hábeis dilações, como era timbre do inescrutável soberano; mas que contradiz, em toda a extensão, a *rudeza* de engenho¹³ que gerações de historiadores lhe construíram, antes configurando, inversamente, um investimento na cultura e uma visão estratégica da sua importância no desenvolvimento nacional que não encontram paralelo antes nem depois, excepção feita à *Reforma Pombalina* de 1772¹⁴: que teria em Coimbra, uma vez mais, a pedra angular.

O estabelecimento da Universidade na moradia régia, ou, mais correctamente, o seu alojamento (parte, apenas, em 1537; depois, na totalidade, em 1544, após a reunificação, conservando-se as *Artes* até 48 e à fundação do respectivo colégio), confrontar-se-ia, de início, com a evidente desadequação dos antigos aposentos da Rainha (o sector escolhido para a sua implantação) às necessidades vitais do organismo escolar, bem como com a

¹¹ Veja-se *supra*, Parte I, nota 398.

¹² Para um confronto com o panorama *espanhol* veja-se PESET, Mariano, "La Monarchie absolue...", pp. 82ss.

¹³ Cfr. BRAGA, T., *História da Universidade...*, tomo I, p. 336.

¹⁴ Cfr. DIAS, J. S. da Silva, *A política cultural...*, vol. I, tomo II, p. 567 e MENDES, António Rosa, "A vida cultural", p. 380.

expressa recomendação do soberano de que se *nã façã buracos nas paredes nem se quebre ladrilho algum*. Contudo, a cedência à novel Companhia de Jesus, em 45, para fundação do seu colégio, dos terrenos determinados para a edificação das *escolas próprias* da Universidade e a consequente prorrogação de tal propósito, fariam abrandar, pouco a pouco, a determinação real; e o reitorado de Frei Diogo de Murça — o principal obreiro da consecução da *Reforma Joanina*, com a reunificação da Escola, a outorga dos *estatutos* novos, a incorporação dos bens do Priorado crúzio, a fundação do *Colégio Real* e a própria renovação do ensino nas *faculdades maiores*, nomeadamente em Medicina — é também o do regresso ao Paço dos operários, ao serviço, agora, da sua adaptação aos novos propósitos que lhe eram exigidos. E é também então que o *Estudo* se apropria de quase todo o edifício. Assim, pois, vindos de Santa Cruz ou feitos de novo, erguem-se *teatros* para os lentes e escolares no que tinham sido, outrora, os quartos da soberana e suas servidoras, agora convertidos em *gerais*; opera-se a sua autonomização, pela ligação ao exterior, por meio de uma escada, da *Sala da Rainha*; coloca-se um relógio no cubelo novo que albergava a *escada pública* do Rei; reformula-se a antiga *Sala Grande*, provida também de cátedra e respectivos *doutorais* e que agora serve aos *actos públicos* da Escola; convertem-se, enfim, os aposentos dos Infantes em residência do reitor, neles se instalando os pequenos *colégios*, jerónimo e beneditino, que o acolitavam e organizando a administração escolar (as *casas* do conselho e da fazenda).

É, porém, a reforma da cabeceira da Capela, motivada pela ruína do abobadamento inicial, que melhor denuncia a fatal inexorabilidade (a despeito da persistente vitalidade do velho projecto de proceder à construção de um edifício próprio) da fixação no Paço da Universidade, padrão que seria do sentido, a

um tempo renovador e vigilante, que havia presidido à própria reforma do sistema pedagógico — ao mesmo tempo que constituiria a melhor demonstração da presença de João de Ruão como *imaginário* do plano geral de intervenções, como o seria, a breve trecho, da primeira *torre do relógio* escolar (mesmo que reconhecendo, na parte construtiva, a presença de Jerónimo Afonso, seu colaborador nas obras crúzias). Mas é certo que, por esse mesmo tempo, se crispavam já, sobre o projecto renascentista que o *Rei Piedoso* tentara tenazmente edificar, as nuvens que, pela Europa fora, se adensavam há muito sobre o horizonte da cultura humanista e sobre a suas novas formas de espiritualidade. A violenta crise que atinge, no próprio arranque, o *Colégio das Artes*, é disso mesmo a um tempo efeito e causa. Como em 1527, quando toda essa aventura começou, a intervenção pessoal do monarca, em 1550, lograria ainda salvar, essencialmente, o que fora o seu projecto para Coimbra e o ideal que norteara a profunda renovação sofrida pela Escola; mas inaugurava, do mesmo passo e pelo próprio compromisso que configurava, uma nova etapa no processo da *Reforma*, que implicava também uma reorientação de todo o *Estudo* e dos objectivos estratégicos que, em relação a ele, a Coroa perseguia.

Com ela, pois, se fechava um ciclo: o ciclo vital que, desde a longínqua *reforma fernandina*, convertera, paulatinamente, a

antiga corporação de mestres e escolares numa criação *ex privilegio*, fundação real, implantada na cidade régia, na própria morada do régio *Protector*. E uma outra história iria começar, em outra *circunstância*: história que, de novo, as velhas paredes hão de registar e que terá, décadas mais tarde, em 1597 (data formal da aquisição do edifício e, assim, da certidão de nascimento do *Paço das Escolas*), simultaneamente um ponto de chegada e um ponto de partida: numa singular afirmação, em fim de contas, de fidelidade ao legado espiritual daquele que fora, ele mesmo, seu singularíssimo mecenas: D. João III. Para trás, porém, ficavam mais de cinco séculos de um passado ímpar; longuíssimo percurso, em que a morada régia se afirmara sempre como *lugar central*, incontornável, a cada encruzilhada da vida da nação. Por isso se lhe aplicarão, em toda a extensão, como a poucos mais, as palavras de Nogueira Gonçalves, a pretexto da milenar igreja de Lourosa: *A Pátria tem lugares sagrados, que é necessário visitar comovidamente e não como meros turistas ou secos eruditos, remoendo datas e documentos*¹⁵ — mesmo que para defini-la, apagadas pelo tempo, como disse o poeta, *as linhas que no mapa da memória a mestra palmatória desenhou, se saiba apenas gostar duma nesga de terra debruada de mar*¹⁶.

¹⁵ “Evocação do XI centenário...”, p. 354.

¹⁶ TORGA, M., “Pátria”, *Portugal*, p. 7.

FONTES E OBRAS DE CONSULTA

*(indicam-se apenas os elementos referidos em nota
ou que, de algum modo, se revelaram
importantes na construção do texto)*

FONTES ICONONÍMICAS

Arquivo da Universidade de Coimbra

C.A.P.O.C.U.C.
Faculdade de Direito
Pátio da Universidade
Reedificação da Ala de S. Pedro do Edifício do Paço das Escolas
Reitoria/Secretaria Geral/Paço das Escolas

A Velha Alta Desaparecida, album comemorativo das bodas de prata da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, Coimbra, Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, 21991

Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra

MS 3377/64, 3377/65 e 3377/66.

Biblioteca Medicea Laurenziana (Florença)

Med. Palat. 123^l, fl. 142 bis

Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
(Lisboa)

DSID
Proc.º nº 3
Proc.º nº 243
Paços da Universidade, Proc.º C-060325-014(258)
(Coimbra)
Proc. fotográfico Paços da Universidade
Paços da Universidade, Proc.º C-060325-014(C3)

MADAHIL, António Gomes da Rocha, *Colecção de Gravuras Portuguezas*, 4ª Série, País-Norte, s.n., s.l., 1948

Museu Nacional de Machado de Castro

invº D.A. 12; D.A. 28

“Riscos das Obras da Universidade de Coimbra” – o valioso album da Reforma Pombalina, (intr. e not. de FRANCO, Matilde Pessoa de Figueiredo Sousa), Coimbra, Museu Nacional de Machado de Castro, 1983

SILVA, Armando Carneiro da, *Estampas Coimbrãs*, Coimbra, Por Ordem da Câmara, 1967, 2 vol.

FONTES MANUSCRITAS E DACTILOGRAFADAS

Posselt & Zickgraf Archäologisch-geophysikalische Prospektionen, *Geophysical Survey at "Paço das Escolas" (Universities Courtyard) in P-Coimbra, December 1999*, Final Report, Bad Vilbel, 28.05.2000

ARQUIVO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

C.A.P.O.C.U.C. (Comissão Administrativa do Plano das Obras da Cidade Universitária de Coimbra)

Faculdade de Direito, 166, 459A
Pátio da Universidade, 308
Reedificação da Ala de S. Pedro do Edifício do Paço das Escolas, 92
Reitoria/Secretaria Geral/Paço das Escolas, 132, 139, 192A, 666

Pergaminhos

Catálogo Gabriel Pereira
Colegiada de São Salvador

Universidade de Coimbra

Administração e Contabilidade
Despesa – Estabelecimentos Diversos – Documentos de Despesa, 1913
Agência
Contas dos Agentes da Universidade, 1593-1614
Despesas feitas pela Agência em Coimbra – obras da Universidade, 1601-1707
Cadeia – Capela da Cadeia – Obras, 1645-1880
Capela da Universidade
Obras
Conselhos, vol. 10 (1582-1586)
Escrituras da Universidade, Liv. 6, 7, 15
Fazenda da Universidade
Acordãos da Junta da Fazenda, 1556-1662, 1610-1638, 1638-1672, 1672-1772
Mesa da Fazenda – contas de receita e despesa, 1697-1698
Obras
Documentos Diversos. Biblioteca – obras; Porta Férrea, etc., séc. XVII-XIX
Obras – Documentos Diversos – sécs. XVII-XIX
Obras e outros assuntos – Documentos Diversos, sécs. XVIII-XIX
Provisões da Universidade, tom. 1 e 4
Receita e Despesa da Universidade, 1663-1669, 1669-1677
Registo das Leis, Decretos, Portarias e mais artigos de legislação relativos à Biblioteca da Universidade
Registos das Provisões, tom. 2 e 3
Torre da Universidade
Relógio, relojoeiro, sinos, 1603-1896

ARQUIVO DE ARTE DA FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

Legado Robert Chester Smith

Coimbra – anotações manuscritas e dactilografadas

BIBLIOTECA GERAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Ms 1002 [Estatutos da Universidade de 1597] e 2845

BIBLIOTECA NACIONAL

FIGUEIREDO, António Pereira de, *Memoria sobre a antiga origem da Capela Real dos Senhores Reis de Portugal, até ser elevada em Cathedral Metropolitana, e Patriarcal, pela Bulla Áurea da Santidade de Clemente XI em 1716*, Fundo Geral, Cód. 10982
Universidade de Coimbra – Cartório e Livraria, Colecção Pombalina, nº 95

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS

(Lisboa)

Paços da Universidade, Proc.º C-060325-014(258)

(Coimbra)

Paços da Universidade, Proc.º C-060325-014(C3)

INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS – TORRE DO TOMBO

Corpo Cronológico

Parte 1ª, maço 22, doc. 7
Parte 1ª, maço 72, doc. 115
Parte 1ª, maço 77, doc. 62
Parte 2ª, maço 69, doc. 11
Parte 2ª, maço 70, doc. 85
Parte 2ª, maço 71, doc.155
Parte 2ª, maço 73, doc. 10
Parte 2ª, maço 76, doc. 23
Parte 2ª, maço 78, doc. 32
Parte 2ª, maço 82, doc. 82
Parte 2ª, maço 82, doc. 83
Parte 2ª, maço 186, doc. 4

Mesa da Consciência e Ordens

Universidade de Coimbra, Maço 60, doc. nºs 5, 33, 37, 110

Núcleo Antigo

Almoxarifado de Coimbra

Liv. 287, Livro dos direitos del Rei na cidade de Coimbra

FONTES IMPRESSAS

- ABREU, José Maria de, *Legislação Académica desde os Estatutos de 1772 até ao fim do anno de 1850*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1851
- ACENHEIRO, “Chronicas dos Senhores Reis de Portugal”, *Collecção de inéditos da História Portuguesa*, Lisboa, Por Ordem da Academia Real das Sciencias de Lisboa, Imprensa Nacional, vol. V, 1926
- AL-HIMYARI, *Kitab Ar-Rawd Al Mi'tar* (trad. M.^a Pilar MAESTRO GONZÁLEZ), Valencia, 1963
- ALMEIDA, Fialho de, *Os Gatos*, vol. 6, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1911
- ALMEIDA, Manuel Lopes de, “*Artes e ofícios em documentos da Universidade*”, *Arquivo de Bibliografia Portuguesa*, Ano XVI, nº 61-62, Coimbra, 1971
- ALMEIDA, Manuel Lopes de, *Artes e ofícios em documentos da Universidade*, vol. I, Século XVII, Coimbra, 1970
- ALMEIDA, Manuel Lopes de, *Documentos da Reforma Pombalina*, Coimbra, Por Ordem da Universidade de Coimbra, col. “Universitatis Conimbrigensis Studia ac Regesta”, vol. I (1771-1782), 1937, vol. II (1783-1792), 1979
- ALMEIDA, M. Lopes de, (intr. e rev.), PINA, Rui de, *Crónicas de D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. Dinis, D. Afonso IV, D. Duarte, D. Afonso V, D. João II*, Porto, Lello & Irmão – Editores, 1977
- ALMEIDA, M. Lopes de, BASTO, A. de Magalhães (ed. de), LOPES, Fernão, *Crónica de D. João I*, vol. II, Porto, Livraria Civilização, 1946
- ÁLVARES, Francisco, *Verdadeira informação das terras do Preste João das Índias*, ÁGUAS, Neves (intr. e not.), Lisboa, Publicações Europa-América, 1989
- “Appontamentos para o contracto de venda dos Passos de Coimbra”, *Anuario da Universidade de Coimbra no anno lectivo de 1873 a 1874*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1873
- ARNAUT, Salvador Dias, (intr.), LOPES, Fernão, *Crónica do Senhor Rei Dom Fernando, nono Rei destes Regnos*, Porto, Livraria Civilização, s.d.
- As Contas da Universidade de Coimbra (alegação da Junta Administrativa no processo de contas de 1913-1914 pendente do Conselho Superior de Finanças)*, Coimbra, Coimbra Editora, 1925
- Auctarium Chartularii Universitatis Portugalensis*, docs. coligidos e publ. por SÁ, A. Moreira de, Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1973-1979, 3 vol..
- AZEVEDO, Rui de, *Documentos Medievais Portugueses. Documentos Régios*, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1942-1958, 2 vol.
- BASTO, A. de Magalhães (ed. dipl. e prólogo. de), *Crónica de Cinco Reis de Portugal*, Porto, Livraria Civilização, 1945
- BASTO, A. de Magalhães, ALMEIDA, M. Lopes de (ed. de), LOPES, Fernão, *Crónica de D. João I*, vol. II, Porto, Livraria Civilização, 1946
- BATTELLI, Guido, “Coimbra nelle memorie di viaggio di un principe toscano del Seicento”, *Biblos*, IV, Coimbra, 1928
- BLUTEAU, D. Raphael, *Vocabulario Portuguez e Latino*, Coimbra, Real Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 8 vol. e 2 supl., 1712-1728
- BRANDÃO, Mário, *Actas dos Conselhos da Universidade de 1537 a 1557*, vol. I e II, Coimbra, Publicações do Arquivo e Museu de Arte da Universidade, 1941-1969
- BRANDÃO, Mário, *Alguns documentos respeitantes à Universidade de Coimbra na época de D. João III*, Coimbra, Biblioteca da Universidade, 1937
- BRANDÃO, Mário, *Cartas de Frei Brás de Braga para os Piores do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra*, Coimbra, Imprensa Académica, 1937
- BRANDÃO, Mário, *Documentos de D. João III*, Coimbra, Por Ordem da Universidade de Coimbra, 4 vol., 1938-1941
- BRANDÃO, Mário, *Livro da Recepta & despesa das Rendas da vniuersidade per manuel leitam q começou per pascoa de 544 annos. Scrjuam manuel tomas*, Coimbra, Publicações do Arquivo e Museu de Arte da Universidade de Coimbra, 1938
- BRANDÃO, Mário, *O processo na Inquisição de M.^e Diogo de Teive*, Coimbra, 1943
- BRANDÃO, Mário, *O processo na Inquisição de Mestre João da Costa*, Coimbra, Publicações do Arquivo e Museu de Arte da Universidade de Coimbra, 1944, 2 vol.
- BRANDÃO, Mário, (revisão e prefácio de), MORAIS, Inácio de, *Conimbrica Encomium*, Coimbra, 1938
- BRANDÃO, Mário, CRUZ, Maria Lígia Patoilo (rev.), *Actas dos Conselhos da Universidade de 1505 a 1537*, Coimbra, Publicações do Arquivo da Universidade de Coimbra, 1968, 2 vol.
- BRITO, A. da Rocha, (trad.), MORAIS, Inácio de, *Elogio de Coimbra*, Figueira da Foz, s.n., 1935
- CALADO, Adelino de Almeida (ed. crítica, introd. e not.), PEDRO, Infante D., VERBA, Frei João, *Livro da Vertuosa Benefytoria*, Coimbra, Por Ordem da Universidade, 1994
- CAMPOS, Aires de, “Cartas dos Reis e dos Infantes”, *O Instituto*, 2ª Série, vol. XXXVI, 1889
- CARDOSO, Jorge, *Agiologio Lusitano dos sanctos e varoens illustres em virtude do Reino de Portugal e suas conquistas*, Lisboa, Officina de António Craesbeeck de Mello, 3 tomos, 1652-1666
- CARVALHO, Joaquim de, “Memórias dos estudos em que se criaram os monges de S. Jerónimo...”, *Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra*, vol. 6 e 7, Coimbra, 1921
- CARVALHO, José Branquinho de, (leit. e not.), *Cartas originaes dos Reis enviadas à Câmara de Coimbra*, Coimbra, Biblioteca Municipal, 1943
- CARVALHO, José Branquinho de, (org., leit. e not.), *Livro 2º da Correia*, Coimbra, Biblioteca Municipal, 1958
- CASTRO, João Baptista de, *Mappa de Portugal, antigo, e moderno*, Lisboa, Officina Patriarcal de Francisco Luis Ameno, 1762-1763, 3 vol.
- Chancelarias Portuguesas – Chancelaria de D. Afonso IV*, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica, vol. I, 1990
- Chartularium Universitatis Portugalensis*, docs. coligidos e publ. por SÁ, A. Moreira de, Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1966-1978, 7 vol..
- COELHO, P. M. Laranjo, “Subsídios para a História de Coimbra”, *O Instituto*, vol. 100º, Coimbra, 1942
- CÓRDOBA, Ben Haián de (m. 469 H. / 1076 J.C.), *Muqtabis II, Anales de los Emires de Córdoba Alhaquém I (180-206 H. / 796-822 J.C.) y Abderramán II (206-232 / 822-847)*, ed. facsímil de VALLVÉ BERMEJO, Joaquín, Madrid, Real Academia de la Historia, 1999
- Corpo Diplomatico Portuguez, contendo os actos e relaçoens politicas e diplomaticas de Portugal com as diversas potencias do mundo, desde o seculo XVI ate aos nossos dias*, O, Lisboa, Academia Real das Sciencias, 1862-1910, 16 vol.
- COSTA, Avelino de Jesus da, (dir. cient.), RODRIGUES, Manuel Augusto (dir. e coord. edit.), *Livro Preto – Cartulário da Sé de Coimbra*, Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1999

- Crónica de Cinco Reis de Portugal*, (BASTO, A. de Magalhães, ed. dipl. e prólogo. de), Porto, Livraria Civilização, 1945
- Crónica Geral de Espanha de 1344*, (CINTRA, Luís Filipe Lindley, ed. de), Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1951-1990, 4 vol.
- Crónicas dos sete primeiros Reis de Portugal*, (TAROUCA, Carlos da Silva, ed. de), Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1952, 2 vol.
- CRUZ, Lúcia, *Actas dos Conselhos da Universidade de 1537 a 1557*, vol. III, Coimbra, Publicações do Arquivo da Universidade de Coimbra, 1976
- CRUZ, Maria Lúcia Patoilo (rev.), BRANDÃO, Mário, *Actas dos Conselhos da Universidade de 1505 a 1537*, Coimbra, Publicações do Arquivo da Universidade de Coimbra, 1968
- DAVID, Pierre, SOARES, Torquato de Sousa (ed. crítica org. por), *Liber Anniversariorum Ecclesiae Cathedralis Colimbriensis (Livro das Kalendas)*, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1947-1948, 2 vol.
- Estatutos da Universidade de Coimbra (1559)*, (LEITE, Serafim, intr. e notas), Coimbra, Por Ordem da Universidade, 1963
- Estatutos da Universidade de Coimbra (1653)*, ed. fac-similada, Coimbra, Por Ordem da Universidade, col. "Acta Universitatis Conimbrigensis", 1987
- Estatutos da Universidade de Coimbra, confirmados por el-Rey Dom Phelippe primeiro deste nome, nosso senhor, em o anno de 1591*, Coimbra, por António de Barreira, 1593
- Estatutos d'el Rei Dom Manuel I* (RODRIGUES, Manuel Augusto, intr.), Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1991
- FIGUEIROA, Francisco Carneiro de, *Memorias da Universidade de Coimbra, ordenadas por...* (seguidas de *Catalogo dos Reitores da Universidade de Coimbra*), Coimbra, Por Ordem da Universidade de Coimbra, col. "Universitatis Conimbrigensis Studia ac Regesta", 1937
- GALVÃO, Duarte, *Crónica de El-Rei D. Afonso Henriques*, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1986
- GARCIA, Prudêncio Quintino, *Documentos para as biografias dos artistas de Coimbra colligidos por*, Coimbra, 1923
- GARCIA, Prudêncio Quintino, *João de Ruão, MD...-MDLXXX. Documentos para a biografia de um artista colligidos por*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1913
- GÓIS, Damião de, *Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel*, Coimbra, Por Ordem da Universidade, IV Partes, 1949-1955
- HERCULANO, Alexandre, *Apontamentos de Viagem*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1987
- IBN 'IDARI, *La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayān al-Mugrib)*, MAÍLLO SALGADO, Felipe (estudio, trad. y not.), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1993
- IDRÍSI, *Geografía de España*, Valencia, Anubar Ediciones, col. "Textos Medievales", 37, 1974
- LAPA, Rodrigues (pref. e notas), SOUSA, Frei Luís de, *Anais de D. João III*, Lisboa, Sá da Costa, 1938, 2 vol.
- LEAL, Manuel Pereira da Silva, *Discurso apologetico, critico, juridico, e historico... a respeito do Sacro, Pontificio, e Real Collegio de S. Pedro*, Lisboa, 1733
- Liber Anniversariorum Ecclesiae Cathedralis Colimbriensis (Livro das Kalendas)*, DAVID, Pierre, SOARES, Torquato de Sousa (ed. crítica org. por), Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1947-1948, 2 vol.
- Livro 2º da Correia*, CARVALHO, José Branquinho de, (org., leit. e not.), Coimbra, Biblioteca Municipal, 1958
- Livro Preto – Cartulário da Sé de Coimbra*, RODRIGUES, Manuel Augusto (dir. e coord. edit.), COSTA, Avelino de Jesus da, (dir. cient.), Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1999
- Livro Verde da Universidade de Coimbra*, RODRIGUES, Manuel Augusto (introd.), VELOSO, Maria Teresa Nobre (transcr.), Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1992
- "Livro Vermelho do Senhor Rey D. Affonso V", SERRA, José Corrêa da, *Collecção de livros ineditos de História Portuguesa, dos reinados de D. João I, D. Duarte, D. Affonso V, e D. João II*, vol. III, Lisboa, Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1793
- LOPES, Fernão, *Crónica de D. João I*, (vol. I, SÉRGIO, António, pref. de; vol. II, ALMEIDA, M. Lopes de, BASTO, A. de Magalhães, ed. de), Porto, Livraria Civilização, 1946, 2 vol.
- LOPES, Fernão, *Crónica de D. Pedro I*, (PERES, Damião, intr.), Barcelos, Portucalense Editora, 1932
- LOPES, Fernão, *Crónica do Senhor Rei Dom Fernando, nono Rei destes Regnos*, (ARNAUT, Salvador Dias, intr.), Porto, Livraria Civilização, s.d.
- MADAHIL, A. G. da Rocha, "Documentos para o estudo da cidade de Coimbra na Idade Média", *Biblos*, IX, Coimbra, 1933
- MAÍLLO SALGADO, Felipe (estudio, trad. y not.), IBN 'IDARI, *La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayān al-Mugrib)*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1993
- MARIUTTI DE SANCHEZ RIVERO, Angela (ed. e not.), SANCHEZ RIVERO, Angel, *Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal (1668-1669)*, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, s.d.
- MÁRTIRES, Frei Temóteo dos, *Crónica de Santa Cruz*, Coimbra, Biblioteca Municipal, 1955, tomo I
- MASCARENHAS, D. Jerónimo, "História da Cidade de Coimbra", SILVA, José Pires da (leitura e prefácio de), *Arquivo Coimbrão*, vol. XIV, Coimbra, 1956
- "Memórias dos estudos em que se criaram os monges de S. Jerónimo...", CARVALHO, Joaquim de, *Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra*, vol. 6 e 7, Coimbra, 1921
- MENESES, Miguel Pinto de, (trad.), SÁ, A. Moreira de, (introd. e not.), RESENDE, André de, *Oração de Sapiência (Oratio pro Rostris)*, Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1956
- MORAIS, Inácio de, *Elogio de Coimbra*, (BRITO, A. da Rocha, trad.), Figueira da Foz, s.n., 1935
- MORAIS, Inácio de, *Conimbricæ Encomium*, BRANDÃO, Mário, (revisão e prefácio de), Coimbra, 1938
- NOGUEIRA, Pedro Alvares, "Catalogo dos Bispos de Coimbra", *Instituições Christãs*, 2ª série, Coimbra, 1889, nos 4, 5, 6, 7, 8 e 11
- ORTIGÃO, Ramalho, "Universidade de Coimbra", *Costumes e Perfis*, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1944
- Os Primeiros Estatutos da Universidade de Coimbra*, (RODRIGUES, Manuel Augusto, intr.), Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1991
- PASCOAES, Teixeira de, "A Minha História", *Terra Proibida, Obras Completas de*, COELHO, Jacinto do Prado (intr. e aparato crítico), Lisboa, Livraria Bertrand, vol. I, s.d. [1966]
- PEDRO, Infante D., VERBA, Frei João, *Livro da Virtuosa Benefytoria*, CALADO, Adelino de Almeida (ed. crítica, introd. e not.), Coimbra, Por Ordem da Universidade, 1994
- PERES, Damião, (intr.), LOPES, Fernão, *Crónica de D. Pedro I*, Barcelos, Portucalense Editora, 1932
- PESSOA, Fernando, *Mensagem*, Lisboa, Assírio & Alvim, 1997

- PINA, Rui de, *Crónicas de*, [D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. Dinis, D. Afonso IV, D. Duarte, D. Afonso V, D. João II], (ALMEIDA, M. Lopes de, intr. e rev.), Porto, Lello & Irmão – Editores, 1977
- PINTO, Frei Heitor, *As Armas de Coimbra (Imagens da Vida Cristã*, Coimbra, Por António de Mariz, 1567)
- Portugaliae Monumenta Historica. Diplomata et Chartæ*, Lisboa, Academia Real das Ciências, 1867-1873, 1 vol., 4 fasc.
- RESENDE, André de, *Oração de Sapiência (Oratio pro Rostris)*, MENESES, Miguel Pinto de, (trad.), SÁ, A. Moreira de, (introd. e not.), Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1956
- RESENDE, André de, *Vida do Infante D. Duarte*, Lisboa, Academia Real das Ciências, 1789
- RODRIGUES, Manuel Augusto, (intr.), *Estatutos d'el Rei Dom Manuel I*, Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1991
- RODRIGUES, Manuel Augusto, (intr.), *Os Primeiros Estatutos da Universidade de Coimbra*, Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1991
- RODRIGUES, Manuel Augusto (dir. e coord. edit.), COSTA, Avelino de Jesus da, (dir. cient.), *Livro Preto – Cartulário da Sé de Coimbra*, Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1999
- RODRIGUES, Manuel Augusto (introd.), VELOSO, Maria Teresa Nobre (transcr.), *Livro Verde da Universidade de Coimbra*, Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1992
- ROMÁN, Fr. Hieronimo, *Republicas del Mundo*, Salamanca, en casa de Juan Fernandez, 3 vol., 1595
- S. THOMAS, Frei Leão de, *Benedictina Lvsitana*, Coimbra, 1644-1651, 2 tomos
- SÁ, A. Moreira de, (docs. coligidos e publ. por), *Auctarium Chartularii Universitatis Portugalsis*, Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1973-1979, 3 vol.
- SÁ, A. Moreira de, (docs. coligidos e publ. por), *Chartularium Universitatis Portugalsis*, Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1966-1978, 7 vol.
- SÁ, A. Moreira de, (introd. e not.), MENESES, Miguel Pinto de, (trad.), RESENDE, André de, *Oração de Sapiência (Oratio pro Rostris)*, Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1956
- SANCHEZ RIVERO, Angel e MARIUTTI DE SANCHEZ RIVERO, Angela (ed. e not.), *Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal (1668-1669)*, Madrid, Sucessores de Rivadeneyra, s.d.
- SANTA MARIA, D. Nicolau de, *Chronica da Ordem dos Conegos Regrantes de S. Agostinho*, Lisboa, na Officina de Joam da Costa, 2 vol., 1668
- SÉRGIO, António (pref. de), LOPES, Fernão, *Crónica de D. João I*, vol. I, Porto, Livraria Civilização, 1946
- SERRA, José Corrêa da, “Livro Vermelho do Senhor Rey D. Affonso V”, *Collecção de livros ineditos de História Portuguesa, dos reinados de D. João I, D. Duarte, D. Affonso V, e D. João II*, vol. III, Lisboa, Academia Real das Ciências de Lisboa, 1793
- SILVA, Armando Carneiro da, “Documentos do Arquivo Municipal”, *Arquivo Coimbrão*, vol. XXV, Coimbra, 1971
- SOARES, Torquato de Sousa, DAVID, Pierre, (ed. crítica org. por), *Liber Anniversariorum Ecclesiae Cathedralis Colimbriensis (Livro das Kalendas)*, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1947-1948, 2 vol.
- SOUSA, D. António Caetano de, *História Genealógica da Casa Real Portuguesa*, Coimbra, Atlântida Editora, ²1946-1953, 10 vol.
- SOUSA, D. António Caetano de, *Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa*, Coimbra, Atlântida Editora, ²1946-1952, 5 tomos, 10 vol.
- SOUSA, Frei Luís de, *Anais de D. João III*, LAPA, Rodrigues (pref. e notas), Lisboa, Sá da Costa, ²1938, 2 vol.
- TAROUCA, Carlos da Silva, (ed. do texto inédito do cód. Cadaval 965), *Crónica de D. Dinis*, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1947
- TAROUCA, Carlos da Silva, (ed. de), *Crónicas dos sete primeiros Reis de Portugal*, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1952, 2 vol.
- TEIXEIRA, António José, *Documentos para a História dos Jesuítas em Portugal*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1899
- TORGA, Miguel, “Coimbra”, *Portugal*, Coimbra, s.n., ⁵1986
- VALLVÉ BERMEJO, Joaquín, ed. facsímil de, CÓRDOBA, Ben Haián de (m. 469 H. / 1076 J.C.), *Muqtabis II, Anales de los Emires de Córdoba Alhaquém I (180-206 H. / 796-822 J.C.) y Abderramán II (206-232 / 822-847)*, Madrid, Real Academia de la Historia, 1999
- VELOSO, Maria Teresa Nobre (transcr.), RODRIGUES, Manuel Augusto (introd.), *Livro Verde da Universidade de Coimbra*, Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1992
- VENTURA, Leontina (intr.), FARIA, Ana Santiago (transcr.), *Livro Santo de Santa Cruz, cartulário do séc. XII*, Coimbra, Instituto Nacional de Investigação Científica-Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra, 1990
- VERBA, Frei João, PEDRO, Infante D., *Livro da Vertuosa Benfeytoria*, CALADO, Adelino de Almeida (ed. crítica, introd. e not.), Coimbra, Por Ordem da Universidade, 1994
- VITERBO, Sousa, *O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Anotações e documentos*, Coimbra, Imprensa da Universidade, ²1914
- ZURARA, Gomes Eanes de, *Crónica da Tomada de Ceuta*, Lisboa, Publicações Europa-América, 1992

OBRAS DE CONSULTA

- ‘ABD AL-KARIM, Gamal, “La España Musulmana en la obra de Yaqut (s. XII-XIII)”, *Cuadernos de Historia del Islam*, 6, Granada, 1974
- ABREU, José Maria de, “Breve noticia do modo como foram recebidos pela Universidade de Coimbra os Sñrs. Reis D. João III, e D. Sebastião, quando a ella vieram nos annos de 1550 e 1570”, *O Instituto*, I, Coimbra, 1853
- ABREU, José Maria de, “Memórias Históricas da Universidade de Coimbra”, *O Instituto*, I, Coimbra, 1853, II, Coimbra, 1854
- ACIÉN ALMANSA, Manuel, “Los Rebeldes del Tagr”, (vv. aa.), s.l., *El Islam y la Cataluña*, Lunweg Editores, 1998
- ALARCÃO, Jorge, “A cidade romana em Portugal. A formação de ‘lugares centrais’ em Portugal, da idade do Ferro à Romanização”, *Cidades e História*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987
- ALARCÃO, Jorge, “A cidade romana em Portugal. Renovação urbana em Portugal na época romana”, *Cidades e História*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987
- ALARCÃO, Jorge, “A evolução urbanística de Coimbra: das origens a 1940”, *Cadernos de Geografia*, nº especial (Actas do I Colóquio de Geografia de Coimbra), Coimbra, 1999
- ALARCÃO, Jorge, “Arquitectura Romana”, *História da Arte em Portugal*, vol. 1, *Do Paleolítico à Arte Visigótica*, Lisboa, Alfa, 1986
- ALARCÃO, Jorge, “As Origens de Coimbra”, *Actas das I Jornadas do Grupo de Arqueologia e Arte do Centro*, Coimbra, 1979
- ALARCÃO, Jorge, *Portugal Romano*, Lisboa, Editorial Verbo, 1974
- ALBUQUERQUE, Martim de, *A Consciência Nacional Portuguesa. Ensaio de História das Ideias Políticas*, vol. I, Lisboa, s.n., 1974
- ALBUQUERQUE, Martim de, “Uma grande jóia: S. Miguel cavaleiro de Cristo. Ideologia e arte”, *Oceanos*, nº 21, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses, Janeiro /Março, 1995
- ALCÂNTARA, Fernanda, XAVIER, João Pedro, “O Mosteiro de S. Salvador da Serra como *Imago Mundi*”, *Monumentos*, 9, Lisboa, Setembro/1998
- ALMAGRO, Antonio, “La imagen de la Aljafería a través del tiempo. Evolución morfológica”, CABANERO SUBIZA, Barnabé, BELTRÁN MARTINEZ, António, BORRAS GUALIS, Gonzalo (coord.), *La Aljafería*, vol. II, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1998
- ALMAGRO GORBEA, António, *El palacio omeya de Amman*, I, *La Arquitectura*, Madrid, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1983
- ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, “Castelos e cercas medievais. Séculos X a XIII”, MOREIRA, Rafael (dir.), *História das Fortificações Portuguesas no Mundo*, Lisboa, Alfa, 1989
- ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, *História da Arte em Portugal*, vol. 2, *Arte da Alta Idade Média*, Lisboa, Alfa, 1986
- ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, “Implantação do românico. Arquitectura militar e civil”, *História da Arte em Portugal*, vol. 3, *O Românico*, Lisboa, Alfa, 1986
- ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, “Urbanismo da Alta Idade Média em Portugal. Alguns aspectos e os seus muitos problemas”, *Cidades e História*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987
- ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, BARROCA, Mário Jorge, *História da Arte em Portugal*, vol. 2, *O Gótico*, Lisboa, Editorial Presença, 2002
- ALMEIDA, Fortunato de, *História da Igreja em Portugal*, Porto-Lisboa, Livraria Civilização, 1967-1971, 4 vol.
- ALMEIDA, M. Lopes d’, BRANDÃO, Mário, *A Universidade de Coimbra. Esboço da sua história*, Coimbra, Por Ordem da Universidade, 1937
- “Alocação do Reitor da Universidade”, *Anuário da Universidade de Coimbra. Ano lectivo de 1912-1913*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1913
- ALVES, Adalberto, “Introdução”, PEREZ, Rosa Maria (coord. de), *Memórias Árabo-Islâmicas em Portugal*, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses, 1997, Cat.
- ALVES, Ana Maria, *As entradas régias portuguesas – uma visão de conjunto*, Lisboa, Livros Horizonte, s. d.
- ALVES, Ana Maria, *Iconologia do poder real no período manuelino. À procura de uma linguagem perdida*, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, col. “Temas Portugueses”, 1985
- AMORIM, Francisco Gomes de, *Garrett, memorias biographicas*, Lisboa, Imprensa Nacional, 3 vol., 1881-1884
- ANACLETO, Regina, “O arquitecto José do Couto em terras da Beira”, *II Congresso Internacional do Barroco*, Actas, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2001 (no prelo)
- ANACLETO, Regina, POLICARPO, Isabel, “O arquitecto Silva Pinto e a Universidade de Coimbra”, *Universidade(s). História, memória, perspectivas*, Actas, Coimbra, 1991, vol. 2
- ANDRADE, António Alberto Banha de, *Verney e a filosofia portuguesa*, Braga, Livraria Cruz, 1946
- ANFREU MEDIERO, Esther, “Avance en el conocimiento del sector noroccidental de los recintos fortificados de la ciudad de Madrid”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002
- ANTUNES, José, “Teologia”, (vv. aa.), *História da Universidade em Portugal*, vol. I (1290-1536), Coimbra-Lisboa, Universidade de Coimbra - Fundação Calouste Gulbenkian, 1997
- ARAÚJO, Ana Cristina, “Hagiografia política e cerimoniais de Estado no tempo de D. Manuel I”, *3º Congresso Histórico de Guimarães*, Actas, Guimarães, 2002 (no prelo)
- ARAÚJO, Ana Cristina, “Ritualidade e poder na Corte de D. João V. A génese simbólica do regalismo político”, *Revista de História das Ideias*, “O Estado e a Igreja”, Homenagem a José Antunes, vol. 22, Coimbra, 2001
- ARAÚJO, Ana Cristina Bartolomeu de, “As horas e os dias da Universidade”, *Universidade(s). História, memória, perspectivas*, Actas, Coimbra, 1991, vol. 3
- ARAÚJO, Luís Manuel de, “Os Muçulmanos no Ocidente Peninsular”, SARAIVA, José Hermano (dir.), *História de Portugal*, vol. I, Lisboa, Alfa, 1983
- ARIÉ, Rachel, “Espanha Musulmana (siglos VIII-XV)”, TUÑÓN DE LARA, Manuel (dir.), *Historia de España*, tomo III, Barcelona, Ed. Labor, 1983
- ARNAUT, Salvador Dias, “O Infante D. Pedro, Senhor de Penela”, *Biblos*, vol. LXIX, Actas do Congresso Comemorativo do 6º Centenário do Infante D. Pedro, Coimbra, 1993

- ARNAUT, Salvador Dias, DIAS, Pedro, *Penela. História e Arte*, Penela, s.n., 1983
- “Arquivo da Universidade”, *Gazeta de Coimbra*, Ano III, nº 244, Coimbra (12.11.1913)
- AVRIL, François, “Interprétations symboliques du combat de Saint Michel et du Dragon”, BAUDOT, Marcel, (dir.), *Millénaire Monastique du Mont Saint-Michel*, III, Paris, P. Lethielleux Editeur, “Bibliothèque d’Histoire et d’Archéologie Chrétiennes, 1971
- AZEVEDO, A., *Paço dos Duques – Guimarães*, Guimarães, s.n., 1964
- AZEVEDO, Rui de, “A chancelaria régia portuguesa nos séculos XII e XIII, linhas gerais da sua evolução, Parte I, Diplomas de D. Afonso Henriques”, *Revista da Universidade de Coimbra*, vol. XIV, Coimbra, 1938, Sep.
- AZEVEDO, Rui de, “A expedição de Almançor a Santiago de Compostela em 997, e a de piratas normandos à Galiza em 1015-16”, *Revista Portuguesa de História*, tomo XIV, Coimbra, 1974
- AZEVEDO, Rui de, “Coimbra sob a ameaça de assédio na invasão sarracena de 1190”, *O Instituto*, vol. 88, Coimbra, 1935 (reed. *Coimbra. Collectânea de estudos in-memoriam do Dr. Augusto Mendes Simões de Castro*, Coimbra, Instituto de Coimbra, 1943)
- AZEVEDO, Rui de, *O Mosteiro de Lorvão na Reconquista Cristã*, Coimbra, 1933
- AZEVEDO, Rui de, “Período de formação territorial: expansão pela conquista e sua consolidação pelo povoamento. As terras doadas. Agentes colonizadores”, BAIÃO, António, CIDADE, Hernâni, MÚRIAS, Manuel, (dir.), *História da Expansão Portuguesa no Mundo*, Lisboa, Editorial Ática, vol. I, 1937
- BALANDIER, George, *O Poder em Cena*, Coimbra, Minerva, 1999
- BANDEIRA, Ana Maria Leitão, “A organização arquivística do Cartório (sécs. XVIII-XIX)”, *Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra*, vol. XVII-XVIII, Coimbra, 1997-1998
- BANDEIRA, Ana Maria Leitão, “Um registo paroquial desconhecido do século XVI: caderno de assento de batismos da Igreja de S. João de Almedina de Coimbra (1520-1537)”, *Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra*, vol. XIII-XIV, Coimbra, 1993-1994
- BANDEIRA, José Ramos, *Universidade de Coimbra, edifícios do corpo central e Casa dos Melos*, Coimbra, 2 vols., 1943-47
- BARBEITO, José Manuel, *El Alcázar de Madrid*, Madrid, Colégio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1992
- BARBEITO DÍEZ, José Manuel, “El Alcázar de Madrid”, (vv. aa.), *Palacios Reales en España. Historia y arquitectura de la magnificencia*, Madrid, Fundación Argentaria, col. “Debates sobre Arte”, 1996
- BARROCA, Mário, “Do castelo da Reconquista ao castelo românico (séc. IX a XII)”, *Portugália*, Nova Série, vol. XI-XII, Comissão Portuguesa de História Militar, Lisboa, 1994
- BARROCA, Mário Jorge, “Torres, Casas-Torres ou Casas-Fortes. A concepção do espaço de habitação da pequena e média nobreza na Baixa Idade Média (sécs. XII-XV)”, *Revista de História das Ideias*, 19, *A Cultura da Nobreza*, Coimbra, 1998
- BARROCA, Mário Jorge, ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, *História da Arte em Portugal*, vol. 2, *O Gótico*, Lisboa, Editorial Presença, 2002
- BASTO, Artur de Magalhães, *Apontamentos para um dicionário de artistas e artífices que trabalharam no Porto do século XV ao século XVIII*, Porto, Câmara Municipal do Porto, [1964]
- BATAILLON, M., “Sur André de Gouvea, principal du Collège de Guyenne”, *Revue Historique de Bordeaux et du Département de la Gironde*, tome XXI, Bordeaux, 1928
- BAUDOT, Marcel, “Culte de Saint-Michel et pèlerinages au Mont”, BAUDOT, Marcel, (dir.), *Millénaire Monastique du Mont Saint-Michel*, III, Paris, P. Lethielleux Editeur, “Bibliothèque d’Histoire et d’Archéologie Chrétiennes, 1971
- BAZZANA, André, “Éléments de castelologie médiévale dans al-Andalus: morphologie et fonctions du château (XI^e-XIII^e siècles)”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002
- BILLOT, Claudine, “Les Saintes-Chapelles (XIII^e-XVI^e siècles). Approche comparée de fondations dynastiques”, *Révue d’Histoire de l’Église de France*, nº 73, Paris, 1987
- BINOUS, Jamila, HAWARI, Mahamoud, MARÍN, Manuela, ÖNEY, Gönül, “A arte islâmica no Mediterrâneo”, *A Arte Mudéjar. A estética islâmica na arte cristã*, Lisboa, Civilização Editora, 2000, Cat.
- BLANCO LOZANO, Pilar, “La intervención de Fernando I en la zona galaico-portuguesa”, *IX Centenário da Dedicção da Sé de Braga*, Congresso Internacional, Actas, vol. I, Braga, Universidade Católica Portuguesa/Faculdade de Teologia-Braga – Cabido Metropolitano e Primacial de Braga, 1990
- BORGES, Nelson Correia, “Alguns aspectos da segunda época de João de Ruão”, *A Introdução da Renascença na Península Ibérica*, IV Centenário da Morte de João de Ruão, Coimbra, Epartur, 1981
- BORGES, Nelson Correia, *Arte monástica em Lorvão, sombras e realidade*, I, “Das origens a 1737”, Fundação Calouste Gulbenkian – Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Ministério da Ciência e da Tecnologia, Lisboa, [2002], 2 vol.
- BORGES, Nelson Correia, *João de Ruão, escultor da Renascença Coimbrã*, Coimbra, Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1980
- BORRAS GUALÍS, Gonzalo, “El arte hispanomusulmán. Estado de la cuestión”, *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte*, III, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1991
- BORRAS GUALÍS, Gonzalo M., “Introdução histórica e artística”, *A Arte Mudéjar. A estética islâmica na arte cristã*, Lisboa, Civilização Editora, 2000, Cat.
- BOTELHO, Bernardo de Brito, *História Breve de Coimbra, sua fundação, armas, igrejas, colégios, conventos e universidade*, Lisboa, Imprensa Nacional, 1873
- BOUDON, Françoise, CHATENET, Monique, “Le logis du Roi de France au XVI^e siècle”, *Architecture et vie sociale – l’organisation intérieure des grandes demeures à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance*, Actes du Colloque, Paris, Picard, 1994
- BRAGA, Paulo Drumond, *D. João III*, Lisboa, Hugin Editores, 2002
- BRAGA, Teófilo, *Gil Vicente e as origens do teatro nacional*, Porto, Livraria Chardron, 1898

- BRAGA, Teófilo, *História da Universidade de Coimbra nas suas relações com a instrução publica portuguesa*, Lisboa, Academia Real das Sciencias, 1892-1902, 4 vol.
- BRANDÃO, Margarida, *O Colégio de S. Paulo*, Coimbra, 1973, vol. I
- BRANDÃO, Mário, *A Inquisição e os Professores do Colégio das Artes*, Coimbra, Por Ordem da Universidade, col. "Acta Universitatis Conimbricensis", 1948-1969, 2 vol.
- BRANDÃO, Mário, "A Livraria do P.º Francisco Suárez", *Escritos Vários*, Coimbra, Acta Universitatis Conimbricensis, vol. I, 1972
- BRANDÃO, Mário, *Coimbra e D. António I, Rei de Portugal*, Coimbra, Arquivo e Museu de Arte da Universidade, 1939-1947, 2 vol.
- BRANDÃO, Mário, *D. Lopo de Almeida e a Universidade*, Coimbra, Por Ordem da Universidade, 1990
- BRANDÃO, Mário, "Nota ao estudo 'A Livraria do P.º Francisco Suárez'", *Escritos Vários*, Coimbra, Acta Universitatis Conimbricensis, vol. II, 1974
- BRANDÃO, Mário, *O Colégio das Artes*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1924-1933, 2 vol.
- BRANDÃO, Mário, ALMEIDA, M. Lopes d', *A Universidade de Coimbra. Esboço da sua história*, Coimbra, Por Ordem da Universidade, 1937
- BRANDI, Cesare, *Struttura e Architettura*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 31975
- "Breve noticia do Paço e edificio das Escolas da Universidade de Coimbra", *Anuario da Universidade de Coimbra no anno lectivo de 1867 para 1868*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1867
- BRITO, A. da Rocha, *O primeiro dia d'aula, a primeira casa, o primeiro lente, o primeiro livro, os primeiros alunos, as primeiras sebatas, o primeiro bacharel, o primeiro concurso, o primeiro licenciado, o primeiro doutor, o primeiro boticário, o primeiro sangrador, o primeiro bedel da Faculdade de Medicina, desde a última transferência da Universidade para Coimbra*, Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade, "Cursos e Conferências da Extensão Universitária", 1935
- BROCHADO, I. da Costa, "Tentativas de canonização de D. Afonso Henriques", *Anais da Academia Portuguesa da História*, Série II, vol. 8, Lisboa, 1959
- BUJARD, Jacques, "Palais et châteaux omeyyades de Jordanie. Mchatta, Umm al-Walid et Khan al-Zabib", *Archéologie Suisse*, Bulletin de la Société Suisse de Pré-Histoire et d'Archéologie, n° 25, Fribourg, 2002/03
- CABALLERO ZOREDA, Luís, "Método para el análisis estratigráfico de construcciones históricas o 'Lectura de Paramentos'", *Informes de la Construcción*, vol. 46, n° 435, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Janeiro/Fevereiro 1995
- CABALLERO ZOREDA, Luís (et. al.), "Las murallas de Madrid. Excavaciones y estudios arqueológicos (1972-1982)", *Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas*, Madrid, 1983
- CABALLERO ZOREDA, Luís, LATORRE GONZÁLEZ-MORO, Pablo, "La importancia del análisis estratigráfico de las construcciones históricas en el debate sobre la restauración monumental", *Informes de la Construcción*, vol. 46, n° 435, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Janeiro/Fevereiro 1995
- CABALLERO ZOREDA, Luís, SAÉZ LARA, Fernando (coord.), "La iglesia mozárabe de Santa Lucía del Trampal, Alcuéscar (Cáceres). Arqueología y arquitectura", *Memorias de Arqueología Extremena (MARQEX)*, 2, Mérida, 1999
- CABAÑERO SUBIZA, Barnabé, "El palacio musulmán. Descripción artística", CABAÑERO SUBIZA, Barnabé, BELTRÁN MARTINEZ, António, BORRÁS GUALIS, Gonzalo (coord.), *La Aljafería*, vol. I, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1998
- CABAÑERO SUBIZA, Barnabé, "El simbolismo del palacio hudí", CABAÑERO SUBIZA, Barnabé, BELTRÁN MARTINEZ, António, BORRÁS GUALIS, Gonzalo (coord.), *La Aljafería*, vol. II, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1998.
- CAETANO, José Carlos, FRADE, Helena, "O Pátio da Inquisição (Coimbra). Notas histórico-arqueológicas", *Encontro de Arqueologia Urbana*, Braga, 1994, Sep.
- CAETANO, Marcello, "As Cortes de 1385", *Revista Portuguesa de História*, V, *Homenagem a Gama Barros*, Coimbra, 1951
- CALDAS, João Vieira, "O mundo erudito e o mundo vernáculo nas quintas viradas ao Tejo", *V Colóquio Luso-Brasileiro de História da Arte. A Arte no Mundo Português nos séculos XVI, XVII e XVIII*, Actas, Faro, Universidade do Algarve, 2002
- CALDAS, João Vieira, "O Palácio de Belém na arquitectura da sua época", *Monumentos*, n° 4, Março/1996
- CAMPOS, Aires de, "Catálogo dos objectos existentes no Museu de Archeologia do Instituto de Coimbra", *O Instituto*, XXI, Coimbra, 1875 (publ., Coimbra, Imprensa Litteraria, 1877)
- CARITA, Helder, *Lisboa manuelina e a formação de modelos urbanísticos da época moderna (1495-1521)*, Lisboa, Livros Horizonte, 1999
- CARITA, Rui, "Os engenheiros-mores na gestão do Império: a Provedoria das Obras nos meados do século XVI", *Actas do Colóquio Internacional Universo Urbanístico Português, 1415-1822*, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2001
- CARVALHO, Amadeu Ferraz de, *Toponímia de Coimbra e arredores (contribuição para o seu estudo)*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1934
- CARVALHO, António Rafael, FERNANDES, Isabel Cristina F., "A porta muçulmana do Castelo de Veiros", *Arqueologia Medieval*, 5, Campo Arqueológico de Mértola, Porto, Afrontamento, 1997
- CARVALHO, F. A. Martins de, *Portas e Arcos de Coimbra*, Coimbra, Edição da Biblioteca Municipal, 1942
- CARVALHO, J. M. Teixeira de, *A Universidade de Coimbra no século XVI*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1922
- CARVALHO, J. M. Teixeira de, *Bric-à-Brac*, Porto, Livraria Fernando Machado, 1926
- CARVALHO, J. M. Teixeira de, "João de Ruão", pref. a GARCIA, Prudêncio Quintino, *João de Ruão, MD...-MDLXXX. Documentos para a biografia de um artista colligidos por*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1913
- CARVALHO, [J. M.] Teixeira de, *João de Ruão e Diogo de Castilho. Notas à margem de um compromisso raro. MDXLV-MDLXX*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1921
- CARVALHO, [J. M.] Teixeira de, "Pedro de Mariz e a Livraria da Universidade de Coimbra", *Boletim Bibliográfico da Biblioteca da Universidade de Coimbra*, vol. I, Coimbra, 1914
- CARVALHO, João Manuel Saraiva de, "O Arquivo da Universidade como departamento autónomo até 1947", *Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra*, XVII-XVIII, Coimbra, 1997-1998
- CARVALHO, Joaquim de, "A actividade científica da Universidade de Coimbra na Renascença", *Obra Completa*, vol. II, *História da Cultura (1922-1948)*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984

- CARVALHO, Joaquim de, “A Livraria de um letrado do século XVI – Fr. Diogo de Murça”, *Obra Completa*, vol. II, *História da Cultura (1922-1948)*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984
- CARVALHO, Joaquim de, “Instituições de Cultura (séculos XIV-XVI)”, *Obra Completa*, vol. VI, *História das Instituições e Pensamento Político (1930-c.1957)*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1991
- CARVALHO, José Alberto Seabra, *Gregório Lopes*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1999
- CARVALHO, José Branquinho de, “Coimbra Quinhentista. Evocação de um século de grandezas e misérias”, *Arquivo Coimbrão*, X, Coimbra, 1948, Sep.
- CARVALHO, Pedro C., *O Forum de Aeminiun*, Porto, Instituto Português de Museus, 1998
- CARVALHO, Sérgio Luís, *Cidades Medievais Portuguesas. Uma introdução ao seu estudo*, Lisboa, Livros Horizonte, col. “Perspectivas Históricas”, 2, 1989
- CASTRO, Aníbal Pinto de, “A Livraria da Universidade”, (vv. aa.), *História da Universidade em Portugal*, vol. II (1537-1771), Coimbra-Lisboa, Universidade de Coimbra-Fundação Calouste Gulbenkian, 1997
- CASTRO, Aníbal Pinto de, “Menagem ao Conde Sesnando”, *Alta de Coimbra. Que futuro para o passado?*, Actas, Coimbra, GAAC – Grupo de Arqueologia e Arte do Centro, 1995
- CASTRO, Aníbal Pinto de, MONTEIRO, João Gouveia, DIAS, Pedro, *O reencontro de D. Pedro e D. Inês*, Coimbra, Associação para o Desenvolvimento do Turismo da Região Centro, 1999
- CASTRO, Augusto Mendes Simões de, *Guia histórico do viajante em Coimbra e arredores*, Coimbra, Imprensa Académica, 21880
- CASTRO, Augusto Mendes Simões de, “Vinda de El-Rei D. João 3º a Coimbra no ano de 1550”, *Boletim Bibliográfico da Biblioteca da Universidade de Coimbra*, vol. I, Coimbra, 1914
- CASTRO, Eugénio de, *Guia de Coimbra*, Coimbra, F. França Amado – Editor, s.d.
- CATARINO, Helena, “Arqueologia do período islâmico em Portugal: breve perspectiva”, *O Arqueólogo Português*, Série IV, 13/15, Lisboa, 1995-1997, Sep.
- CATARINO, Helena, “Castelos e território omíada na kura de Oconoba”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002
- CATARINO, Helena, “Coimbra antes e depois de *Madinat Qulumriyya*: uma leitura arqueológica do Pátio da Universidade”, (conferência proferida em 06.03.2001 no auditório da Faculdade de Direito de Coimbra no âmbito do colóquio *Os segredos do Paço: construir Univer(sc)idade*, policopiado)
- CATARINO, Helena, “Fortificações da serra algarvia”, *Portugal Islâmico. Os últimos sinais do Mediterrâneo*, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 1998, Cat.
- CATARINO, Helena, *Intervenção Arqueológica no Pátio da Universidade de Coimbra (IAPUC) – relatório de escavações (campanha 1/2000)*, policopiado, Coimbra, 2001
- CATARINO, Helena, *Intervenção Arqueológica no Pátio da Universidade de Coimbra (IAPUC) – relatório da campanha 2/2001*, s.n. [2002]
- CATARINO, Helena, “Intervenção arqueológica no Pátio da Universidade de Coimbra: notícia dos resultados preliminares”, *Informação Universitária*, nº 11, Coimbra, Reitoria da Universidade, Jan.-Fev.-Mar., 2001
- CATARINO, Helena, “O Algarve Oriental durante a ocupação islâmica, povoamento rural e recintos fortificados” *Al-‘Ulya, Revista do Arquivo Histórico Municipal de Loulé*, nº 6, vol. I, II e III, Loulé, 1997-98
- CATARINO, Helena, FILIPE, Sónia, “Segunda campanha de escavações no Pátio da Universidade de Coimbra: ponto da situação”, *Informação Universitária*, nº 13, Coimbra, Reitoria da Universidade, Jul.-Ag.-Set., 2001
- CHATENET, Monique, “Le logis de François I^{er} au Louvre”, *Revue de l’Art*, nº 97, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1992
- CHATENET, Monique, BOUDON, Françoise, “Le logis du Roi de France au XVI^e siècle”, *Architecture et vie sociale – l’organisation intérieure des grandes demeures à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance*, Actes du Colloque, Paris, Picard, 1994
- CHECA CREMADES, Fernando, *Carlos V. La imagen del poder en el Renacimiento*, Madrid, Ediciones El Viso, 1999
- CHUECA GOITIA, Fernando, *Arquitectura muçulmana peninsular e sua influência na arquitectura cristã*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1962, Cat.
- CHUECA GOITIA, Fernando, *Historia de la Arquitectura Occidental*, vol. 1, *De Grecia al Islam*, Madrid, Seminarios y Ediciones, S.A., 1974
- CIDADE, Hernâni, *Lições de cultura e literatura portuguesas*, Coimbra, Coimbra Editora, 71984, 2 vol.
- COELHO, António Borges, “O domínio germânico e muçulmano”, MOITA, Irisalva (coord.), *O Livro de Lisboa*, Lisboa, Livros Horizonte, 1994
- COELHO, António Borges, *Portugal na Espanha Árabe*, Lisboa, Caminho, col. “Universitária”, 21989, 2 vol.
- COELHO, Catarina, “O Castelo dos Mouros (Sintra)”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002
- COELHO, Maria Helena da Cruz, “Coimbra Trecentista. A Cidade e o Estudo”, *Biblos*, LXVIII, coimbra, 1992
- COELHO, Maria Helena da Cruz, “Condições materiais de funcionamento. As finanças”, (vv. aa.), *História da Universidade em Portugal*, vol. I (1290-1536), Coimbra-Lisboa, Universidade de Coimbra-Fundação Calouste Gulbenkian, 1997
- COELHO, Maria Helena da Cruz, *Homens, Espaços e Poderes. Séculos XI-XVI*, Lisboa, Livros Horizonte, 1990, 2 vol.
- COELHO, Maria Helena da Cruz, *O Baixo Mondego nos finais da Idade Média (estudo de história rural)*, Coimbra, 1983, 2 vol.
- COELHO, Maria Helena da Cruz, “O Infante D. Pedro, Duque de Coimbra”, *Biblos*, vol. LXIX, *Actas do Congresso Comemorativo do 6º Centenário do Infante D. Pedro*, Coimbra, 1993
- COELHO, Maria Helena da Cruz, SANTOS, Maria José Azevedo, “Contenda entre a Universidade e o Mosteiro de Santa Cruz na segunda metade do século XVI”, *Universidade(s), história, memória, perspectivas*, Actas, Coimbra, 1991, vol. 3
- CONTAMINE, Philippe, “Os arranjos do espaço privado”, ARIÈS, Philippe, DUBY, Georges (dir.), *História da Vida Privada*, 2, *Da Europa Feudal ao Renascimento*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1990
- CORREIA, António, *Toponímia Coimbrã*, Coimbra, Biblioteca Municipal 1952, 2 vol. [Sep. de *Arquivo Coimbrão*, vols. VIII e IX]
- CORREIA, Fernando Branco, “Fortificações islâmicas do Gharb”, *Portugal Islâmico. Os últimos sinais do Mediterrâneo*, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 1998, Cat.

- CORREIA, Fernando Branco, “O sistema defensivo da Elvas islâmica”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002
- CORREIA, Vergílio, “A arquitectura em Coimbra”, *Obras*, vol. I, *Coimbra*, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946
- CORREIA, Vergílio, “A arte: o século XV”, PERES, Damião, (dir.), *História de Portugal*, ed. mon. com. do 8º centenário da Fundação da Nacionalidade, vol. IV, Barcelos, Portucalense Editora, 1932
- CORREIA, Vergílio, “Arte Visigótica”, PERES, Damião, (dir.), *História de Portugal*, ed. mon. com. do 8º centenário da Fundação da Nacionalidade, vol. I, Barcelos, Portucalense Editora, 1932
- CORREIA, Vergílio, “Caixa de surpresas”, *Obras*, vol. I, *Coimbra*, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946
- CORREIA, Vergílio, “Cidade Universitária”, *Obras*, vol. I, *Coimbra*, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946
- CORREIA, Vergílio, “Coimbra e a sua Universidade”, *Obras*, vol. I, *Coimbra*, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946
- CORREIA, Vergílio, “Coimbra Joanina”, *Obras*, vol. I, *Coimbra*, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946
- CORREIA, Vergílio, “Coimbra pré-histórica e romana”, *Obras*, vol. I, *Coimbra*, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946
- CORREIA, Vergílio, “Coimbra pré-românica”, *Obras*, vol. I, *Coimbra*, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946
- CORREIA, Vergílio, “Conímbriga Visigótica”, *O Instituto*, vol. 90, Coimbra, 1936
- CORREIA, Vergílio, “Emínio-Coimbra. A importância de Coimbra na época romana”, *Obras*, vol. I, *Coimbra*, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946
- CORREIA, Vergílio, “Monumentos Nacionais”, *Diário de Coimbra*, ano XIV, nº 4617, Coimbra (14.02.1944)
- CORREIA, Vergílio, *Museu Machado de Castro. Secções de arte e arqueologia – catálogo-guia*, Coimbra, Coimbra Editora, 1944
- CORREIA, Vergílio, “Obras antigas da Universidade”, *Obras*, vol. I, “Coimbra”, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946
- CORREIA, Vergílio, “O Claustro da Manga”, *Obras*, vol. I, “Coimbra”, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946
- CORREIA, Vergílio, “O Edifício da Universidade. Notas de arte e história”, *Obras*, vol. I, *Coimbra*, Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1946
- CORREIA, Vergílio, “O que resta do Castelo de Coimbra”, *Arte e Arqueologia*, Ano I, nº 4, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1932
- CORREIA, Vergílio, “Uma excursão a S. Marcos”, *Diário de Coimbra*, Ano VIII, nº 2315, Coimbra (26.07.1937)
- CORREIA, Vergílio, “Uma sugestão. Apareceram novas arcadas na Ala de S. Pedro”, *Diário de Coimbra*, Ano XIV, nº 4605, Coimbra (02.02.1944)
- CORREIA, Vergílio, “Um trecho dos Paços manuelinos de Coimbra”, *Terra Portuguesa*, n.ºs 33-34, Lisboa, 1922
- CORREIA, Vergílio, GONÇALVES, A. Nogueira, *Inventário Artístico de Portugal - Cidade de Coimbra*, Lisboa, Academia Nacional de Belas-Artes, 1947
- CORREIA, Vergílio, GIRÃO, A. de Amorim, SOARES, Torquato de Souza, *Coimbra e Arredores*, Coimbra, Comissão Municipal de Turismo, 1939
- CORTESÃO, Jaime, *Os factores democráticos na formação de Portugal*, Lisboa, Livros Horizonte, 1984
- CORTESÃO, Jaime, *Portugal – a Terra e o Homem*, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987
- CORTESÃO, Luisa PORTUGAL, António Madeira, PIRES, Emília Marques, MIRA, Afonso, GRILO, Júlio Teles, “Intervenções da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais”, *Monumentos*, nº 8, Lisboa, Março/1998
- CORZO SÁNCHEZ, Ramón, “Génesis y función del arco de herradura”, *Al-Andalus*, Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, vol. XLIII, Madrid-Granada, 1978
- COSTA, Avelino de Jesus da, “A biblioteca e o tesouro da Sé de Coimbra nos séculos XI a XVI”, *Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra*, vol. XXXVIII, Coimbra, 1983
- COSTA, Avelino de Jesus da, “Coimbra – centro de atracção e de irradiação de códices e de documentos, dentro da Península, nos séculos XI e XII”, *Actas das II Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval*, Porto, 1990, vol. IV
- COSTA, Avelino de Jesus da, “Sesnando”, *Dicionário de História de Portugal*, Porto, Livraria Figueirinhas, 1979, vol. V
- COSTA, Mário Alberto Nunes, “Notícia de ‘cúria’ em Coimbra no ano de 1254”, *Revista Portuguesa de História*, XI, Coimbra, 1964
- COSTA, Mário Alberto Nunes, *Reflexão acerca dos locais ducentistas atribuídos ao Estudo Geral*, Coimbra, Por Ordem da Universidade, col. “Acta Universitatis Conimbrigensis”, 1991
- CRAVEIRO, Maria de Lurdes, “A construção do sagrado em espaço de fronteira”, *VII Centenário da Diocese da Guarda, Congresso Histórico Teológico*, Actas, Guarda, Diocese da Guarda, 2000
- CRAVEIRO, Maria de Lurdes, “A decoração na arquitectura quinhentista de Coimbra. A Capela dos Reis Magos no Mosteiro de S. Marcos”, *Miscelânea em honra da Doutora Maria Helena da Rocha Pereira*, 1ª Parte, *Biblos*, vol. LXXI, Coimbra, 1995 [2000]
- CRAVEIRO, Maria de Lurdes, “Influência dos escultores do Norte da Europa na obra de Diogo Pires-o-Moço”, *O Brilho do Norte. Escultura e escultores do Norte da Europa em Portugal. Época Manuelina*, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997, Cat.
- CRAVEIRO, Maria de Lurdes dos Anjos, *Diogo de Castilho e a Arquitectura da Renascença em Coimbra*, Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, policopiada, Coimbra, 1990
- CRAVEIRO, Maria de Lurdes dos Anjos, *O Renascimento em Coimbra. Modelos e programas arquitectónicos*, Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, policopiada, Coimbra, 2002, 2 vol.
- CRESSIER, Patrice, “Fortifications du Rif”, *Habitats Fortifiés et Organisation de l'Espace en Méditerranée Médiévale*, Lyon, Travaux de la Maison d'Orient, 4, 1983
- CRISÓSTOMO SANTOS, João Miguel Salgado Lameiras, *O elogio do fantástico na pintura de grotresco em Portugal, 1521-1656*, dissertação de Mestrado em História da Arte, policopiada, Coimbra, 1996
- CRUZ, Guilherme Braga da, *Origem e Evolução da Universidade*, Lisboa, Logos, 1964
- CRUZ HERNÁNDEZ, Miguel, *El Islam de Al-Andalus, historia y estructura de su realidad social*, Madrid, M. A. E., Agencia Española de Cooperación Internacional, 1992
- CURTO, Diogo Ramada, “A Capela Real: um espaço de conflitos (séculos XVI-XVIII)”, *Revista da Faculdade de Letras – Línguas e Literaturas*, Anexo V, *Espiritualidade e Corte em Portugal (Séculos XVI a XVIII)*, Porto, 1993

- CURTO, Diogo Ramada, *A cultura política em Portugal (1578-1642). Comportamentos, ritos e negócios*, diss. de dout., Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1994, policopiada
- CUSTÓDIO, Jorge, "As fortificações de Santarém – séculos XII-XIII", FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002
- "D. Sebastião na Universidade", *Anuario da Universidade de Coimbra. Anno lectivo de 1879 a 1880*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1879
- DALLIÈRE-BENELHADJ, Valérie, "Le 'Château' en al-Andalus: un problème de terminologie", *Habitats Fortifiés et Organisation de l'Espace en Méditerranée Médiévale*, Lyon, Travaux de la Maison d'Orient, 4, 1983
- DAVID, Pierre, *A Sé Velha de Coimbra. Das origens ao século XV*, Porto, Portucalense Editora, 1943
- DAVID, Pierre, *Études historiques sur la Galice et le Portugal. Du VI^e au XIII^e siècle*, Lisboa, s.n., 1947
- DELGADO VALERO, Fernanda, "Estructura urbana de Toledo en época islámica", *Simpósio Internacional sobre la Ciudad Islámica*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991
- "D. Frei João Soares", *Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira*, vol. XXIX, Lisboa-Rio de Janeiro, Editorial Enciclopédia, s.d.
- DIAS, José Sebastião da Silva, *A política cultural da época de D. João III*, Coimbra, Instituto de Estudos Filosóficos, 1969, 1 vol., 2 tomos
- DIAS, José Sebastião da Silva, "A Universidade na sua história. A propósito da edição dos estatutos de 1559", *Biblos*, XL, Coimbra, 1964, Sep.
- DIAS, José Sebastião da Silva, *Correntes do sentimento religioso em Portugal (séculos XVI a XVIII)*, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1960, 1 tomo, 2 vol.
- DIAS, José Sebastião da Silva, "Portugal e a cultura europeia (séculos XVI a XVIII)", *Biblos*, XXVIII, Coimbra, 1952
- DIAS, Pedro, *A arquitectura de Coimbra na transição do Gótico para a Renascença, 1490-1540*, Coimbra, Epartur, 1982
- DIAS, Pedro, *A Arquitectura Gótica Portuguesa*, Lisboa, Editorial Estampa, col. "Teoria da Arte", 11, 1994
- DIAS, Pedro, *A Arquitectura Manuelina*, Porto, Livraria Civilização, 1988
- DIAS, Pedro, *A escultura maneirista portuguesa. Subsídios para uma síntese*, Coimbra, Minerva Editora, col. "Minerva Arte", 1, 1995
- DIAS, Pedro, "Alguns aspectos da recepção das correntes artísticas em Coimbra durante o século XVI", *A sociedade e a cultura de Coimbra no Renascimento*, IV Centenário da Morte de João de Ruão, Coimbra, Epartur, 1982
- DIAS, Pedro, "A pedra de Ançã, a escultura de Coimbra e a sua difusão na Galiza", VALLE PÉREZ, Xosé, (coord.), *Do Tardogótico ó Manierismo. Galicia e Portugal*, s.n., Fundación Pedro Barrié de la Maza – Fundación Calouste Gulbenkian, 1995
- DIAS, Pedro, "A presença de artistas franceses no Portugal de Quinhentos", *Mundo da Arte*, 14, Coimbra, 1983
- DIAS, Pedro, "Arquitectura mudéjar portuguesa: tentativa de sistematização", *Mare Liberum*, 8, Lisboa, 1994, Sep.
- DIAS, Pedro, "As empresas artísticas do Infante D. Henrique (1394-1460)", *Mare Liberum*, 6, Lisboa, 1993
- DIAS, Pedro, "As outras imagens; o Maneirismo na escultura portuguesa", *A Pintura Maneirista em Portugal. Arte no Tempo de Camões*, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses, 1995, Cat.
- DIAS, Pedro, *A Viagem das Formas, estudos sobre as relações artísticas de Portugal com a Europa, a África, o Oriente e as Américas*, Lisboa Editorial Estampa, col. "Teoria da Arte", 16, 1995
- DIAS, Pedro, "A viagem de D. Manuel a Espanha e o surto mudejar na arquitectura portuguesa", CAAMAÑO, Jesus Maria (coord.), *Relaciones Artísticas entre Portugal y España*, Salamanca, Junta de Castilla y Leon, 1986
- DIAS, Pedro, "Condições materiais de funcionamento. Os espaços escolares (1290-1654)", (vv. aa.), *História da Universidade em Portugal*, Coimbra-Lisboa, Universidade de Coimbra-Fundação Calouste Gulbenkian, vol. I (1290-1536), vol. II (1537-1771), 1997, Sep.
- DIAS, Pedro, "Domingos Domingues, arquitecto régio do século XIV", *Mundo da Arte*, 5, Coimbra, 1982
- DIAS, Pedro, "El Mudéjar del Portugal Continental", BORRÁS GUALIS, Gonzalo (coord.), *El Arte Mudéjar*, Zaragoza, Ediciones UNESCO, 1995
- DIAS, Pedro, *História da Arte em Portugal*, vol. 4, *O Gótico*, Lisboa, Alfa, 1986
- DIAS, Pedro, *História da Arte em Portugal*, vol. 5, *O Manuelino*, Lisboa, Alfa, 1986
- DIAS, Pedro, "Jerónimo Afonso, construtor coimbrão do século XVI", *Arte Portuguesa, Notas de Investigação*, Coimbra, Universidade de Coimbra, Instituto de História da Arte, 1988
- DIAS, Pedro, *O Fydias Peregrino, Nicolau Chanterene e a escultura europeia do Renascimento*, Coimbra, Instituto de História da Arte da Universidade de Coimbra/CENEL-Electricidade do Centro, S.A., 1996
- DIAS, Pedro, "O mudejarismo na arte coimbrã – séculos XV e XVI", *Arquivo Coimbrão*, vol. XXVII, Coimbra, 1979, Sep.
- DIAS, Pedro, "O retábulo quinhentista da Igreja de Santa Cruz de Coimbra", *Mundo da Arte*, nº 16, Coimbra, 1983,
- DIAS, Pedro, "O urbanismo, a arquitectura e as artes plásticas na criação do mito da Lusa-Atenas", *A Universidade e a Arte, 1290-1990*, Actas, Coimbra, 1993
- DIAS, Pedro, "Recordar João de Ruão", *A introdução da arte da Renascença na Península Ibérica*, IV Centenário da Morte de João de Ruão, Coimbra, Epartur, 1981
- DIAS, Pedro, "Um novo poder, uma nova arquitectura. Os humanistas do Renascimento Coimbrão e a sua cidade", *Propaganda e Poder*, Actas, Lisboa, Edições Colibri, 2001
- DIAS, Pedro, *Visitações da Ordem de Cristo de 1507 a 1519. Aspectos artísticos*, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1979
- DIAS, Pedro, ARNAUT, Salvador Dias, *Penela. História e Arte*, Penela, s.n., 1983
- DIAS, Pedro, GONÇALVES, António Nogueira, *O património artístico da Universidade de Coimbra*, Universidade de Coimbra, 1990
- DIAS, Pedro, MONTEIRO, João Gouveia, CASTRO, Aníbal Pinto de, *O Reencontro de D. Pedro e D. Inês*, Coimbra, Associação para o Desenvolvimento do Turismo da Região Centro, 1999
- "D. Manuel I", *Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira*, vol. XVI, Lisboa-Rio de Janeiro, Editorial Enciclopédia, s.d.
- DODDS, Jerrilynn D., *Architecture and Ideology in Early Medieval Spain*, s.l., The Pennsylvania State University Press, 1989
- EPALZA, Mikel de, "Espacios y sus funciones en la ciudad árabe", *Simpósio Internacional sobre la Ciudad Islámica*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991

- EWERT, Christian, “Tradiciones omeyas en la arquitectura palatina de los Taifas. La Aljafería de Zaragoza”, *XXIII Congreso Internacional de Historia de Arte*, Actas, Granada, 1976, vol. II
- FABIÃO, Carlos, “O passado proto-histórico e romano”, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992
- FEIO, Florencio Mago Barreto, *Memoria Historica e Descriptiva à cêrca da Bibliotheca da Universidade de Coimbra e mais estabelecimentos annexos*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1857
- FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002
- FERNANDES, Isabel Cristina F., CARVALHO, António Rafael, “A porta muçulmana do Castelo de Veiros”, *Arqueologia Medieval*, 5, Campo Arqueológico de Mértola, Porto, Afrontamento, 1997
- FERNANDES, Maria de Lurdes Correia, “Da reforma da Igreja à reforma dos cristãos: reformas, pastoral e espiritualidade”, AZEVEDO, Carlos Moreira, (dir.), *História Religiosa de Portugal*, Lisboa, Círculo de Leitores, vol. 2, 2000
- FERNANDES, Paulo Almeida, “O ajimez moçárabe reaproveitado no Castelo de Soure”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002
- FERNÁNDEZ ALBA, Antonio, RUBIERA, María Jesus, *La arquitectura en la literatura árabe. Datos para una estética del placer*, Madrid, Hisperión, 21988
- FERREIRA, Maria Emília Cordeiro, “D. Urraca”, SERRÃO, Joel (dir.), *Dicionário de História de Portugal*, Porto, Livraria Figueirinhas, 21979, vol. II
- FERREIRA, Patricia da Costa, “L’ancien ‘Colégio das Artes’ de Coimbra”, *Revue de L’Art*, nº 133, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 2001-3
- FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B., “O novo coro da Igreja do Mosteiro de Santo Agostinho da Serra e a deslocação do claustro (1690-1691)”, *Monumentos*, 9, Lisboa, Setembro/1998
- FERREIRA-ALVES, Natália Marinho, “Púlpito”, *Dicionário da Arte Barroca em Portugal*, Lisboa, Editorial Presença, 1989
- FIGUEIRA, Luís Manuel Mota dos Santos, *Técnicas de construção na arquitectura manuelina*, diss. doutoramento em História da Arte, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2001, policopiada, 2 vol.
- FIGUEIREDO, A. C. Borges de, *Coimbra antiga e moderna*, ed. fac-similada, Coimbra, Almedina, 1996
- FILGUEIRA VALVERDE, “Artistas portugueses na arquitectura pontevedresa do século XVI”, VALLE PÉREZ, Xosé, (coord.), *Do Tardogótico ó Manierismo. Galicia e Portugal*, s.n., Fundación Pedro Barrié de la Maza – Fundação Calouste Gulbenkian, 1995
- FILIPE, Sónia, CATARINO, Helena, “Segunda campanha de escavações no Pátio da Universidade de Coimbra: ponto da situação”, *Informação Universitária*, nº 13, Coimbra, Reitoria da Universidade, Jul.-Ag.-Set., 2001
- FONSECA, Fernando Taveira da, “Coimbra Moderna: a cidade e a Universidade”, *Revista de História da Sociedade e da Cultura*, 1, Coimbra, 2001
- FONSECA, Fernando Taveira da, “Pedro Nunes na Universidade. II – Coimbra”, *Revista Portuguesa de História*, tomo XXXV, *Homenagem a Sérgio Soares*, Coimbra, 2001-2002
- FOURNÉE, Jean, “L’Archange de la Mort et du Jugement”, BAUDOT, Marcel, (dir.), *Millénaire Monastique du Mont Saint-Michel*, III, Paris, P. Lethielleux Editeur, “Bibliothèque d’Histoire et d’Archéologie Chrésiennes”, 1971
- FRADE, Helena, CAETANO, José Carlos, “O Pátio da Inquisição (Coimbra). Notas histórico-arqueológicas”, *Encontro de Arqueologia Urbana*, Braga, 1994, Sep.
- FRAGUAS FRAGUAS, Antonio, *O Colexio Fonseca*, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1995
- FREIRE, Anselmo Braamcamp, *Vida e obras de Gil Vicente, ‘trovador, mestre da balança’*, Lisboa, ed. da Revista *Ocidente*, 1944
- GAIO, Manuel da Silva, “A Universidade de Coimbra”, *Serões*, Lisboa, n.ºs 1-6, Julho-Dezembro, 1905
- GARCÍA BIOSCA, Joan E., “La creación de una frontera: Al-Tagr Al-A’lâ”, (vv. aa.), *El Islam y la Cataluña*, s.l., Lunwerg Editores, 1998
- GARCÍA BIOSCA, Joan E., GIRALT, Josep, LORIENTE, Ana, MARTÍNEZ, Joan, “La génesis de los espacios urbanos andalusies (siglos VIII-X): Tortosa, Lleida y Balaguer”, (vv. aa.), s.l., *El Islam y la Cataluña*, Lunwerg Editores, 1998
- GARCÍA DE CORTÁZAR, José Angel, “La Reconquista en el siglo XI: ¿Geográfica ou cultural?”, IX Centenário da Dedicção da Sé de Braga, Congresso Internacional, Actas, vol. I, Braga, Universidade Católica Portuguesa/Faculdade de Teologia-Braga – Cabido Metropolitano e Primacial de Braga, 1990
- GARCÍA GÓMEZ, Emilio, MENÉNDEZ PIDAL, R. “El conde mozárabe Sisnando Davídiz y la política de Alfonso VI con los Taifas”, *Al-Andaluz*, Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, vol. XII, Madrid-Granada, 1947
- GARCÍA IGLESIAS, José Manuel, “O Manierismo Galego e Portugal”, VALLE PÉREZ, Xosé, (coord.), *Do Tardogótico ó Manierismo. Galicia e Portugal*, s.n., Fundación Pedro Barrié de la Maza – Fundação Calouste Gulbenkian, 1995
- GARCÍA IGLESIAS, Xosé M., MONTEROSO MONTERO, Xoán M., *Fonseca: patrimonio e herdanza. Arquitectura e iconografía dos edificios universitarios composteláns (séculos XVI-XX)*, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2000
- GARCIA MERCADAL, J. (org.), *Viajes de extranjeros por España y Portugal, desde los tiempos mas remotos hasta fines del siglo XVI*, Madrid, Aguilar, S. A. de ediciones, 1952
- GARDELLES, Jacques, “Les palais dans l’Europe occidentale chrétienne du X^e au XII^e siècle”, *Cahiers de Civilisation Médiévale*, XIX^e Année, nº 2, Poitiers, Abril/Junho, 1976
- GARDET, Louis, *La Cité Musulmane. Vie sociale et politique*, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, col. “Études Musulmanes”, 31969
- GASCO, António Coelho, *Conquista, antiguidade e nobreza da mui insigne, e inclita cidade de Coimbra*, Lisboa, na Impressão Régia, 21807
- GÉRARD, Véronique, *De Castillo a Palacio, el Alcázar de Madrid en el siglo XVI*, Madrid, Xarait, 1984
- GIEYSZTOR, Aleksander, “Gestão e recursos”, RÜEGG, Walter, (coord.), *Uma História da Universidade na Europa*, vol. I, Lisboa, Imprensa-Nacional-Casa da Moeda, 1996
- GIORDANO, Luisa, “Il trattato del Filarete e l’architettura lombarda”, *Les traités d’architecture de la Renaissance*, Actes du Colloque, Paris, Picard, 1988
- GIRALT, Josep, GARCÍA BIOSCA, Joan E., LORIENTE, Ana, MARTÍNEZ, Joan, “La génesis de los espacios urbanos andalusies (siglos VIII-X): Tortosa, Lleida y Balaguer”, (vv. aa.), s.l., *El Islam y la Cataluña*, Lunwerg Editores, 1998

- GIRÃO, A. de Amorim, CORREIA, Vergílio, SOARES, Torquato de Souza, *Coimbra e Arredores*, Coimbra, Comissão Municipal de Turismo, 1939
- GOMES, Joaquim Ferreira, *Estudos para a História da Universidade de Coimbra*, Coimbra, Imprensa de Coimbra, 1991
- GOMES, Joaquim Ferreira, “Os vários estatutos por que se regeu a Universidade Portuguesa ao longo da sua história”, *Novos Estudos de História e de Pedagogia*, Coimbra, Livraria Almedina, 1986
- GOMES, Joaquim Ferreira, “Universidade de Coimbra”, AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.), *Dicionário de História Religiosa de Portugal*, vol. III, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001
- GOMES, Paulo Varela, *A Confissão de Cyrillo*, Lisboa, Hiena Editora, 1992
- GOMES, Paulo Varela, ROSSA, Walter, “A rotunda de Santa Maria de Celas: um caso tipológico singular”, *Actas do Colóquio Arte e Arquitectura nas Abadias Cistercienses nos séculos XVI, XVII e XVIII*, Lisboa, IPAAR, 2000, vol. I
- GOMES, Rita Costa, *A Corte dos Reis de Portugal no final da Idade Média*, Lisboa, Difel, col. “Memória e Sociedade”, 1995
- GOMES, Rosa Varela, “A arquitectura militar muçulmana”, MOREIRA, Rafael (dir.), *História das Fortificações Portuguesas no Mundo*, Lisboa, Alfa, 1989
- GOMES, Saul António, “Escolares e Universidade na Coimbra Medieval”, *Estudos de Homenagem a João Francisco Marques*, vol. I, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2001
- GOMES, Saul António, “Grupos étnico-religiosos e estrangeiros”, MARQUES, A. H. de Oliveira, SERRÃO, Joel, (dir.), *Nova História de Portugal*, vol. III, Lisboa, Editorial Presença, 1996
- GOMES, Saul António, *In Limine Conscriptiois. Documentos, chancelaria e cultura no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (séculos XII a XIV)*, diss. de doutoramento em História Medieval, policopiada, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2000, 2 vol.
- GOMES, Saul António, *Introdução à história do Castelo de Leiria*, Leiria, Câmara Municipal (col. “Cidade de Leiria”, nº 1)
- GOMES, Saul António, “Mestre Boytac”, *Mare Liberum*, 8, Lisboa, 1994
- GOMES, Saul António, “Mundo rural e mundo urbano”, MARQUES, A. H. de Oliveira, SERRÃO, Joel, (dir.), *Nova História de Portugal*, vol. III, Lisboa, Editorial Presença, 1996
- GOMES, Saul António, “Os panteões régios monásticos portugueses nos séculos XII e XIII”, *2º Congresso Histórico de Guimarães*, Actas, Guimarães, Câmara Municipal de Guimarães-Universidade do Minho, 1996, vol. 4
- GÓMEZ-MORENO, Manuel, “El arte español asta los Almohades”, (vv. aa.), *Ars Hispaniae. Historia General del Arte Hispánico*, vol. III, Madrid, Editorial Plus Ultra, 1951
- GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, “El palacio de los Reyes Católicos. Descripción artística”, CABAÑERO SUBIZA, Barnabé, BELTRÁN MARTINEZ, António, BORRÁS GUALIS, Gonzalo (coord.), *La Aljafería*, vol. I, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1998
- GONÇALVES, A. [António Augusto], “Edifícios da Universidade”, *Anuario da Universidade de Coimbra. Anno lectivo de 1901-1902*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1901
- GONÇALVES, A. Nogueira, “A arte medieval em Coimbra, séc. X - séc. XV. Aspectos gerais”, *Estudos de História da Arte Medieval*, Coimbra, Epartur, 1980
- GONÇALVES, A. Nogueira, “A Igreja da Atalaia e a primeira época de João de Ruão”, *Estudos de História da Arte da Renascença*, Coimbra, Epartur, 1979
- GONÇALVES, A. Nogueira, “A lanterna-coruchéu da Sé Velha de Coimbra”, *Estudos de História da Arte Medieval*, Coimbra, Epartur, 1980
- GONÇALVES, A. Nogueira, “Aspectos da vida do arquitecto quinhentista Diogo de Castilho”, *Mundo da Arte*, nº 7, Coimbra, Junho/1982
- GONÇALVES, A. Nogueira, “As pontes do mestre Zacarias de Córdova no século décimo”, *Estudos de História da Arte Medieval*, Coimbra, Epartur, 1980
- GONÇALVES, A. Nogueira, “Do púlpito de Santa Cruz ao retábulo da Misericórdia (alguns aspectos)”, *Estudos de História da Arte da Renascença*, Coimbra, Epartur, 1979
- GONÇALVES, A. Nogueira, “Evocação da obra coimbrã na época medieval”, *Estudos de História da Arte Medieval*, Coimbra, Epartur, 1980
- GONÇALVES, A. Nogueira, “Evocação do XI centenário da primeira Reconquista cristã de Coimbra”, *Estudos de História da Arte Medieval*, Coimbra, Epartur, 1980
- GONÇALVES, A. Nogueira, *Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Aveiro (Zona do Norte)*, Lisboa, Academia Nacional de Belas-Artes, 1981
- GONÇALVES, A. Nogueira, *Novas hipóteses acerca da arquitectura românica de Coimbra*, Coimbra, s.n., 1938
- GONÇALVES, A. Nogueira, “O claustro do Mosteiro da Serra do Pilar”, *Estudos de História da Arte da Renascença*, Coimbra, Epartur, 1979
- GONÇALVES, A. Nogueira, “O mestre dos túmulos dos Reis”, *Estudos de História da Arte da Renascença*, Coimbra, Epartur, 1979
- GONÇALVES, A. Nogueira, “O narthex românico da Igreja de Santa Cruz de Coimbra”, *Estudos de História da Arte Medieval*, Coimbra, Epartur, 1980
- GONÇALVES, A. Nogueira, “O púlpito da igreja monástica do Paço de S. Marcos”, *Estudos de História da Arte da Renascença*, Coimbra, Epartur, 1979
- GONÇALVES, A. Nogueira, “Os colégios universitários de Coimbra e o desenvolvimento da arte”, *A sociedade e a cultura de Coimbra no Renascimento*, IV Centenário da Morte de João de Ruão, Coimbra, Epartur, 1982
- GONÇALVES, A. Nogueira, “Prováveis origens da arte de João de Ruão”, *A introdução da arte da Renascença na Península Ibérica*, IV Centenário da Morte de João de Ruão, Coimbra, Epartur, 1981
- GONÇALVES, A. Nogueira, “Sapiência. Identificação da lápide da Sapiência”, *Biblos*, vol. LXIX, *Actas do Congresso Comemorativo do 6º Centenário do Infante D. Pedro*, Coimbra, 1993
- GONÇALVES, A. Nogueira, “Tomé Velho, artista coimbrão na passagem dos sécs. XVI-XVII”, *Estudos de História da Arte da Renascença*, Coimbra, Epartur, 1979
- GONÇALVES, A. Nogueira, CORREIA, Vergílio, *Inventário Artístico de Portugal - Cidade de Coimbra*, Lisboa, Academia Nacional de Belas-Artes, 1947
- GONÇALVES, António Nogueira, DIAS, Pedro, *O património artístico da Universidade de Coimbra*, Universidade de Coimbra, 1990
- GOULÃO, Maria José, “A cerâmica de uso e os azulejos manuelinos”, DIAS, Pedro, *História da Arte em Portugal*, vol. 5, *O Manuelino*, Lisboa, Alfa, 1986
- GOULÃO, Maria José, “Alguns problemas ligados ao emprego de azulejos ‘mudejares’ em Portugal nos séculos XV e XVI”, CAAMAÑO, Jesus Maria (coord.), *Relaciones Artísticas entre Portugal y España*, Salamanca, Junta de Castilla y Leon, 1986
- GOY DIZ, Ana, “Colexios da Universidade”, VILA JATO, María Dolores (coord.), *O Patrimonio Historico da Universidade de Santiago de Compostela (Estudios)*, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1996

- GOY DIZ, Ana, PÉREZ RODRÍGUEZ, Fernando, “Panimetría Antiga”, VILA JATO, María Dolores (coord.), *O Património Histórico da Universidade de Santiago de Compostela (Catalogo)*, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1996
- GRILO, Júlio Teles, PORTUGAL, António Madeira, PIRES, Emília Marques, MIRA, Afonso, CORTESÃO, Luísa, "Intervenções da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais", *Monumentos*, nº 8, Lisboa, Março/1998
- GUICHARD, Pierre, “La société du *Garb al-Andalus* et les premiers *husun*”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002
- GUILLAUME, Jean, “Du logis à l’appartement”, *Architecture et vie sociale – l’organisation intérieure des grandes demeures à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance*, Actes du Colloque, Paris, Picard, 1994
- HAUPT, Albrecht, *A Arquitectura do Renascimento em Portugal*, Lisboa, Editorial Presença, 1986
- HAWARI, Mahamoud, BINOUS, Jamila, MARÍN, Manuela, ÖNEY, Gönül, “A arte islâmica no Mediterrâneo”, *A Arte Mudéjar. A estética islâmica na arte cristã*, Lisboa, Civilização Editora, 2000, Cat.
- HERCULANO, Alexandre, *Lendas e Narrativas*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1986, 2 vol.
- HERCULANO, Alexandre, *Opúsculos*, CUSTÓDIO, Jorge, GARCIA, José Manuel (org. de), Lisboa, Presença, tomo IV, 1985
- HERNÁNDEZ NUÑES, Juan Carlos, MORALES, Alfredo J., *El Real Alcázar de Sevilla*, London, Scala Publishers, 1999
- “Igreja de Santa Maria de Sintra”, *Boletim da Direcção Geral dos Edifícios Nacionais*, nº 18, Lisboa, Dezembro/1939
- “Igreja Matriz da Lourinhã”, *Boletim da Direcção Geral dos Edifícios Nacionais*, nº 16, Lisboa, Junho/1939
- JORDAN, Annemarie, *The Development of Catherine of Austria’s Collection in Queen’s Household: its character and cost*, dissertação de Ph. D. apresentada à Brown University, Providence, 1994, policopiada
- KORRODI, Ernesto, “A Alcáçova do Castelo de Leiria e sua significação social e política”, *Boletim da Academia Nacional de Belas Artes*, XIII, Lisboa, 1944
- KRAUTHEIMER, Richard, *Introduction à une iconographie de l’architecture médiévale*, Paris, Gérard Monfort Éditeur, 1993
- KUBLER, George, *A arquitectura portuguesa chã, entre as especiarias e os diamantes. 1521-1706*, Lisboa, Vega, [1988]
- KUBLER; George A., “The claustral ‘Fons Vitæ’ in Spain and Portugal”, *Traza y Baza. Cuadernos Hispanos de simbología, arte y literatura*, nº 2, Palma de Mallorca, 1973
- KUBLER, George, *A Forma do Tempo. Observações sobre a história dos objectos*, Lisboa, Vega, 1990
- LACERDA, Aarão de, “Arte: arquitectura”, PERES, Damião, (dir.), *História de Portugal*, ed. mon. com. do 8º centenário da Fundação da Nacionalidade, vol. IV, Barcelos, Portucalense Editora, 1932
- LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, *Arquitectura Civil Española de los siglos I al XVIII*, tomo I, *Arquitectura Privada*, Madrid, Ediciones Giner, 1993
- LATORRE GONZÁLEZ-MORO, Pablo, CABALLERO ZOREDA, Luis, “La importancia del análisis estratigráfico de las construcciones históricas en el debate sobre la restauración monumental”, *Informes de la Construcción*, vol. 46, nº 435, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Janeiro/Fevereiro 1995
- LAVAJO, Joaquim Chorão, “Universidade Henriquina de Évora”, AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.), *Dicionário de História Religiosa de Portugal*, vol. III, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001
- LEAL, Augusto Soares d’Azevedo Barbosa de Pinho, “Coimbra”, *Portugal Antigo e Moderno*, Lisboa, Livraria Editora de Mattos Moreira & Companhia, vol. 2, 1874
- LEFORT, Jacques, MARTIN, Jean-Marie, “Fortifications et pouvoirs en Méditerranée (X^e-XII^e siècle)”, *Habitats Fortifiés et Organisation de l’Espace en Méditerranée Médiévale*, Lyon, Travaux de la Maison d’Orient, 4, 1983
- LE GOFF, Jacques, *Para um novo conceito de Idade Média*, Lisboa, Editorial Estampa, 1979
- LEITE, Ana Cristina, “O Hospital Real de Todos-os Santos”, *Hospital Real de Todos-os-Santos*, Lisboa, Museu Rafael Bordalo Pinheiro, 1993, Cat.
- LINEHAN, Peter, “Utrum Reges Portugalie coronabantur annon”, *2º Congresso Histórico de Guimarães*, Actas, Guimarães, Câmara Municipal de Guimarães-Universidade do Minho, 1996, vol. 2
- LLOBREGAT, Enrique A., “De la ciudad visigótica a la ciudad islámica en el Este Peninsular”, *Simpósio Internacional sobre la Ciudad Islámica*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991
- LOPES, David, “O domínio árabe”, PERES, Damião, (dir.), *História de Portugal*, Barcelos, Portucalense Editora, vol. I, 1928
- LÓPEZ-CUERVO, Serafín, *Medina-Az-Zahra, ingeniería y formas*, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1985
- LORIENTE, Ana, GIRALT, Josep, GARCÍA BIOSCA, Joan E., MARTÍNEZ, Joan, “La génesis de los espacios urbanos andalusíes (siglos VIII-X): Tortosa, Lleida y Balaguer”, (vv. aa.), s.l., *El Islam y la Cataluña*, Lunwerg Editores, 1998
- LOUREIRO, José Pinto, *Coimbra no passado*, Coimbra, Câmara Municipal, 1964, 2 vol.
- LOUREIRO, José Pinto, *Toponímia de Coimbra*, Coimbra, Câmara Municipal, 1960-1964, 2 vol.
- MACEDO, Francisco Pato de, *A arquitectura gótica na bacia do Mondego nos séculos XIII e XIV*, Prova de capacidade científica apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, policopiado, Coimbra, 1988
- MACEDO, Francisco Pato de, “O Hospital de Santa Isabel junto ao Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra”, *João Afonso de Santarém e a assistência hospitalar escalabitana durante o Antigo Regime*, Santarém, Câmara Municipal de Santarém, 2000, Cat.
- MACEDO, Francisco Pato de, “O Infante D. Pedro, patrono e mecenas”, *Biblos*, vol. LXIX, Actas do Congresso Comemorativo do 6º Centenário do Infante D. Pedro, Coimbra, 1993
- MACEDO, Francisco Pato de, “Santa Clara-a-Velha. À procura de um mosteiro perdido”, FRÓIS, Virgínia (coord. de), *Conversas à volta dos Conventos*, Évora, Casa do Sul Editora, 2002
- MACHADO, Ana Goulão, “Azulejos sevilhanos em Portugal. A questão da encomenda”, *Las relaciones artísticas entre España y Portugal: artistas, mecenas y viajeros*, Actas del VII Simposio Hispano-Portugués de História del Arte, Badajoz, 1995
- MACHADO, Fernando Falcão, “Numismas de Eminio”, *Revista de Arqueologia*, III, 1936-1938, Sep.
- MACHADO, Fernando Falcão, “Uma descrição de Coimbra no século XVII”, *Revista de Arqueologia*, tomo 2º, fasc. VII, Lisboa, 1936, Sep.

- MACÍAS, Santiago, “Resenha dos factos políticos”, TORRES, Cláudio, “O Garb-Al-Andalus”, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992
- MACÍAS, Santiago, TORRES, Cláudio, “A arte islâmica no Ocidente andaluz”, PEREIRA, Paulo (dir.), *História da Arte Portuguesa*, vol. I, *Da Pré-História ao “Modo” Gótico*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1995
- MACÍAS, Santiago, TORRES, Cláudio, “Arqueologia islâmica em Mértola”, PEREZ, Rosa Maria (coord. de), *Memórias Árabo-Islâmicas em Portugal*, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997, Cat.
- MACÍAS, Santiago, TORRES, Cláudio, *O legado islâmico em Portugal*, [Lisboa], Círculo de Leitores, 1998
- MACIEL, M. Justino, “A arte da Antiguidade Tardia (séculos III-VIII, ano de 711)”, PEREIRA, Paulo, (dir.), *História da Arte Portuguesa*, vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1995
- MADAHIL, A. G. da Rocha, “A Biblioteca da Universidade de Coimbra e as suas marcas bibliográficas”, *Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra*, X (1932), Coimbra, 1933
- MADAHIL, A. G. da Rocha, “A insígnia da Universidade de Coimbra. Esboço histórico”, *O Instituto*, vol. 92 (IV Centenário da instalação definitiva da Universidade em Coimbra), I Parte, Coimbra, 1937
- MADAHIL, A. G. da Rocha, “Biblioteca da Universidade de Coimbra”, *Grande Enciclopédia Portuguesa Brasileira*, Lisboa-Rio de Janeiro, Editorial Enciclopédia, vol. IV, s.d.
- MAGALHÃES, Joaquim Romero, “As estruturas de unificação”, MAGALHÃES, Joaquim Romero, (coord.), *No Alvorecer da Modernidade (1480-1620)*, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. III, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993
- MAGALHÃES, Joaquim Romero, (coord.), *No Alvorecer da Modernidade (1480-1620)*, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. III, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993
- MAÍLLO SALGADO, Felipe, “El palacio islámico: de la dār al-imāra a la ciudad palatina”, *Tecnología y sociedad: las grandes obras públicas en la Europa Medieval*, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996
- MANDROUX-FRANÇA, Marie Thérèse, “L’image ornementale et la littérature artistique importées du XVI^{ème} au XVIII^{ème} siècles”, *Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto*, Porto, 2^a Série, vol. 1, 1983
- MANTAS, Vasco Gil, “Alcáçova de Coimbra”, *Informação Arqueológica*, 3, 1980
- MANTAS, Vasco Gil, “Notas sobre a estrutura urbana de Aeminium”, *Biblos*, vol. LXVIII, Coimbra, 1992
- MANZANO MORENO, Eduardo, *La frontera de Al-Andaluz en época de los Omeyas*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Biblioteca de Historia, 1991
- MANZANO MORENO, Eduardo, “La proyección del Estado Omeya en el Tagr”, (vv. aa.), s.l., *El Islam y la Cataluña*, Lunwerg Editores, 1998
- MANZANO MORENO, Eduardo, “Madrid, en la frontera omeya de Toledo”, *Madrid del siglo IX al XI* (vv. aa.), Madrid, Comunidad de Madrid, 1990
- MARGARIDO, Ana Paula, “A morfologia urbana da ‘Alta’ de Coimbra. Ensaio sobre o traçado da malha urbana e sua evolução”, *Cadernos de Geografia*, 6, Coimbra, 1987
- MARÍAS, Fernando, “Arquitectura y vida cotidiana en los palacios nobiliarios españoles del siglo XVI”, *Architecture et vie sociale – l’organisation intérieure des grandes demeures à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance*, Actes du Colloque, Paris, Picard, 1994
- MARÍN, Manuela, BINOUS, Jamila, HAWARI, Mahamoud, ÖNEY, Gönül, “A arte islâmica no Mediterrâneo”, *A Arte Mudéjar. A estética islâmica na arte cristã*, Lisboa, Civilização Editora, 2000, Cat.
- MARÍN FIDALGO, Ana, *El Alcázar de Sevilla bajo los Áustrias*, Sevilla, Ediciones Guadalquivir, 1990
- MARINHO, José Rodrigues, “As moedas hispano-muçulmanas do Museu Machado de Castro, em Coimbra”, *O Arqueólogo Português*, Série III, vol. V, Lisboa, 1971
- MARKL, Dagoberto, *História da Arte em Portugal*, vol. 6, *O Renascimento*, Lisboa, Alfa, 1986
- MARQUES, A. H. de Oliveira, *A Sociedade Medieval Portuguesa*, Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, 1974
- MARQUES, A. H. de Oliveira, *Novos Ensaios de História Medieval Portuguesa*, Lisboa, Editorial Presença, 1988
- MARQUES, A. H. de Oliveira, “O Portugal do tempo do Infante D. Pedro visto por estrangeiros (a embaixada borguinhã de 1428-29)”, *Biblos*, Actas do Congresso Comemorativo do 6^o Centenário do Infante D. Pedro, vol. LXIX, Coimbra, 1993
- MARQUES, A. H. de Oliveira, SERRÃO, Joel, (dir.), *Nova História de Portugal*, Lisboa, Editorial Presença, 1990-1998, 12 vol.
- MARQUES, João Francisco, “Oração e devoções”, AZEVEDO, Carlos Moreira, (dir.), *História Religiosa de Portugal*, Lisboa, Círculo de Leitores, vol. 2, 2000
- MARTÍ, Javier, PASCUAL, Josefa, “El recinto fortificado de la Valencia musulmana”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002
- MARTIN, Jean-Marie, LEFORT, Jacques, “Fortifications et pouvoirs en Méditerranée (X^e-XII^e siècles)”, *Habitats Fortifiés et Organisation de l’Espace en Méditerranée Médiévale*, Lyon, Travaux de la Maison d’Orient, 4, 1983
- MARTÍN-BUENO, Manuel, SÁENZ PRECIADO, J. Carlos, “El palacio musulman. Introducción arqueológica”, CABAÑERO SUBIZA, Barnabé, BELTRÁN MARTINEZ, António, BORRÁS GUALIS, Gonzalo (coord.), *La Aljafería*, vol. I, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1998
- MARTÍNEZ, Joan, LORIENTE, Ana, GIRALT, Josep, GARCÍA BIOSCA, Joan E., “La génesis de los espacios urbanos andalusíes (siglos VIII-X): Tortosa, Lleida y Balaguer”, (vv. aa.), s.l., *El Islam y la Cataluña*, Lunwerg Editores, 1998
- MARTÍNEZ LILLO, Sergio, “Estudio sobre ciertos elementos y estructuras de la arquitectura militar andalusí. La continuidad entre Roma y el Islam”, *Boletín de Arqueología Medieval*, 5, Madrid, Asociación Española de Arqueología Medieval, 1991
- MARTÍNEZ SALVADOR, Carmen, “Arquitectura del Ribat en el sahel tunecino: modelo y evolución”, *Anales de Prehistoria y Arqueología*, Universidad de Murcia, vols. 13-14, Murcia, 1997-1998
- MARTINS, Alfredo Fernandes, “A Porta do Sol. Contributo para o estudo da cerca medieval coimbrã”, *Biblos*, XXVII, Coimbra, 1951, Sep.
- MARTINS, Alfredo Fernandes, “Esta Coimbra... (Alguns apontamentos para uma palestra)”, *Cadernos de Geografia*, 1, Coimbra, 1983
- MARTINS, Alfredo Fernandes, *O Esforço do Homem na Bacia do Mondego, ensaio geográfico*, Coimbra, 1940

- MARTINS, Armando Alberto, *O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, séculos XII-XIV. História e instituição*, diss. de doutoramento em História Medieval, policopiada, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1996, 2 vol.
- MARTINS, Fausto Sanches, *A arquitectura dos primeiros colégios jesuítas de Portugal: 1542-1759. Cronologia, artistas, espaços*, dissertação de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras do Porto, Porto, 1994, 2 vol. (policopiada)
- MARTINS, José Vitorino de Pina, “O Humanismo (1487-1537)”, (vv. aa.), *História da Universidade em Portugal*, vol. I (1290-1536), Coimbra-Lisboa, Universidade de Coimbra - Fundação Calouste Gulbenkian, 1997
- MARUJO, João, (coord.), *D. Manuel I. A Ordem de Cristo e a Comenda de Soure*, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996, Cat.
- MATOS, Helena, SERRÃO, Vítor, “Fortuna histórica de Gregório Lopes. Dados biográficos conhecidos por documentação sobre o pintor”, *Actas do Seminário Internacional Estudo da Pintura Portuguesa. Oficina de Gregório Lopes*, Lisboa, 1999
- MATTOSO, José, “1096-1325”, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. II, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992
- MATTOSO, José, “A cidade medieval na perspectiva da História das Mentalidades”, *Cidades e História*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987
- MATTOSO, José, “A coroação dos primeiros Reis de Portugal”, *A Memória da Nação*, Actas do Colóquio, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1991
- MATTOSO, José, “A época sueva e visigótica”, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992
- MATTOSO, José, “A universidade portuguesa e as universidades europeias”, (vv. aa.), *História da Universidade em Portugal*, vol. I (1290-1536), Coimbra-Lisboa, Universidade de Coimbra - Fundação Calouste Gulbenkian, 1997
- MATTOSO, José, “Cluny, Crúzios e Cistercienses na formação de Portugal”, *Portugal Medieval – novas interpretações*, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1985
- MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992-1994, 7 vol.
- MATTOSO, José, *Identificação de um País. Ensaio sobre as origens de Portugal (1096-1325)*, Lisboa, Editorial Estampa, 1995, 2 vol.
- MATTOSO, José, “O Românico português. Interpretação económica e social”, *Portugal Medieval – novas interpretações*, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1985
- MATTOSO, José, “Os Moçárabes”, *Revista Lusitana*, Nova Série, nº 6, Lisboa, 1985
- MATTOSO, José, “Portugal no Reino Asturiano-Leonês”, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992
- MAZZOLI-GUINARD, Christine, *Villes d’al Andalus. L’Espagne et le Portugal à l’époque musulmane (VIII^e-XV^e siècles)*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1996
- MECO, José, *O Azulejo em Portugal*, Lisboa, Publicações Alfa, 1989
- MENDES, António Rosa, “A vida cultural”, MAGALHÃES, Joaquim Romero, (coord.), *No Alvorecer da Modernidade (1480-1620)*, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. III, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993
- MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, *La España del Cid*, Madrid, Editorial Plutarco, 1929, 2 vol.
- MENÉNDEZ PIDAL, R., GARCÍA GÓMEZ, Emilio, “El conde mozárabe Sisnando Davidiz y la política de Alfonso VI con los Taifas”, *Al-Andalus*, Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, vol. XII, Madrid-Granada, 1947
- MERÊA, Paulo, “Sobre as antigas instituições coimbrãs”, *Arquivo Coimbrão*, XIX-XX, Coimbra, 1964
- MIRA, Afonso, PORTUGAL, António Madeira, PIRES, Emília Marques, CORTESÃO, Luisa, GRILO, Júlio Teles, “Intervenções da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais”, *Monumentos*, nº 8, Lisboa, Março/1998
- MOITA, Irisalva, “O Hospital Real de Todos-os-Santos: enfermarias, aposentadorias, serviços”, *Hospital Real de Todos-os-Santos*, Lisboa, Museu Rafael Bordalo Pinheiro, 1993, Cat.
- MONTANER FRUTOS, Alberto, “El palacio musulman. Introducción histórica”, CABAÑERO SUBIZA, Barnabé, BELTRÁN MARTINEZ, António, BORRÁS GUALIS, Gonzalo (coord.), *La Aljafería*, vol. I, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1998
- MONTEIRO, João Gouveia, *A guerra em Portugal nos finais da Idade Média*, Lisboa, Editorial Notícias, 1998
- MONTEIRO, João Gouveia, “Reformas góticas nos castelos portugueses ao longo do século XIV e na primeira metade do século XV”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002
- MONTEIRO, João Gouveia, CASTRO, Aníbal Pinto de, DIAS, Pedro, *O reencontro de D. Pedro e D. Inês*, Coimbra, Associação para o Desenvolvimento da Região Centro, 1999
- MONTEROSO MONTERO, Xoán M., GARCÍA IGLESIAS, Xosé M., *Fonseca: patrimonio e herdanza. Arquitectura e iconografía dos edificios universitarios composteláns (séculos XVI-XX)*, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2000
- MORALES, Alfredo J., HERNÁNDEZ NUÑES, Juan Carlos, *El Real Alcázar de Sevilla*, London, Scala Publishers, 1999
- MORALEZ MARTINEZ, Alfredo J., “Los Reales Alcázares de Sevilla”, (vv. aa.), *Palacios Reales en España. Historia y arquitectura de la magnificencia*, Madrid, Fundación Argentaria, col. “Debates sobre Arte”, 1996
- MOREIRA, Rafael, *A Arquitectura do Renascimento no Sul de Portugal. A encomenda régia entre o “moderno” e o “antigo”*, dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, policopiada, Lisboa, 1991
- MOREIRA, Rafael, “A arquitectura militar no Renascimento em Portugal”, *A introdução da Renascença na Península Ibérica*, IV Centenário da Morte de João de Ruão, Coimbra, Epartur, 1981
- MOREIRA, Rafael, “A época manuelina”, MOREIRA, Rafael, (dir.), *História das Fortificações Portuguesas no Mundo*, Lisboa, Alfa, 1989
- MOREIRA, Rafael, “A escola de arquitectura do Paço da Ribeira e a Academia das Matemáticas de Madrid”, DIAS, Pedro (coord.), *As Relações Artísticas entre Portugal e Espanha na Época dos Descobrimentos*, Coimbra, Livraria Minerva, 1987
- MOREIRA, Rafael, “Arquitectura: Renascimento e Classicismo”, PEREIRA, Paulo (dir.), *História da Arte Portuguesa*, vol. II, *Do “Modo” Gótico ao Maneirismo*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1995
- MOREIRA, Rafael, “O Hospital Real de Todos-os Santos e o italianismo de D. João II”, *Hospital Real de Todos-os-Santos*, Lisboa, Museu Rafael Bordalo Pinheiro, 1993, Cat.

- MOREIRA, Rafael, “Santa Maria de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos”, MOITA, Irisalva (coord.), *O Livro de Lisboa*, Lisboa, Livros Horizonte, 1994
- MORENO, Humberto Baquero, “Isabel de Urgel e a política do seu tempo”, *A Mulher na Sociedade Portuguesa. Visão histórica e perspectivas actuais*, Actas, Coimbra, Instituto de História Económica e Social - Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1986
- MORENO, Humberto Baquero, “O Infante D. Pedro e o Ducado de Coimbra”, *Revista de História*, V, Porto, Centro de História da Universidade do Porto, 1983-1984
- MORENO, Humberto Baquero, *Os itinerários de El-Rei Dom João I (1384-1433)*, Lisboa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1988
- MUCHAGATO, Jorge, SAPIEHA, Nicolas, *Jerónimos. Memória e lugar do Real Mosteiro*, Lisboa, Edições Inapa, 1997
- NARDI, Paolo, “Relações com as autoridades”, RÜEGG, Walter, (coord.), *Uma História da Universidade na Europa*, vol. I, Lisboa, Imprensa-Nacional-Casa da Moeda, 1996
- OLEIRO, J. M. Bairrão, “Novos elementos para a história de Aeminium. Os materiais romanos do Pátio da Universidade”, *Biblos*, XXVIII, Coimbra, 1952
- OLIVEIRA, António de, “A Universidade e os Poderes”, (vv. aa.), *História da Universidade em Portugal*, vol. II (1537-1771), Coimbra-Lisboa, Universidade de Coimbra-Fundação Calouste Gulbenkian, 1997
- OLIVEIRA, António de, “Primeiro, viver” (“O quotidiano da Academia”), (vv. aa.), *História da Universidade em Portugal*, vol. II (1537-1771), Coimbra-Lisboa, Universidade de Coimbra-Fundação Calouste Gulbenkian, 1997
- OLIVEIRA, Marta M. Peters Arriscado de, “O Mosteiro do Salvador: um projecto do século XVI”, *Monumentos*, 9, Lisboa, Setembro/1998
- ÖNEY, Gönül, BINOUS, Jamila, HAWARI, Mahamoud, MARÍN, Manuela, “A arte islâmica no Mediterrâneo”, *A Arte Mudéjar. A estética islâmica na arte cristã*, Lisboa, Civilização Editora, 2000, Cat.
- OSÓRIO, Jorge Alves, *M.^e João Fernandes. A oração sobre a fama da Universidade (1548)*, Coimbra, Instituto de Estudos Clássicos, 1967
- PARENTI, Roberto, “Historia, importancia y aplicaciones del método de lectura de paramentos”, *Informes de la Construcción*, vol. 46, n.º 435, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Janeiro/Fevereiro 1995
- PASCUAL, Josefa, MARTÍ, Javier, “El recinto fortificado de la Valencia musulmana”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002
- PAVÓN MALDONADO, Basilio, *Tratado de Arquitectura Hispano Musulmana*, vol. II, *Ciudades y Fortalezas*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1999
- PETIZ, Paula, “Aeminium. A ideia do espaço na cidade romana”, *Arquivo Coimbrão*, Biblioteca Municipal, vol. XXXV, Coimbra, 2002
- PEREDA, Felipe, *La arquitectura elocuente: el edificio de la Universidad de Salamanca bajo el reinado de Carlos V*, s. l., Sociedad Estatal para la Comemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000
- PEREIRA, António dos Santos, “A Universidade do período dos Descobrimentos: aspectos do quotidiano no Bairro dos Escolares em Lisboa, de finais de Quatrocentos e primórdios de Quinhentos”, *Universidade(s), história, memória, perspectivas*, Actas, Coimbra, 1991, vol. 3
- PEREIRA, Isaias da Rosa, “A livraria universitária no início do século XVI”, *Arquivo de Bibliografia Portuguesa*, Anos X-XII, n.ºs 37-48, 1964-1966, Coimbra, Atlântida, 1967
- PEREIRA, Paulo, “A arquitectura (1250-1450)”, PEREIRA, Paulo (dir.), *História da Arte Portuguesa*, vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1995
- PEREIRA, Paulo, “A conjuntura artística e as mudanças de gosto”, MAGALHÃES, Joaquim Romero, (coord.), *No Alvorecer da Modernidade (1480-1620)*, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. III, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993
- PEREIRA, Paulo, “A fachada da Igreja do Hospital Real”, *Hospital Real de Todos-os-Santos*, Lisboa, Museu Rafael Bordalo Pinheiro, 1993, Cat.
- PEREIRA, Paulo, “As grandes edificações (1450-1530)”, PEREIRA, Paulo (dir.), *História da Arte Portuguesa*, vol. II, Lisboa, Círculo de Leitores, 1995
- PEREIRA, Paulo, *A Obra Silvestre e a Esfera do Rei, iconologia da arquitectura manuelina na Grande Estremadura*, Coimbra, Instituto de História da Arte, Universidade de Coimbra, 1990
- PEREIRA, Paulo, “A simbólica manuelina. Razão, celebração, segredo”, PEREIRA, Paulo (dir.), *História da Arte Portuguesa*, vol. II, *Do ‘Modo’ Gótico ao Maneirismo*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1995
- PEREIRA, Paulo, “*Divinas Armas* – a propaganda régia, a arquitectura manuelina e a iconografia do poder”, *Propaganda e Poder*, Actas, Lisboa, Edições Colibri, 2001
- PEREIRA, Paulo, “Gil Vicente e a contaminação das artes. O teatro na arquitectura – o caso do Manuelino”, *Actas do Colóquio em torno da obra de Gil Vicente*, Lisboa, Diálogo, 1992
- PEREIRA, Paulo, *2000 anos de arte em Portugal*, Lisboa, Temas e Debates, 1999
- PERES, Damião, (dir.), *História de Portugal*, ed. monumental comemorativa do 8.º centenário da Fundação da Nacionalidade, Barcelos, Portucalense Editora, 1928-1937, 10 vol.
- PEREZ, Rosa Maria (coord. de), *Memórias Árabo-Islâmicas em Portugal*, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997, Cat.
- PÉREZ RODRÍGUEZ, Fernando, GOY DIZ, Ana, “Planimetria Antiga”, VILA JATO, María Dolores (coord.), *O Patrimonio Historico da Universidade de Santiago de Compostela*, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1996, Cat.
- PESET, Mariano, “La Monarchie Absolue et les universités espagnoles”, *CRE-Information*, n.º 72, 4.º trimestre, Génève, 1985
- PEVSNER, Nikolaus, *Historia de las Tipologías Arquitectónicas*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980 (1.ª ed., *A History of Building Types*, Princeton, 1976)
- PICARD, Christophe, “A islamização do Gharb al-Ándaluz”, *Portugal Islâmico. Os últimos sinais do Mediterrâneo*, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 1998, Cat.
- PICARD, Christophe, *Le Portugal musulman (VIII^e-XIII^e siècle). L’Occident d’al-Andalus sous domination islamique*, Paris Maisonneuve et Larose, 2000
- PICARD, Christophe, “Les ribats au Portugal à l’époque musulmane: source et définitions”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002
- PIMENTEL, António Filipe, *Arquitectura e Poder, o Real Edifício de Mafra*, Lisboa, Livros Horizonte, 2001

- PIMENTEL, António Filipe, “A Sagração do Reino. Em torno do(s) projecto(s) da Sé Velha de Coimbra”, *Sé Velha. Culto e Cultura* (ciclo de conferências), Coimbra, 2003-2004 (no prelo)
- PIMENTEL, António Filipe, “De Mosteiro-Panteão a Mosteiro-Palácio: notas para o estudo do Mosteiro Novo de Santa Clara de Coimbra”, *Imagen de la Reina Santa. Santa Isabel, Infanta de Aragón y Reina de Portugal*, Zaragoza, Deputación de Zaragoza, 1999, vol. II.
- PIMENTEL, António Filipe, “*Domus Sapientiae*. O Paço das Escolas”, *Monumentos*, nº 8, Lisboa, Março/1998
- PIMENTEL, António Filipe, “La politique à table, (més)aventures du repas public à la Cour de Jean V”, *Actas do Simpósio Internacional Mesas Reais Europeias, Encomendas e Ofertas*, Lisboa, Instituto Português de Museus, 1999
- PIMENTEL, António Filipe, “O Tempo e o Modo: o retábulo enquanto discurso”, VILA JATO, María Dolores (dir.), *El Retablo, tipología, iconografía e restauración*, Actas del IX Simpósio Hispano Português de História del Arte, Xunta de Galicia, 2002
- PIMENTEL, António Filipe, “Poder, Corte e Palácio Real: os palácios manuelinos e a reforma quinhentista da Alcáçova de Coimbra”, *Universidade(s). História, memória, perspectivas*, Actas, Coimbra, 1991, vol. 2
- PIMENTEL, António Filipe, “Santa Clara-a-Velha de Coimbra. Das origens aos presentes trabalhos de recuperação”, *Munda*, nº 27, Coimbra, Maio/1994
- PINTO, A. Nunes, “Escavações na Alcáçova de Coimbra. Análise dos resultados”, *A Universidade e a Arte. 1290-1990*, Actas, Coimbra, 1993
- PIRES, Emília Marques, PORTUGAL, António Madeira, MIRA, Afonso, CORTESÃO, Luisa, GRILO, Júlio Teles, “Intervenções da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais”, *Monumentos*, nº 8, Lisboa, Março/1998
- PLAZA SANTIAGO, Francisco Javier de la, *Investigaciones sobre el Palacio Real Nuevo de Madrid*, Valladolid, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Valladolid, 1975
- POLICARPO, Isabel, ANACLETO, Regina, “O arquitecto Silva Pinto e a Universidade de Coimbra”, *Universidade(s). História, memória, perspectivas*, Actas, Coimbra, 1991, vol. 2
- PORTUGAL, António Madeira, PIRES, Emília Marques, MIRA, Afonso, CORTESÃO, Luisa, GRILO, Júlio Teles, “Intervenções da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais”, *Monumentos*, nº 8, Lisboa, Março/1998
- POST, H. Houwens, “As obras de Gil Vicente como elo de transição entre o drama medieval e o teatro do Renascimento”, *Arquivos do Centro Cultural Português*, IX (Homenagem a Marcel Bataillon), Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1975
- PRADALIÉ, Gérard, “Les faux de la cathédrale et la crise à Coimbre au début du XII^e siècle”, *Melanges de la Casa de Velazquez*, X, Paris, 1974
- PUERTAS TRICAS, Rafael, “Iglesias prerrománicas hispánicas (siglos VIII al XI). Ensayo de tipología arquitectónica”, *Mainake*, vol. XXI-XXII, Málaga, 1999-2000
- RAMALHO, Américo da Costa, “Alguns aspectos da vida universitária em Coimbra nos meados do século XVI (1548-1554)”, *Humanitas*, vol. XXXIII-XXXIV, Coimbra, 1981-1982
- RAMALHO, Américo da Costa, “O Humanismo (depois de 1537)”, (vv. aa.), *História da Universidade em Portugal*, vol. II (1537-1771), Coimbra-Lisboa, Universidade de Coimbra - Fundação Calouste Gulbenkian, 1997
- RAMOS, Luís A. de Oliveira, “A universidade portuguesa e as universidades europeias (1537-1771). A Universidade de Coimbra”, (vv. aa.), *História da Universidade em Portugal*, vol. II (1537-1771), Coimbra-Lisboa, Universidade de Coimbra - Fundação Calouste Gulbenkian, 1997
- RAU, Virgínia, *Feiras Medievais Portuguesas, subsídios para a sua história*, Lisboa, Editorial Presença, 1983
- REAL, Manuel Luís, “A construção medieval no sítio da Sé”, *Monumentos*, 14, Lisboa, Março/2001
- REAL, Manuel Luís, “O projecto da Catedral de Braga nos finais do século XI e as origens do românico português”, *IX Centenário da Dedicção da Sé de Braga*, Congresso Internacional, Actas, vol. I, Braga, Universidade Católica Portuguesa/Faculdade de Teologia-Braga – Cabido Metropolitano e Primacial de Braga, 1990
- REAL, Manuel Luís, “Os Moçárabes do Gharb português”, *Portugal Islâmico. Os últimos sinais do Mediterrâneo*, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 1998, Cat.
- REAL, Manuel Luís Campos de Sousa, *A arte românica de Coimbra (novos dados – novas hipóteses)*, Dissertação de licenciatura em História pela Faculdade de Letras do Porto, policopiada, Porto, 1974, 2 vol.
- REDONDO CANTERO, María José, “El edificio de la Universidad durante los siglos XVII y XVIII”, *Historia de la Universidad de Valladolid*, Salamanca, Universidad de Valladolid, 1989, vol. II
- REMÉDIOS, Mendes dos, “A Universidade de Coimbra perante a reforma dos estudos”, *Revista da Universidade de Coimbra*, vol. I, Coimbra, 1912
- RIBEIRO, José Silvestre, *História dos Estabelecimentos Científicos, Litterarios e Artísticos de Portugal nos successivos reinados da Monarchia*, Lisboa, Typographia da Academia Real das Sciencias, 1871-1893, 18 vol.
- RIBEIRO, Orlando, *Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Esboço de relações geográficas*, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1986
- RODRIGUES, Jorge, “A imagem do poder no Românico português”, *Propaganda e Poder*, Actas, Lisboa, Edições Colibri, 2001
- RODRIGUES, José Maria, “O Infante D. Henrique e a Universidade”, *O Instituto*, XLI, Coimbra, 1894
- RODRIGUES, Manuel Augusto, “Alguns aspectos da Reconquista Cristã à luz do ‘Livro Preto da Sé de Coimbra’”, *Revista Portuguesa de História*, XXXI, vol. 2, Coimbra, 1996
- RODRIGUES, Manuel Augusto, *A Universidade de Coimbra e os seus Reitores. Para uma história da instituição*, Coimbra, Arquivo da Universidade, 1990
- RODRIGUES, Manuel Augusto, “A Universidade e os seus Reitores”, *Universidade(s). História, memória, perspectivas*, Coimbra, 1991, vol. 3
- RODRIGUES, Manuel Augusto, *A Universidade de Coimbra. Marcos da sua história*, Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1991
- RODRIGUES, Manuel Augusto, “A vida religiosa na Universidade de Coimbra”, *Revista de História das Ideias*, 15, *Rituais e Cerimónias*, Coimbra, 1993
- RODRIGUES, Manuel Augusto, “Das origens da Universidade à Reforma Pombalina: da arca primitiva ao cartório”, *Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra*, vol. XVII-XVIII, Coimbra, 1997-1998
- RODRIGUES, Manuel Augusto, “O Infante D. Pedro e a Universidade”, *Biblos*, vol. LXIX, *Actas do Congresso Comemorativo do 6º Centenário do Infante D. Pedro*, Coimbra, 1993
- RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco, (dir.), *Galícia. Arte*, tomo X, YZQUIERDO PERRÍN, Ramón, *Arte Medieval (I)*, A Coruña, Hércules Ediciones, 1995

- ROSA, Maria de Lurdes, “A abertura do túmulo de D. Afonso Henriques”, *O Tempo de Vasco da Gama*, CURTO, Diogo Ramada (dir.), Lisboa, Difel/CNDC, 1998
- ROSMANINHO, Nuno, “A cidade universitária de Coimbra no Estado Novo”, *Monumentos*, nº 8, Lisboa, Março/1998
- ROSMANINHO, Nuno, *O Poder e a Arte, o Estado Novo e a Cidade Universitária de Coimbra*, dissertação de doutoramento em História Contemporânea, policopiada e CD Rom, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2001
- ROSSA, Walter, *Diversidade – urbanografia do espaço de Coimbra até ao estabelecimento definitivo da Universidade*, diss. de doutoramento em Teoria e História da Arquitectura, Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2001, policopiada
- ROSSA, Walter, GOMES, Paulo Varela, “A rotunda de Santa Maria de Celas: um caso tipológico singular”, *Actas do Colóquio Arte e Arquitectura nas Abadias Cistercienses nos séculos XVI, XVII e XVIII*, Lisboa, IPAAR, 2000, vol. I
- RUÃO, Carlos, “A edificação da dupla-rotunda do Mosteiro de Santo Agostinho”, *Monumentos*, 9, Lisboa, Setembro/1998
- RUBIERA MATA, María Jesús, “Arquetipos ideales de la ciudad árabe”, *Simpósio Internacional sobre la Ciudad Islámica*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991
- RUBIERA, María Jesus, FERNÁNDEZ ALBA, Antonio, *La arquitectura en la literatura árabe. Datos para una estética del placer*, Madrid, Hisperión, 1988
- RÜEGG, Walter, “Temas”, RÜEGG, Walter, (coord.), *Uma História da Universidade na Europa*, vol. I, Lisboa, Imprensa-Nacional-Casa da Moeda, 1996
- RÜEGG, Walter, (coord.), *Uma História da Universidade na Europa*, 4 vol., Lisboa, Imprensa-Nacional-Casa da Moeda (vol. I, 1996, vol. II, 2002, vol. III e IV no prelo)
- SÁ, A. Moreira de, “A ‘Carta de Bruges’ do Infante D. Pedro”, *Biblos*, vol. XXVIII, Coimbra, 1952
- SÁ, A. Moreira de, *O Infante D. Henrique e a Universidade*, Lisboa, Comissão Executiva das Comemorações do Quinto Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1960
- SABUGOSA, Conde de, *O Paço de Sintra*, Lisboa, Imprensa Nacional, 1903 (reimpressão anastática da edição original, Sintra, Câmara Municipal, 1989-1990)
- SÁENZ PRECIADO, J. Carlos, MARTÍN-BUENO, Manuel, “El palacio musulman. Introducción arqueológica”, CABAÑERO SUBIZA, Barnabé, BELTRÁN MARTINEZ, António, BORRÁS GUALIS, Gonzalo (coord.), *La Aljafería*, vol. I, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1998
- SAÉZ LARA, Fernando, CABALLERO ZOREDA, Luís, (coord.), “La iglesia mozárabe de Santa Lucía del Trampal, Alcuéscar (Cáceres). Arqueología y arquitectura”, *Memorias de Arqueología Extremeña (MARQEX)*, 2, Mérida, 1999
- “Sala dos Capelos”, *Gazeta de Coimbra*, Ano 34º, nº 4726, Coimbra (10.08.1944)
- SALVADO, Pedro, *As muralhas e a torre de Idanha-a-Velha*, s.l., Câmara Municipal de Idanha-a-Nova – Museu Coordenador Tavares Proença Júnior – Estação Arqueológica de Idanha-a-Velha (Egitânia), s.d.
- SANTOS, Cândido dos, *Estudantes e constituições dos Colégios de Santa Cruz de Coimbra (1534-1540)*, Porto, Faculdade de Letras, 1974
- SANTOS, Cândido dos, *Os Jerónimos em Portugal. Das origens aos fins do século XVII*, Porto, Instituto Nacional de Investigação Científica-Centro de História da Universidade do Porto, 1980
- SANTOS, Maria José Azevedo, COELHO, Maria Helena da Cruz, “Contenda entre a Universidade e o Mosteiro de Santa Cruz na segunda metade do século XVI”, *Universidade(s), história, memória, perspectivas*, Actas, Coimbra, 1991, vol. 3
- SANTOS, Reynaldo dos, *A Torre de Belém*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1922
- SANTOS, Reynaldo dos, *O estilo manuelino*, Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 1952
- SAPIEHA, Nicolas, MUCHAGATO, Jorge, *Jerónimos. Memória e lugar do Real Mosteiro*, Lisboa, Edições Inapa, 1997
- SARAIVA, António José, *O crepúsculo da Idade Média em Portugal*, Lisboa, Gradiva, 1990
- SCHLUNK, Helmut, “Arte Asturiano”, (vv. aa.), *Ars Hispaniae. Historia General del Arte Hispánico*, vol. II, Madrid, Editorial Plus Ultra, 1947
- Semente em Boa Terra. Raízes do Cristianismo na Diocese de Coimbra (do século IV a 1064)*, Cat., Coimbra, Jubileu do Ano 2000
- SENOS, Nuno, *O Paço da Ribeira. 1501-1581*, Lisboa, Editorial Notícias, 2002
- SERRA, Pedro Cunha, *Alguns topónimos portugueses de origem arábica. II e última série com aditamentos e um índice*, Lisboa, s. n., 1981
- SERRÃO, Joaquim Veríssimo, “Cortes de Coimbra (1472-1473)”, SERRÃO, Joel (dir.), *Dicionário de História de Portugal*, Porto, Livraria Figueirinhas, 1979, vol. II
- SERRÃO, Joaquim Veríssimo, *História das Universidades*, Porto, Lello & Irmão, 1983
- SERRÃO, Joel, MARQUES, A. H. de Oliveira, (dir.), *Nova História de Portugal*, Lisboa, Editorial Presença, 1990-1998, 12 vol.
- SERRÃO, Vitor, MATOS, Helena, “Fortuna histórica de Gregório Lopes. Dados biográficos conhecidos por documentação sobre o pintor”, *Actas do Seminário Internacional Estudo da Pintura Portuguesa. Oficina de Gregório Lopes*, Lisboa, 1999
- SILVA, A. Vieira da, *A cerca moura de Lisboa*, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1987
- SILVA, A. Vieira, “Locais onde funcionou em Lisboa a Universidade dos estudos”, *Boletim da Segunda Classe da Academia das Ciências de Lisboa*, XII, 1917-1918, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1920
- SILVA, Armando Carneiro da, “A Almedina de Coimbra”, *Alta de Coimbra – história, arte, tradição*, 1º Encontro sobre a Alta de Coimbra, Actas, Coimbra, 1988
- SILVA, Jorge Henrique Pais da, “Nota sobre a arquitectura quinhentista de Coimbra”, *Estudos sobre o Maneirismo*, Lisboa, Editorial Estampa, col. “Imprensa Universitária”, 1983
- SILVA, Jorge Henrique Pais da, “Paço dos Duques em Guimarães”, *Páginas de História da Arte*, Lisboa, Editorial Estampa, col. “Imprensa Universitária”, 1986, vol. 2
- SILVA, José Custódio Vieira da, *O tardo-gótico em Portugal. A arquitectura no Alentejo*, Lisboa, Livros Horizonte, 1989
- SILVA, José Custódio Vieira da, *Paços Medievais Portugueses*, Lisboa, IPPAR, col. “Arte e Património”, 1995
- SILVA, José Custódio Vieira da, “Paços Medievais – séculos XIV e XV”, *Propaganda e Poder*, Actas, Lisboa, Edições Colibri, 2001
- SIMÕES, A. Filipe, “Porta da Capella da Universidade de Coimbra”, *Panorama Photographico de Portugal*, Coimbra, s.n., 1871
- SIMÕES, J. M. dos Santos, *Azulejaria em Portugal nos séculos XV e XVI. Introdução geral*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1969
- SIMONET, Francisco Javier, *Historia de los Mozarabes de España*, Madrid, Ediciones Turner, 1983, 4 vol.

- SOARES, Torquato de Sousa, “Reflexões à volta da segunda reconquista de Coimbra aos mouros”, *Studia Silensia*, vol. III, *Homenaje a Fray Justo Perez de Urbel*, vol. I, Silos, 1976
- SOARES, Torquato de Sousa, CORREIA, Vergílio, GIRÃO, A. de Amorim, *Coimbra e Arredores*, Coimbra, Comissão Municipal de Turismo, 1939
- SOLER, Alvaro, ZOZAYA, Juan, “Castillos omeyas de planta quadrada: su relación funcional”, *III Congreso de Arqueología Medieval Española*, vol. II, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1989
- SOROMENHO, Miguel, “A administração da arquitectura: o Provedor das Obras Reais em Portugal no século XVI e na 1ª metade do século XVII”, *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte*, IX-X, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1997-1998
- SOUSA, Armindo de, *As Cortes medievais portuguesas (1385-1490)*, Porto, Instituto Nacional de Investigação Científica - Centro de História da Universidade do Porto, 1990, 2 vol.
- SOUSA, Armindo de, “1325-1480”, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. II, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993
- SOUTO, Juan A., “Sistemas defensivos andalusies: notas acerca de la defensa militar de la Zaragoza Omeya”, *III Congreso de Arqueología Medieval Española*, vol. II, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1989
- STIERLIN, Henri, *Islão, de Bagdade a Córdoba. A arquitectura primitiva, do século VII ao século XIII*, Köln-Lisboa-London-New York-Paris-Tokyo, Taschen, s.d.
- SUBTIL, José, “Os poderes do centro”, HESPAÑA, António Manuel, (coord.), *O Antigo Regime (1620-1807)*, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. IV, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993
- TABALES RODRIGUEZ, Miguel Ángel, “Investigaciones arqueológicas en el Alcázar de Sevilla. Apuntes sobre evolución constructiva y espacial”, *Apuntes del Alcázar de Sevilla*, 1, Sevilla, Maio-2000
- TEIXEIRA, António José, “A Livraria da Universidade”, *O Instituto*, XXXVII, Coimbra, 1890
- TERRÓN ALBARRÁN, Manuel, “Historia política de la Baja Extremadura en el período islámico”, TERRÓN ALBARRÁN, Manuel (dir. de), *Historia de la Baja Extremadura*, Badajoz, Real Academia de las Letras y las Artes, tomo I, 1986
- THOMAS, Evelynne, “Les logis royaux d’Amboise”, *Revue de l’Art*, n° 100, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1993
- TORGAL, Luís Reis, “*Quid Petis?* Os ‘Doutoramentos’ na Universidade de Coimbra”, *Revista de História das Ideias*, 15, *Rituais e Cerimónias*, Coimbra, 1993
- TORMO, Elías, *Las murallas y las torres, los portales y el alcázar del Madrid de la Reconquista: creación del Califado*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1945
- TORRES, Cláudio, “A Sé-Catedral de Idanha”, *Arqueologia Medieval*, 1, Campo Arqueológico de Mértola, Porto, Afrontamento, 1992
- TORRES, Cláudio, “O Garb-Al-Andalus”, MATTOSO, José, (dir.), *História de Portugal*, vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992
- TORRES, Cláudio, MACÍAS, Santiago, “A arte islâmica no Ocidente andaluz”, PEREIRA, Paulo (dir.), *História da Arte Portuguesa*, vol. I, *Da Pré-História ao “Modo” Gótico*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1995
- TORRES, Cláudio, MACÍAS, Santiago, “Arqueologia islâmica em Mértola”, PEREZ, Rosa Maria (coord. de), *Memórias Árabo-Islâmicas em Portugal*, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses, 1997, Cat.
- TORRES, Cláudio, MACÍAS, Santiago, *O legado islâmico em Portugal*, [Lisboa], Círculo de Leitores, 1998
- TORRES, Ruy d’Abreu, “Cortes de Coimbra (1385)”, SERRÃO, Joel (dir.), *Dicionário de História de Portugal*, Porto, Livraria Figueirinhas, 21979, vol. II
- TORRES, Ruy d’Abreu, “Cortes de Coimbra (1398)”, SERRÃO, Joel (dir.), *Dicionário de História de Portugal*, Porto, Livraria Figueirinhas, 21979, vol. II
- TRINDADE, Luisa, *A casa corrente em Coimbra. Dos finais da Idade Média aos inícios da Época Moderna*, Coimbra, Câmara Municipal, col. “Coimbra Património”, n° 1, 2002
- TRINDADE, Luisa, “Coimbra, ‘capital’ do ducado do Infante D. Pedro. Algumas questões em torno de uma possível intervenção urbanística”, *Colóquio Internacional Universo Urbanístico Português, 1415-1822*, Actas, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses, 2001
- TRINDADE, Luisa, “José do Couto, arquitecto titular da Universidade de Coimbra”, *A Universidade e a Arte, 1290-1990*, Actas, Coimbra, 1993
- UHDE-STAHN, Brigitte, “La chapelle circulaire de Saint-Michel de Cuxà”, *Cahiers de Civilisation Médiévale*, XX^e Année, n° 4, Poitiers, Outubro/Dezembro, 1977
- VARANDAS, Carla Patrícia Rana, *A Colegiada de S. Pedro de Coimbra, das origens ao final do século XIV. Estudo económico e social*, Dissertação de Mestrado em História Medieval apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1999, 2 vol., policopiada
- VASCONCELOS, António de, “A catedral de Santa Maria Colimbriense ao principiar do século XI”, *A Sé-Velha de Coimbra (apontamentos para a sua história)*, ed. fac-similada (RODRIGUES, Manuel Augusto, apres. de), [Coimbra], Arquivo da Universidade de Coimbra, 1993, vol. II
- VASCONCELOS, António de, *A Sé-Velha de Coimbra (apontamentos para a sua história)*, ed. fac-similada (RODRIGUES, Manuel Augusto, apres. de), [Coimbra], Arquivo da Universidade de Coimbra, 1993, 2 vol.
- VASCONCELOS, António de, *D. Isabel de Aragão, a Rainha Santa*, Porto, 1930
- VASCONCELOS, António de, “Estabelecimento primitivo da Universidade em Coimbra”, *Revista da Universidade de Coimbra*, II, Coimbra, 1913
- VASCONCELOS, António de, “Génese e evolução histórica do fôro académico da Universidade de Coimbra; extinção do mesmo”, *Escritos Vários relativos á Universidade Dionisiana*, Coimbra, Arquivo da Universidade, vol. I, 1987
- VASCONCELOS, António de, *O Arquivo da Universidade*, (RODRIGUES, Manuel Augusto, reed. e intr. de), Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1991
- VASCONCELOS, António de, “Os Colégios Universitários de Coimbra (fundados de 1539 a 1779)”, *Biblos*, XV, Coimbra, 1939
- VASCONCELOS, António de, *Real Capela da Universidade (alguns apontamentos e notas para a sua história)*, (RODRIGUES, Manuel Augusto, reed. e introd. de), [Coimbra], Arquivo da Universidade de Coimbra - Livraria Minerva, 1990
- VASCONCELOS, António de, “Relações nominais e mapas estatísticos. A) Relações nominais. I) Relação dos Reitores da Universidade desde a reforma e instalação definitiva em Coimbra por El-Rei D. João III, em 1537”, *Escritos Vários relativos á Universidade Dionisiana*, Coimbra, Arquivo da Universidade, vol. II, 1988
- VASCONCELOS, António de, “Um documento precioso”, *Revista da Universidade de Coimbra*, I, Coimbra, 1912

- VASCONCELOS, António de, “Universidade de Lisboa-Coimbra. Súmmula histórica”, *Anuario da Universidade de Coimbra*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1901-02
- VELOSO, Maria Teresa Nobre, “O quotidiano da Academia”, (vv. aa.), *História da Universidade em Portugal*, vol. I (1290-1536), Coimbra-Lisboa, Universidade de Coimbra-Fundação Calouste Gulbenkian, 1997
- VENTURA, Leontina, “A muralha coimbrã na documentação medieval”, *Actas das I Jornadas do Grupo de Arqueologia e Arte do Centro*, Coimbra, 1979
- VENTURA, Leontina, *A nobreza de Corte de Afonso III*, Dissertação de doutoramento em História, policopiada, Coimbra, Faculdade de Letras, 1992, 2 vol.
- VENTURA, Leontina, “Coimbra medieval: uma cidade em formação”, *Museu Nacional de Machado de Castro – Inventário da colecção de ourivesaria medieval (séculos XII-XV)*, Lisboa, Ministério da Cultura-Instituto Português de Museus-Inventário do Património Cultural, 2001
- VERGER, Jacques, “Modelos”, RÜEGG, Walter, (coord.), *Uma História da Universidade na Europa*, vol. I, Lisboa, Imprensa-Nacional-Casa da Moeda, 1996
- VERGER, Jacques, “Université et pouvoir politique, du Moyen Âge à la Renaissance”, *Universidade(s). História, memória, perspectivas*, Coimbra, 1991, vol. 5
- VILHENA, João Jardim de, *Coimbra vista e apreciada pelos estrangeiros*, Coimbra, Coimbra Editora, 1945-1954, 2 vol.
- VILLA-MAIOR, Visconde de, *Exposição Succinta da Organização Actual da Universidade de Coimbra, precedida de uma breve noticia historica d’este estabelecimento*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1877
- VIQUEIRA, José Maria, *Coimbra. Impresiones y notas de un itinerario*, Coimbra, Coimbra Editora, 1957
- VITERBO, Francisco Marques de Sousa, *Dicionário Histórico e Documental dos Arquitectos, Engenheiros e Construtores Portugueses*, reprodução em facsimile do exemplar com data de 1922, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1988, 3 vol.
- WHILKINSON-ZERNER, Catherine, “Women’s quarters in Spanish Royal Palaces”, *Architecture et vie sociale – l’organisation intérieure des grandes demeures à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance*, Actes du Colloque, Paris, Picard, 1994
- WILLIAMS, John W., “Léon and the beginnins of spanish romanesque”, *The Art of Medieval Spain. A. D. 500-1200*, New York, The Metropolitan Museum of Art, 1993
- WHITELEY, Mary, “Le Louvre de Charles V: dispositions et fonctios d’une résidence royale”, *Revue de l’Art*, nº 97, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1992
- WHITELEY, Mary, “Royal and ducal palaces in France in the fourteenth and fifteenth centuries. Interior, ceremony and function”, *Architecture et vie sociale – l’organisation intérieure des grandes demeures à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance*, Actes du Colloque, Paris, Picard, 1994
- XAVIER, João Pedro, ALCÁNTARA, Fernanda, “O Mosteiro de S. Salvador da Serra como *Imago Mundi*”, *Monumentos*, 9, Lisboa, Setembro/1998
- YZQUIERDO PERRÍN, Ramón, *Arte Medieval (I)*, RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco, (dir.), *Galícia. Arte*, tomo X, A Coruña, Hércules Ediciones, 1995
- YZQUIERDO PERRÍN, Ramón, “Consequencias artísticas de la invención de las reliquias de Santiago antes del románico”, *Congreso Internacional de Cultura Galega*, Actas, vol. II, Vigo, Xunta de Galicia, 1992
- YZQUIERDO PERRÍN, Ramón, “El arte protogótico”, RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco, (dir.), *Galícia. Arte*, tomo XI, *Arte Medieval (II)*, A Coruña, Hércules Ediciones, 1995
- ZOZAYA, Juan, “Fortificaciones tempranas en al-Andalus ss. VIII-X”, FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (coord.), *Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*, Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Lisboa, Edições Colibri – Câmara Municipal de Palmela, 2002
- ZOZAYA, Juan, SOLER, Alvaro, “Castillos omeyas de planta quadrada: su relación funcional”, *III Congreso de Arqueologia Medieval española*, vol. II, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1989